

[illegible]

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路		式			
管きょ更生工(自立管)		式			
内面被覆工		式			
プロファイル		一式			
自立管 SPR-SE工法 プロファイル		m		2,383.30	
製管工		一式			
製管工（自走式）		m		50.69	
プロファイル接続工		箇所		7	
間詰め材注土工		一式			
注入口取付け工		スパン		1	
浮上防止工（浮上防止材）		m		50.69	
注土工（注入設備工を含む）		m3		9.71	
浮上防止材損料		セット・日		257	
注入用内部配管材損料（A）		m		50.69	
注入用内部配管材損料（B）		m		50.69	
仕上げ工		一式			
本管口仕上げ工		箇所		2	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0002

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
浮上防止孔仕上げ工		m		50.69	
接続部ハンドレイアップ仕上げ工		箇所		7	
仮設備工		一式			
製管設備設置工（自走式）		回		5	
製管設備撤去工（自走式）		回		5	
巻出しリング作成工（自走式）		回		1	
製管機搬入・組立工（自走式）		回		1	
製管機分解・搬出工（自走式）		回		1	
機械器具損料		一式			
機械器具損料（自走式）		式		1	
直接経費		一式			
特許使用料		式		1	
換気工		式			
送風機運転		日		13	
管きょ更生工(複合管)		式			
内面被覆工		式			
プロファイル		一式			
複合管 SPR-NX工法 プロファイル		m		3,004.47	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
NXスパーサー設置工		一式			
NXスパーサー設置工		m		100.10	
製管工		一式			
製管工		m		100.10	
プロファイル接続工（溶接）		箇所		4	
裏込め注入工		一式			
注入口取付け工		スパン		1	
浮上防止工		m		100.10	
注入工（注入設備工を含む）		m3		9.27	
浮上防止材損料		セット・日		494	
注入用内部配管材損料（A）		m		100.10	
注入用内部配管材損料（B）		m		100.10	
仕上げ工		一式			
本管口仕上げ工		箇所		2	
人孔底部改造工		一式			
インバートコンクリート復旧工		箇所		1	
仮排水工（インバート復旧時）		箇所		1	
仮設備工		一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0004

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
製管設備設置工		回		3	
製管設備撤去工		回		3	
巻出しリング作成工		回		1	
製管機搬入・組立工		回		1	
製管機分解・搬出工		回		1	
機械器具損料		一式			
機械器具損料		式		1	
直接経費		一式			
特許使用料		式		1	
換気工		式			
送風機運転		日		11	
マンホール工		式			
人孔更生工(複合マンホール)		式			
更生材料費		一式			
MLR材料費		式		1	
MLR工		一式			
足掛金物切断工		箇所		28	
アルカリ付与剤塗布工		m2		24.37	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0005

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
MLR直壁モールドE設置工		枚		1	
MLR直壁モールドE設置工		枚		1	
MLR直壁モールドE設置工		枚		1	
MLR直壁モールドE設置工		枚		4	
MLR斜壁モールドE設置工		枚		1	
MLR斜壁モールドE設置工		枚		1	
端部処理工		m		7.81	
MLR樹脂充填工		kg		236.31	
足掛金物設置工		箇所		28	
人孔内仕上工		m2		23.87	
付帯工		一式			
付帯工材料費		式		1	
断面修復工		m2		24.37	
人孔内仮設足場設置工		m2		19.59	
劣化部除去工（超高压洗浄工）		m2		23.87	
人孔更生工(自立マンホール)		式			
マンホール工		一式			
組立マンホール撤去(1号)		箇所		1	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0006

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
足掛金物切断工		箇所		37	
殻運搬		m3		1.32	
廃材処理費		t		3.30	
レベル調整工		箇所		1	
マンホール据付工		箇所		1	
マンホール据付工		箇所		1	
マンホール据付工		箇所		1	
マンホール据付工		箇所		1	
マンホール据付工		箇所		1	
管口処理工（呼び径 φ 700mm以上）		箇所		1	
管口処理工（呼び径 φ 700mm以上高所流入）		箇所		1	
グラウト充填工		m		10.20	
充填設備工		回		5.50	
削孔費		ヶ所		1	
削孔費		ヶ所		1	
特殊加工		箇所		1	
RMI材料費		一式			
RMI材料費		式		1	
SCプラグ水替工		一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0007

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
SCプラグ設置工		基		1	
SCプラグ設置工		基		1	
SCプラグ撤去工		基		1	
SCプラグ撤去工		基		1	
バイパス管設置工		m		10	
バイパス管撤去工		m		10	
付替え移動費		回		1	
SCプラグ設備損料		式		1	
ドロップシャフト φ 600mm		一式			
ドロップシャフト製品費		式		1	
ドロップシャフト据え付け費		箇所		1	
土工		式			
掘削		m3		20	
基礎碎石		m2		4	
埋戻し		m3		20	
購入土		m3		2	
土砂等運搬		m3		2	
土留工		式			

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
ライナープレート掘削土留工（機械掘削）		m		2. 14	
ライナープレート撤去工		m		1. 5	
ライナープレート（円形）黒皮		m		2. 5	
矢板・鋼管スラップ 控除		t		0. 36	
基礎碎石		m2		11	
コンクリート		m3		3	
型枠		m2		5	
仮設工		式			
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		51	
直接工事費					
準備費		式			
管渠及び人孔洗浄工		式			
管内洗浄工(スプレーガン洗浄・人力)		m		51. 32	
管内洗浄工(スプレーガン洗浄・人力)		m		101. 35	
人孔内洗浄工		m2		23. 87	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
人孔内高压洗浄工		m2		67.29	
換気工		式			
送風機運転		日		1	
送風機運転		日		2	
調査工		式			
施工前調査工		m2		23.87	
現場調査費		式		1	
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					

07-実施-下水-0001-当初

※※本工事費※※ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 30 新潟② 0-07. 12. 20 (0) 7 下水道 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥056下水道管理センター維持管理課¥01当初¥0507-下管第43号-当初-白根中央浄化センター流入渠他改修工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 小型車補正の有無	04 下水道工事(4) 08 一般交通影響有(2)-2 02 大都市・市街地以外 40 40 % 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6. 10 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	132,840,000	13,284,000	146,124,000
工事価格計	132,840,000	13,284,000	146,124,000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊									X1000	
管路									YG000000001	
									05=解除する	
				式			78,589,584			
管きよ更生工(自立管) 既設φ1350mm 製管径φ1210mm									YG000000002	
				式			28,685,231			
内而被覆工									YG000000003	
				式			28,601,693			
プロファイル									YG000000004	
				式			20,258,050			
自立管 SPR-SE工法 プロファイル #85RW(300m/巻) 現場車上渡し 既設管径内径:φ1350mm 更生管内径:1210mm 特別単価調査 0 省略	2,383.30		m		8,500		20,258,050		FSE0001	0
製管工									YG000000005	
				一式			910,042			
製管工(白走式) 昼間施工 $\alpha + \beta = 2.5$ SPR-SE工法積算 0 省略	50.69		m		6,909		350,217		VSE20010	0
プロファイル接続工 (接続補助部材による接続 +ハンドレイアップ仕上)									VSE2002	0
SPR-SE工法積算 0 省略	7		箇所		79,975		559,825			施工 第0-0003号内訳表

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
問詰め材注入工						YG000000006
			一式		3,843,464	
注入口取付け工 0.02m3<モルタル量≤0.07m3						VSE2003 0
SPR-SE工法積算 0 省略	1		スパン	139,300	139,300	施工 第0-0005号内訳表
浮上防止工（浮上防止材） 更生管径 730mm以上 昼間施工						VSE2004 0
SPR-SE工法積算 0 省略	50.69		m	8,872	449,721	施工 第0-0009号内訳表
注人工（注入設備工を含む） 既設管径 800mm以上～1510mm未満						VSE2005 0
SPR-SE工法積算 0 省略	9.71		m3	304,537	2,957,054	施工 第0-0010号内訳表
浮上防止材損料 SPR-SE工法						FSE2036 0
単価歩掛明細書 0 省略	257		セット・日	983	252,631	
注入用内部配管材損料（A） 製管径≤1360						VSE2021 0
SPR-SE工法積算 0 省略	50.69		m	766	38,828	施工 第0-0013号内訳表
注入用内部配管材損料（B） 製管径≤1360						VSE2022 0
SPR-SE工法積算 0 省略	50.69		m	117	5,930	施工 第0-0014号内訳表
仕上げ工						YG000000006
			一式		386,412	
本管口仕上げ工 900mm<既設管呼び径≤1500mm						VSE20082 0
SPR-SE工法積算 0 省略	2		箇所	84,350	168,700	施工 第0-0015号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浮上防止孔仕上げ工					VSE20114 0
SPR-SE工法積算 0 省略	50.69	m	989	50,132	施工 第0-0017号内訳表
接続部ハンドレイアップ仕上げ工					VSE20171 0
SPR-SE工法積算 0 省略	7	箇所	23,940	167,580	施工 第0-0018号内訳表
仮設備工					YG000000006
		一式		1,175,540	
製管設備設置工（白走式） 昼間施工					VSE2006 0
SPR-SE工法積算 0 省略	5	回	82,600	413,000	施工 第0-0020号内訳表
製管設備撤去工（白走式） 昼間施工					VSE20061 0
SPR-SE工法積算 0 省略	5	回	41,820	209,100	施工 第0-0022号内訳表
巻出しリング作成工（白走式） 昼間施工					VSE2007 0
SPR-SE工法積算 0 省略	1	回	427,800	427,800	施工 第0-0023号内訳表
製管機搬入・組立工（白走式） 昼間施工					VSE20091 0
SPR-SE工法積算 0 省略	1	回	83,410	83,410	施工 第0-0025号内訳表
製管機分解・搬出工（白走式） 昼間施工					VSE20092 0
SPR-SE工法積算 0 省略	1	回	42,230	42,230	施工 第0-0026号内訳表
機械器具損料					YG000000006
		一式		1,745,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械器具損料（白走式）						VSE2023 0
SPR-SE工法積算 0 省略	1		式	1,745,000	1,745,000	施工 第0-0027号内訳表
直接経費						YG0000000006
			一式		283,185	
特許使用料						VTOKKY02 0
φ1350mm SPR-SE工法積算 0 省略	1		式	283,185	283,185	施工 第0-0028号内訳表
換気工						YG0000000007
			式		83,538	
送風機運転 122/144(m3/min)						VSE1012 0
SPR-SE工法積算 0 省略	13		日	6,426	83,538	施工 第0-0029号内訳表
管きょ更生工(複合管) 既設φ1100mm 製管径φ1030mm						YG0000000002
			式		19,944,155	
内面被覆工						YG0000000003
			式		19,874,976	
プロファイル						YG0000000004
			一式		12,017,880	
複合管 SPR-NX工法 プロファイル #11N08W 現場中上渡し 既設管径内径:φ1100mm 更生管内径:1030mm 特別単価調査 0 省略	3,004.47		m	4,000	12,017,880	FNX0001 0

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
NXスペーサー設置工					YG0000000004
		一式		683,082	
NXスペーサー設置工 既設管径φ1500mm以下 昼間施工					VXX2011 0
SPR-NX工法積算 0 省略	100.10	m	6,821	683,082	施工 第0-0030号内訳表
製管工					YG0000000005
		一式		699,910	
製管工 昼間施工 $\alpha + \beta = 2.5$					VXX20010 0
SPR-NX工法積算 0 省略	100.10	m	4,109	411,310	施工 第0-0031号内訳表
プロファイル接続工（溶接） 供用口係数 1.9					VXX2002 0
SPR-NX工法積算 0 省略	4	箇所	72,150	288,600	施工 第0-0033号内訳表
裏込め注入工					YG0000000006
		一式		4,785,233	
注入口取付け工 0.01m ³ <モルタル量≤0.02m ³					VXX20031 0
SPR-NX工法積算 0 省略	1	スパン	106,900	106,900	施工 第0-0035号内訳表
浮上防止工 既設管径φ1500mm以下 昼間施工					VXX2004 0
SPR-NX工法積算 0 省略	100.10	m	4,436	444,043	施工 第0-0039号内訳表
注入工（注入設備工を含む） 既設管径φ1000mm以上					VNX2005 0
SPR-NX工法積算 0 省略	9.27	m ³	395,416	3,665,506	施工 第0-0040号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
浮上防止材損料 SPR-NX工法						FXX2036 0
単価歩掛明細書 0 省略 注入用内部配管材損料 (A) 730≦製管径≦1360	494		セット・口	983	485,602	VXX2021 0
SPR-NX工法積算 0 省略 注入用内部配管材損料 (B) 730≦製管径≦1360	100.10		m	714	71,471	施工 第0-0043号内訳表
SPR-NX工法積算 0 省略	100.10		m	117	11,711	施工 第0-0044号内訳表
仕上げ工						YG000000006
			一式		167,840	
本管口仕上げ工 800mm<既設管径≦1500mm						VXX20082 0
SPR-NX工法積算 0 省略	2		箇所	83,920	167,840	施工 第0-0045号内訳表
人孔底部改造工						YG000000006
0 省略			一式		141,550	
インバートコンクリート復旧工 3号人孔						VXX201113 0
SPR-NX工法積算 0 省略 仮排水工 (インバート復旧時) 3号人孔 更生管径φ1030mm	1		箇所	49,780	49,780	施工 第0-0047号内訳表
SPR-NX工法積算 0 省略	1		箇所	91,770	91,770	施工 第0-0050号内訳表
仮設備工						YG000000006
			一式		686,900	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
製管設備設置工 昼間施工						VXX2006 0
SPR-NX工法積算 0 省略	3		回	82,600	247,800	施工 第0-0052号内訳表
製管設備撤去工 昼間施工						VXX20061 0
SPR-NX工法積算 0 省略	3		回	41,820	125,460	施工 第0-0054号内訳表
巻出しリング作成工 昼間施工						VXX2007 0
SPR-NX工法積算 0 省略	1		回	188,000	188,000	施工 第0-0055号内訳表
製管機搬入・組立工 昼間施工						VXX20091 0
SPR-NX工法積算 0 省略	1		回	83,410	83,410	施工 第0-0056号内訳表
製管機分解・搬出工 昼間施工						VXX20092 0
SPR-NX工法積算 0 省略	1		回	42,230	42,230	施工 第0-0057号内訳表
機械器具損料						YG000000006
			一式		495,800	
機械器具損料						VXX2023 0
SPR-NX工法積算 0 省略	1		式	495,800	495,800	施工 第0-0058号内訳表
直接経費						YG000000006
			一式		196,781	
特許使用料						VTOKKY03 0
φ1100mm SPR-NX工法積算 0 省略	1		式	196,781	196,781	施工 第0-0059号内訳表

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気工						YG000000007
			式		69,179	
送風機運転 50/60(m3/min)						VXX1012 0
SPR-NXT法積算 0 省略	11		口	6,289	69,179	施工 第0-0060号内訳表
マンホール工						YG000000057
			式		29,960,198	
人孔更生工(複合マンホール) 既設 組立3号マンホール(内径φ1500)						YG000000058
			式		4,871,434	
更生材料費						YG000000059
0 省略			一式		2,741,000	
MLR材料費						V0005 0
見積 0 省略	1		式	2,741,000	2,741,000	施工 第0-0062号内訳表
MLR工						YG000000059
			一式		930,190	
足掛金物切断工 設置工の50%計上 壁立上り工 備考1参照 0 省略	28		箇所	1,286	36,008	施工 第0-0063号内訳表
アルカリ付与剤塗布工						V0004 0
見積 0 省略	24.37		m2	3,103	75,620	施工 第0-0064号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
MLR直壁モールドE設置工 下部 1段目						V0006 0
見積 0 省略	1	枚	93,100	93,100	施工 第0-0067号内訳表	V0007 0
MLR直壁モールドE設置工 下部 積上部						
見積 0 省略	1	枚	62,066	62,066	施工 第0-0068号内訳表	V0008 0
MLR直壁モールドE設置工 上部 1段目						
見積 0 省略	1	枚	46,550	46,550	施工 第0-0069号内訳表	V0009 0
MLR直壁モールドE設置工 上部 積上部						
見積 0 省略	4	枚	31,033	124,132	施工 第0-0070号内訳表	V0010 0
MLR斜壁モールドE設置工 1号斜壁部						
見積 0 省略	1	枚	37,240	37,240	施工 第0-0071号内訳表	V00101 0
MLR斜壁モールドE設置工 3号斜壁部						
見積 0 省略	1	枚	93,100	93,100	施工 第0-0072号内訳表	V0011 0
端部処理工						
見積 0 省略	7.81	m	9,310	72,711	施工 第0-0073号内訳表	V0012 0
MLR樹脂充填工						
見積 0 省略	236.31	kg	722	170,615	施工 第0-0074号内訳表	V00002 0
足掛金物設置工						
壁立上り工 備考1参照 0 省略	28	箇所	2,574	72,072	施工 第0-0076号内訳表	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
人孔内仕上工						V0014 0
見積 0 省略	23.87	m2		1,968	46,976	施工 第0-0077号内訳表
付帯工						YG0000000065
			一式		1,200,244	
付帯工材料費						V0016 0
見積 0 省略	1	式		217,800	217,800	施工 第0-0078号内訳表
断面修復工						V0017 0
見積 0 省略	24.37	m2		20,671	503,752	施工 第0-0079号内訳表
人孔内仮設足場設置工						V0015 0
見積 0 省略	19.59	m2		4,790	93,836	施工 第0-0081号内訳表
劣化部除去工（超高压洗浄工）						V0018 0
見積 0 省略	23.87	m2		16,123	384,856	施工 第0-0082号内訳表
人孔更生工（自立マンホール） 既設 組立特殊マンホール（内空2000×2000）						YG0000000058
			式		24,020,640	
マンホール工						YG0000000059
0 省略			一式		1,421,440	
組立マンホール撤去（1号） 設置工×0.5 1号, 3m以下						V000001 0
0 省略	1	箇所		17,860	17,860	施工 第0-0088号内訳表

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足掛金物切断工 設置上の50%計上 壁立上り工 備考1参照						V00001 0
	37		箇所	1,286	47,582	施工 第0-0063号内訳表
殻運搬						SCB227010 0
						01=2, 02=1, 03=1, 04=7, 13=1
0 省略	1.32		m3	3,130	4,131	施工 第0-0090号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0
						01=2
T 処分費等	3.30		t	1,200	3,960	施工 第0-0091号内訳表
レベル調整工						VRM0005 0
見積 0 省略	1		箇所	44,210	44,210	施工 第0-0092号内訳表
マンホール据付工 レジンコンクリート製4号特殊マンホール 2.0m以下						VRM0007 0
見積 0 省略	1		箇所	142,300	142,300	施工 第0-0093号内訳表
マンホール据付工 レジンコンクリート製4号特殊マンホール 3.0m以下						VRM0008 0
見積 0 省略	1		箇所	148,600	148,600	施工 第0-0094号内訳表
マンホール据付工 レジンコンクリート製4号特殊マンホール 4.0m以下						VRM0009 0
見積 0 省略	1		箇所	154,900	154,900	施工 第0-0095号内訳表
マンホール据付工 レジンコンクリート製4号特殊マンホール 5.0m以下						VRM0010 0
見積 0 省略	1		箇所	161,200	161,200	施工 第0-0096号内訳表
管口処理工(呼び径φ700mm以上) φ1350mm						VRM0012 0
見積 0 省略	1		箇所	44,470	44,470	施工 第0-0097号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管口処理工（呼び径φ700mm以上高所流入） φ1100mm						VRM0013 0
見積 0 省略	1		箇所	54,480	54,480	施工 第0-0098号内訳表
グラウト充填工						VRM0014 0
見積 0 省略	10.20		m	28,050	286,110	施工 第0-0099号内訳表
充填設備工 レジンコンクリート製4号特殊マンホール						VRM0015 0
見積 0 省略	5.50		回	19,650	108,075	施工 第0-0100号内訳表
削孔費 φ1350						F0059 0
見積112,843円 0 省略	1		ヶ所	112,843	112,843	
削孔費 φ1100						F0060 0
見積75,103円 0 省略	1		ヶ所	75,103	75,103	
特殊加工 直壁-調整リング						F0066 0
見積15,616円 0 省略	1		箇所	15,616	15,616	
RMI材料費						YG0000000059
0 省略			一式		10,990,000	
RMI材料費						VRM0001 0
見積 0 省略	1		式	10,990,000	10,990,000	施工 第0-0101号内訳表
SCプラグ水替工						YG0000000059
0 省略			一式		6,655,800	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SCプラグ設置工 φ1350mm用						VSC0002 0
見積 0 省略	1	基	560,700	560,700	施工 第0-0102号内訳表	
SCプラグ設置工 φ1100mm用						VSC0003 0
見積 0 省略	1	基	354,500	354,500	施工 第0-0103号内訳表	
SCプラグ撤去工 φ1350mm用						VSC0004 0
見積 0 省略	1	基	456,900	456,900	施工 第0-0104号内訳表	
SCプラグ撤去工 φ1100mm用						VSC0005 0
見積 0 省略	1	基	263,700	263,700	施工 第0-0105号内訳表	
バイパス管設置工 φ500mm用 撤去・再設置あり						VSC0006 0
見積 0 省略	10	m	60,680	606,800	施工 第0-0106号内訳表	
バイパス管撤去工 φ500mm用 撤去・再設置あり						VSC0007 0
見積 0 省略	10	m	51,320	513,200	施工 第0-0107号内訳表	
付替え移動費						FSC0018 0
見積120,000円 0 省略	1	回	120,000	120,000		
SCプラグ設備損料 設置期間15日以内						VSC0008 0
見積 0 省略	1	式	3,780,000	3,780,000	施工 第0-0108号内訳表	
ドロップシャフト φ600mm						YG0000000059
0 省略		一式		4,953,400		

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ドロップシャフト製品費						VDS0001 0
見積 0 省略	1		式	4,391,000	4,391,000	施工 第0-0109号内訳表
ドロップシャフト据え付け費						VDS0002 0
見積 0 省略	1		箇所	562,400	562,400	施工 第0-0110号内訳表
土工						YG0000000058
0 省略			式		116,146	
掘削						SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=7
0 省略	20		m3	1,201	24,020	施工 第0-0111号内訳表
基礎碎石 ライナープレート底部用 t=20cm						SCB221110 0 01=4, 02=8, 03=1
0 省略	4		m2	1,626	6,504	施工 第0-0112号内訳表
埋戻し						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
0 省略	20		m3	3,858	77,160	施工 第0-0113号内訳表
購入土 新津 山砂						FD0001 0
市単価 0 省略	2		m3	1,080	2,160	
土砂等運搬 土取場→現場						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=1, 13=10
0 省略	2		m3	3,151	6,302	施工 第0-0114号内訳表
土留工						YG0000000058
0 省略			式		951,978	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ライナープレート掘削土留工(機械掘削)									SWG261100 0	
									01=1, 02=1, 04=1, 05=1, 06=1	
0 省略	2.14		m		155,200		332,128		施工 第0-0115号内訳表	
ライナープレート撤去工									SWG261200 0	
									01=1, 02=3	
0 省略	1.5		m		51,680		77,520		施工 第0-0118号内訳表	
ライナープレート(円形)黒皮 呼び径3500mm 板厚2.7mm									FLP3500 0	
物価資料 0 省略	2.5		m		165,000		412,500			
矢板・鋼管スクラップ 控除									S0950 0	
35 諸経費等の対象としない	0.36		t		-26,250		-9,450		施工 第0-0120号内訳表	
基礎碎石 ガイドコンクリート用 t=10cm									SCB221110 0	
									01=2, 02=8, 03=1	
0 省略	11		m2		1,350		14,850		施工 第0-0121号内訳表	
コンクリート									SCB240010 0	
									01=1, 02=3, 03=29, 05=2, 13=1	
0 省略	3		m3		33,580		100,740		施工 第0-0122号内訳表	
型枠									SCB240210 0	
									01=1, 02=5	
0 省略	5		m2		4,738		23,690		施工 第0-0123号内訳表	
仮設工									YG000000443	
									05=解除する	
				式			848,130			
仮設工									YG000000444	
				式			848,130			

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						YG000002001
0 省略			式		848,130	
交通誘導警備員						YG000002002
0 省略			一式		848,130	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	51		人日	16,630	848,130	施工 第0-0124号内訳表
直接工事費						
					79,437,714	
準備費						Z0003
			式		829,304	
管渠及び人孔洗浄工						YZ000000009 05=解除する
0 省略			式		646,953	
管内洗浄工(スプレーガン洗浄・人力) 既設管径 1000mm超え～1500mm以下 市街地以外 SPR-SE工法積算 0 省略	51.32		m	3,261	167,354	施工 第0-0125号内訳表
管内洗浄工(スプレーガン洗浄・人力) 既設管径 1000mm超え～1500mm以下 市街地以外 SPR-NX工法積算 0 省略	101.35		m	3,188	323,103	施工 第0-0128号内訳表
人孔内洗浄工 人孔更生工(複合マンホール) 既設 組立3号マンホール(内径φ1500) 見積 0 省略	23.87		m2	2,198	52,466	V0003 0 施工 第0-0131号内訳表

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
換気工	人孔内高圧洗浄工								VRM0002	0
	人孔更生工(自立マンホール)									
	既設 組立特殊マンホール(内空2000×2000)									
	見積 0 省略	67.29	m2		1,546		104,030		施工 第0-0133号内訳表	
									YZ000000009	
									05=解除する	
	0 省略			式			19,004			
	送風機運転								VSE1012	0
	122/144(m3/min)									
	SPR-SE工法積算 0 省略	1	H		6,426		6,426		施工 第0-0029号内訳表	
	送風機運転								VNX1012	0
	50/60(m3/min)									
	SPR-NX工法積算 0 省略	2	H		6,289		12,578		施工 第0-0060号内訳表	
調査工									YZ000000009	
									05=解除する	
	0 省略			式			163,347			
	施工前調査工								V00011	0
	人孔更生工(複合マンホール)									
	既設 組立3号マンホール(内径φ1500)									
	見積 0 省略	23.87	m2		2,038		48,647		施工 第0-0134号内訳表	
	現場調査費								VSC0001	0
	SCプラグ水替工									
	見積 0 省略	1	式		114,700		114,700		施工 第0-0135号内訳表	
現場環境改善費									Z0014	
				式			818,000			
	A*B									
	対象額---A=79,443,204									
	率-----B=0.0103									
							818,265			

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（ 率分） A*(B*F*L) 対象額---A=79,447,164 率-----B=0.0576				地域補正率F=1.2000		
				休日補正率L=1.0200	5,601,000	
共通仮設費計						
					7,248,304	
純工事費						
					86,686,018	
現場管理費（ 率分） A*(B*F*L) 対象額---A=86,695,468 率-----B=0.2748				地域補正率F=1.1000		
				休日補正率L=1.0300	26,996,000	
現場管理費計						
					26,996,000	
工事原価						
					113,682,018	
工事原価計						
					113,682,018	
一般管理費等 A*(B*H) 対象額---A=113,691,468 率-----B=0.1682				前払補正率H=1.0000		
					19,112,982	
契約保証費 A*B 対象額---A=113,691,468 率-----B=0.0004						
					45,000	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等 計							
						19,157,982	
工事価格							
						132,840,000	
消費税相当額	A*B 対象額---A=132,840,000 率-----B=0.1000						
						13,284,000	
工事費							
						146,124,000	

07-実施-下水-0001-当初

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	1	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	2	人	47,532	95,064	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	2.5	人	32,640	81,600	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	3	人	28,152	84,456	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
発動発電機運転費(製管工, 取付管口穿孔仕上げ工,注入管設置撤去工) 45kVA	1	日	8,564	8,564	VSWB0200603 施工 第0-0002号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	10	%	358,938	35,798	#71 0 省略
計	58.37	m		403,300	
小計	1	m		6,909	

発動発電機運転費(製管工,
取付管口穿孔仕上げ工, 注入管設置撤去工)
45kVA
SPR-SE工法積算資料2025.4 P62(機-3)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	37	1	140	5,180	TZJ6702002 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)37/45kVA	1.2	供用日	2,820	3,384	MMJ1510029 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		8,564	

プロファイル接続工
(接続補助部材による接続
+ハンドレイアップ仕上)
SPR-SE工法積算資料2025.4 P16(D-201-5)

VSE2002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0033

4 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	1	人	51,102	51,102	RR0121 0 省略
トンネル特殊工	2	人	47,532	95,064	RR0119 0 省略
トンネル作業員	2	人	32,640	65,280	RR0120 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
接続補助部材 SPR-SE工法用	4	個	10,200	40,800	FSE0002 見積10,200円 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t車 2.9t吊 (浮上防止工, 注入工, 注入管設置・撤去工)	1	日	44,200	44,200	VSE10161 施工 第0-0004号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		96	#80 0 省略
計	4	箇所		319,900	
小計	1	箇所		79,975	

クレーン付トラック運転費
4t車 2.9t吊
(浮上防止工, 注入工, 注入管設置・撤去工)
SPR-SE工法積算資料2025.4 P63(機-6)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
軽油	33	l	140	4,620	TZJ6702002 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.2	供用日	10,200	12,240	MMJ0302013 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		44,200	

注入口取付け工
0.02m3<モルタル量≤0.07m3

SPR-SE工法積算資料2025.4 P19(D-201-6)

VSE2003 施 工 内 訳 表 施工 第0-0005号内訳表

1 スパン 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
粘土モルタル(1:1) t=5cm	0.028	m3	119,400	3,343	VSE2015 施工 第0-0006号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
土木一般世話役	0.75	人	28,560	21,420	RR0125 0 省略
普通作業員	3.00	人	23,358	70,074	RR0102 0 省略
注入口損料 (A) 製管径≤1360	1	組	34,160	34,160	VSE2019 施工 第0-0007号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
注入口損料 (B) 製管径≤1360	1	組	10,285	10,285	VSE2020 施工 第0-0008号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		18	#80 0 省略
小計	1	スパン		139,300	

粘土モルタル(1:1) t=5cm

07年12月20日適用

頁0-0036

SPR-SE工法積算資料2025.4 P20(E-201-1)

VSE2015 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.64	人	23,358	14,949	RR0102 0 省略
粘土 (下水道推進工事用)	1,160	kg	63	73,080	T2944 0 省略
セメント(高炉B) 25kg袋入	1.16	t	27,000	31,320	TZJ2002008 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		51	#80 0 省略
小計	1	m3		119,400	

注入口損料 (A)
製管径≤1360

07年12月20日適用

頁0-0037

SPR-SE工法積算資料2025.4 P21 (E-201-2)

VSE2019 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50	4	m	237	948	TZJ5002013 0 省略
塩ビバルブソケット TS継手 φ50	1	個	176	176	TZJ7400016 0 省略
塩ビボールバルブ ボールバルブ (TS) PVC, EPDM φ50	2	個	15,110	30,220	FSP1009 見積15,110円 0 省略
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径13 長4.0m	1	本	385	385	TN2222 0 省略
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ φ13	2	個	33	66	FSP1035 物価資料 0 省略
塩ビボールバルブ コンパクトボールバルブ (TS) PVC, EPDM φ13	1	個	2,356	2,356	FSP1012 見積2,356円 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	組		34,160	

注入口損料 (B)
製管径≦1360

07年12月20日適用

頁0-0038

SPR-SE工法積算資料2025.4 P21(E-201-2)

VSE2020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

20 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
注入ホース 高圧ホース φ50×20m 推進工事用機械器具等基礎価格表	1	本	160,000	160,000	FSP1013 積算資料 0 省略
圧力ゲージプロテクター 推進工事用機械器具等基礎価格表	1	個	20,500	20,500	FSP1014 積算資料 0 省略
圧力ゲージ 圧力計 0.1MPa φ100 1.6級	1	個	3,130	3,130	FSP1015 物価資料 0 省略
カムロック φ50（オス・メス） アルミ製	2	組	9,300	18,600	FSP1016 見積9,300円 0 省略
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手径違いT字管 50A(黒衫 ^レ 付) JISB2301	2	個	1,230	2,460	T5990 0 省略
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手ニップル 50A（黒衫 ^レ 付）JISB2301	2	個	458	916	T6010 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		94	#80 0 省略
計	20	組		205,700	
小計	1	組		10,285	

浮上防止工（浮上防止材）
更生管径 730mm以上 昼間施工

SPR-SE工法積算資料2025.4 P24(D-201-8)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ﾄﾝﾈﾙ世話役	1	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 1 0 省略
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2	人	32,640	65,280	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	3	%	215,424	6,376	#71 0 省略
計	25	m		221,800	
小計	1	m		8,872	

注入工（注入設備工を含む）
既設管径 800mm以上～1510mm未満

07年12月20日適用
頁0-0040

SPR-SE工法積算資料2025.4 P26(D-201-9)

VSE2005 施 工 内 訳 表 施工 第0-0010号内訳表

10.8 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
間詰め材 SPR-SE用	11.23	m3	249,400	2,800,762	FSE1019 見積249,400円 0 省略
トンネル世話役	1	人	51,102	51,102	RR0121 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0 省略
普通作業員	3	人	23,358	70,074	RR0102 0 省略
トンネル作業員	1	人	32,640	32,640	RR0120 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t車 2.9t吊 (浮上防止工, 注入工, 注入管設置・撤去工)	1	日	44,200	44,200	VSE10161 施工 第0-0004号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
給水車運転費（注入工）	1	日	52,090	52,090	VSE10163 施工 第0-0011号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
発動発電機運転費(注入工) 60kVA	1	日	10,920	10,920	VSWB0200604 施工 第0-0012号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
間詰め材注入装置損料	1	日	123,000	123,000	FSE1020 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		376	#80 0 省略
計	10.8	m3		3,289,000	

注入工（注入設備工を含む）
既設管径 800mm以上～1510mm未満

SPR-SE工法積算資料2025.4 P26(D-201-9)

VSE2005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0041

10.8 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	m3		304,537	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1	人	24,786	24,786	RR0115 0 省略
軽油	27	l	140	3,780	TZJ6702002 0 省略
給水車損料 4t 132kW	1.6	供用日	14,700	23,520	FK00029 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		52,090	

発動発電機運転費(注入工)
60kVA
SPR-SE工法積算資料2025.4 P62(機-4)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	50	1	140	7,000	TZJ6702002 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)50/60kVA	1.2	供用日	3,260	3,912	MMJ1510030 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	日		10,920	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼管パイプ 50A 2B L=3.00m	189	本・日	67	12,663	FSP1023 単価歩掛明細書 0 省略
ヴィクトリックジョイント 50mm S-1	217	個・日	26	5,642	FSP1024 単価歩掛明細書 0 省略
塩ビボールバルブ ボールバルブ（TS）PVC, EPDM φ 50	3	個	15,110	45,330	FSP1009 見積15,110円 0 省略
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-40	4	m	358	1,432	TZJ5002002 0 省略
塩ビボールバルブ ボールバルブ（TS）PVC, EPDM φ 40	1	個	11,586	11,586	FSP1026 見積11,586円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		7	#80 0 省略
計	100	m		76,660	
小計	1	m		766	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
注入ホース 高圧ホース φ50×20m 推進工事用機械器具等基礎価格表	1	本	160,000	160,000	FSP1013 積算資料 0 省略
圧力ゲージプロテクター 推進工事用機械器具等基礎価格表	1	個	20,500	20,500	FSP1014 積算資料 0 省略
圧力ゲージ 圧力計 0.1MPa φ100 1.6級	1	個	3,130	3,130	FSP1015 物価資料 0 省略
カムロック φ50（オス・メス） アルミ製	4	組	9,300	37,200	FSP1016 見積9,300円 0 省略
内部注入口 推進工事用機械器具等基礎価格表	2	個	4,700	9,400	FSP1027 積算資料 0 省略
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手T字管 50A（黒衫 ^ㇿ 付）JISB2301	1	個	869	869	T6000 0 省略
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いT字管 50A（黒衫 ^ㇿ 付）JISB2301	2	個	1,230	2,460	T5990 0 省略
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル 50A（黒衫 ^ㇿ 付）JISB2301	3	個	458	1,374	T6010 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		67	#80 0 省略
計	2,000	m		235,000	
小計	1	m		117	

本管口仕上げ工
900mm<既設管呼び径≤1500mm

SPR-SE工法積算資料2025.4 P30(D-201-10)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
モルタル配合(1:2) t=5cm	0.014	m3	54,270	759	VSE2014 施工 第0-0016号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
土木一般世話役	0.75	人	28,560	21,420	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.50	人	28,152	42,228	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.75	人	23,358	17,518	RR0102 1 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	3	%	81,166	2,425	#71 0 省略
小計	1	箇所		84,350	

モルタル配合(1:2) t=5cm

07年12月20日適用

頁0-0047

VSE2014 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

SPR-SE工法積算資料2025.4 P31(E-201-4)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.72	t	27,000	19,440	TZJ2002008 0 省略
コンクリート用骨材 砂(洗い) 荒目	0.95	m3	4,700	4,465	TZJ2104001 0 省略
普通作業員	1.3	人	23,358	30,365	RR0102 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		54,270	

VSE20114 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

160

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
塩ビキャップ φ 50	80	ヶ	80	6,400	FSE20141 見積80円 0 省略
シール材	4,000	g	8	32,000	FSE20142 見積8円 0 省略
モルタル配合(1:2) t=5cm	0.022	m3	54,270	1,193	VSE2014 施工 第0-0016号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
トンネル世話役	1	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
トンネル作業員	2	人	32,640	65,280	RR0120 1 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	2	%	116,382	2,325	#71 0 省略
計	160	m		158,300	
小計	1	m		989	

VSE20171 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	0.1	人	51,102	5,110	RR0121 0 省略
トンネル特殊工	0.3	人	47,532	14,259	RR0119 0 省略
トンネル作業員	0.1	人	32,640	3,264	RR0120 0 省略
接続部仕上げ部材（ハンドレイアップ用）	1	箇所	1,298	1,298	VSE2017 施工 第0-0019号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	箇所		23,940	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
主材 不飽和ポリエステル樹脂	0.32	kg	1,113	356	FSE20171 1 見積1,113円 0 省略
硬化剤 MEKPO	0.01	kg	5,933	59	FSE20172 1 見積5,933円 0 省略
顔料 グレー	0.0064	kg	8,666	55	FSE20173 1 見積8,666円 0 省略
トップコート用空気乾燥剤 パラフィン	0.01	kg	6,666	66	FSE20174 1 見積6,666円 0 省略
チョップドストランドマット FRP積層用	0.15	m2	916	137	FSE20175 1 見積916円 0 省略
ロービングクロス FRP積層用	0.10	m2	1,680	168	FSE20176 1 見積1,680円 0 省略
サーフェイスマット FRP積層用	0.05	m2	800	40	FSE20177 1 見積800円 0 省略
PVCプライマー 不飽和ポリエステル樹脂系	0.06	kg	3,360	201	FSE20178 1 見積3,360円 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	20	%	1,082	216	#71 0 省略
小計	1	箇所		1,298	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
トンネル世話役	0.25	人	51,102	12,775	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	0.50	人	47,532	23,766	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	0.50	人	32,640	16,320	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	0.25	人	28,152	7,038	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.25	人	23,358	5,839	RR0102 1 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t車 2.9t吊 (製管設備設置撤去工, 製管機搬入搬出工)	2	時間	7,625	15,250	VSE10160 1 施工 第0-0021号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	2	%	80,988	1,612	#71 0 省略
小計	1	回		82,600	

クレーン付トラック運転費
4t車 2.9t吊
(製管設備設置撤去工, 製管機搬入搬出工)
SPR-SE工法積算資料2025.4 P62(機-5)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114 0 省略
軽油	5.7	l	140	798	TZJ6702002 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	2,180	2,180	MMJ0302013 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,625	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
トンネル世話役	0.13	人	51,102	6,643	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	0.25	人	47,532	11,883	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	0.25	人	32,640	8,160	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	0.13	人	28,152	3,659	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.13	人	23,358	3,036	RR0102 1 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t車 2.9t吊 (製管設備設置撤去工, 製管機搬入搬出工)	1	時間	7,625	7,625	VSE10160 1 施工 第0-0021号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	2	%	41,006	814	#71 0 省略
小計	1	回		41,820	

卷出しリング作成工（自走式）
昼間施工

SPR-SE工法積算資料2025.4 P46(D-201-25)

VSE2007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0054

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
自立管 SPR-SE工法 プロファイル #85RW(300m/巻) 現場車上渡し 既設管径内径:φ1350mm 更生管内径:1210mm	46.11	m	8,500	391,935	FSE0001 特別単価調査 0 省略
トンネル世話役	0.13	人	51,102	6,643	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	0.25	人	47,532	11,883	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	0.25	人	32,640	8,160	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	0.13	人	28,152	3,659	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.13	人	23,358	3,036	RR0102 1 0 省略
発動発電機運転費 (製管工, 潜水ポンプ運転工, 換気工) 25kVA	0.13	日	5,476	711	VSWB0200605 施工 第0-0024号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
発動発電機運転費(製管工, 取付管口穿孔仕上げ工, 注入管設置撤去工) 45kVA	0.13	日	8,564	1,113	VSWB0200603 施工 第0-0002号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	2	%	33,381	660	#71 0 省略
小計	1	回		427,800	

発動発電機運転費
(製管工, 潜水ポンプ運転工, 換気工)
25kVA
SPR-SE工法積算資料2025.4 P62(機-2)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	20	1	140	2,800	TZJ6702002 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA	1.2	供用日	2,230	2,676	MMJ1510027 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		5,476	

製管機搬入・組立工（自走式）
昼間施工

SPR-SE工法積算資料2025.4 P47(D-201-27)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	0.25	人	51,102	12,775	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	0.50	人	47,532	23,766	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	0.50	人	32,640	16,320	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	0.25	人	28,152	7,038	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.25	人	23,358	5,839	RR0102 1 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t車 2.9t吊 (製管設備設置撤去工, 製管機搬入搬出工)	2	時間	7,625	15,250	VSE10160 1 施工 第0-0021号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	3	%	80,988	2,422	#71 0 省略
小計	1	回		83,410	

製管機分解・搬出工（自走式）
昼間施工

SPR-SE工法積算資料2025.4 P48(D-201-29)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
トンネル世話役	0.13	人	51,102	6,643	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	0.25	人	47,532	11,883	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	0.25	人	32,640	8,160	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	0.13	人	28,152	3,659	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.13	人	23,358	3,036	RR0102 1 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t車 2.9t吊 (製管設備設置撤去工, 製管機搬入搬出工)	1	時間	7,625	7,625	VSE10160 1 施工 第0-0021号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	3	%	41,006	1,224	#71 0 省略
小計	1	回		42,230	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
製管機時間当り損料 自走式 #85RW, #97RW, #97HRW用	30	時間	12,800	384,000	FSE2030 単価歩掛明細書 0 省略
製管機供用日当り損料 自走式 #85RW, #97RW, #97HRW用	9.5	日	32,300	306,850	FSE2031 単価歩掛明細書 0 省略
油圧ユニット時間当り損料 7.5kw(自走式用)	30	時間	7,740	232,200	FSE2032 単価歩掛明細書 0 省略
油圧ユニット供用日当り損料 7.5kw(自走式用)	9.5	日	19,500	185,250	FSE2033 単価歩掛明細書 0 省略
プロファイル巻き癖装置時間当り損料 自走式 #85RW, #97RW, #97HRW用	30	時間	9,280	278,400	FSE2034 単価歩掛明細書 0 省略
プロファイル巻き癖装置供用日当り損料 自走式 #85RW, #97RW, #97HRW用	9.5	日	23,400	222,300	FSE2035 単価歩掛明細書 0 省略
油圧ユニット時間当り損料 3.7kW	30	時間	2,140	64,200	FSE20361 単価歩掛明細書 0 省略
油圧ユニット供用日当り損料 3.7kW	9.5	日	7,480	71,060	FSE2037 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		740	#80 0 省略
小計	1	式		1,745,000	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
プロファイル	1	式	20,258,050	20,258,050	TFJA3104359 0 省略
製管工	1	式	910,042	910,042	TFJA3104359 0 省略
間詰め材注入工	1	式	3,843,464	3,843,464	TFJA3104359 0 省略
仕上工	1	式	386,412	386,412	TFJA3104359 0 省略
仮設備工	1	式	1,175,540	1,175,540	TFJA3104359 0 省略
機械器具損料	1	式	1,745,000	1,745,000	TFJA3104359 0 省略
全体割増			28,318,508	283,185	+00 28318508*0.01 上記の1%
小計	1	式		283,185	

送風機運転
122/144(m3/min)

SPR-SE工法積算資料2025.4 P52(C-202-1)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軸流ファン[軸流式・定風量型] 120/144m3/min	1	日	262	262	MMJ1204002 1 0 省略
発動発電機運転費 (製管工, 潜水ポンプ運転工, 換気工) 25kVA	1	日	5,476	5,476	VSWB0200605 1 施工 第0-0024号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	12	%	5,738	688	#71 0 省略
小計	1	日		6,426	

NXスペーサー設置工
既設管径φ1500mm以下
昼間施工
SPR-NX工法積算資料2025.4 P12(D-201-1)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
NXスペーサー #11N08W用	100	m	5,380	538,000	FNX0002 見積5,380円 0 省略
トンネル世話役	1	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	1	人	32,640	32,640	RR0120 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	10	%	131,274	13,126	#71 0 省略
計	100	m		682,400	
小計	1	m		6,824	

製管工
昼間施工
 $\alpha + \beta = 2.5$
SPR-NX工法積算資料2025.4 P14(D-201-2)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	1	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	2	人	47,532	95,064	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	2.5	人	32,640	81,600	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
発動発電機運転費(製管工, 取付管口穿孔仕上げ工,注入管設置撤去工) 45kVA	1	日	8,564	8,564	VSWB0200606 施工 第0-0032号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	10	%	330,786	33,050	#71 0 省略
計	90.62	m		372,400	
小計	1	m		4,109	

発動発電機運転費(製管工,
取付管口穿孔仕上げ工, 注入管設置撤去工)
45kVA
SPR-NX工法積算資料2025.4 P47(機-3)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	37	1	140	5,180	TZJ6702002 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)37/45kVA	1.2	供用日	2,820	3,384	MMJ1510029 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		8,564	

プロファイル接続工（溶接）
供用日係数 1.9

07年12月20日適用
頁0-0064

SPR-NX工法積算資料2025.4 P15(D-201-3)

VNX2002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表
4 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	1	人	51,102	51,102	RR0121 0 省略
トンネル特殊工	2	人	47,532	95,064	RR0119 0 省略
トンネル作業員	2	人	32,640	65,280	RR0120 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t車 2.9t吊 (浮上防止工, 注入工, 注入管設置・撤去工)	1	日	44,200	44,200	VNX10161 施工 第0-0034号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
塩ビ溶接機損料	1.9	供用日	604	1,147	FSP1002 1 単価歩掛明細書 0 省略
接続補助部材 SPR-NX工法用	4	個	1,980	7,920	FNX0003 見積1,980円 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	50	%	1,147	529	#71 0 省略
計	4	箇所		288,600	
小計	1	箇所		72,150	

クレーン付トラック運転費
4t車 2.9t吊
(浮上防止工, 注入工, 注入管設置・撤去工)
SPR-NX工法積算資料2025.4 P48(機-6)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
軽油	33	l	140	4,620	TZJ6702002 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.2	供用日	10,200	12,240	MMJ0302013 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		44,200	

注入口取付け工
0.01m3<モルタル量≤0.02m3

SPR-NX工法積算資料2025.4 P18(D-201-4)

VNX20031 施 工 内 訳 表 施工 第0-0035号内訳表

1 スパン 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
粘土モルタル(1:1) t=5cm	0.012	m3	119,400	1,432	VNX2015 施工 第0-0036号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
土木一般世話役	0.50	人	28,560	14,280	RR0125 0 省略
普通作業員	2.00	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
注入口損料 (A) 730≤製管径≤1360	1	組	34,160	34,160	VNX2019 施工 第0-0037号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
注入口損料 (B) 730≤製管径≤1360	1	組	10,285	10,285	VNX2020 施工 第0-0038号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		27	#80 0 省略
小計	1	スパン		106,900	

粘土モルタル(1:1)
t=5cm

SPR-NX工法積算資料2025.4 P19(E-201-1)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.64	人	23,358	14,949	RR0102 0 省略
粘土 (下水道推進工事用)	1,160	kg	63	73,080	T2944 0 省略
セメント(高炉B) 25kg袋入	1.16	t	27,000	31,320	TZJ2002008 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		51	#80 0 省略
小計	1	m3		119,400	

注入口損料 (A)
730≦製管径≦1360

07年12月20日適用
頁0-0068

SPR-NX工法積算資料2025.4 P20 (E-201-2)

VNX2019 施 工 内 訳 表 施工 第0-0037号内訳表

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50	4	m	237	948	TZJ5002013 0 省略
塩ビバルブソケット TS継手 φ50	1	個	176	176	TZJ7400016 0 省略
塩ビボールバルブ ボールバルブ (TS) PVC, EPDM φ50	2	個	15,110	30,220	FSP1009 見積15,110円 0 省略
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径13 長4.0m	1	本	385	385	TN2222 0 省略
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ φ13	2	個	33	66	FSP1035 物価資料 0 省略
塩ビボールバルブ コンパクトボールバルブ (TS) PVC, EPDM φ13	1	個	2,356	2,356	FSP1012 見積2,356円 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	組		34,160	

注入口損料 (B)
730≦製管径≦1360

07年12月20日適用
頁0-0069

SPR-NX工法積算資料2025.4 P20(E-201-2)

VNX2020 施 工 内 訳 表 施工 第0-0038号内訳表

20 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
注入口 高圧ホース φ50×20m 推進工事用機械器具等基礎価格表	1	本	160,000	160,000	FSP1013 積算資料 0 省略
圧力ゲージプロテクター 推進工事用機械器具等基礎価格表	1	個	20,500	20,500	FSP1014 積算資料 0 省略
圧力ゲージ 圧力計 0.1MPa φ100 1.6級	1	個	3,130	3,130	FSP1015 物価資料 0 省略
カムロック φ50（オス・メス） アルミ製	2	組	9,300	18,600	FSP1016 見積9,300円 0 省略
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いT字管 50A(黒衫 ^レ 付) JISB2301	2	個	1,230	2,460	T5990 0 省略
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル 50A（黒衫 ^レ 付） JISB2301	2	個	458	916	T6010 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		94	#80 0 省略
計	20	組		205,700	
小計	1	組		10,285	

浮上防止工
既設管径 φ1500mm以下 昼間施工

SPR-NX工法積算資料2025.4 P21(D-201-5)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ﾄﾝﾈﾙ世話役	1	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 1 0 省略
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2	人	32,640	65,280	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	3	%	215,424	6,376	#71 0 省略
計	50	m		221,800	
小計	1	m		4,436	

注入工（注入設備工を含む）
既設管径 φ1000mm以上

07年12月20日適用
頁0-0071

SPR-NX工法積算資料2025.4 P23(D-201-6)

VNX2005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

4.8 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
裏込め材 NX	4.99	m3	276,400	1,379,236	FNX1019 見積276,400円 0 省略
トンネル世話役	1	人	51,102	51,102	RR0121 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
トンネル特殊工	1	人	47,532	47,532	RR0119 0 省略
普通作業員	3	人	23,358	70,074	RR0102 0 省略
トンネル作業員	1	人	32,640	32,640	RR0120 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t車 2.9t吊 (浮上防止工, 注入工, 注入管設置・撤去工)	1	日	44,200	44,200	VNX10161 施工 第0-0034号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
給水車運転費（注入工）	1	日	40,280	40,280	VNX10163 施工 第0-0041号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
発動発電機運転費 (注入工) 60kVA	1	日	10,920	10,920	VSWB0200607 施工 第0-0042号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
裏込め注入装置損料 裏込注入プラント車 ※建設物価裏込モルタル35A, 55A兼用 ※積算資料3号、4号用 準用	1	日	165,000	165,000	FNX1020 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		712	#80 0 省略
計	4.8	m3		1,898,000	

注入工（注入設備工を含む）
既設管径 $\phi 1000\text{mm}$ 以上

07年12月20日適用

頁0-0072

SPR-NX工法積算資料2025.4 P23(D-201-6)

VNX2005

施工内訳表

施工 第0-0040号内訳表

4.8

m3

当り

[illegible]

07-实施-下水-0001-当初

VNX10163 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1	人	24,786	24,786	RR0115 0 省略
軽油	27	l	140	3,780	TZJ6702002 0 省略
散水車[トラック架装型] 3800L	1.6	供用日	7,320	11,712	MMJ1108007 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		40,280	

発動発電機運転費
(注入工)
60kVA
SPR-NX工法積算資料2025.4 P47(機-4)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	50	1	140	7,000	TZJ6702002 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)50/60kVA	1.2	供用日	3,260	3,912	MMJ1510030 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	日		10,920	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼管パイプ 50A 2B L=3.00m	135	本・日	67	9,045	FSP1023 単価歩掛明細書 0 省略
ヴィクトリックジョイント 50mm S-1	155	個・日	26	4,030	FSP1024 単価歩掛明細書 0 省略
塩ビボールバルブ ボールバルブ（TS）PVC, EPDM φ 50	3	個	15,110	45,330	FSP1009 見積15,110円 0 省略
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-40	4	m	358	1,432	TZJ5002002 0 省略
塩ビボールバルブ ボールバルブ（TS）PVC, EPDM φ 40	1	個	11,586	11,586	FSP1026 見積11,586円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		7	#80 0 省略
計	100	m		71,430	
小計	1	m		714	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
注入ホース 高圧ホース φ50×20m 推進工事用機械器具等基礎価格表	1	本	160,000	160,000	FSP1013 積算資料 0 省略
圧力ゲージプロテクター 推進工事用機械器具等基礎価格表	1	個	20,500	20,500	FSP1014 積算資料 0 省略
圧力ゲージ 圧力計 0.1MPa φ100 1.6級	1	個	3,130	3,130	FSP1015 物価資料 0 省略
カムロック φ50（オス・メス） アルミ製	4	組	9,300	37,200	FSP1016 見積9,300円 0 省略
内部注入口 推進工事用機械器具等基礎価格表	2	個	4,700	9,400	FSP1027 積算資料 0 省略
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手T字管 50A（黒衫 ^ㇿ 付）JISB2301	1	個	869	869	T6000 0 省略
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いT字管 50A（黒衫 ^ㇿ 付）JISB2301	2	個	1,230	2,460	T5990 0 省略
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル 50A（黒衫 ^ㇿ 付）JISB2301	3	個	458	1,374	T6010 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		67	#80 0 省略
計	2,000	m		235,000	
小計	1	m		117	

本管口仕上げ工
800mm<既設管径≤1500mm

SPR-NX工法積算資料2025.4 P27(D-201-7)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
モルタル配合(1:2) t=5cm	0.006	m3	54,270	325	VNX2014 施工 第0-0046号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
土木一般世話役	0.75	人	28,560	21,420	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.50	人	28,152	42,228	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.75	人	23,358	17,518	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	3	%	81,166	2,429	#71 0 省略
小計	1	箇所		83,920	

モルタル配合(1:2)
t=5cm

SPR-NX工法積算資料2025.4 P27(E-201-4)

VNX2014 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0046号内訳表
1 m3 当り
頁0-0078

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.72	t	27,000	19,440	TZJ2002008 0 省略
コンクリート用骨材 砂(洗い) 荒目	0.95	m3	4,700	4,465	TZJ2104001 0 省略
普通作業員	1.3	人	23,358	30,365	RR0102 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		54,270	

インバートコンクリート復旧工
3号人孔

SPR-NX工法積算資料2025.4 P30(D-201-11)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
モルタル上塗り工 1:2 t=2cm	2.649	m2	18,790	49,774	VNX2017 施工 第0-0048号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	箇所		49,780	

モルタル上塗り工
1:2 t=2cm

SPR-NX工法積算資料2025.4 P30(E-201-7)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
モルタル配合(1:2) t=2cm	0.02	m3	54,270	1,085	VNX20141 施工 第0-0049号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
左官	0.33	人	30,294	9,997	RR0135 0 省略
普通作業員	0.33	人	23,358	7,708	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m2		18,790	

モルタル配合(1:2)
t=2cm

SPR-NX工法積算資料2025.4 P27(E-201-4)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.72	t	27,000	19,440	TZJ2002008 0 省略
コンクリート用骨材 砂(洗い) 荒目	0.95	m3	4,700	4,465	TZJ2104001 0 省略
普通作業員	1.3	人	23,358	30,365	RR0102 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		54,270	

仮排水工（インバート復旧時）
3号人孔 更生管径φ1030mm

07年12月20日適用
頁0-0082

SPR-NX工法積算資料2025.4 P31(D-201-12)

VNX201123 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
硬質ポリ塩化ビニル管 φ 500	2.5	m	17,450	43,625	FNX20112 物価資料 0 省略
粘土モルタル(1:1) t=20cm	0.088	m3	119,400	10,507	VNX20151 施工 第0-0051号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
土木一般世話役	0.5	人	28,560	14,280	RR0125 0 省略
普通作業員	1.0	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		91,770	

粘土モルタル(1:1)
t=20cm

SPR-NX工法積算資料2025.4 P19(E-201-1)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.64	人	23,358	14,949	RR0102 0 省略
粘土 (下水道推進工事用)	1,160	kg	63	73,080	T2944 0 省略
セメント(高炉B) 25kg袋入	1.16	t	27,000	31,320	TZJ2002008 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		51	#80 0 省略
小計	1	m3		119,400	

製管設備設置工
昼間施工

SPR-NX工法積算資料2025.4 P33(D-201-13)

VNX2006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0084

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
トンネル世話役	0.25	人	51,102	12,775	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	0.50	人	47,532	23,766	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	0.50	人	32,640	16,320	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	0.25	人	28,152	7,038	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.25	人	23,358	5,839	RR0102 1 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t車 2.9t吊 (製管設備設置撤去工, 製管機搬入搬出工)	2	時間	7,625	15,250	VNX10160 1 施工 第0-0053号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	2	%	80,988	1,612	#71 0 省略
小計	1	回		82,600	

クレーン付トラック運転費
4t車 2.9t吊
(製管設備設置撤去工, 製管機搬入搬出工)
SPR-NX工法積算資料2025.4 P47(機-5)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114 0 省略
軽油	5.7	l	140	798	TZJ6702002 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	2,180	2,180	MMJ0302013 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,625	

製管設備撤去工
昼間施工

SPR-NX工法積算資料2025.4 P33(D-201-14)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
トンネル世話役	0.13	人	51,102	6,643	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	0.25	人	47,532	11,883	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	0.25	人	32,640	8,160	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	0.13	人	28,152	3,659	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.13	人	23,358	3,036	RR0102 1 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t車 2.9t吊 (製管設備設置撤去工, 製管機搬入搬出工)	1	時間	7,625	7,625	VNX10160 1 施工 第0-0053号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	2	%	41,006	814	#71 0 省略
小計	1	回		41,820	

卷出しリング作成工
昼間施工

SPR-NX工法積算資料2025.4 P34(D-201-15)

VNX2007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0087

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
複合管 SPR-NX工法 プロファイル #11N08W 現場車上渡し 既設管径内径:φ1100mm 更生管内径:1030mm	29.72	m	4,000	118,880	FNX0001 特別単価調査 0 省略
トンネル世話役	0.25	人	51,102	12,775	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	0.50	人	47,532	23,766	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	0.50	人	32,640	16,320	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	0.25	人	28,152	7,038	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.25	人	23,358	5,839	RR0102 1 0 省略
発動発電機運転費(製管工, 取付管口穿孔仕上げ工,注入管設置撤去工) 45kVA	0.25	日	8,564	2,141	VSWB0200606 施工 第0-0032号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	2	%	65,738	1,241	#71 0 省略
小計	1	回		188,000	

製管機搬入・組立工
昼間施工

SPR-NX工法積算資料2025.4 P35(D-201-16)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
トンネル世話役	0.25	人	51,102	12,775	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	0.50	人	47,532	23,766	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	0.50	人	32,640	16,320	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	0.25	人	28,152	7,038	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.25	人	23,358	5,839	RR0102 1 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t車 2.9t吊 (製管設備設置撤去工, 製管機搬入搬出工)	2	時間	7,625	15,250	VNX10160 1 施工 第0-0053号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	3	%	80,988	2,422	#71 0 省略
小計	1	回		83,410	

製管機分解・搬出工
昼間施工

SPR-NX工法積算資料2025.4 P35(D-201-17)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	0.13	人	51,102	6,643	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	0.25	人	47,532	11,883	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	0.25	人	32,640	8,160	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	0.13	人	28,152	3,659	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.13	人	23,358	3,036	RR0102 1 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t車 2.9t吊 (製管設備設置撤去工, 製管機搬入搬出工)	1	時間	7,625	7,625	VNX10160 1 施工 第0-0053号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	3	%	41,006	1,224	#71 0 省略
小計	1	回		42,230	

VNX2023 施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
製管機時間当り損料 SPR-NX工法用	18	時間	7,580	136,440	FNX2030 単価歩掛明細書 0 省略
製管機供用日当り損料 SPR-NX工法用	5.7	日	19,100	108,870	FNX2031 単価歩掛明細書 0 省略
油圧ユニット時間当り損料 7.5kw(自走式用)	18	時間	7,740	139,320	FNX2032 単価歩掛明細書 0 省略
油圧ユニット供用日当り損料 7.5kw(自走式用)	5.7	日	19,500	111,150	FNX2033 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		20	#80 0 省略
小計	1	式		495,800	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
プロファイル	1	式	12,017,880	12,017,880	TFJA3104359 0 省略
NXスパーサー設置工	1	式	683,082	683,082	TFJA3104359 0 省略
製管工	1	式	699,910	699,910	TFJA3104359 0 省略
裏込め注入工	1	式	4,785,233	4,785,233	TFJA3104359 0 省略
仕上げ工	1	式	167,840	167,840	TFJA3104359 0 省略
人孔底部改造工	1	式	141,550	141,550	TFJA3104359 0 省略
仮設備工	1	式	686,900	686,900	TFJA3104359 0 省略
機械器具損料	1	式	495,800	495,800	TFJA3104359 0 省略
全体割増			19,678,195	196,781	+00 19678195*0.01 上記の1%
小計	1	式		196,781	

送風機運転
50/60(m3/min)

SPR-NX工法積算資料2025.4 P38(C-202-1)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min	1	日	140	140	MMJ1204001 1 0 省略
発動発電機運転費 (製管工, 潜水ポンプ運転工, 換気工) 25kVA	1	日	5,476	5,476	VSWB0200608 1 施工 第0-0061号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	12	%	5,616	673	#71 0 省略
小計	1	日		6,289	

発動発電機運転費
(製管工, 潜水ポンプ運転工, 換気工)
25kVA
SPR-NX工法積算資料2025.4 P47(機-2)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	20	1	140	2,800	TZJ6702002 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA	1.2	供用日	2,230	2,676	MMJ1510027 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		5,476	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
MLR片斜壁モールド 片斜-600A (H=300) 600×900	1	個	70,400	70,400	F00011 見積70,400円 0 省略
MLR直壁モールドΦ900 直壁-900D (H=1200) 1号人孔用	4	個	152,100	608,400	F00021 見積152,100円 0 省略
MLR直壁モールドΦ900 直壁-900C (H=900) 1号人孔用	1	個	117,100	117,100	F00031 見積117,100円 0 省略
MLR片斜壁モールド 片斜-E900D(3分割) 900×1500(H=300) 特注材料	1	個	259,700	259,700	F00041 見積259,700円 0 省略
MLR直壁モールドΦ1500 直壁-1500B (H=600) 3号人孔用	1	個	134,800	134,800	F00051 見積134,800円 0 省略
MLR直壁モールドΦ1500 直壁-1500B (H=900) 3号人孔用	1	個	192,700	192,700	F00061 見積192,700円 0 省略
MLR樹脂	236.31	kg	3,600	850,716	F00071 見積3,600円 0 省略
MLR耐酸エポキシパテ	20.12	kg	3,200	64,384	F00081 見積3,200円 0 省略
MLRシリコーン	15	set	10,000	150,000	F00091 見積10,000円 0 省略
MLRアルカリ付与剤	7.31	kg	4,000	29,240	F00101 見積4,000円 0 省略
足掛金物 30SW22 φ19	28	本	3,070	85,960	F00111 市単価 0 省略
アンカーピン	239	本	200	47,800	F00121 見積200円 0 省略

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
諸雑費（率＋まるめ）	5.00	%	2,611,200	129,800	#71 材料費の5% 0 省略
小計	1	式		2,741,000	

足掛金物切断工
設置工の50%計上
壁立上り工 備考1参照

V00001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

07年12月20日適用
頁0-0096
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.025	人	28,152	703	RR0101 0 省略
普通作業員	0.025	人	23,358	583	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		1,286	
下水道用設計標準歩掛表 令和7年度 第1巻 管路					

V0004 施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

見積 60 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
土木世話役 MLR技師	1	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
発動発電機運転工	1	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
トラック運転工 2t車	1	日	11,930	11,930	V0030 施工 第0-0066号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1	日	327	327	MMJ1204003 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	5	日	528	2,640	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5.00	%	159,324	7,903	#71 労務費の5% 0 省略
計	60	m2		186,200	
小計	1	m2		3,103	

見積

V0031

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	11.4	1	140	1,596	TZJ6702002 0 省略
発動発電機損料 10.5kVA 13kW	1	日	2,480	2,480	F0031 見積2,480円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		4,076	

トラック運転工
2t車

見積

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	28.20	1	140	3,948	TZJ6702002 0 省略
トラック損料 2t 110kw	6	時間	1,330	7,980	F0030 見積1,330円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		11,930	

見積

V0006 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

2 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
土木世話役 MLR技師	1	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
発動発電機運転工	1.00	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
トラック運転工 2t車	1.00	日	11,930	11,930	V0030 施工 第0-0066号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1.00	日	327	327	MMJ1204003 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	5.00	日	528	2,640	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5.00	%	159,324	7,903	#71 労務費の5% 0 省略
計	2	枚		186,200	
小計	1	枚		93,100	

見積

V0007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

3 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
土木世話役 MLR技師	1	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
発動発電機運転工	1.00	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
トラック運転工 2t車	1.00	日	11,930	11,930	V0030 施工 第0-0066号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1.00	日	327	327	MMJ1204003 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	5.00	日	528	2,640	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5.00	%	159,324	7,903	#71 労務費の5% 0 省略
計	3	枚		186,200	
小計	1	枚		62,066	

見積

V0008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

4 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
土木世話役 MLR技師	1	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
発動発電機運転工	1.00	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
トラック運転工 2t車	1.00	日	11,930	11,930	V0030 施工 第0-0066号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1.00	日	327	327	MMJ1204003 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	5.00	日	528	2,640	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5.00	%	159,324	7,903	#71 労務費の5% 0 省略
計	4	枚		186,200	
小計	1	枚		46,550	

見積

V0009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

6 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
土木世話役 MLR技師	1	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
発動発電機運転工	1.00	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
トラック運転工 2t車	1.00	日	11,930	11,930	V0030 施工 第0-0066号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1.00	日	327	327	MMJ1204003 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	5.00	日	528	2,640	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5.00	%	159,324	7,903	#71 労務費の5% 0 省略
計	6	枚		186,200	
小計	1	枚		31,033	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
土木世話役 MLR技師	1	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
発動発電機運転工	1.00	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
トラック運転工 2t車	1.00	日	11,930	11,930	V0030 施工 第0-0066号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1.00	日	327	327	MMJ1204003 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	5.00	日	528	2,640	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5.00	%	159,324	7,903	#71 労務費の5% 0 省略
計	5	枚		186,200	
小計	1	枚		37,240	

V00101 施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

見積 2 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
土木世話役 MLR技師	1	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
発動発電機運転工	1.00	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
トラック運転工 2t車	1.00	日	11,930	11,930	V0030 施工 第0-0066号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1.00	日	327	327	MMJ1204003 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	5.00	日	528	2,640	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5.00	%	159,324	7,903	#71 労務費の5% 0 省略
計	2	枚		186,200	
小計	1	枚		93,100	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.00	人	28,560	28,560	RR01251 0 省略
トンネル世話役 MLR技師	1.00	人	51,102	51,102	RR01211 0 省略
特殊作業員	2.00	人	28,152	56,304	RR01011 0 省略
普通作業員	1.00	人	23,358	23,358	RR01021 0 省略
発動発電機運転工	1	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
トラック運転工 2t車	1	日	11,930	11,930	V0030 施工 第0-0066号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1	日	327	327	MMJ1204003 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	5	日	528	2,640	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5.00	%	159,324	7,903	#71 労務費の5% 0 省略
計	20	m		186,200	
小計	1	m		9,310	

V0012 施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

見積

288 kg 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.00	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
土木世話役 MLR技師	1.00	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
特殊作業員	2.00	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.00	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
押え治具損料 φ 900mm、φ 1500mm	3	日	7,270	21,810	V00121 施工 第0-0075号内訳表 見積 0 省略
発動発電機運転工	1	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
トラック運転工 2t車	1	日	11,930	11,930	V0030 施工 第0-0066号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1	日	327	327	MMJ1204003 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	5	日	528	2,640	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5.00	%	159,324	7,893	#71 労務費の5% 0 省略
計	288	kg		208,000	
小計	1	kg		722	

押え治具損料
φ 900mm、 φ 1500mm

07年12月20日適用

頁0-0108

V00121 施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

見積 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
MLRモールド専用押え治具（上部） φ 900mm	1	日	3,190	3,190	F0035 見積3,190円 0 省略
MLRモールド専用押え治具（下部） φ 1500mm	1	日	4,080	4,080	F00351 見積4,080円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		7,270	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.05	人	28,152	1,407	RR0101 0 省略
普通作業員	0.05	人	23,358	1,167	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		2,574	
下水道用設計標準歩掛表 令和7年度 第1巻 管路					

見積

V0014

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
清掃仕上剤	10.00	kg	1,055	10,550	F0037 見積1,055円 0 省略
土木一般世話役	1.00	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
トンネル世話役 MLR技師	1.00	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
特殊作業員	2.00	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.00	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
発動発電機運転工	1.00	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
トラック運転工 2t車	1.00	日	11,930	11,930	V0030 施工 第0-0066号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1.00	日	327	327	MMJ1204003 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	5.00	日	528	2,640	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5.00	%	159,324	7,953	#71 労務費の5% 0 省略
計	100	m2		196,800	
小計	1	m2		1,968	

付帯工材料費

07年12月20日適用

頁0-0111

見積

V0016 施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
断面修復材 断面修復用MLRモルタル	532.00	kg	390	207,480	F0039 1 見積390円 0 省略
雑材料費（率＋まるめ）	5.00	%	207,480	10,320	#71 材料費の5% 0 省略
小計	1	式		217,800	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.00	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
左官	2.00	人	30,294	60,588	RR0135 1 0 省略
普通作業員	1.00	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
クレーン付トラック運転工	1.00	日	20,120	20,120	V0034 施工 第0-0080号内訳表 見積 0 省略
発動発電機運転工	1.00	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1.00	日	327	327	MMJ1204003 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	4.00	日	528	2,112	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5.00	%	112,506	5,559	#71 労務費の5% 0 省略
計	7	m2		144,700	
小計	1	m2		20,671	

見積

V0034 施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	37.80	1	140	5,292	TZJ6702002 0 省略
クレーン付トラック損料 4t 150kW	6.00	時間	2,470	14,820	F0040 見積2,470円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	日		20,120	

V0015 施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

見積 30 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
仮設足場資材	30	m2	380	11,400	F0038 見積380円 0 省略
土木一般世話役	1.00	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
とび工	1.00	人	28,458	28,458	RR0106 1 0 省略
特殊作業員	1.00	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.00	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
発動発電機運転工	1.00	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
トラック運転工 2t車	1.00	日	11,930	11,930	V0030 施工 第0-0066号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1.00	日	327	327	MMJ1204003 0 省略
ガス検知器 〔携帯式〕 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	4.00	日	528	2,112	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5.00	%	108,528	5,327	#71 労務費の5% 0 省略
計	30	m2		143,700	
小計	1	m2		4,790	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.00	人	28,560	28,560	RR01251 0 省略
特殊作業員	4.00	人	28,152	112,608	RR01011 0 省略
普通作業員	2.00	人	23,358	46,716	RR01021 0 省略
超高压洗浄車運転工 4t 154kW	1.00	日	97,170	97,170	V00181 施工 第0-0083号内訳表 見積 0 省略
ウォータージェットガン損料	1.00	日	3,770	3,770	F0042 見積3,770円 0 省略
コンプレッサー運転工	1.00	日	5,898	5,898	V0035 施工 第0-0084号内訳表 見積 0 省略
諸器具損料	1.00	式	3,800	3,800	V0036 施工 第0-0085号内訳表 見積 0 省略
4t強力吸引車運転工 4t	1.00	日	79,540	79,540	V0037 施工 第0-0086号内訳表 見積 0 省略
クレーン付トラック運転工	1.00	日	20,120	20,120	V0034 施工 第0-0080号内訳表 見積 0 省略
給水車運転工 4t	1.00	日	68,100	68,100	V0038 施工 第0-0087号内訳表 見積 0 省略
発動発電機運転工	1.00	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1.00	日	327	327	MMJ1204003 0 省略

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 02, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地 (d1)	7.00	日	528	3,696	FK7104
諸雑費（率＋まるめ）	5.00	%	187,884	9,319	建設機械損料表 0 省略 #71
計	30	m2		483,700	労務費の5% 0 省略
小計	1	m2		16,123	

超高压洗浄車運転工
4t 154kW

見積

V00181

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0117

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	40.20	l	140	5,628	TZJ6702002 0 省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
超高压洗浄車損料 4t 154kW	6	h	10,700	64,200	FK00020 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	日		97,170	

V0035 施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

見積

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	16.20	1	140	2,268	TZJ6702002 0 省略
コンプレッサー損料 19kW	1	日	3,630	3,630	F0043 見積3,630円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		5,898	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
超高压ホース 150MPa～245MPa×8φ	2.5	m	800	2,000	F0044 見積800円 0 省略
エアーホース 0.7MPa×12φ	2.5	m	400	1,000	F0045 見積400円 0 省略
水フィルター	1	個	200	200	F0046 見積200円 0 省略
ノズルユニット	1	個	600	600	F0047 見積600円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		3,800	

4t強力吸引車運転工
4t

見積

V0037

施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0120

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	48	l	140	6,720	TZJ6702002 0 省略
運転手(特殊)	1.00	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
強力吸引車損料 4t 154kW	6.00	h	7,580	45,480	F0048 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		79,540	

給水車運転工
4t

見積

V0038

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0121

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	40.2	l	140	5,628	TZJ6702002 0 省略
運転手(一般)	1.00	人	24,786	24,786	RR0115 0 省略
給水車損料 4t 154kW	6.00	h	6,280	37,680	F0049 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	日		68,100	

組立マンホール撤去(1号)
設置工×0.5
1号, 3m以下

VMH0001 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0088号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0122

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
組立マンホール設置工	1	箇所	35,720	35,720	SWG411150 1 施工 第0-0089号内訳表 0 省略
全体割引			35,720	17,860	+00 35720*0.5 上記金額×0.5
小計	1	箇所		17,860	

SWG411150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
組立マンホール設置工[手間のみ] 1号(内径900mm) 3m以下	1.000	箇所	35,717.85	35,717	TQJ2003004 1 31059*1.15 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	箇所		35,720	
規格・仕様 施工規模 夜間作業の補正	=4 =2 =1	1号 深さ3m以下 4箇所未満 無			

殻運搬

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0124

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 3,054.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	20,847 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		3,130	積算単価		0	EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=2 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 無し	とりこわし			
	運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳	=7 =1	18.5km以下 全ての費用				
	【補正式】 3,130 = 3,054.4						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{20,847}{20,847} \right] \times \frac{40.77}{40.77} \right.$	40.77					
	[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{44.82}{44.82}$	44.82					
	[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$	14.41					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100}$						

廃材処理費
コンクリート殻廃材(鉄筋)

07年12月20日適用

頁0-0125

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-0001-当初

VRM0005 施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

見積

2 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)13/15kVA	1	日	1,860	1,860	MMJ1510025 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min	1	日	140	140	MMJ1204001 0 省略
ハンドミキサ 羽根外径φ115mm 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	1	日	56	56	F0068 建設機械損料表 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	1	日	528	528	FK7104 建設機械損料表 0 省略
軽油	12.6	l	140	1,764	TZJ6702002 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5	%	80,070	4,002	#71 労務費の5% 0 省略
計	2	箇所		88,420	
小計	1	箇所		44,210	

マンホール据付工
レジンコンクリート製4号特殊マンホール
2.0m以下
見積

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.90	人	28,560	25,704	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.90	人	28,152	25,336	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.80	人	23,358	42,044	RR0102 1 0 省略
トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 吊上能力4.9t吊	0.90	日	49,000	44,100	TNR01021 0 省略
ガス検知器 〔携帯式〕検知対象 02, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	0.90	日	528	475	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5	%	93,084	4,641	#71 労務費の5% 0 省略
小計	1	箇所		142,300	

マンホール据付工
レジンコンクリート製4号特殊マンホール
3.0m以下
見積

VRM0008 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0094号内訳表
頁0-0128
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.94	人	28,560	26,846	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.94	人	28,152	26,462	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.88	人	23,358	43,913	RR0102 1 0 省略
トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 吊上能力4.9t吊	0.94	日	49,000	46,060	TNR01021 0 省略
ガス検知器 〔携帯式〕検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	0.94	日	528	496	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5	%	97,221	4,823	#71 労務費の5% 0 省略
小計	1	箇所		148,600	

マンホール据付工
レジンコンクリート製4号特殊マンホール
4.0m以下
見積

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.98	人	28,560	27,988	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.98	人	28,152	27,588	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.96	人	23,358	45,781	RR0102 1 0 省略
トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 吊上能力4.9t吊	0.98	日	49,000	48,020	TNR01021 0 省略
ガス検知器 〔携帯式〕検知対象 02, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	0.98	日	528	517	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5	%	101,357	5,006	#71 労務費の5% 0 省略
小計	1	箇所		154,900	

マンホール据付工
レジンコンクリート製4号特殊マンホール
5.0m以下
見積

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.02	人	28,560	29,131	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.02	人	28,152	28,715	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.04	人	23,358	47,650	RR0102 1 0 省略
トラックレン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 吊上能力4.9t吊	1.02	日	49,000	49,980	TNR01021 0 省略
ガス検知器 〔携帯式〕検知対象 02, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	1.02	日	528	538	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5	%	105,496	5,186	#71 労務費の5% 0 省略
小計	1	箇所		161,200	

管口処理工（呼び径 φ 700mm以上）
φ 1350mm

07年12月20日適用

頁0-0131

VRM0012 施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

見積

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.50	人	28,560	14,280	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.50	人	28,152	14,076	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.50	人	23,358	11,679	RR0102 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)13/15kVA	0.50	日	1,860	930	MMJ1510025 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min	0.50	日	140	70	MMJ1204001 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	0.50	日	528	264	FK7104 建設機械損料表 0 省略
軽油	8.4	l	140	1,176	TZJ6702002 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	5	%	40,035	1,995	#71 労務費の5% 0 省略
小計	1	箇所		44,470	

管口処理工（呼び径 φ 700mm以上高所流入）
φ 1100mm

07年12月20日適用

頁0-0132

VRM0013 施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

見積

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.50	人	28,560	14,280	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.50	人	28,152	14,076	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.50	人	23,358	11,679	RR0102 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)13/15kVA	0.50	日	1,860	930	MMJ1510025 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min	0.50	日	140	70	MMJ1204001 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	0.50	日	528	264	FK7104 建設機械損料表 0 省略
軽油	8.4	l	140	1,176	TZJ6702002 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	30	%	40,035	12,005	#71 労務費の30% 0 省略
小計	1	箇所		54,480	

VRM0014 施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

見積

4 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)13/15kVA	1	日	1,860	1,860	MMJ1510025 0 省略
ハンドミキサ 羽根外径φ115mm 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	1	日	56	56	F0068 建設機械損料表 0 省略
軽油	12.6	l	140	1,764	TZJ6702002 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5	%	103,428	5,092	#71 労務費の5% 0 省略
計	4	m		112,200	
小計	1	m		28,050	

見積

VRM0015 施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.25	人	28,152	7,038	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.50	人	23,358	11,679	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	5	%	18,717	933	#71 労務費の5% 0 省略
小計	1	回		19,650	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
調整リング RM90 (K) -100	2	個	45, 123	90, 246	F0050 見積45, 123円 0 省略
1号組立直壁 RMH90 (B, C) -1200	1	個	226, 396	226, 396	F0051 見積226, 396円 0 省略
中間スラブ RMH180 (M) -200 (90)	1	個	825, 563	825, 563	F0052 見積825, 563円 0 省略
4号組立直壁 RMH180 (B、C) -900	1	個	565, 000	565, 000	F0053 特別単価調査 0 省略
4号組立直壁 RMH180 (B、C) -2100	1	個	1, 210, 000	1, 210, 000	F0054 特別単価調査 0 省略
4号組立直壁 RMH180 (B、C) -2400	3	個	1, 390, 000	4, 170, 000	F0055 特別単価調査 0 省略
底版 RMH180 (P) -160	1	個	581, 893	581, 893	F0056 見積581, 893円 0 省略
調整金具 有効高 70mm迄	1	セット	9, 350	9, 350	F0057 見積9, 350円 0 省略
PP製ハシゴ 900mm	11	基	36, 180	397, 980	F0058 見積36, 180円 0 省略
エポキシ充填接着剤 樹脂パテ (5kg/セット)	4	セット	15, 516	62, 064	F0062 見積15, 516円 0 省略
グラウト材 裏込め用速硬型無収縮20kg/袋	354	袋	7, 690	2, 722, 260	F0063 見積7, 690円 0 省略
レベル調整材 インバート用25kg/袋	18	袋	6, 436	115, 848	F0064 見積6, 436円 0 省略

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
バックアップ材 30mm×2m/本	5	本	1,763	8,815	F0065 見積1,763円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4,585	#80 0 省略
小計	1	式		10,990,000	
・ F0053 4号組立直壁 レジンコンクリート製4号特殊マンホール(内径1800mm) RMH180(B、C)-900					
RMI工法 4号マンホール深さ:H=11.9m 更生据付高:H=12.135m 頂版は含まず 現場車上渡し					
・ F0054 4号組立直壁 レジンコンクリート製4号特殊マンホール(内径1800mm) RMH180(B、C)-2100					
RMI工法 4号マンホール深さ:H=11.9m 更生据付高:H=12.135m 底版は含まず 現場車上渡し					
・ F0055 4号組立直壁 レジンコンクリート製4号特殊マンホール(内径1800mm) RMH180(B、C)-2400					
RMI工法 4号マンホール深さ:H=11.9m 更生据付高:H=12.135m 現場車上渡し					

SCプラグ設置工
φ 1350mm用

07年12月20日適用

頁0-0137

VSC0002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

見積 1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 プラグ世話役	2.4	人	28,560	68,544	RR0125 0 省略
特殊作業員 プラグ特殊作業員	12.5	人	28,152	351,900	RR0101 0 省略
ユニック車損料	2	日	18,500	37,000	FSC0003 見積18,500円 0 省略
換気測定工 送風機・測定器	2.4	日	8,766	21,038	FSC0004 見積8,766円 0 省略
設置工具損料 専用設置工具 φ 1350mm用	1	式	82,133	82,133	FSC0005 見積82,133円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		85	#80 0 省略
小計	1	基		560,700	

SCプラグ設置工
φ1100mm用

見積

VSC0003 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0103号内訳表
1 基 当り
頁0-0138

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 プラグ世話役	1.5	人	28,560	42,840	RR0125 0 省略
特殊作業員 プラグ特殊作業員	7.5	人	28,152	211,140	RR0101 0 省略
ユニック車損料	1.5	日	18,500	27,750	FSC0003 見積18,500円 0 省略
換気測定工 送風機・測定器	1.5	日	8,766	13,149	FSC0004 見積8,766円 0 省略
設置工具損料 専用設置工具 φ1100mm用	1	式	59,566	59,566	FSC0006 見積59,566円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		55	#80 0 省略
小計	1	基		354,500	

SCプラグ撤去工
φ1350mm用

07年12月20日適用

頁0-0139

VSC0004 施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

見積 1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 プラグ世話役	2	人	28,560	57,120	RR0125 0 省略
特殊作業員 プラグ特殊作業員	10	人	28,152	281,520	RR0101 0 省略
ユニック車損料	1	日	18,500	18,500	FSC0003 見積18,500円 0 省略
換気測定工 送風機・測定器	2	日	8,766	17,532	FSC0004 見積8,766円 0 省略
撤去工具損料 専用撤去工具 φ1350mm用	1	式	82,133	82,133	FSC0007 見積82,133円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		95	#80 0 省略
小計	1	基		456,900	

SCプラグ撤去工
φ1100mm用

07年12月20日適用

頁0-0140

VSC0005 施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

見積 1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 プラグ世話役	1.2	人	28,560	34,272	RR0125 0 省略
特殊作業員 プラグ特殊作業員	5	人	28,152	140,760	RR0101 0 省略
ユニック車損料	1	日	18,500	18,500	FSC0003 見積18,500円 0 省略
換気測定工 送風機・測定器	1.2	日	8,766	10,519	FSC0004 見積8,766円 0 省略
撤去工具損料 専用撤去工具 φ1100mm用	1	式	59,566	59,566	FSC0008 見積59,566円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		83	#80 0 省略
小計	1	基		263,700	

バイパス管設置工
φ 500mm用
撤去・再設置あり
見積

VSC0006 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0106号内訳表
1 m 当り
頁0-0141

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 プラグ世話役	0.5	人	28,560	14,280	RR0125 0 省略
特殊作業員 プラグ特殊作業員	1.2	人	28,152	33,782	RR0101 0 省略
換気測定工 送風機・測定器	0.5	日	8,766	4,383	FSC0004 見積8,766円 0 省略
設置工具損料 専用設置工具 φ 500mm用	1	式	8,233	8,233	FSC0009 見積8,233円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	m		60,680	

バイパス管撤去工
φ 500mm用
撤去・再設置あり
見積

VSC0007 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0107号内訳表
1 m 当り
頁0-0142

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 プラグ世話役	0.4	人	28,560	11,424	RR0125 0 省略
特殊作業員 プラグ特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
換気測定工 送風機・測定器	0.4	日	8,766	3,506	FSC0004 見積8,766円 0 省略
撤去工具損料 専用付替工具 φ 500mm用	1	式	8,233	8,233	FSC0010 見積8,233円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		5	#80 0 省略
小計	1	m		51,320	

SCプラグ設備損料
設置期間15日以内

07年12月20日適用

頁0-0143

VSC0008 施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

見積 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
SCプラグ損料 φ 1350mm用 見積1,837,733円 設置期間15日以内	1	基	1,837,733	1,837,733	FSC0011 1 0 省略
SCプラグ損料 φ 1100mm用 見積1,273,066円 設置期間15日以内	1	基	1,273,066	1,273,066	FSC0012 1 0 省略
SCプラグ基本整備料 φ 1350mm用	1	基	123,866	123,866	FSC0013 1 見積123,866円 0 省略
SCプラグ基本整備料 φ 1100mm用	1	基	75,800	75,800	FSC0014 1 見積75,800円 0 省略
バイパス管 φ 500mm 撤去・再設置あり	5	m	53,400	267,000	FSC0015 1 見積53,400円 0 省略
接続バンド φ 500mm用 撤去・再設置あり	1	箇所	17,856	17,856	FSC0016 1 見積17,856円 0 省略
バイパス管曲加工 φ 500mm用 撤去・再設置あり	2	箇所	35,966	71,932	FSC0017 1 見積35,966円 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	3.1	%	3,667,253	112,747	#71 上記の3.1% 0 省略
小計	1	式		3,780,000	

VDS0001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

見積

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
中心筒(支持具付) φ 200mm、2134mm 現場車上渡し ドロップシャフト(φ 600mm)	1	本	1,020,000	1,020,000	FDS0001 特別単価調査 0 省略
落差管付流入桧(支持具付) FRPM φ 600mm、1834mm 現場車上渡し ドロップシャフト(φ 600mm)	1	本	1,140,000	1,140,000	FDS0002 特別単価調査 0 省略
案内路2.5ピッチ(流出口サドル付) FRPM φ 600mm、1650mm 現場車上渡し ドロップシャフト(φ 600mm)	1	本	1,690,000	1,690,000	FDS0003 特別単価調査 0 省略
支持具 SUS製 本体固定用	2	個	248,300	496,600	FDS0004 見積248,300円 0 省略
目地材 ジョイナーW(10kg)	1	缶	26,840	26,840	FDS0005 見積26,840円 0 省略
接着剤 エスロンエスロタイト(350g×5缶)	1	箱	12,930	12,930	FDS0006 見積12,930円 0 省略
滑剤 エスロンNo.1(2kg)	1	缶	4,340	4,340	FDS0007 見積4,340円 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		290	#80 0 省略
小計	1	式		4,391,000	

VDS0002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

見積

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
施工指導員	2	人	64,000	128,000	FDS0008 1 見積64,000円 0 省略
土木一般世話役	2	人	28,560	57,120	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
とび工	6	人	28,458	170,748	RR0106 1 0 省略
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジャブ型) 吊上能力4.9t吊[排対型(2014年規制)]	2	日	49,500	99,000	TNR01082 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	1	%	458,888	4,512	#71 労務費の1% 0 省略
小計	1	箇所		562,400	

掘削

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0146

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,241 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	26.01%	7,520 円／供用日	バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	7,520	MMJ0202015 MM090202015	
R1t'	運転手(特殊)	62.89%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114	
Z1t'	軽油	11.10%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002	
	積算単価		1,201	積算単価	0	EP001	
	土質 施工方法 施工数量	=1 =5 =7	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)				
	【補正式】 1,201 = 1,241						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{26.01}{100} \times \frac{7,520}{7,520} \right] \times \frac{26.01}{26.01} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{62.89}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{62.89}{62.89}$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{11.10}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{11.10}{11.10}$						
	[全体調整] $+ \frac{100 - 26.01 - 62.89 - 11.10}{100} \}$						

基礎砕石
ライナープレート底部用
t=20cm

機械構成比：4.78%

労務構成比：70.31%

材料構成比：24.91%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,407.6

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.75%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員		33.80%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		14.27%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)		13.24%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役		8.52%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40		20.46%	2,300 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油		4.42%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,626	積算単価	0	EP001
	砕石の厚さ 砕石の種類 費用の内訳	=4 =8 =1		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
	【補正式】 1,626 = 1,407.6						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{4.75}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{4.75}{4.75} \right\}$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{33.80}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{14.27}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{13.24}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{8.52}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times 70.31$						

基礎碎石

ライナープレート底部用

 $t=20\text{cm}$

単価適用日/適用基準日

07年12月20日適用

頁0-0148

SCB221110

施工内訳表

施工 第0-0112号内訳表

1

m2

当以

機械構成比： 4.78%

勞務構成比： 70.31%

70.31%

材料構成比： 24.91%

24.91%

市場単価構成比： 0.00%

0.00%

標準単価：

標準単価：

1, 407. 6

1,407.6

[illegible]

07-实施-下水-0001-当初

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0149

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	8,460 円/供用日	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	535 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価		3,858	積算単価	0	EP001
	施工方法 土質 費用の内訳	=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
	【補正式】 3,858 = 4,063.8					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{8,460}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{535}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.87} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$					

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0150

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

1 m3 当り

機械構成比：	8.87%	勞務構成比：	87.15%	材料構成比：	3.98%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	4,063.8
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-下水-0001-当初

土砂等運搬
土取場→現場

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0151

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 3,050.4

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	8,571 円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	8,571	MPM03010020 MPM93010020	
R1t	運転手(一般)	61.90%	24,786 円／人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115	
Z1t	軽油	11.58%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002	
	積算単価		3,151	積算単価	0	EP001	
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間無)	=1 =10	無し 10.0km以下				
	【補正式】 3,151 = 3,050.4						
	[機械補正] 26.52 8,571 × { [—————] × ————— 100 8,571	26.52 26.52					
	[労務補正] 61.90 24,786 + [—————] × ————— 100 23,600	61.90 61.90					
	[材料補正] 11.58 140 + [—————] × ————— 100 138	11.58 11.58					
	[全体調整] 100- 26.52- 61.90- 11.58 + ————— } 100						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.540	人	28,560	15,422	RR0125 1 0 省略
トンネル特殊工	1.620	人	47,532	77,001	RR0119 1 0 省略
普通作業員	0.540	人	23,358	12,613	RR0102 1 0 省略
バックホウ運転	0.540	日	48,550	26,217	SWM261050 1 施工 第0-0116号内訳表 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	0.540	日	44,230	23,884	SWM261350 1 施工 第0-0117号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		63	#80 0 省略
小計	1	m		155,200	
ライナープレート形状	=1	円形			
ライナープレート径(円形)	=1	φ2000～3900mm			
最大掘削深	=1	4.0mまで			
土質区分	=1	砂質土及び粘性土			
バックホウ規格	=1	排出ガス対策型(第1次基準値)			

SWM261050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	50.000	l	140	7,000	TZJ6702002 1 0 省略
バックホリ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第1次) 山積0.45m3	1.50	供用日	9,470	14,205	MMJ0202028 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
小計	1	日		48,550	
バックホリ規格	=1	排出ガス対策型(第1次基準値)			

トラック運転(クレーン装置付)

07年12月20日適用

頁0-0154

SWM261350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	31.000	l	140	4,340	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.23	供用日	10,200	12,546	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		8	#80 0 省略
小計	1	日		44,230	

SWG261200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.350	人	28,560	9,996	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.350	人	28,152	9,853	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.700	人	23,358	16,350	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	0.350	日	44,230	15,480	SWM261400 1 施工 第0-0119号内訳表 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	m		51,680	
ライナープレート形状 ライナープレート径(円形)	=1 =3	円形 φ 3100~5900mm			

トラック運転(クレーン装置付)

07年12月20日適用

頁0-0156

SWM261400 施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	31.000	l	140	4,340	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.23	供用日	10,200	12,546	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		8	#80 0 省略
小計	1	日		44,230	

S0950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スクラップ 単価 ヘビー H3 物価資料	1.00	t	-26,250	-26,250	T9999003 26250*-1 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-26,250	

基礎砕石
ガイドコンクリート用
t=10cm

機械構成比：5.33%

労務構成比：78.32%

材料構成比：16.35%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,263.6

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.30%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員		37.64%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員		15.90%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)		14.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役		9.49%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40		11.39%	2,300 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油		4.93%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			1,350	積算単価	0	EP001
	砕石の厚さ 砕石の種類 費用の内訳	=2 =8 =1		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
	【補正式】 1,350 = 1,263.6						
	[機械補正] 5.30 10,400 × {[$\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{8,800}$] × $\frac{5.30}{\quad}$	5.33					
	[労務補正] 37.64 23,358 + [$\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{25,400}$ + $\frac{15.90}{100}$ × $\frac{28,152}{\quad}$ + $\frac{14.75}{100}$ × $\frac{27,336}{\quad}$ + $\frac{9.49}{100}$ × $\frac{28,560}{31,000}$] × $\frac{78.32}{\quad}$	78.32					

$t=10\text{cm}$

07-实施-下水-0001-当初

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 36,531 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.31%	11,500 円／日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	特殊作業員		10.07%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員		9.38%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		7.04%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)		6.40%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%		59.80%	18,050 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012010 TZ092012005
Z2t'	軽油		1.65%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			33,580	積算単価	0	EP001
	構造物種別 打設工法 コンクリート規格	=1 =3 =29		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%			
	養生工の種類 費用の内訳	=2 =1		一般養生 全ての費用			
	【補正式】 33,580 = 36,531						
	[機械補正] 3.31 11,500 × {[$\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{9,840}$]} × $\frac{3.50}{3.31}$						

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 36,531 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟②)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考		
	[労務補正]	10.07	28,152	9.38	23,358	7.04	28,560	6.40	27,336	34.96				
		$+ \left[\frac{100}{28,300} \times \frac{28,152}{100} + \frac{100}{25,400} \times \frac{23,358}{100} + \frac{100}{31,000} \times \frac{28,560}{100} + \frac{100}{28,900} \times \frac{27,336}{100} \right] \times$												
	[材料補正]	59.80	18,050	1.65	140	61.54								
		$+ \left[\frac{100}{20,400} \times \frac{18,050}{100} + \frac{100}{138} \times \frac{140}{59.80 + 1.65} \right] \times$												
	[全体調整]	100	3.50	34.96	61.54									
		+ $\frac{100}{100}$			}									

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0162

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 5,104.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	58.78%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	19.90%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	6.07%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
	積算単価		4,738	積算単価	0	EP001
	型枠の種類 構造物の種類	=1 =5	一般型枠 均しコンクリート			
	【補正式】 4,738 = 5,104.7					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{58.78}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{19.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{6.07}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{58.78 + 19.90 + 6.07} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$					

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

管内洗浄工(スプレーガン洗浄・人力)
既設管径 1000mm超え～1500mm以下
市街地以外
SPR-SE工法積算資料2025.4 P56(B-302)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	0.588	人	51,102	30,047	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	0.588	人	47,532	27,948	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	0.588	人	32,640	19,192	RR0120 1 0 省略
普通作業員	1.176	人	23,358	27,469	RR0102 1 0 省略
高压洗浄車運転費（管内洗浄工） 4t	3.94	時間	15,460	60,912	VSE1015 1 施工 第0-0126号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
給水車運転費（管内洗浄工） 4t	0.02	時間	13,160	263	VSE1016 1 施工 第0-0127号内訳表 SPR-SE工法積算 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	1	%	165,831	1,569	#71 0 省略
計	51.32	m		167,400	
小計	1	m		3,261	

高压洗浄車運転費（管内洗浄工）
 4t

SPR-SE工法積算資料2025.4 P63(機-9)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	0.22	人	24,786	5,452	RR0115 0 省略
軽油	6.8	l	140	952	TZJ6702002 0 省略
高压洗浄車損料 4t 147kW	1	h	9,050	9,050	FK00010 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	時間		15,460	

給水車運転費（管内洗浄工）
4t

SPR-SE工法積算資料2025.4 P64(機-10)

VSE1016 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0127号内訳表
頁0-0166
1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	0.25	人	24,786	6,196	RR0115 0 省略
軽油	6.8	l	140	952	TZJ6702002 0 省略
給水車損料 4t 132kW	1	h	6,010	6,010	FK1006 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	時間		13,160	

管内洗浄工(スプレーガン洗浄・人力)
既設管径 1000mm超え～1500mm以下
市街地以外
SPR-NX工法積算資料2025.4 P42(B-302)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	1.134	人	51,102	57,949	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	1.134	人	47,532	53,901	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	1.134	人	32,640	37,013	RR0120 1 0 省略
普通作業員	2.269	人	23,358	52,999	RR0102 1 0 省略
高压洗浄車運転費（管内洗浄工） 4t	7.60	時間	15,460	117,496	VNX1015 1 施工 第0-0129号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
給水車運転費（管内洗浄工） 4t	0.07	時間	9,408	658	VNX1016 1 施工 第0-0130号内訳表 SPR-NX工法積算 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	1	%	320,016	3,184	#71 0 省略
計	101.35	m		323,200	
小計	1	m		3,188	

高压洗浄車運転費（管内洗浄工）
 4t

SPR-NX工法積算資料2025.4 P48(機-9)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	0.22	人	24,786	5,452	RR0115 0 省略
軽油	6.8	l	140	952	TZJ6702002 0 省略
高压洗浄車損料 4t 147kW	1	h	9,050	9,050	FK00010 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	時間		15,460	

給水車運転費（管内洗浄工）
4t

SPR-NX工法積算資料2025.4 P49(機-10)

VNX1016 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0130号内訳表
頁0-0169
1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	0.25	人	24,786	6,196	RR0115 0 省略
軽油	6.8	l	140	952	TZJ6702002 0 省略
散水車[トラック架装型] 3800L	1	時間	2,260	2,260	MMJ1108007 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		9,408	

人孔内洗浄工
人孔更生工(複合マンホール)
既設 組立3号マンホール(内径φ1500)
見積

V0003

施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0131号内訳表
100 m2 当り
頁0-0170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
高圧洗浄車運転工	1.00	日	87,810	87,810	V0032 施工 第0-0132号内訳表 見積 0 省略
発動発電機運転工	1.00	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
トラック運転工 2t車	1.00	日	11,930	11,930	V0030 施工 第0-0066号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1	日	327	327	MMJ1204003 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	4	日	528	2,112	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5.00	%	108,222	5,323	#71 労務費の5% 0 省略
計	100	m2		219,800	
小計	1	m2		2,198	

V0032 施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

見積

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	40.20	l	140	5,628	TZJ6702002 0 省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
高压洗淨車損料 4t 154kW	6	h	9,140	54,840	FK00011 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	日		87,810	

人孔内高圧洗浄工
人孔更生工(自立マンホール)
既設 組立特殊マンホール(内空2000×2000)
見積

VRM0002

施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0172
施工 第0-0133号内訳表
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
高圧洗浄車損料 4t 147kw	1	日	31,100	31,100	F0067 単価歩掛明細書 0 省略
トラック[普通型] 2t積	1	供用日	3,850	3,850	MMJ0302002 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	1	日	528	528	FK7104 建設機械損料表 0 省略
軽油	45.9	1	140	6,426	TZJ6702002 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5	%	107,406	5,290	#71 労務費の5% 0 省略
計	100	m2		154,600	
小計	1	m2		1,546	

施工前調査工
人孔更生工(複合マンホール)
既設 組立3号マンホール(内径φ1500)
見積

V00011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0173

50 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
発動発電機運転工	1	日	4,076	4,076	V0031 施工 第0-0065号内訳表 見積 0 省略
トラック運転工 2t車	1	日	11,930	11,930	V0030 施工 第0-0066号内訳表 見積 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 150/180m3/min	1	日	327	327	MMJ1204003 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地(d1)	3	日	528	1,584	FK7104 建設機械損料表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	5.00	%	80,070	3,913	#71 労務費の5% 0 省略
計	50	m2		101,900	
小計	1	m2		2,038	

VSC0001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

見積 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 プラグ世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員 プラグ特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
車輛・資機材費 移動車、発電機、送風機等	1	日	29,800	29,800	FSC0001 見積29,800円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		36	#80 0 省略
小計	1	式		114,700	

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0200

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等		3,960	35 諸経費等の対象としない		-9,450