

数 量 集 計 表

全体集計表

既設管内径		φ 250mm	φ 300mm	φ 350mm	φ 450mm	φ 600mm	合計
《前処理工・止水工》							
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所						
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所						
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所						
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所						
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所						
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所						
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m					1.8	1.8
油脂除去工 閉塞率 50%以上	m						
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所				1		1
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所						
取付管突出除去工	箇所						
パッキン除去工	箇所			1			1
本管目地止水工	箇所				1	1	2
本管管口止水工	箇所						
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所					1	1
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所					1	1
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所					1	1
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
《管きょ更生工》	箇所						
更生管材延長	m	6.52	18.47	24.80	13.7	42.03	105.52
反転・引込工	m	5.82	16.37	23.90	12.5	38.73	97.32
硬化・形成工	m	5.82	16.37	23.90	12.5	38.73	97.32
本管口切断工	箇所	2	4	2	2	6	
本管口仕上工	箇所	2	4	2	2	6	
取付管せん孔仕上(分割)	箇所			2		5	7
取付管せん孔仕上(一日)	箇所	1	1				2
仮設備設置・撤去工(設置)	回	1	2	1	1	3	
仮設備設置・撤去工(撤去)	回	1	2	1	1	3	
換気工	日	1	2	2	1	4	10
管きょ更生水替工	日	1	2	2	1	4	
《取付管更生工》 FRP光硬化ライニング 工法							
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=7.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=8.0 m	箇所					1	1
取付管更生工 φ200mm L=3.0 m	箇所						
取付管更生工 φ200mm L=4.0 m	箇所						
取付管更生工 φ200mm L=5.0 m	箇所						
《修繕工》 EPR工法							
取付一体型修繕工 取付φ 150mm	箇所					1	1
取付一体型修繕工 取付φ 200mm	箇所						

数量集計表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量集計表

既設管内径		φ	350	mm											
路線番号			93												
人孔番号			10-11												
更生延長		L=	23.90m												合計
《前処理工・止水工》															
モルタル除去工 HP 350 mm	箇所														
モルタル除去工（取付管） HP 150-300mm	箇所														
モルタル除去工（取付管） TP 150-300mm	箇所														
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m														
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所														
取付管突出除去工	箇所														
パッキン除去工	箇所	1													1
本管目地止水工 φ 350mm	箇所														
本管管口止水工 φ 350 mm	m														
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所														
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所														
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所														
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所														
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所														
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所														
《管きよ更生工》															
更生管材延長	m	24.80													24.80
反転・引込工	m	23.90													23.9
硬化・形成工	m	23.90													23.9
本管口切断工	箇所	2													2
本管口仕上工	箇所	2													2
取付管せん孔仕上（分割）	箇所	2													2
取付管せん孔仕上（一日）	箇所														
仮設備設置・撤去工（設置	回	1													1
仮設備設置・撤去工（撤去	回	1													1
換気工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
管きよ更生水替工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
《取付管更生工》 FRP光硬化ライニング 工法															
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所														
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所														
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所														
取付管更生工 φ150mm L=7.0 m	箇所														
取付管更生工 φ150mm L=8.0 m	箇所														
取付管更生工 φ200mm L=3.0 m	箇所														
取付管更生工 φ200mm L=4.0 m	箇所														
取付管更生工 φ200mm L=5.0 m	箇所														
取付管更生工 φ200mm L=6.0 m	箇所														
《修繕工》 EPR工法															
取付一体型修繕工 φ350 -150mm	箇所														
取付一体型修繕工 φ350 -200mm	箇所														

数量集計表

[illegible]

数量集計表

既設管内径		φ 600 mm													
路線番号		101	101	101											
人孔番号		12-13	13-14	14-15											
更生延長		L=	22.20m	11.78m	4.75m										合計
《前処理工・止水工》															
モルタル除去工 HP 600 mm	箇所														
モルタル除去工（取付管） HP 150-300mm	箇所														
モルタル除去工（取付管） TP 150-300mm	箇所														
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m		1.8												1.8
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所														
取付管突出除去工	箇所														
パッキン除去工	箇所														
本管目地止水工 φ 600mm	箇所		1												1
本管管口止水工 φ 600 mm	箇所 m														
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所	1													1
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所														
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所		1												1
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所														
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所		1												1
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所														
《管きよ更生工》															
更生管材延長	m	23.10	12.83	6.10											42.03
反転・引込工	m	22.20	11.78	4.75											38.73
硬化・形成工	m	22.20	11.78	4.75											38.73
本管口切断工	箇所	2	2	2											6
本管口仕上工	箇所	2	2	2											6
取付管せん孔仕上（分割）	箇所	1	4												5
取付管せん孔仕上（一日）	箇所														
仮設備設置・撤去工（設置）	回	1	1	1											3
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	1	1	1											3
換気工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
管きよ更生水替工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
《取付管更生工》 FRP光硬化ライニング工法															
取付管更生工 φ 150mm L=2.0 m	箇所														
取付管更生工 φ 150mm L=3.0 m	箇所														
取付管更生工 φ 150mm L=6.0 m	箇所														
取付管更生工 φ 150mm L=7.0 m	箇所														
取付管更生工 φ 150mm L=8.0 m	箇所		1												1
取付管更生工 φ 200mm L=3.0 m	箇所														
取付管更生工 φ 200mm L=4.0 m	箇所														
取付管更生工 φ 200mm L=5.0 m	箇所														
取付管更生工 φ 200mm L=6.0 m	箇所														
《修繕工》 E P R 工法															
取付一体型修繕工 φ 250 -150mm	箇所		1												1
取付一体型修繕工 φ 250 -200mm	箇所														