

令和 7 年度 工事名 川端排水区枝線65～199-1下水道管更生工事 (-----) 設 計 書			実 施		審 査	
					設 計	
工 事 番 号 下管第 76 号		工 事 日 数 令和8年3月31日 まで			検 算	
設 計 額 一 金 38,654,000 ----- 円也 請 負 額 一 金 ----- 円也		施 工 場 所 新潟市 中央区東堀前通4番町 他 地内				
		工 事 概 要				
		施工延長 φ 250mm～φ 600mm L= 97.32 m				
		本管更生工 φ 250mm L= 5.82 m				
支 給 品 費 設計額一金 ----- 円也 請負額一金 ----- 円也		本管更生工 φ 300mm L= 16.37 m				
		本管更生工 φ 350mm L= 23.90 m				
		本管更生工 φ 450mm L= 12.50 m				
		本管更生工 φ 600mm L= 38.73 m				
		取付管更生工 N= 1 箇所				

新 潟 市

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路			式			
管きょ更生工(自立管)			式			
管きょ内面被覆工			式			
更生材料(FFT-S工法)			一式			
更生材 φ 250			m		6.52	
更生材 φ 300			m		10.27	
更生材 φ 300			m		8.20	
更生材 φ 350			m		24.80	
更生材 φ 450			m		13.70	
更生材 φ 600			m		23.10	
更生材 φ 600			m		12.83	
更生材 φ 600			m		6.10	
反転・形成			一式			
反転・引込工			m		5.82	
反転・引込工			m		9.37	
反転・引込工			m		7.00	
反転・引込工			m		23.90	

07-実施-下水-7777-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
反転・引込工		m		12.50	
反転・引込工		m		22.20	
反転・引込工		m		11.78	
反転・引込工		m		4.75	
硬化・形成工		m		5.82	
硬化・形成工		m		9.37	
硬化・形成工		m		7.00	
硬化・形成工		m		23.90	
硬化・形成工		m		12.50	
硬化・形成工		m		22.20	
硬化・形成工		m		11.78	
硬化・形成工		m		4.75	
仕上		一式			
本管口切断工		箇所		2	
本管口切断工		箇所		4	
本管口切断工		箇所		2	
本管口切断工		箇所		2	
本管口切断工		箇所		6	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
本管口仕上工		箇所		2	
本管口仕上工		箇所		4	
本管口仕上工		箇所		2	
本管口仕上工		箇所		2	
本管口仕上工		箇所		6	
取付管口せん孔仕上工(分割施工)		箇所		7	
取付管口せん孔仕上工(1日施工)		箇所		2	
仮設備		一式			
仮設備設置・撤去工		回		1	
仮設備設置・撤去工		回		2	
仮設備設置・撤去工		回		1	
仮設備設置・撤去工		回		1	
仮設備設置・撤去工		回		3	
仮設備設置・撤去工		回		1	
仮設備設置・撤去工		回		2	
仮設備設置・撤去工		回		1	
仮設備設置・撤去工		回		1	
仮設備設置・撤去工		回		3	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
換気工			式			
換気設備工			一式			
換気設備工			日		10	
管きょ更生水替工			式			
反転・形成用水替			一式			
潜水ポンプ運転工			日		1	
潜水ポンプ運転工			日		2	
潜水ポンプ運転工			日		2	
潜水ポンプ運転工			日		1	
潜水ポンプ運転工			日		4	
止水プラグ損料			日		1	
止水プラグ損料			日		2	
止水プラグ損料			日		2	
止水プラグ損料			日		1	
止水プラグ損料			日		4	
取付管更生工			式			
取付管			式			
取付管更生			一式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
取付管更生工		箇所		1	
取付管更生材運搬		一式			
運搬費		本		1	
部分修繕工		式			
本管		式			
取付一体型修繕		一式			
取付一体型修繕工		箇所		1	
止水工		式			
止水工		式			
本管目地		一式			
本管目地止水工		箇所		1	
本管目地止水工		箇所		1	
取付管口		一式			
取付管口止水工		箇所		1	
取付管内		一式			
取付管内止水工		箇所		1	
取付管内管口		一式			
取付管内管口止水工		箇所		1	

07-実施-下水-7777-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0013

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
仮設工			式			
仮設工			式			
交通管理工			式			
交通誘導警備員			一式			
交通誘導警備員B			人日		60.0	
直接工事費						
準備費			式			
前処理工			式			
油脂類除去工			m		1.8	
侵入根除去工			箇所		1	
パッキン除去工			箇所		1	
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						

07-実施-下水-7777-当初

※※本工事費※※ 工事数量総括表

頁0-0014

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

頁0-0015

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-07. 12. 20 (0) 7 下水道 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥056下水道管理センター維持管理課¥01当初¥0507-下管第76号-当初-川端排水区枝線65～199-1下水道管更生工事.		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 小型車補正の有無	04 下水道工事(4) 02 大都市(2) 01 大都市・市街地 40 40 % 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6. 10 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	35, 140, 000	3, 514, 000	38, 654, 000
工事価格計	35, 140, 000	3, 514, 000	38, 654, 000

07-実施-下水-7777-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							X1000
管路							
							YG0000000001 05=解除する
管きよ更生工(自立管)				式		17,151,442	
				式		16,101,689	YG0000000002
管きよ内而被覆工							
				式		15,929,728	YG0000000003
更生材料(FFT-S工法)							
				式		13,591,672	YG0000000004
更生材 φ250 t=6.0mm No.16-No.17 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略							F00001 0
		6.52		m	56,400	367,728	
更生材 φ300 t=8.0mm No.7-No.8 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略							F00002 0
		10.27		m	71,200	731,224	
更生材 φ300 t=8.0mm No.8-No.6 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略							F00003 0
		8.20		m	71,200	583,840	
更生材 φ350 t=10.0mm No.10-No.11 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略							F00004 0
		24.80		m	77,000	1,909,600	

07-実施-下水-7777-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
更生材 φ450 t=12.0mm No.3-No.2 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略	13.70	m	121,000	1,657,700	F00005 0
更生材 φ600 t=16.0mm No.12-No.13 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略	23.10	m	196,000	4,527,600	F00006 0
更生材 φ600 t=16.0mm No.13-No.14 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略	12.83	m	196,000	2,514,680	F00007 0
更生材 φ600 t=14.0mm No.14-No.15 余裕長・運搬費・雑材料含む 特別単価調査 0 省略	6.10	m	213,000	1,299,300	F00008 0
反転・形成					YG000000005
		一式		1,258,582	
反転・引込工 φ250 (反転・形成工法 0 省略)	5.82	m	4,043	23,530	SWG513050 0 01=3, 02=5.82, 03=1 施工 第0-0001号内訳表
反転・引込工 φ300 (反転・形成工法 0 省略)	9.37	m	2,825	26,470	SWG513050 0 01=4, 02=9.37, 03=1 施工 第0-0005号内訳表
反転・引込工 φ300 (反転・形成工法 0 省略)	7.00	m	3,782	26,474	SWG513050 0 01=4, 02=7.00, 03=1 施工 第0-0006号内訳表
反転・引込工 φ350 (反転・形成工法 0 省略)	23.90	m	1,616	38,622	SWG513050 0 01=5, 02=23.90, 03=1 施工 第0-0007号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
反転・引込工 φ 450					SWG513050 0 01=7, 02=12.50, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	12.50	m	2,832	35,400	施工 第0-0008号内訳表
反転・引込工 φ 600					SWG513050 0 01=9, 02=22.20, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	22.20	m	1,884	41,824	施工 第0-0009号内訳表
反転・引込工 φ 600					SWG513050 0 01=9, 02=11.78, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	11.78	m	3,278	38,614	施工 第0-0010号内訳表
反転・引込工 φ 600					SWG513050 0 01=9, 02=4.75, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	4.75	m	6,776	32,186	施工 第0-0011号内訳表
硬化・形成工 φ 250					SWG513100 0 01=3, 02=5.82, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	5.82	m	16,344	95,122	施工 第0-0012号内訳表
硬化・形成工 φ 300					SWG513100 0 01=4, 02=9.37, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	9.37	m	10,502	98,403	施工 第0-0015号内訳表
硬化・形成工 φ 300					SWG513100 0 01=4, 02=7.00, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	7.00	m	14,058	98,406	施工 第0-0016号内訳表
硬化・形成工 φ 350					SWG513100 0 01=5, 02=23.90, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	23.90	m	5,473	130,804	施工 第0-0017号内訳表
硬化・形成工 φ 450					SWG513100 0 01=7, 02=12.50, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	12.50	m	10,747	134,337	施工 第0-0018号内訳表

07-実施-下水-7777-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬化・形成工 φ 600						SWG513100 0 01=9, 02=22. 20, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	22. 20	m		7, 007	155, 555	施工 第0-0019号内訳表
硬化・形成工 φ 600						SWG513100 0 01=9, 02=11. 78, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	11. 78	m		12, 305	144, 952	施工 第0-0020号内訳表
硬化・形成工 φ 600						SWG513100 0 01=9, 02=4. 75, 03=1
(反転・形成工法 0 省略	4. 75	m		29, 028	137, 883	施工 第0-0021号内訳表
仕上						YG000000006
			一式		772, 386	
本管口切断工 φ 250						SWG513150 0 01=3, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	2	箇所		6, 395	12, 790	施工 第0-0022号内訳表
本管口切断工 φ 300						SWG513150 0 01=4, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	4	箇所		6, 395	25, 580	施工 第0-0024号内訳表
本管口切断工 φ 350						SWG513150 0 01=5, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	2	箇所		6, 395	12, 790	施工 第0-0025号内訳表
本管口切断工 φ 450						SWG513150 0 01=7, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	2	箇所		9, 593	19, 186	施工 第0-0026号内訳表
本管口切断工 φ 600						SWG513150 0 01=9, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	6	箇所		9, 593	57, 558	施工 第0-0027号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管口仕上工 φ 250						SWG513200 0 01=3
(反転・形成工法 0 省略	2		箇所	10,416	20,832	施工 第0-0028号内訳表
本管口仕上工 φ 300						SWG513200 0 01=4
(反転・形成工法 0 省略	4		箇所	10,571	42,284	施工 第0-0031号内訳表
本管口仕上工 φ 350						SWG513200 0 01=5
(反転・形成工法 0 省略	2		箇所	10,726	21,452	施工 第0-0033号内訳表
本管口仕上工 φ 450						SWG513200 0 01=7
(反転・形成工法 0 省略	2		箇所	14,893	29,786	施工 第0-0035号内訳表
本管口仕上工 φ 600						SWG513200 0 01=9
(反転・形成工法 0 省略	6		箇所	15,358	92,148	施工 第0-0037号内訳表
取付管口せん孔仕上工(分割施工)						SWG513300 0 01=1, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	7		箇所	49,356	345,492	施工 第0-0039号内訳表
取付管口せん孔仕上工(1日施工)						SWG513250 0 01=1, 02=1
(反転・形成工法 0 省略	2		箇所	46,244	92,488	施工 第0-0045号内訳表
仮設備						YG000000006
			一式		307,088	
仮設備設置・撤去工 φ 250						SWG513350 0 01=1, 02=3
(反転・形成工法 0 省略	1		回	21,079	21,079	施工 第0-0046号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設備設置・撤去工 φ 300						SWG513350 0 01=1, 02=4
(反転・形成工法 0 省略 仮設備設置・撤去工 φ 350	2		回	21,079	42,158	施工 第0-0050号内訳表 SWG513350 0 01=1, 02=5
(反転・形成工法 0 省略 仮設備設置・撤去工 φ 450	1		回	21,079	21,079	施工 第0-0052号内訳表 SWG513350 0 01=1, 02=7
(反転・形成工法 0 省略 仮設備設置・撤去工 φ 600	1		回	21,079	21,079	施工 第0-0054号内訳表 SWG513350 0 01=1, 02=9
(反転・形成工法 0 省略 仮設備設置・撤去工 φ 250	3		回	24,322	72,966	施工 第0-0056号内訳表 SWG513350 0 01=2, 02=3
(反転・形成工法 0 省略 仮設備設置・撤去工 φ 300	1		回	15,213	15,213	施工 第0-0058号内訳表 SWG513350 0 01=2, 02=4
(反転・形成工法 0 省略 仮設備設置・撤去工 φ 350	2		回	15,213	30,426	施工 第0-0060号内訳表 SWG513350 0 01=2, 02=5
(反転・形成工法 0 省略 仮設備設置・撤去工 φ 450	1		回	15,213	15,213	施工 第0-0062号内訳表 SWG513350 0 01=2, 02=7
(反転・形成工法 0 省略 仮設備設置・撤去工 φ 600	1		回	15,213	15,213	施工 第0-0064号内訳表 SWG513350 0 01=2, 02=9
(反転・形成工法 0 省略 仮設備設置・撤去工 φ 600	3		回	17,554	52,662	施工 第0-0066号内訳表

07-実施-下水-7777-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気工						YG000000007
			式		50,220	
換気設備工						YG000000008
			一式		50,220	
換気設備工						SWG515050 0
0 省略	10		日	5,022	50,220	施工 第0-0068号内訳表
管きよ更生水替工						YG000000024
			式		121,741	
反転・形成用水替						YG000000025
			一式		121,741	
潜水ポンプ運転工 φ250						SWG517050 0 01=3
0 省略	1		日	10,250	10,250	施工 第0-0070号内訳表
潜水ポンプ運転工 φ300						SWG517050 0 01=4
0 省略	2		日	10,540	21,080	施工 第0-0072号内訳表
潜水ポンプ運転工 φ350						SWG517050 0 01=5
0 省略	2		日	10,820	21,640	施工 第0-0073号内訳表
潜水ポンプ運転工 φ450						SWG517050 0 01=7
0 省略	1		日	11,100	11,100	施工 第0-0074号内訳表

07-実施-下水-7777-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ運転工 φ 600						SWG517050 0 01=9
0 省略	4		口	11,940	47,760	施工 第0-0075号内訳表
止水プラグ損料 円形管 φ 250mm用シングルタイプ 本管径 φ 250mm 単価歩掛明細書 0 省略	1		口	345	345	FK4113 0
止水プラグ損料 円形管 φ 300mm用シングルタイプ 本管径 φ 300mm 単価歩掛明細書 0 省略	2		口	460	920	FK4114 0
止水プラグ損料 円形管 φ 350mm用シングルタイプ 本管径 φ 350mm 単価歩掛明細書 0 省略	2		口	608	1,216	FK4115 0
止水プラグ損料 円形管 φ 300～φ 450用マルチタイプ 本管径 φ 450mm 単価歩掛明細書 0 省略	1		口	1,390	1,390	FK4117 0
止水プラグ損料 円形管 φ 300～φ 600用マルチタイプ 本管径 φ 600mm 単価歩掛明細書 0 省略	4		口	1,510	6,040	FK4119 0
取付管更生工						YG000000057
			式		374,900	
取付管						YG000000058
			式		374,900	
取付管更生 FRP光硬化取付管ライニング工法						YG000000059
			一式		371,900	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管更生工 φ 150mm 本管 φ 800mm未満 L=8.0m t=4.0mm FRP積算資料 光 0 省略	1		箇所	371,900	371,900	VK811508 0 施工 第0-0076号内訳表
取付管更生材運搬			一式		3,000	YG000000060
運搬費 φ 150mm L=10mまで φ 200mm L=5mまで 見積3,000円 0 省略	1		本	3,000	3,000	FK8118 0
部分修繕工			式		218,500	YG000000075
本管			式		218,500	YG000000076
取付一体型修繕			一式		218,500	YG000000077
取付一体型修繕工 φ 600mm－φ 150mm 1日当り作業量は見積 取付管接合部 補修 EPP型 日本下水道管路 0 省略	1		箇所	218,500	218,500	VE600150 0 施工 第0-0086号内訳表
止水工			式		456,353	YG000000121
止水工			式		456,353	YG000000122

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管日地						YG000000123
			一式		158,033	
本管日地止水工						VK41013 0
本管径φ450mm						
パッカー工法						
日本下水道協会 0 省略	1		箇所	73,133	73,133	施工 第0-0088号内訳表
本管日地止水工						VK41015 0
本管径φ600mm						
パッカー工法						
日本下水道協会 0 省略	1		箇所	84,900	84,900	施工 第0-0092号内訳表
取付管口						YG000000125
			一式		91,080	
取付管口止水工						VK43015 0
本管径φ600mm 取付管径φ150mm						
パッカー工法						
日本下水道協会 0 省略	1		箇所	91,080	91,080	施工 第0-0093号内訳表
取付管内						YG000000125
			一式		99,440	
取付管内止水工						VK42015 0
本管径φ600mm 取付管径φ150mm						
パッカー工法						
日本下水道協会 0 省略	1		箇所	99,440	99,440	施工 第0-0094号内訳表
取付管内管口						YG000000125
			一式		107,800	
取付管内管口止水工						VK44015 0
本管径φ600mm 取付管径φ150mm						
パッカー工法						
日本下水道協会 0 省略	1		箇所	107,800	107,800	施工 第0-0095号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工							YG000000443
							05=解除する
仮設工				式		997,800	YG000000444
				式		997,800	
交通管理工							YG000002001
	0 省略			式		997,800	
交通誘導警備員							YG000002002
	0 省略			一式		997,800	
交通誘導警備員B							SWB010212 0
	0 省略	60.0		人日	16,630	997,800	施工 第0-0096号内訳表
直接工事費							
						18,149,242	
準備費							Z0003
				式		137,138	
前処理工							YZ000000009
							05=解除する
油脂類除去工 超高压洗浄中 閉塞50%未満(A/V=1) 管径600mm 日本下水道管路	0 省略			式		137,138	VK3602 0
		1.8		m	30,975	55,755	施工 第0-0097号内訳表

07-実施-下水-7777-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
侵入根除去工 超高压洗浄車 閉塞50%未満(A/V=1) 管径150mm～800mm未満 日本下水道管路 0 省略	1		箇所	27,533	27,533	VK3311 0 施工 第0-0103号内訳表
パッキン除去工 穿孔機中 (A/V=1) 管径150mm～800mm未満 日本下水道管路 0 省略	1		箇所	53,850	53,850	VK3501 0 施工 第0-0104号内訳表
現場環境改善費						Z0014
			式		560,000	
A*B 対象額――A=18,149,242 率――B=0.0309					560,811	
共通仮設費 (A*(B*F*L) 率分) 対象額――A=18,149,242 率――B=0.0801			地域補正率F=1.5000			
			休日補正率L=1.0200		2,225,000	
共通仮設費計						
					2,922,138	
純工事費						
					21,071,380	
現場管理費 (A*(B*F*L) 率分) 対象額――A=21,071,380 率――B=0.3176			地域補正率F=1.2000			
			休日補正率L=1.0300		8,270,000	
現場管理費計						
					8,270,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
工事原価計									29,341,380		
一般管理費等									29,341,380		
一般管理費等	A*(B*H) 対象額---A=29,341,380 率-----B=0.1975					前払補正率H=1.0000					
									5,787,620		
契約保証費	A*B 対象額---A=29,341,380 率-----B=0.0004										
									11,000		
一般管理費等計											
									5,798,620		
工事価格											
									35,140,000		
消費税相当額	A*B 対象額---A=35,140,000 率-----B=0.1000										
									3,514,000		
工事費											
									38,654,000		

反転・引込工
φ 250

(反転・形成工法)

SWG513050

施 工 内 訳 表

07年12月20日適用

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0029

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1. 000	人	28, 560	28, 560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2. 000	人	28, 152	56, 304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2. 000	人	23, 358	46, 716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1. 000	日	43, 920	43, 920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1. 000	日	80, 730	80, 730	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1. 000	日	7, 784	7, 784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14. 0	%	131, 580	18, 386	#71 0 省略
			282, 400	4, 043	+00 282400/69. 84
小計	1	m		4, 043	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=3 [m]=5. 82 =1	既設管径 φ 250mm 更生延長 昼間作業		[m]	

トラック運転(クレーン装置付)

07年12月20日適用

頁0-0030

SWM513450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	31.000	l	140	4,340	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	10,200	12,240	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		43,920	

SWM513050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	56.000	l	140	7,840	TZJ6702002 1 0 省略
反転・引込車損料 4t 154kW 給水車(4t 154kW 210PS)相当	1.300	供用日	37,000	48,100	TY009500051 1 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		80,730	

SWM513400 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	34.000	1	140	4,760	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45KVA	1.200	日	2,520	3,024	TLC1110010 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		7,784	

反転・引込工
φ 300

(反転・形成工法)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1. 000	人	28, 560	28, 560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2. 000	人	28, 152	56, 304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2. 000	人	23, 358	46, 716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1. 000	日	43, 920	43, 920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1. 000	日	80, 730	80, 730	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1. 000	日	7, 784	7, 784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14. 0	%	131, 580	18, 386	#71 0 省略
			282, 400	2, 825	+00 282400/99. 947
小計	1	m		2, 825	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=9. 37 =1	既設管径 φ 300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

反転・引込工
φ 300

(反転・形成工法)

SWG513050 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0006号内訳表
1 m 当り
頁0-0034

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	80,730	80,730	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	131,580	18,386	#71 0 省略
			282,400	3,782	+00 282400/74.667
小計	1	m		3,782	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=7 =1	既設管径 φ 300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

反転・引込工
φ 350

(反転・形成工法)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	80,730	80,730	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	154,938	21,628	#71 0 省略
			309,000	1,616	+00 309000/191.2
小計	1	m		1,616	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=5 [m]=23.9 =1	既設管径 φ 350mm 更生延長 昼間作業		[m]	

反転・引込工
φ450

(反転・形成工法)

SWG513050 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0008号内訳表
1 m 当り
頁0-0036

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	80,730	80,730	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	154,938	21,628	#71 0 省略
			309,000	2,832	+00 309000/109.091
小計	1	m		2,832	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=7 [m]=12.5 =1	既設管径φ450mm 更生延長 昼間作業		[m]	

反転・引込工
φ 600

(反転・形成工法)

SWG513050 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0009号内訳表
1 m 当り
頁0-0037

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	80,730	80,730	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	154,938	21,628	#71 0 省略
			309,000	1,884	+00 309000/163.938
小計	1	m		1,884	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=9 [m]=22.2 =1	既設管径 φ 600mm 更生延長 昼間作業		[m]	

反転・引込工
φ 600

(反転・形成工法)

SWG513050 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0010号内訳表
1 m 当り
頁0-0038

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	80,730	80,730	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	154,938	21,628	#71 0 省略
			309,000	3,278	+00 309000/94.24
小計	1	m		3,278	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=9 [m]=11.78 =1	既設管径 φ 600mm 更生延長 昼間作業		[m]	

反転・引込工
φ 600

(反転・形成工法)

SWG513050 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0011号内訳表
1 m 当り
頁0-0039

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
反転・引込車運転	1.000	日	80,730	80,730	SWM513050 施工 第0-0003号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	154,938	21,628	#71 0 省略
			309,000	6,776	+00 309000/45.6
小計	1	m		6,776	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=9 [m]=4.75 =1	既設管径 φ 600mm 更生延長 昼間作業		[m]	

硬化・形成工
φ 250

(反転・形成工法)

SWG513100 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0012号内訳表
1 m 当り
頁0-0040

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,500	116,500	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,554	8,554	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,580	6,562	#71 0 省略
			314,900	16,344	+00 314900/19.266
小計	1	m		16,344	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=3 [m]=5.82 =1	既設管径 φ 250mm 更生延長 昼間作業		[m]	

SWM513100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	56.000	l	140	7,840	TZJ6702002 1 0 省略
硬化・形成車損料 4t 154kW 超高压洗浄車(4t 154kW 210PS)相当	1.300	供用日	64,500	83,850	TY009500061 1 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		24	#80 0 省略
小計	1	日		116,500	

SWM513150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	35.000	1	140	4,900	TZJ6702002 1 0 省略
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	1.800	日	2,030	3,654	TLC1090004 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		8,554	

硬化・形成工
φ 300

(反転・形成工法)

SWG513100 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0015号内訳表
1 m 当り
頁0-0043

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,500	116,500	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,554	8,554	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,580	6,562	#71 0 省略
			314,900	10,502	+00 314900/29.984
小計	1	m		10,502	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=9.37 =1	既設管径 φ 300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

硬化・形成工
φ 300

(反転・形成工法)

SWG513100 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0016号内訳表
1 m 当り
頁0-0044

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,500	116,500	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,554	8,554	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,580	6,562	#71 0 省略
			314,900	14,058	+00 314900/22.4
小計	1	m		14,058	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=4 [m]=7 =1	既設管径 φ 300mm 更生延長 昼間作業		[m]	

硬化・形成工
φ 350

(反転・形成工法)

SWG513100 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0017号内訳表
1 m 当り
頁0-0045

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,500	116,500	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,554	8,554	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	154,938	7,704	#71 0 省略
			339,400	5,473	+00 339400/62.011
小計	1	m		5,473	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=5 [m]=23.9 =1	既設管径 φ 350mm 更生延長 昼間作業		[m]	

硬化・形成工
φ 450

(反転・形成工法)

SWG513100 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0018号内訳表
1 m 当り
頁0-0046

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,500	116,500	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,554	8,554	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	154,938	7,704	#71 0 省略
			339,400	10,747	+00 339400/31.579
小計	1	m		10,747	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=7 [m]=12.5 =1	既設管径 φ 450mm 更生延長 昼間作業		[m]	

硬化・形成工
φ 600

(反転・形成工法)

SWG513100 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0019号内訳表
1 m 当り
頁0-0047

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,500	116,500	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,554	8,554	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	154,938	7,704	#71 0 省略
			339,400	7,007	+00 339400/48.436
小計	1	m		7,007	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=9 [m]=22.2 =1	既設管径 φ 600mm 更生延長 昼間作業		[m]	

硬化・形成工
φ 600

(反転・形成工法)

SWG513100 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0020号内訳表
1 m 当り
頁0-0048

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,500	116,500	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,554	8,554	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	154,938	7,704	#71 0 省略
			339,400	12,305	+00 339400/27.582
小計	1	m		12,305	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=9 [m]=11.78 =1	既設管径 φ 600mm 更生延長 昼間作業		[m]	

硬化・形成工
φ 600

(反転・形成工法)

SWG513100 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0021号内訳表
1 m 当り
頁0-0049

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513450 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
硬化・形成車運転	1.000	日	116,500	116,500	SWM513100 施工 第0-0013号内訳表 0 省略
空気圧縮機運転	1.000	日	8,554	8,554	SWM513150 施工 第0-0014号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513400 施工 第0-0004号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	154,938	7,704	#71 0 省略
			339,400	29,028	+00 339400/11.692
小計	1	m		29,028	
既設管径 更生延長 諸雑費区分	=9 [m]=4.75 =1	既設管径 φ 600mm 更生延長 昼間作業		[m]	

本管口切断工
φ 250

(反転・形成工法)

SWG513150 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0050
施工 第0-0022号内訳表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513200 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	103,428	6,152	#71 0 省略
			153,500	6,395	+00 153500/24
小計	1	箇所		6,395	
既設管径 諸雑費区分	=3 =1	既設管径 φ 250mm 昼間作業			

トラック運転(クレーン装置付)

07年12月20日適用

頁0-0051

SWM513200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	31.000	l	140	4,340	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	10,200	12,240	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		43,920	

本管口切断工
φ 300

(反転・形成工法)

SWG513150 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0052
施工 第0-0024号内訳表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513200 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	103,428	6,152	#71 0 省略
			153,500	6,395	+00 153500/24
小計	1	箇所		6,395	
既設管径 諸雑費区分	=4 =1	既設管径 φ 300mm 昼間作業			

本管口切断工
φ 350

(反転・形成工法)

SWG513150 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0053
施工 第0-0025号内訳表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513200 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	103,428	6,152	#71 0 省略
			153,500	6,395	+00 153500/24
小計	1	箇所		6,395	
既設管径 諸雑費区分	=5 =1	既設管径 φ 350mm 昼間作業			

本管口切断工
φ 450

(反転・形成工法)

SWG513150 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0026号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0054

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513200 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	103,428	6,152	#71 0 省略
			153,500	9,593	+00 153500/16
小計	1	箇所		9,593	
既設管径 諸雑費区分	=7 =1	既設管径 φ 450mm 昼間作業			

本管口切断工
φ 600

(反転・形成工法)

SWG513150 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0055
施工 第0-0027号内訳表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513200 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	103,428	6,152	#71 0 省略
			153,500	9,593	+00 153500/16
小計	1	箇所		9,593	
既設管径 諸雑費区分	=9 =1	既設管径 φ 600mm 昼間作業			

本管口仕上工
φ 250

(反転・形成工法)

SWG513200 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0028号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0056

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管口仕上工	1.000	箇所	9,642	9,642	SWG513201 施工 第0-0029号内訳表 0 省略
管口仕上材 止水セメント	1.475	kg	525	774	TY009300007 市単価 0 省略
小計	1	箇所		10,416	
既設管径	=3	既設管径 φ 250mm			

SWG513201 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転	1.000	日	31,550	31,550	SWM513250 1 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		22	#80 0 省略
			135,000	9,642	+00 135000/14
小計	1	箇所		9,642	
既設管径	=3	既設管径 φ 250mm			

SWM513250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	18.000	l	140	2,520	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[普通型] 2t積	1.10	供用日	3,850	4,235	MMJ0302002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
小計	1	日		31,550	

本管口仕上工
φ 300

(反転・形成工法)

SWG513200 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0031号内訳表
頁0-0059
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管口仕上工	1.000	箇所	9,642	9,642	SWG513201 施工 第0-0032号内訳表 0 省略
管口仕上材 止水セメント	1.770	kg	525	929	TY009300007 市単価 0 省略
小計	1	箇所		10,571	
既設管径	=4	既設管径 φ 300mm			

SWG513201 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転	1.000	日	31,550	31,550	SWM513250 1 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		22	#80 0 省略
			135,000	9,642	+00 135000/14
小計	1	箇所		9,642	
既設管径	=4	既設管径 φ 300mm			

本管口仕上工
φ 350

(反転・形成工法)

SWG513200 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0061
施工 第0-0033号内訳表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管口仕上工	1.000	箇所	9,642	9,642	SWG513201 施工 第0-0034号内訳表 0 省略
管口仕上材 止水セメント	2.065	kg	525	1,084	TY009300007 市単価 0 省略
小計	1	箇所		10,726	
既設管径	=5	既設管径 φ 350mm			

SWG513201 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転	1.000	日	31,550	31,550	SWM513250 1 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		22	#80 0 省略
			135,000	9,642	+00 135000/14
小計	1	箇所		9,642	
既設管径	=5	既設管径 φ 350mm			

本管口仕上工
φ 450

(反転・形成工法)

SWG513200 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0063
施工 第0-0035号内訳表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管口仕上工	1.000	箇所	13,500	13,500	SWG513201 施工 第0-0036号内訳表 0 省略
管口仕上材 止水セメント	2.655	kg	525	1,393	TY009300007 市単価 0 省略
小計	1	箇所		14,893	
既設管径	=7	既設管径 φ 450mm			

SWG513201 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転	1.000	日	31,550	31,550	SWM513250 1 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		22	#80 0 省略
			135,000	13,500	+00 135000/10
小計	1	箇所		13,500	
既設管径	=7	既設管径 φ 450mm			

本管口仕上工
φ 600

(反転・形成工法)

SWG513200 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0065
施工 第0-0037号内訳表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管口仕上工	1.000	箇所	13,500	13,500	SWG513201 施工 第0-0038号内訳表 0 省略
管口仕上材 止水セメント	3.540	kg	525	1,858	TY009300007 市単価 0 省略
小計	1	箇所		15,358	
既設管径	=9	既設管径 φ 600mm			

SWG513201 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転	1.000	日	31,550	31,550	SWM513250 1 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		22	#80 0 省略
			135,000	13,500	+00 135000/10
小計	1	箇所		13,500	
既設管径	=9	既設管径 φ 600mm			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
取付管口せん孔仕上工	1.000	箇所	17,341	17,341	SWG513301 施工 第0-0040号内訳表 0 省略
取付管口せん孔仕上工	1.000	箇所	32,015	32,015	SWG513302 施工 第0-0044号内訳表 0 省略
小計	1	箇所		49,356	
諸雑費区分 有料水使用の有無	=1 =1	昼間作業 無			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR01251 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR01011 0 省略
普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	RR01021 0 省略
本管用TVカメラ車運転	1.000	日	70,910	70,910	SWM513301 施工 第0-0041号内訳表 0 省略
高压洗浄車運転	1.000	日	69,040	69,040	SWM513300 施工 第0-0042号内訳表 0 省略
せん孔機車運転	1.000	日	132,200	132,200	SWM513350 施工 第0-0043号内訳表 0 省略
トラック運転	1.000	日	31,550	31,550	SWM513250 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	4.0	%	108,222	4,278	#71 0 省略
計	24	箇所		416,200	
小計	1	箇所		17,341	
諸雑費区分 有料水使用の有無	=1 =1	昼間作業 無			

SWM513301 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
ガソリン レギュラー	26.000	l	149	3,874	TZJ6704001 1 0 省略
本管用TVカメラ車損料 2t 95.5kw 本管用TVカメラ搭載車 2t 95.5kW 準用	1.300	供用日	32,500	42,250	TY009500042 1 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		70,910	

SWM513300 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	31.000	l	140	4,340	TZJ6702002 1 0 省略
高压洗浄車損料 4t 154kW	1.300	供用日	30,700	39,910	TY009500071 1 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		69,040	

SWM513350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	21.000	l	140	2,940	TZJ6702002 1 0 省略
せん孔機車損料 2t 84kW	1.200	供用日	87,000	104,400	TY009500081 1 見積87,000円 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		74	#80 0 省略
小計	1	日		132,200	

SWG513302 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

(分割施工・本)

13

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
本管用TVカメラ車運転	1.000	日	70,910	70,910	SWM513301 施工 第0-0041号内訳表 0 省略
高压洗浄車運転	1.000	日	69,040	69,040	SWM513300 施工 第0-0042号内訳表 0 省略
せん孔機車運転	1.000	日	132,200	132,200	SWM513350 施工 第0-0043号内訳表 0 省略
トラック運転	1.000	日	31,550	31,550	SWM513250 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	4.0	%	108,222	4,278	#71 0 省略
計	13	箇所		416,200	
小計	1	箇所		32,015	
諸雑費区分 有料水使用の有無	=1 =1	昼間作業 無			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR01251 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR01011 0 省略
普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	RR01021 0 省略
本管用TVカメラ車運転	1.000	日	70,910	70,910	SWM513301 施工 第0-0041号内訳表 0 省略
高压洗浄車運転	1.000	日	69,040	69,040	SWM513300 施工 第0-0042号内訳表 0 省略
せん孔機車運転	1.000	日	132,200	132,200	SWM513350 施工 第0-0043号内訳表 0 省略
トラック運転	1.000	日	31,550	31,550	SWM513250 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	4.0	%	108,222	4,278	#71 0 省略
計	9	箇所		416,200	
小計	1	箇所		46,244	
諸雑費区分 有料水使用の有無	=1 =1	昼間作業 無			

仮設備設置・撤去工
φ 250

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0046号内訳表
1 回 当り
頁0-0074

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.115	日	183,300	21,079	SWG513351 施工 第0-0047号内訳表 0 省略
小計	1	回		21,079	
作業区分 既設管径	=1 =3	設置 既設管径 φ 250mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513352 1 施工 第0-0048号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513351 1 施工 第0-0049号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		16	#80 0 省略
小計	1	日		183,300	
作業区分 既設管径	=1 =3	設置 既設管径φ250mm			

トラック運転(クレーン装置付)

07年12月20日適用

頁0-0076

SWM513352 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	31.000	l	140	4,340	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	10,200	12,240	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		43,920	

SWM513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	34.000	1	140	4,760	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45KVA	1.200	日	2,520	3,024	TLC1110010 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		7,784	

仮設備設置・撤去工
φ 300

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0050号内訳表
1 回 当り
頁0-0078

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.115	日	183,300	21,079	SWG513351 施工 第0-0051号内訳表 0 省略
小計	1	回		21,079	
作業区分 既設管径	=1 =4	設置 既設管径 φ 300mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513352 1 施工 第0-0048号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513351 1 施工 第0-0049号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		16	#80 0 省略
小計	1	日		183,300	
作業区分 既設管径	=1 =4	設置 既設管径φ300mm			

仮設備設置・撤去工
φ 350

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0052号内訳表
1 回 当り
頁0-0080

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.115	日	183,300	21,079	SWG513351 施工 第0-0053号内訳表 0 省略
小計	1	回		21,079	
作業区分 既設管径	=1 =5	設置 既設管径 φ 350mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513352 1 施工 第0-0048号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513351 1 施工 第0-0049号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		16	#80 0 省略
小計	1	日		183,300	
作業区分 既設管径	=1 =5	設置 既設管径φ350mm			

仮設備設置・撤去工
φ 450

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0054号内訳表
1 回 当り
頁0-0082

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.115	日	183,300	21,079	SWG513351 施工 第0-0055号内訳表 0 省略
小計	1	回		21,079	
作業区分 既設管径	=1 =7	設置 既設管径 φ 450mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513352 1 施工 第0-0048号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513351 1 施工 第0-0049号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		16	#80 0 省略
小計	1	日		183,300	
作業区分 既設管径	=1 =7	設置 既設管径φ450mm			

仮設備設置・撤去工
φ 600

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0056号内訳表
1 回 当り
頁0-0084

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.115	日	211,500	24,322	SWG513351 施工 第0-0057号内訳表 0 省略
小計	1	回		24,322	
作業区分 既設管径	=1 =9	設置 既設管径 φ 600mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	3.000	人	28,152	84,456	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513352 1 施工 第0-0048号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513351 1 施工 第0-0049号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		64	#80 0 省略
小計	1	日		211,500	
作業区分 既設管径	=1 =9	設置 既設管径φ600mm			

仮設備設置・撤去工
φ 250

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0058号内訳表
1 回 当り
頁0-0086

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.083	日	183,300	15,213	SWG513351 施工 第0-0059号内訳表 0 省略
小計	1	回		15,213	
作業区分 既設管径	=2 =3	撤去 既設管径 φ 250mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513352 1 施工 第0-0048号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513351 1 施工 第0-0049号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		16	#80 0 省略
小計	1	日		183,300	
作業区分 既設管径	=2 =3	撤去 既設管径φ250mm			

仮設備設置・撤去工
φ 300

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0060号内訳表
1 回 当り
頁0-0088

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.083	日	183,300	15,213	SWG513351 施工 第0-0061号内訳表 0 省略
小計	1	回		15,213	
作業区分 既設管径	=2 =4	撤去 既設管径 φ 300mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513352 1 施工 第0-0048号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513351 1 施工 第0-0049号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		16	#80 0 省略
小計	1	日		183,300	
作業区分 既設管径	=2 =4	撤去 既設管径φ300mm			

仮設備設置・撤去工
φ 350

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0062号内訳表
頁0-0090
1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.083	日	183,300	15,213	SWG513351 施工 第0-0063号内訳表 0 省略
小計	1	回		15,213	
作業区分 既設管径	=2 =5	撤去 既設管径 φ 350mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513352 1 施工 第0-0048号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513351 1 施工 第0-0049号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		16	#80 0 省略
小計	1	日		183,300	
作業区分 既設管径	=2 =5	撤去 既設管径φ350mm			

仮設備設置・撤去工
φ 450

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0064号内訳表
頁0-0092
1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.083	日	183,300	15,213	SWG513351 施工 第0-0065号内訳表 0 省略
小計	1	回		15,213	
作業区分 既設管径	=2 =7	撤去 既設管径 φ 450mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513352 1 施工 第0-0048号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513351 1 施工 第0-0049号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		16	#80 0 省略
小計	1	日		183,300	
作業区分 既設管径	=2 =7	撤去 既設管径φ450mm			

仮設備設置・撤去工
φ 600

(反転・形成工法)

SWG513350 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0066号内訳表
1 回 当り
頁0-0094

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
仮設備設置・撤去工	0.083	日	211,500	17,554	SWG513351 施工 第0-0067号内訳表 0 省略
小計	1	回		17,554	
作業区分 既設管径	=2 =9	撤去 既設管径 φ 600mm			

SWG513351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	3.000	人	28,152	84,456	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM513352 1 施工 第0-0048号内訳表 0 省略
発動発電機運転 45kVA	1.000	日	7,784	7,784	SWM513351 1 施工 第0-0049号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		64	#80 0 省略
小計	1	日		211,500	
作業区分 既設管径	=2 =9	撤去 既設管径φ600mm			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min	1.00	日	140	140	MMJ1204001 1 0 省略
発動発電機運転 25kVA	1.000	日	4,344	4,344	SWM515050 1 施工 第0-0069号内訳表 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	12.0	%	4,484	538	#71 0 省略
小計	1	日		5,022	

SWM515050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	15.000	1	140	2,100	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25KVA	1.200	日	1,870	2,244	TLC1110008 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		4,344	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.280	人	28,152	7,882	RR0101 1 0 省略
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	158	316	MMJ1305003 1 0 省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,052	2,052	SWM517050 1 施工 第0-0071号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		10,250	
既設管径	=3	既設管径φ250mm			

SWM517050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	4.200	1	140	588	TZJ6702002 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 5KVA	1.200	日	1,220	1,464	TLC1110003 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		2,052	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.290	人	28,152	8,164	RR0101 1 0 省略
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	158	316	MMJ1305003 1 0 省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,052	2,052	SWM517050 1 施工 第0-0071号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		8	#80 0 省略
小計	1	日		10,540	
既設管径	=4	既設管径φ300mm			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.300	人	28,152	8,445	RR0101 1 0 省略
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	158	316	MMJ1305003 1 0 省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,052	2,052	SWM517050 1 施工 第0-0071号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	日		10,820	
既設管径	=5	既設管径φ350mm			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.310	人	28,152	8,727	RR0101 1 0 省略
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	158	316	MMJ1305003 1 0 省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,052	2,052	SWM517050 1 施工 第0-0071号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		5	#80 0 省略
小計	1	日		11,100	
既設管径	=7	既設管径φ450mm			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.340	人	28,152	9,571	RR0101 1 0 省略
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	2.00	日	158	316	MMJ1305003 1 0 省略
発動発電機運転 5kVA	1.000	日	2,052	2,052	SWM517050 1 施工 第0-0071号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	日		11,940	
既設管径	=9	既設管径φ600mm			

取付管更生工
φ 150mm 本管 φ 800mm未満
L=8. 0m t=4. 0mm
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022. 9. 500版

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
更生材 φ 150mm t=4. 0mm (自立管)	8	m	34, 800	278, 400	FK8110 見積34, 800円 0 省略
取付管更生工 施工延長5. 0m超10. 0m以下 本管 φ 800mm未満	1	箇所	69, 266	69, 266	VK81412 施工 第0-0077号内訳表 FRP積算資料 光 0 省略
本管管口処理工 φ 800mm未満	1	箇所	23, 090	23, 090	VK8150 施工 第0-0084号内訳表 FRP積算資料 光 0 省略
ます管口処理工	1	箇所	1, 125	1, 125	VK81071501 施工 第0-0085号内訳表 FRP積算資料 光 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		19	#80 0 省略
小計	1	箇所		371, 900	

取付管更生工
施工延長5.0m超10.0m以下
本管φ800mm未満
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 管理技師	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員 補修技師	1	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
T V カ メ ラ 車 運 転 工	1	日	23,920	23,920	VK8102 施工 第0-0078号内訳表 FRP積算資料 光 0 省略
施工機運転工	1	日	46,160	46,160	VK8101 施工 第0-0079号内訳表 FRP積算資料 光 0 省略
取付管用 T V カ メ ラ 損 料	2	時間	994	1,988	FK8104 見積994円 0 省略
発電機運転工 4kW 5.4PS	1	日	2,346	2,346	VK8103 施工 第0-0080号内訳表 FRP積算資料 光 0 省略
空気圧縮機運転工 19kW 26PS	1	日	5,684	5,684	VK8104 施工 第0-0081号内訳表 FRP積算資料 光 0 省略
高压洗浄車運転工 4t 154kW 210PS	1	日	20,020	20,020	VK8105 施工 第0-0082号内訳表 FRP積算資料 光 0 省略
水替工（取付管側）	1	日	249	249	VK8106 施工 第0-0083号内訳表 FRP積算資料 光 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		27	#80 0 省略

取付管更生工
施工延長5.0m超10.0m以下
本管φ800mm未満
FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

VK81412 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0106
施工 第0-0077号内訳表
3 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
計	3	箇所		207,800	
小計	1	箇所		69,266	

VK8102 施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
本管T Vカメラ搭載車損料 2t	2	h	11,200	22,400	FK00083 単価歩掛明細書 0 省略
ガソリン レギュラー	10.2	l	149	1,519	TZJ6704001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		1	#80 0 省略
小計	1	日		23,920	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修機損料 ライニング用(光硬化)機器	1	日	35,620	35,620	FK8101 1 見積35,620円 0 省略
消耗機材費 (UVランプ類他)	20	%	35,620	7,124	#01 2 0 省略
油脂類	2	%	7,124	142	#02 0 省略
トラック[普通型] 2t積	2	時間	935	1,870	MMJ0302002 0 省略
軽油	10	1	140	1,400	TZJ6702002 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		46,160	

発電機運転工
4kW 5.4PS

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版

VK8103

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0109

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	1	日	737	737	MMJ1510003 0 省略
ガソリン レギュラー	10.8	l	149	1,609	TZJ6704001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		2,346	

空気圧縮機運転工
19kW 26PS

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022. 9. 500版

VK8104 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0081号内訳表
頁0-0110
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー] 排出ガス対策型(第1次基準)2.5m3/min	1	日	2,240	2,240	MMJ1201049 0 省略
軽油	24.6	l	140	3,444	TZJ6702002 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		5,684	

高压洗净车运转工
4t 154kW 210PS

07年12月20日適用

頁0-0111

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022. 9. 500版

VK8105

施工内訳表

施工 第0-0082号内訳表

1 日 当り

[illegible]

07-实施-下水-7777-当初

VK8106

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		249	

本管管口処理工
φ 800mm未満

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022. 9. 500版

VK8150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0113

10

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役 管理技師	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員 補修技師	1	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
切削機損料 本管口切削用	1	日	70,600	70,600	FK81030 見積70,600円 0 省略
T V カ メ ラ 車 運 転 工	1	日	23,920	23,920	VK8102 施工 第0-0078号内訳表 FRP積算資料 光 0 省略
高圧洗浄車運転工 4t 154kW 210PS	1	日	20,020	20,020	VK8105 施工 第0-0082号内訳表 FRP積算資料 光 0 省略
空気圧縮機運転工 19kW 26PS	1	日	5,684	5,684	VK8104 施工 第0-0081号内訳表 FRP積算資料 光 0 省略
トラック[普通型] 2t積	2	時間	935	1,870	MMJ0302002 0 省略
軽油	10	1	140	1,400	TZJ6702002 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
計	10	箇所		230,900	

本管管口処理工
φ 800mm未満

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022. 9. 500版

VK8150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0114

10

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	箇所		23,090	

VK81071501 施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
切断機損料 グラインダー	1	箇所	500	500	FK8102 1 見積500円 0 省略
消耗材料費	20	%	500	100	#01 0 省略
止水セメント 管口仕上げ	1	kg	525	525	TZJ2005001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		1,125	

取付一体型修繕工
φ 600mm－ φ 150mm 1日当り作業量は見積
取付管接合部 補修 EPF型
日本下水道管路管理業協会 EPR工法

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
材料費 φ 600mm－ φ 150mm	2	箇所	37,770	75,540	VE6001501 施工 第0-0087号内訳表 0 省略
土木一般世話役 管理技師	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員 補修技師	1	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
運転手(特殊)	0.5	人	27,336	13,668	RR0114 0 省略
測量技師 (調査技師) 週休2日補正有 市単価×1.02 小数点以下なし	1	人	53,346	53,346	FRR0603C 市単価 0 省略
本管TVカメラ搭載車損料 2t	6	h	11,200	67,200	FK00083 単価歩掛明細書 0 省略
カッリン レギュラー	30.6	l	149	4,559	TZJ6704001 0 省略
高圧洗浄車損料 4t 154kW	3	h	9,140	27,420	FK00011 単価歩掛明細書 0 省略
軽油	18.9	l	140	2,646	TZJ6702002 0 省略
内面補修車損料 2t	6	h	7,680	46,080	FE0001 見積7,680円 0 省略
軽油	32.4	l	140	4,536	TZJ6702002 0 省略

取付一体型修繕工
φ 600mmー φ 150mm 1日当り作業量は見積
取付管接合部 補修 EPF型
日本下水道管路管理業協会 EPR工法

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
一体型補修機損料 φ 600mm 接合部用 (EPF型)	2	基	16,400	32,800	FE00046 見積16,400円 0 省略
ガス検知器 [携帯式] 検知対象 O2, HC, H2S, CO 標準供用1日当たり換算値 無積雪地 (d1)	1	日	528	528	FK7104 建設機械損料表 0 省略
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min	1	日	140	140	MMJ1204001 0 省略
止水プラグ損料 円形管 φ 300～ φ 600用マルチタイプ 本管径 φ 600mm	1	日	1,510	1,510	FK4119 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円 0 省略
発動発電機[カゝソリンエンジン駆動] 2kVA	1	日	297	297	MMJ1510002 0 省略
カゝソリン レギュラー	7.2	l	149	1,072	TZJ6704001 0 省略
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ] 排出ガス対策型(第1次基準)2.0m3/min	1	日	1,960	1,960	MMJ1201048 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		21	#80 0 省略
計	2	箇所		437,000	
小計	1	箇所		218,500	

材料費
φ 600mm－ φ 150mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
EPFパック φ 600mm－ φ 150mm 補修幅40cm	1	枚	24,900	24,900	FE0011 見積24,900円 0 省略
EPR2号樹脂 主剤	1.32	kg	6,300	8,316	FE0002 見積6,300円 0 省略
EPR2号樹脂 硬化材	0.46	kg	9,900	4,554	FE0003 見積9,900円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		37,770	

本管目地止水工
本管径 φ 450mm
パッカー工法
日本下水道協会 P128 D-39

VK41013 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0119
施工 第0-0088号内訳表
9 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,400	160,400	VK4102 施工 第0-0089号内訳表 日本下水道協会 0 省略
本管用TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,600	156,600	VK00081 施工 第0-0090号内訳表 日本下水道協会 0 省略
高压洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,100	87,100	VK00012 施工 第0-0091号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 セメント系 123 ¹ / ₂ ℓ/箇所	1,107	ℓ	223	246,861	FK4002 見積223円 0 省略
注入パッカー損料 円形管 φ450mm用	1	日	5,750	5,750	FK4107 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 円形管 φ300～φ450用マルチタイプ 本管径 φ450mm	1	日	1,390	1,390	FK4117 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		99	#80 0 省略
計	9	箇所		658,200	
小計	1	箇所		73,133	

補修プラント車運転工
3t 100kW(135PS)

日本下水道協会 P129 E-29

VK4102

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0120

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	25.8	1	140	3,612	TZJ6702002 0 省略
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
補修プラント車損料 3t 100kW	6	h	8,090	48,540	FK4001 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		26	#80 0 省略
小計	1	日		160,400	

本管用TVカメラ搭載車運転工
2t 95.5kW

日本下水道協会 P129 E-30

VK00081 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0090号内訳表
1 日 当り
頁0-0121

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ガソリン レギュラー	36.6	l	149	5,453	TZJ6704001 0 省略
測量技師 (管路調査技師)週休2日補正有 市単価×1.02 小数点以下なし	1	人	53,346	53,346	FRR0603A 市単価 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
本管用TVカメラ搭載車損料 2t 95.5kW	6	h	12,400	74,400	FK00080 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		43	#80 0 省略
小計	1	日		156,600	

高压洗浄車運転工
 4t 147kW(200PS)

日本下水道協会 P130 E-31

VK00012
 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
 頁0-0122
 施工 第0-0091号内訳表
 1
 日
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	39	l	140	5,460	TZJ6702002 0 省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
高压洗浄車損料 4t 147kW	6	h	9,050	54,300	FK00010 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		87,100	

本管目地止水工
本管径 φ 600mm
パッカー工法
日本下水道協会 P128 D-39

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,400	160,400	VK4102 施工 第0-0089号内訳表 日本下水道協会 0 省略
本管用T Vカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,600	156,600	VK00081 施工 第0-0090号内訳表 日本下水道協会 0 省略
高压洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,100	87,100	VK00012 施工 第0-0091号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 セメント系 149kg/箇所	1,192	リットル	223	265,816	FK4002 見積223円 0 省略
注入パッカー損料 円形管 φ 600mm用	1	日	7,680	7,680	FK4109 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 円形管 φ 300～φ 600用マルチタイプ 本管径 φ 600mm	1	日	1,510	1,510	FK4119 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		94	#80 0 省略
計	8	箇所		679,200	
小計	1	箇所		84,900	

取付管口止水工
本管径φ600mm 取付管径φ150mm
パッカー工法
日本下水道協会 P128 D-39

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,400	160,400	VK4102 施工 第0-0089号内訳表 日本下水道協会 0 省略
本管用TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,600	156,600	VK00081 施工 第0-0090号内訳表 日本下水道協会 0 省略
高压洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,100	87,100	VK00012 施工 第0-0091号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 セメント系 37.5ℓ/箇所	187.5	ℓ	223	41,812	FK4002 見積223円 0 省略
注入パッカー損料 円形管 φ600mm用	1	日	7,680	7,680	FK4109 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 円形管 φ300～φ600用マルチタイプ 本管径φ600mm	1	日	1,510	1,510	FK4119 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		49	#80 0 省略
計	5	箇所		455,400	
小計	1	箇所		91,080	

取付管内止水工
本管径φ600mm 取付管径φ150mm
パッカー工法
日本下水道協会 P128 D-39

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,400	160,400	VK4102 施工 第0-0089号内訳表 日本下水道協会 0 省略
本管用TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,600	156,600	VK00081 施工 第0-0090号内訳表 日本下水道協会 0 省略
高压洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,100	87,100	VK00012 施工 第0-0091号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 セメント系 75ℓ/箇所	375	ℓ	223	83,625	FK4002 見積223円 0 省略
注入パッカー損料 円形管 φ600mm用	1	日	7,680	7,680	FK4109 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 円形管 φ300～φ600用マルチタイプ 本管径φ600mm	1	日	1,510	1,510	FK4119 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		36	#80 0 省略
計	5	箇所		497,200	
小計	1	箇所		99,440	

取付管内管口止水工
本管径φ600mm 取付管径φ150mm
パッカー工法
日本下水道協会 P128 D-39

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
補修プラント車運転工 3t 100kW(135PS)	1	日	160,400	160,400	VK4102 施工 第0-0089号内訳表 日本下水道協会 0 省略
本管用TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW	1	日	156,600	156,600	VK00081 施工 第0-0090号内訳表 日本下水道協会 0 省略
高压洗浄車運転工 4t 147kW(200PS)	1	日	87,100	87,100	VK00012 施工 第0-0091号内訳表 日本下水道協会 0 省略
止水材（注入材） 無機系懸濁液型材料 セメント系 112.5ℓ/箇所	562.5	ℓ	223	125,437	FK4002 見積223円 0 省略
注入パッカー損料 円形管 φ600mm用	1	日	7,680	7,680	FK4109 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 円形管 φ300～φ600用マルチタイプ 本管径φ600mm	1	日	1,510	1,510	FK4119 単価歩掛明細書 0 省略
止水プラグ損料 取付管用	1	日	249	249	FK4121 見積249円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		24	#80 0 省略
計	5	箇所		539,000	
小計	1	箇所		107,800	

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

油脂類除去工
超高压洗浄車 閉塞50%未満 (A/V=1)
管径600mm
日本下水道管路管理業協会 P182 A-6

VK3602

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

07年12月20日適用
頁0-0128
16 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
障害物等除去工 超高压洗浄車 A/V=1	1	日	495,600	495,600	VK3002 施工 第0-0098号内訳表 日本下水道管路 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
計	16	m		495,600	
小計	1	m		30,975	

障害物等除去工
超高压洗浄車
A/V=1
日本下水道管路管理業協会 P182 A-6

VK3002

施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0129
施工 第0-0098号内訳表
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
超高压洗浄車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	154,000	154,000	VK00020 施工 第0-0099号内訳表 日本下水道管路 0 省略
強力吸引車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	79,680	79,680	VK00052 施工 第0-0100号内訳表 日本下水道管路 0 省略
給水車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	68,210	68,210	VK00031 施工 第0-0101号内訳表 日本下水道管路 0 省略
本管テレビカメラ搭載車運転工 小中口径管 100kW	1	日	193,700	193,700	VK00082 施工 第0-0102号内訳表 日本下水道管路 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		10	#80 0 省略
小計	1	日		495,600	

超高压洗浄車運転工
4t 154kW(210PS)

日本下水道管路管理業協会 P183 B-4

VK00020 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0099号内訳表
頁0-0130
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 A/V=1	41	l	140	5,740	TZJ6702002 0 省略
土木一般世話役 清掃技師 A/V=1	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員 清掃作業員 A/V=1	1	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
運転手(特殊) A/V=1	1	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
超高压洗浄車損料 4t 154kW	6	h	10,700	64,200	FK00020 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		12	#80 0 省略
小計	1	日		154,000	

強力吸引車運転工
4t 154kW(210PS)

日本下水道管路管理業協会 P184 B-8

VK00052 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0100号内訳表
頁0-0131
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 A/V=1	49	l	140	6,860	TZJ6702002 0 省略
運転手(特殊) A/V=1	1	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
強力吸引車損料 4t 154kW	6	h	7,580	45,480	FK00052 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		79,680	

給水車運転工
4t 154kW(210PS)

日本下水道管路管理業協会 P185 B-11

VK00031 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0101号内訳表
頁0-0132
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油 A/V=1	41	l	140	5,740	TZJ6702002 0 省略
運転手(一般) A/V=1	1	人	24,786	24,786	RR0115 0 省略
給水車損料 4t 154kW	6	h	6,280	37,680	FK00031 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		68,210	

本管テレビカメラ搭載車運転工
小中口径管 100kW

日本下水道管路管理業協会 P186 B-16

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ガソリン レギュラー A/V=1	43	l	149	6,407	TZJ6704001 0 省略
測量技師 (調査技師) 週休2日補正有 A/V=1 市単価×1.02 小数点以下なし	1	人	53,346	53,346	FRR0603B 市単価 0 省略
測量技師補 (調査技師補)週休2日補正有 A/V=1 市単価×1.02 小数点以下なし	1	人	41,922	41,922	FRR0604B 市単価 0 省略
運転手(一般) A/V=1	1	人	24,786	24,786	RR0115 0 省略
本管TVカメラ搭載車損料 2t	6	h	11,200	67,200	FK00083 単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		39	#80 0 省略
小計	1	日		193,700	

侵入根除去工
超高压洗浄車 閉塞50%未満 (A/V=1)
管径150mm～800mm未満
日本下水道管路管理業協会 P182 A-6

VK3311

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

07年12月20日適用
頁0-0134
18 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
障害物等除去工 超高压洗浄車 A/V=1	1	日	495,600	495,600	VK3002 施工 第0-0098号内訳表
諸雑費（まるめ）	1	式		0	日本下水道管路 0 省略 #80 0 省略
計	18	箇所		495,600	
小計	1	箇所		27,533	

パッキン除去工
穿孔機車 (A/V=1)
管径150mm～800mm未満
日本下水道管路管理業協会 P182 A-5

VK3501

施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0135
施工 第0-0104号内訳表
10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
障害物等除去工 穿孔機車 A/V=1	1	日	538,500	538,500	VK3001 施工 第0-0105号内訳表 日本下水道管路 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
計	10	箇所		538,500	
小計	1	箇所		53,850	

障害物等除去工
穿孔機車

A/V=1
日本下水道管路管理業協会 P182 A-5

VK3001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0136

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
穿孔機車運転工 2t 96kW	1	日	177,200	177,200	VK00100 施工 第0-0106号内訳表 日本下水道管路 0 省略
高压洗淨車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	87,920	87,920	VK00013 施工 第0-0107号内訳表 日本下水道管路 0 省略
強力吸引車運転工 4t 154kW(210PS)	1	日	79,680	79,680	VK00052 施工 第0-0100号内訳表 日本下水道管路 0 省略
本管テレビカメラ搭載車運転工 小中口径管 100kW	1	日	193,700	193,700	VK00082 施工 第0-0102号内訳表 日本下水道管路 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		538,500	

穿孔機車運転工
2t 96kW

日本下水道管路管理業協会 P186 B-15

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ガソリン レギュラー A/V=1	41	l	149	6,109	TZJ6704001 0 省略
土木一般世話役 清掃技師 A/V=1	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員 清掃作業員 A/V=1	1	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
運転手(特殊) A/V=1	1	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
穿孔機車損料 2t 96kW	6	h	14,500	87,000	FK00100 見積14,500円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		43	#80 0 省略
小計	1	日		177,200	

高压洗浄車運転工
 4t 154kW(210PS)

日本下水道管路管理業協会 P183 B-2

VK00013
 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
 頁0-0138
 施工 第0-0107号内訳表
 1
 日
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	41	l	140	5,740	TZJ6702002
A/V=1					0 省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114
A/V=1					0 省略
高压洗浄車損料	6	h	9,140	54,840	FK00011
4t 154kW					単価歩掛明細書 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80
					0 省略
小計	1	日		87,920	