

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路		式			
管きょ工(開削)		式			
管路土工		式			
管路掘削		一式			
機械掘削工(バックホ)		m3		400	
管路埋戻 (碎石)		一式			
碎石基礎工		m 3		60	
機械投入埋戻工(バックホ)		m3		290	
再生クッシャーラン RC-40		m3		350	
発生土処理(現場～仮置場)		一式			
発生土運搬工		m3		400	
発生土処理 (仮置場～処分地)		一式			
積込(ルース)		m3		400	
土砂等運搬		m3		400	
建設発生土受入費		m3		400	
管布設工		式			
リブ付硬質塩化ビニル管		一式			

07-実施-下水-1111-当初

#

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0013

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
受変電設備		一式			
低圧受電設備		式		1	
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		116	
直接工事費					
運搬費		式			
仮設材運搬費		式			
仮設材等の運搬		t		24	
仮設材等の運搬		t		24	
仮設材等の積込み取卸し費		t		24	
仮設材等の積込み取卸し費		t		24	
事業損失防止施設		式			
家屋調査費		式			
打合せ協議		業務		1	
現地踏査		業務		1	
木造建物 A		棟		20	
役務費		式			

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0014

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
借地料			式			
借地料(m2入力)			m2		200	
電力基本料金			式			
電力基本料金			式		1	
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

07-实施-下水-1111-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 31 新潟③ 0-08.01.20(0)					
諸経費体系 ファイル名	7 下水道 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥056下水道管理センター維持管理課¥01当初¥0507-下管第79号-【災復】西区大友地内下水道災害復旧工事.ES5					
	当 世 代			前 世 代		
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 小型車補正の有無	02 下水道工事(2) 08 一般交通影響有(2)-2 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6.10 00 小型車補正なし					
	工事価格	消費税相当額	工事費	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	55,830,000	5,583,000	61,413,000			
工事価格計	55,830,000	5,583,000	61,413,000			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
管路						YG000000001
管きょ工(開削)			式		21,175,694	YG000000002
管路土工			式		18,126,049	YG000000003
管路掘削			一式		6,284,090	YG000000004
機械掘削工(バックホ) BH0.28m3						SWG111050 0 01=1, 02=2
0 省略	400	m3		2,543	1,017,200	施工 第0-0001号内訳表
管路埋戻(碎石)			一式		2,183,330	YG000000005
碎石基礎工						SWG411130 0 01=2, 02=3, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	60	m 3		6,515	390,900	施工 第0-0003号内訳表
機械投入埋戻工(バックホ) BH0.28m3						SWG111300 0 01=1, 02=2, 06=100, 07=2, 08=1
材料別途計上 0 省略	290	m3		3,767	1,092,430	施工 第0-0004号内訳表

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン RC-40						TZJ2122003 0
0 省略	350	m3		2,000	700,000	
発生土処理(現場～仮置場)						YG000000006
			一式		408,400	
発生土運搬工 BH0.28m3						SWG111400 0 01=2, 02=3, 03=1, 10=1, 14=2
(4t積級、2t積級 0 省略	400	m3		1,021	408,400	施工 第0-0007号内訳表
発生土処理 (仮置場～処分地)						YG000000006
			一式		2,675,160	
積込(ルーズ) 仮置場での積込						SCB210020 0 01=1, 02=1
0 省略	400	m3		240.9	96,360	施工 第0-0009号内訳表
土砂等運搬 仮置場→処分地						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=12
0 省略	400	m3		1,887	754,800	施工 第0-0010号内訳表
建設発生土受入費 (第4種建設発生土以上)						VZAND0 0
T 処分費等	400	m3		4,560	1,824,000	施工 第0-0011号内訳表
管布設工						YG000000007
			式		798,389	
リブ付硬質塩化ビニル管						YG000000012
			一式		760,189	

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管設置工						SWG411030 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1
0 省略	145.25	m		4,676	679,189	施工 第0-0012号内訳表
マンホール用可とう継手 塩ビ（リブ）管 径200mm 貼付タイプ 建設物価						FKATOJRP200 0
0 省略	5	個		16,200	81,000	
埋設標識テープ						YG000000023
			一式		38,200	
管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 R7水道事業実務 0 省略	145.25	m		263	38,200	施工 第0-0013号内訳表
管路土留工						YG000000039
			式		2,055,510	
軽量鋼矢板土留						YG000000041
			一式		2,055,510	
軽量鋼矢板（Ⅱ型）設置・撤去 掘削深2.5m以下 BH 0.28m3						VK0003 0
0 省略	23.7	m		5,514	130,681	施工 第0-0014号内訳表
軽量鋼矢板（Ⅱ型）設置・撤去 掘削深3.0m以下 BH 0.28m3						VK0004 0
0 省略	66.05	m		6,254	413,076	施工 第0-0017号内訳表
軽量鋼矢板（Ⅱ型）設置・撤去 掘削深3.5m以下 BH 0.28m3						VK0010 0
0 省略	57.75	m		6,764	390,621	施工 第0-0020号内訳表

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内						TLC2030002 0
0 省略	566.7	t・日	132	74,804		
1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無) 積算基準建設機 0 省略	34.05	t	11,385	387,659		VKSEIBI 0 施工 第0-0023号内訳表
土留支保工(軽量金属支保工)						SWG117350 0 01=1, 02=2, 03=1
0 省略	147.5	m	1,522	224,495		施工 第0-0024号内訳表
土留支保工(軽量金属支保工)						SWG117350 0 01=2, 02=2, 03=1
0 省略	147.5	m	1,268	187,030		施工 第0-0025号内訳表
金属支保工賃料(2段) 水压式切梁						VKS0002 0 01=1230, 02=1230, 03=41
0 省略	1	式	216,644	216,644		施工 第0-0026号内訳表
金属支保工基本料 水压式切梁						VKS0003 0 01=30, 02=30, 03=1
0 省略	1	式	30,500	30,500		施工 第0-0027号内訳表
地下水低下工						YG000000055
			式	2,677,384		
ウェルポイント(市道C断面(軽量鋼矢板))						YG000000056
			一式	2,677,384		
簡易ウェル配管材料費 4mピッチ 市道C断面						VKWHZCH 0 01=4
0 省略	19	セット	832	15,808		施工 第0-0028号内訳表

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易ウエル配管工 市道C断面						VGMEN0005B 0 01=8.5, 02=16
0 省略	19		セット	21,918	416,442	施工 第0-0029号内訳表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50						TZJ5002013 0
0 省略	96.6		m	237	22,894	
簡易ウエルポイント 削井工事 φ50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合						FKWP50K 0
0 省略	170.6		m	9,420	1,607,052	
簡易ウエルポイントストレーナー加工 φ50mm 2m材工共						FKWPP50S 0
0 省略	37		本	11,400	421,800	
簡易ウエル運転工 常時排水 商用電源						VKWHUN 0
令和7年度下 0 省略	42		日	4,560	191,520	施工 第0-0032号内訳表
据付・撤去工						SWG121100 0
(開削水替) 0 省略	1		現場	1,868	1,868	施工 第0-0033号内訳表
簡易水替工						YG000000055
			式		6,310,676	
エアハートポンプ設置工 φ150～250mm, ポンプ 使用台数1台						VAH00D1 0
エアハート工法技術・ 0 省略	5		回	5,826	29,130	施工 第0-0034号内訳表
特殊止水栓設置工						VAH00D2 0
エアハート工法技術・ 0 省略	5		回	3,297	16,485	施工 第0-0036号内訳表

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管材（サクションホース）設置工 手間のみ						VAH00D31 0
エアハート工法技術・0 省略	180.7	m		104	18,792	施工 第0-0037号内訳表
配管材（サクションホース）						VAH00D32 0
エアハート工法技術・0 省略	54.7	m		3,793	207,477	施工 第0-0038号内訳表
エアハートポンプ撤去工 φ150～250mm, ポンプ 使用台数1台						VAH00D4 0
エアハート工法技術・0 省略	5	回		3,137	15,685	施工 第0-0039号内訳表
特殊止水栓撤去工						VAH00D5 0
エアハート工法技術・0 省略	5	回		1,567	7,835	施工 第0-0040号内訳表
配管材撤去工						VAH00D6 0
エアハート工法技術・0 省略	180.7	m		104	18,792	施工 第0-0041号内訳表
エアハートポンプ 運転工 φ200～250mm ポンプ 使用台数1台						VAH00D7B 0
エアハート工法技術・0 省略	41	日		137,600	5,641,600	施工 第0-0042号内訳表
洗浄工						VAH00D8 0
エアハート工法技術・0 省略	5	回		25,220	126,100	施工 第0-0044号内訳表
取付管対応機材損料						VAH000T 0
0 省略	41	日		5,580	228,780	施工 第0-0045号内訳表
取付管およびます工						YG000000121
		式			165,151	

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設工						YG000000128
			式		165,151	
取付管(本管リブ)						YG000000129
			一式		165,151	
可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350 (特殊接合剤) 下水道用設計積算要領 一管路施設(開削 0 省略	7		箇所	3,893	27,251	VKATOURP200 0 施工 第0-0046号内訳表
下水道用可とう支管継手 塩ビ(リブ)管 本管径200mm×取付管径150mm 建設物価 0 省略	7		個	19,700	137,900	FSKNR200150 0
既設撤去						YG000000121
			式		263,347	
撤去工						YG000000128
			式		263,347	
管路						YG000000129
			一式		263,347	
硬質塩化ビニル管撤去工						SWG171100 0 01=3
0 省略	145.25		m	1,011	146,847	施工 第0-0047号内訳表
産業廃棄物収集運搬費 4t車 (廃プラスチック) 20km以内 0 省略	1		台	25,000	25,000	FSANPAI 0

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない T 処分費等										FSANPAIS	0
		1		t		91,500		91,500			
付帯工										YG000000140	
					式			2,621,147			
舗装撤去工										YG000000141	
					式			606,071			
舗装版切断										YG000000142	
					一式			229,053			
舗装版切断										SCB430510	0
										01=1, 02=1, 05=1	
		330		m		694.1		229,053		施工	第0-0049号内訳表
舗装版破碎										YG000000143	
					一式			154,662			
舗装版破碎										SCB430310	0
										01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 06=1, 07=1	
		745		m2		207.6		154,662		施工	第0-0050号内訳表
殻運搬処理										YG000000145	
					一式			222,356			
殻運搬										SCB227010	0
										01=3, 02=3, 03=1, 07=4, 13=1	
		36		m3		3,046		109,656		施工	第0-0051号内訳表

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	84	t		1,200	100,800	施工 第0-0052号内訳表
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 PH12.5未満						S0960 0 01=9.7, 02=0.3, 03=30000
0 省略	1	式		11,900	11,900	施工 第0-0053号内訳表
道路復旧工（仮復旧）						YG000000150
			式		691,920	
下層路盤（市道C断面）						YG000000152
			一式		316,665	
下層路盤（歩道部）						SCB410031 0 01=260, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	155	m2		2,043	316,665	施工 第0-0054号内訳表
表層（市道C断面）						YG000000155
			一式		375,255	
表層（車道・路肩部）						SCB410260 0 01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1
0 省略	155	m2		2,421	375,255	施工 第0-0055号内訳表
道路復旧工（本復旧）						YG000000150
0 省略		式			1,323,156	
不陸整正						YG000000151
0 省略		一式			180,066	

07-实施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	不陸整正									SCB410010 0	
										01=1, 04=1	
	0 省略	155		m2		170.2		26,381		施工	第0-0056号内訳表
	不陸整正									SCB410010 0	
										01=2, 02=6, 03=2, 04=1	
	0 省略	435		m2		353.3		153,685		施工	第0-0057号内訳表
表層										YG000000155	
	0 省略			一式				1,113,330			
表層(車道・路肩部)										SCB410260 0	
										01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1	
	0 省略	590		m2		1,887		1,113,330		施工	第0-0058号内訳表
目地 (市道C断面)										YG000000158	
	0 省略			一式				29,760			
成型目地工 (材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む										FMEJI000T5 0	
	0 省略	32		m		930		29,760			
仮設工										YG000000443	
				式				3,139,080			
仮設工										YG000000444	
				式				3,139,080			
電力設備工										YG000000495	
				式				1,210,000			

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
受変電設備						YG000000496
			一式		1,210,000	
低圧受電設備 4KW 3ヶ月未満 (1,210,000円) 積算基準(1 一般土木)仮設工 0 省略	1		式	1,210,000	1,210,000	FTEIATU3 0
交通管理工						YG000002001
0 省略			式		1,929,080	
交通誘導警備員						YG000002002
0 省略			一式		1,929,080	
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	116		人日	16,630	1,929,080	施工 第0-0059号内訳表
直接工事費						
					24,314,774	
運搬費						Z0002
			式		235,680	
仮設材運搬費						YZ000000003
			式		235,680	
仮設材等の運搬 往路						SWB010020 0 01=2, 02=7.1, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	24		t	3,410	81,840	施工 第0-0060号内訳表

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の運搬 復路						SWB010020 0 01=2, 02=7. 1, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	24	t		3,410	81,840	施工 第0-0061号内訳表
仮設材等の積込み取卸し費 往路						SWB010030 0 01=3
0 省略	24	t		1,500	36,000	施工 第0-0062号内訳表
仮設材等の積込み取卸し費 復路						SWB010030 0 01=3
0 省略	24	t		1,500	36,000	施工 第0-0063号内訳表
事業損失防止施設						Z0005
			式		6,088,380	
家屋調査費						YZ000000014
			式		6,088,380	
打合せ協議						V06050 0
0 省略	1	業務		262,500	262,500	施工 第0-0064号内訳表
現地踏査						V060501 0
0 省略	1	業務		57,880	57,880	施工 第0-0065号内訳表
木造建物A 床面積130㎡以上200㎡未満						V06053 0
0 省略	20	棟		288,400	5,768,000	施工 第0-0066号内訳表
役務費						Z0007
			式		39,776	

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
借地料										YZ000000027	
					式				29,000		
	借地料(m2入力) 借地料単価 145円/m ² 0 省略									SWB010230 0 01=145 施工 第0-0067号内訳表	
		200		m2		145		29,000			
電力基本料金										YZ000000028	
					式				10,776		
	電力基本料金 電力基本料金 10,776円 0 省略									SWB010240 0 01=10,776 施工 第0-0068号内訳表	
		1		式		10,776		10,776			
共通仮設費 (率分)	A*(B*F*L) 対象額---A=29,289,948 率-----B=0.1048				地域補正率F=1.2000						
					休日補正率L=1.0200			3,757,000			
共通仮設費計											
								10,120,836			
純工事費											
								34,435,610			
現場管理費 (率分)	A*(B*F*L) 対象額---A=33,322,404 率-----B=0.3374				地域補正率F=1.1000						
					休日補正率L=1.0300			12,735,000			
現場管理費計											
								12,735,000			

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
工事原価計											
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=46,057,404 率-----B=0.1877										
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=46,057,404 率-----B=0.0004										
一般管理費等計											
工事価格											
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=55,830,000 率-----B=0.1000										
工事費											

07-実施-下水-1111-当初

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.900	人	28,560	54,264	RR0125 1 0 省略
普通作業員	5.000	人	23,358	116,790	RR0102 1 0 省略
バックホウ運転	11.100	時間	7,491	83,150	SWM111300 1 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		96	#80 0 省略
計	100	m3		254,300	
小計	1	m3		2,543	
バックホウ機種 バックホウ規格	=1 =2	クローラ型山積 排出ガス対策型(第2次基準値)	0.28m3		

SWM111300 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.170	人	27,336	4,647	RR0114 1 0 省略
軽油	5.900	1	133	784	TZJ6702002 1 0 省略
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	1.00	時間	2,060	2,060	MMJ0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,491	
バックホウ機種 バックホウ規格	=1 =2	クローラ型山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWG411130 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
再生クラッシャー RC-40	1.200	m3	2,000	2,400	TZJ2122003 1 0 省略
碎石基礎工[手間のみ] 機械施工	1.000	m3	4,115.7	4,115	TQJ2008002 1 4115.7*1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m 3		6,515	
規格・仕様 碎石規格 施工規模	=2 =3 =1	機械施工 再生クラッシャーRC-40~0 10m3以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業の補正	=1 =1	無 無			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	2.500	人	28,560	71,400	RR0125 1 0 省略
普通作業員	3.800	人	23,358	88,760	RR0102 1 0 省略
バックホウ運転	7.600	時間	7,491	56,931	SWM111350 1 施工 第0-0005号内訳表 0 省略
タンパ 締固め	100.000	m3	1,596	159,600	SCB210450 1 施工 第0-0006号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
計	100	m3		376,700	
小計	1	m3		3,767	
バックホウ機種 埋戻土種別 100m3当りタンパ 締固め数量	=1 =2 [m3]=100	クローラ型山積 発生土 100m3当りタンパ 締固め数量	0.28m3		[m3]
バックホウ規格 タンパ 締固め 費用の内訳	=2 =1	排出ガス対策型(第2次基準値) 全ての費用			

SWM111350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.170	人	27,336	4,647	RR0114 1 0 省略
軽油	5.900	1	133	784	TZJ6702002 1 0 省略
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	1.00	時間	2,060	2,060	MMJ0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,491	
バックホー機種 バックホー規格	=1 =2	クローラ型山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

タンパ 締固め

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0035

SCB210450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 1.17% 労務構成比： 97.16% 材料構成比： 1.67% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,658.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	タンパ 及びランマ 質量 60~80kg	1.17%	616 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	特殊作業員	51.21%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	45.95%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	ガソリン レギュラー	1.67%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			1,596	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 1,596 = 1,658.2						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.17}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{1.17}{1.17} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{51.21}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{45.95}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{97.16}{51.21 + 45.95}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{1.67}{100} \times \frac{139.5}{154} \right] \times \frac{1.67}{1.67}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 1.17 - 97.16 - 1.67}{100}$						

発生土運搬工
BH0.28m3

08年01月20日適用

頁0-0036

SWG111400 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

(4t積級、2t積級、機械積込み)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック運転	0.250	日	40,840	10,210	SWM111250 1 施工 第0-0008号内訳表
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
計	10	m3		10,210	
小計	1	m3		1,021	
ダンプトラック規格 積込機種 DID区間の有無	=2 =3 =1	4t積級 バックホウ 山積 無	0.28m3		
運搬距離(4t 山積0.28m3 DID無) タイヤ損耗費	=1 =2	0.5km以下 良好			

SWM111250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	32.000	l	133	4,256	TZJ6702002 1 0 省略
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日	8,880	11,455	MMJ0301002 1 0 省略
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日	1.290	供用日	261	336	TZU0020045 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	日		40,840	
ダンプトラック規格 タイヤ損耗費	=2 =2	オンロード・ディーゼル 4t積級 良好			

積込(ルース)
仮置場での積込

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0038

SCB210020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 42.39% 労務構成比： 38.74% 材料構成比： 18.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 240.9
1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	42.39%	22,900 円/供用日	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	21,500	MMJ0202142 MM090202142
R1t'	運転手(特殊)	38.74%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	18.87%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			240.9	積算単価	0	EP001
土質 作業内容		=1 =1	土砂 土量50,000m3未満			
【補正式】 240.9 = 240.9						
[機械補正] 42.39 22,900 × { [————— × —————] × 100 21,500		42.39				
[労務補正] 38.74 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		38.74				
[材料補正] 18.87 133 + [————— × —————] × 100 138		18.87				
[全体調整] 100- 42.39- 38.74- 18.87 + ————— } 100						

土砂等運搬
仮置場→処分地

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0039

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,887	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)		=1 =12	無し 11.5km以下				
【補正式】 1,887 = 1,808.9							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{44.67} \right\}$		44.67					
[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{40.44}$		40.44					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{14.89}{14.89}$		14.89					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$							

VZANDO 施 工 内 訳 表 施工 第0-0011号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
建設発生土受入費（ほぐし土） （第4種建設発生土以上） 見積3,800円/m3	1.2	m3	3,800	4,560	FUKEIRE
諸雑費（まるめ）	1	式		0	T 処分費等 #80 0 省略
小計	1	m3		4,560	

SWG411030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共] 呼び径200mm	1.000	m	4,676.3	4,676	TQJ2006002 1 4676.3*1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		4,676	
規格・仕様	=2	呼び径 200mm			
施工規模	=1	20m以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			

管明示シート工
埋設標識シート
幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
R7水道事業実務必携 P64

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用	100	m	170	17,000	T0407 0 省略
普通作業員	0.4	人	23,358	9,343	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		7	#80 0 省略
計	100	m		26,350	
小計	1	m		263	

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去
掘削深2.5m以下
BH 0.28m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)	1	m	3,980	3,980	SWG117150 施工 第0-0015号内訳表 0 省略
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)	1	m	1,534	1,534	SWG117150 施工 第0-0016号内訳表 0 省略
小計	1	m		5,514	

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.400	人	28,560	68,544	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.400	人	28,152	67,564	RR0101 1 0 省略
普通作業員	7.200	人	23,358	168,177	RR0102 1 0 省略
バックホウ(クレーン) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	12.500	時間	7,491	93,637	SK0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		78	#80 0 省略
計	100	m		398,000	
小計	1	m		3,980	
作業区分 掘削深 使用機種 バックホウ規格	=1 =3 =4 =2	建込み 2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.900	人	28,560	25,704	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.900	人	28,152	25,336	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.700	人	23,358	63,066	RR0102 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		94	#80 0 省略
計	100	m		153,400	
小計	1	m		1,534	
作業区分 掘削深 使用機種	=2 =3 =1	引抜き 2.5m以下 トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型4.9t吊		
トラッククレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去
掘削深3.0m以下
BH 0.28m3

VK0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0046

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)	1	m	4,554	4,554	SWG117150 施工 第0-0018号内訳表 0 省略
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)	1	m	1,700	1,700	SWG117150 施工 第0-0019号内訳表 0 省略
小計	1	m		6,254	

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.800	人	28,560	79,968	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.800	人	28,152	78,825	RR0101 1 0 省略
普通作業員	8.400	人	23,358	196,207	RR0102 1 0 省略
バックホウ(クレーン) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	13.400	時間	7,491	100,379	SK0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		21	#80 0 省略
計	100	m		455,400	
小計	1	m		4,554	
作業区分 掘削深 使用機種 バックホウ規格	=1 =4 =4 =2	建込み 3.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.100	日	39,200	43,120	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		94	#80 0 省略
計	100	m		170,000	
小計	1	m		1,700	
作業区分 掘削深 使用機種	=2 =4 =1	引抜き 3.0m以下 トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型4.9t吊		
トラッククレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去
掘削深3.5m以下
BH 0.28m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)	1	m	5,025	5,025	SWG117150 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)	1	m	1,739	1,739	SWG117150 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
小 計	1	m		6,764	

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	3.100	人	28,560	88,536	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	3.100	人	28,152	87,271	RR0101 1 0 省略
普通作業員	9.300	人	23,358	217,229	RR0102 1 0 省略
バックホウ(クレーン) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	14.600	時間	7,491	109,368	SK0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		96	#80 0 省略
計	100	m		502,500	
小計	1	m		5,025	
作業区分 掘削深 使用機種 バックホウ規格	=1 =5 =4 =2	建込み 3.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.200	日	39,200	47,040	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		74	#80 0 省略
計	100	m		173,900	
小計	1	m		1,739	
作業区分 掘削深 使用機種	=2 =5 =1	引抜き 3.5m以下 トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型4.9t吊		
トラッククレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			

1現場当たり修理費及び損耗費
軽量鋼矢板
補助工法有（打込み作業無）
積算基準建設機械損料表 1-36

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽量鋼矢板 [整備費]	1.98	t	5,750	11,385	TNK10060 0 省略
小計	1	t		11,385	

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.200	人	28,560	34,272	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.200	人	28,152	33,782	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.600	人	23,358	84,088	RR0102 1 0 省略
腹起し材質料	1.000	式		0	TY009500221 1 0 省略
切梁材質料	1.000	式		0	TY009500231 1 0 省略
水圧ポンプ賃料	1.000	式		0	TY009500241 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		58	#80 0 省略
計	100	m		152,200	
小計	1	m		1,522	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=1 =2 =1	設置 2段(3.5m以下) 水圧式パイプサポート			

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		14	#80 0 省略
計	100	m		126,800	
小計	1	m		1,268	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=2 =2 =1	撤去 2段(3.5m以下) 水圧式パイプ架設機			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
アルミ腹起こし賃料 管理設工事用 幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm	1,230	本・日	68	83,640	K6052 0 省略
水圧サポート賃料 アルミ製 調整長590～900mm	1,230	本・日	103	126,690	K6053 0 省略
水圧手動ポンプ 賃料 タンク水量15～19リットル	41	台・日	154	6,314	K6054 0 省略
小計	1	式		216,644	
01=1230 アルミ腹起こし 賃料数量(本・日)					
02=1230 アルミ水圧サポート 賃料数量(本・日)					
03=41 水圧手動ポンプ 賃料数量(台・日)					

VKS0003 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
アルミ腹起こし基本料 管理設工事用 幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm	30	本	500	15,000	K6056 0 省略
水圧ポート基本料 アルミ製 調整長590～900mm	30	本	500	15,000	K6057 0 省略
水圧手動ポンプ 基本料 タンク水量15～19リットル	1	台	500	500	K6058 0 省略
小計	1	式		30,500	
01=30 アルミ腹起こし 持ち込み数量(本)					
02=30 アルミ水圧ポート 持ち込み数量(本)					
03=1 水圧手動ポンプ 持ち込み数量(台)					

簡易ウエル配管材料費
4mピッチ
市道C断面

VKWHZCH 施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
施工 第0-0028号内訳表
5 セット 当り
頁0-0057

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50	4	m	237	948	TZJ5002013 0 省略
暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 90° エルボDL50	2	個	91	182	TNF233 0 省略
暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 90° YDT50	1	個	141	141	TNF262 0 省略
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m 新潟市設計単価 本をm換算, 小数点以下なし	4.5	m	360	1,620	FKWHZ0003 0 省略
暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 90° エルボDL65	4	個	156	624	TNF234 0 省略
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) φ65mm ハルブソケット 物価資料(小数点以下なし)	2	個	270	540	FKWHZ0005 0 省略
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) インクリューサー φ65mm×50mm 異径ソケット 物価資料(小数点以下なし)	1	個	107	107	FKWHZ0006 0 省略
諸雑費	1	式		0	#80 0 省略
計	5	セット		4,162	
小計	1	セット		832	
01=4 ピッチ (m)					

VG MEN0005B 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 セット 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
硬質塩化ビニル管布設工（据付工） 呼び径50mm	8.5	m	685	5,822	VG MEN0005S 施工 第0-0030号内訳表 R7水道事業実 0 省略
硬質塩化ビニル管布設工（継手工） 呼び径50mm	16	口	1,006	16,096	VG MEN0005T 施工 第0-0031号内訳表 R7水道事業実 0 省略
小計	1	セット		21,918	
01=8.5 布設数量（m） 02=16 継手数（口）					

硬質塩化ビニル管布設工（据付工）
呼び径50mm

08年01月20日適用

頁0-0059

VGMEN0005S 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

R7水道事業実務必携 P82

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工	0.10	人	26,520	2,652	RR0136 0 省略
普通作業員	0.18	人	23,358	4,204	RR0102 0 省略
計	10	m		6,856	
小計	1	m		685	

硬質塩化ビニル管布設工（継手工）
呼び径50mm

08年01月20日適用

頁0-0060

VGMEN0005T 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

R7水道事業実務必携 P82

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工	0.04	人	26,520	1,060	RR0136 1 0 省略
普通作業員	0.04	人	23,358	934	RR0102 1 0 省略
諸雑費（労務費の1%）	1	%	1,994	19	#71 0 省略
計	2	口		2,013	
小計	1	口		1,006	

VKWHUN 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-1-52

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.07	人	28,152	1,970	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.05	人	23,358	1,167	RR0102 1 0 省略
小型うず巻ポンプ(呼水式片吸込型) φ65mm 全揚程10m 単価624円/台・日	2	台・日	624	1,248	FV240602 1 0 省略
諸雑費（上記合計金額の4%）	4	%	4,385	175	#71 0 省略
小計	1	日		4,560	

SWG121100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

(開削水替)

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.080	人	23,358	1,868	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	現場		1,868	

エアハートポンプ設置工
φ150～250mm,ポンプ使用台数1台

08年01月20日適用

頁0-0063

VAH00D1 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.04	人	28,560	1,142	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.04	人	28,152	1,126	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.04	人	23,358	934	RR0102 1 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	0.3	時間	7,681	2,304	VAH00K1 施工 第0-0035号内訳表 機－1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の10%	10	%	3,202	320	#71 0 省略
小計	1	回		5,826	
諸雑費：労務費の10%(クレーン装置付トラック運転対象外)					

クレーン装置付トラック運転費
ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t
積算基準県版
機－ 1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114 0 省略
軽油	5.3	1	133	704	TZJ6702002 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	2,330	2,330	MMJ0302013 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,681	

VAH00D2 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.02	人	28,560	571	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.02	人	28,152	563	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.02	人	23,358	467	RR0102 1 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベ－ストラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	0.2	時間	7,681	1,536	VAH00K1 施工 第0-0035号内訳表 機－ 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の10%	10	%	1,601	160	#71 0 省略
小計	1	回		3,297	
諸雑費：労務費の10%(クレーン装置付トラック運転対象外)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.04	人	28,560	1,142	RR0125 0 省略
配管工	0.04	人	26,520	1,060	RR0136 0 省略
普通作業員	0.04	人	23,358	934	RR0102 0 省略
諸雑費	1	式		0	#80 0 省略
計	30	m		3,136	
小計	1	m		104	

VAH00D32 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

30 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
サクションホース φ75mm カムロック付き 見積3,450円/m	30	m	3,450	103,500	FAH00D3A 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）サクションホースの10%	10	%	103,500	10,300	#71 0 省略
計	30	m		113,800	
小計	1	m		3,793	

エアハートポンプ 撤去工
φ 150～250mm, ポンプ 使用台数1台

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

VAH00D4 施 工 内 訳 表 施工 第0-0039号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.02	人	28,560	571	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.02	人	28,152	563	RR0101 0 省略
普通作業員	0.02	人	23,358	467	RR0102 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	0.2	時間	7,681	1,536	VAH00K1 施工 第0-0035号内訳表 機－ 1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	回		3,137	

VAH00D5 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.01	人	28,560	285	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.01	人	28,152	281	RR0101 0 省略
普通作業員	0.01	人	23,358	233	RR0102 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベ－ストラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	0.1	時間	7,681	768	VAH00K1 施工 第0-0035号内訳表 機－ 1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	回		1,567	

VAH00D6

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

30 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.04	人	28,560	1,142	RR0125 0 省略
配管工	0.04	人	26,520	1,060	RR0136 0 省略
普通作業員	0.04	人	23,358	934	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
計	30	m		3,136	
小計	1	m		104	

エアハートポンプ 運転工
φ 200～250mm ポンプ 使用台数1台

08年01月20日適用

頁0-0071

VAH00D7B 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.30	人	28,560	8,568	RR0125 0 省略
特殊作業員	1.00	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
エアハートポンプ 損料 ポンプ 1台 見積38,650円/日	1.0	日	38,650	38,650	FAH00D7A 0 省略
エアハートポンプ 損料（24時間） ポンプ 1台 見積43,020円/日	1.0	日	43,020	43,020	FAH00D7B 0 省略
空気圧縮機運転費 5.0m3/min	1.0	日	12,110	12,110	VAH00K2 施工 第0-0043号内訳表 エアハート工法技術・ 0 省略
特殊止水栓損料 φ 200～250mm 見積3,910円/日	1.0	日	3,910	3,910	FAH00D7D 0 省略
エアハートプラクA損料 見積3,170円/日	1.0	日	3,170	3,170	FAH00D7H 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		20	#80 0 省略
小計	1	日		137,600	

空気圧縮機運転費
5.0m3/min

08年01月20日適用

頁0-0072

VAH00K2 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	59.2	1	133	7,873	TZJ6702002 0 省略
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ] 排出ガス対策型(第1次基準) 5.0m3/min	1.0	日	4,230	4,230	MMJ1201051 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		7	#80 0 省略
小計	1	日		12,110	

VAH00D8 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.30	人	28,560	8,568	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.30	人	28,152	8,445	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.30	人	23,358	7,007	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の5%	5	%	24,020	1,200	#71 0 省略
小計	1	回		25,220	

VAH000T 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
エアハートジヤクソン損料 取付管対応 見積5,580円/日	1.0	日	5,580	5,580	FAH000TA 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		5,580	

可とう支管取付工(本管：リブ管)
本管φ200～350（特殊接合剤）
下水道用設計積算要領
-管路施設(開削工法)編-2015年版 P357

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.07	人	28,152	1,970	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.07	人	23,358	1,635	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	8	%	3,605	288	#71 0 省略
小計	1	箇所		3,893	

SWG1711100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	0.150	人	28,560	4,284	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.150	人	23,358	3,503	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	0.050	日	41,820	2,091	SWM171050 施工 第0-0048号内訳表 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	3.0	%	7,787	232	#71 0 省略
計	10	m		10,110	
小計	1	m		1,011	
呼び径	=3	φ 200mm			

SWM171050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	34.000	l	133	4,522	TZJ6702002 1 0 省略
バックホー(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	1.500	日	6,640	9,960	TLC1010008 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		41,820	

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	R1t'	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	R2t'	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	R3t'	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	139.5 円/L	Z2t'	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				694.1	積算単価			0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
【補正式】 694.1 = 700.44									
[機械補正]			10.24	13,600	15.05				
× { [————— × —————] ×			100	13,000	10.24				
[労務補正]			19.96	28,152	10.88	28,560	8.92	23,358	58.43
+ [————— × ————— + ————— × ————— + ————— × —————] ×			100	28,300	100	31,000	100	25,400	19.96 + 10.88 + 8.92
[材料補正]			22.39	71,500	2.81	139.5	26.52		
+ [————— × ————— + ————— × —————] ×			100	68,200	100	154	22.39 + 2.81		

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

機械構成比： 12.85% 労務構成比： 81.24% 材料構成比： 5.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 217.37

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)			6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	土木一般世話役		29.54%	28,560 円/人	土木一般世話役			31,000	RR0125 RR9125
R2t'	運転手(特殊)		27.52%	27,336 円/人	運転手(特殊)			28,900	RR0114 RR9114
R3t'	普通作業員		24.18%	23,358 円/人	普通作業員			25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油		5.91%	133 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			207.6	積算単価			0	EP001
	舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策	=1 =1 =1		アスファルト舗装版 無し 不要					
	舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳	=1 =1 =1		15cm以下 有り 全ての費用					
	【補正式】 207.6 = 217.37								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{12.85}{100} \right.$								
	[労務補正] $+ \left[\frac{29.54}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{27.52}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.18}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{81.24}{29.54 + 27.52 + 24.18}$								
	[材料補正] $+ \left[\frac{5.91}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{5.91}{5.91}$								

舖裝版破碎

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0081

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	12.85%	勞務構成比：	81.24%	材料構成比：	5.91%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	217.37
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-下水-1111-当初

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,923.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,046	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =3 =1	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し				
運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳		=4 =1	6.5km以下 全ての費用				
【補正式】 3,046 = 2,923.5							
[機械補正] $44.05 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{44.05}{39.87} \right\}$		44.05 44.05					
[労務補正] $39.87 \times \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{133} \right] \times \frac{39.87}{16.08}$		39.87 39.87					
[材料補正] $16.08 \times \left[\frac{133}{100} \times \frac{138}{133} \right] \times \frac{16.08}{138}$		16.08 16.08					
[全体調整] $100 - \frac{44.05 + 39.87 + 16.08}{100}$							

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

08年01月20日適用

頁0-0083

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-1111-当初

濁水運搬処理工
舗装版切断工濁水用
PH12.5未満

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0084

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.082	日	35,370	2,900	SK0301001 0 省略
濁水処分費(m3)	0.30	m3	30,000	9,000	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		11,900	
運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)	=9.7 =0.3 =30000	運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)			

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円／供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円／日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	546,000 円／式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,043	積算単価	0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm) 施工区分 材料	=260 =2 =8	全仕上り厚(実数入力) (mm) 2層施工 アスファルト再生クラッシャーラン	ARC-40 (RC混合)		
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 2,043 =					

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.86	6,070	1.70	4,070	4.78				
	$\times \{ \frac{100}{} \times \frac{5,680}{} + \frac{}{} \times \frac{}{} \}$			100	3,540	2.86 + 1.70			
[労務補正]	25.87	27,336	15.17	28,152	15.03	23,358	12.46	28,560	71.95
	$+ [\frac{100}{} \times \frac{28,900}{} + \frac{}{} \times \frac{}{}] \times \frac{}{}$			100	28,300	100	25,400	100	31,000
[材料補正]	21.27	546,000	1.91	133	23.27				
	$+ [\frac{100}{} \times \frac{300,000}{} + \frac{}{} \times \frac{}{}] \times \frac{}{}$			100	138	21.27 + 1.91			
[全体調整]	100-	4.78-	71.95-	23.27					
	$+ \frac{}{100} \}$								

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0087

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,638.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.26%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	21.44%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.40%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.69%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	55.32%	514,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm		582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.18%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.04%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,421	積算単価		0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料	=1 =40 =3	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑧密粒度アスコン(13)				
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用				
	【補正式】 2,421 = 2,638.8						

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 1 2 当り
標準単価： 2,638.8

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	0.26	1,530	0.15	374	0.43			
	× { [	×	×	]	×			
	100	1,430	100	356	0.26 + 0.15			
[労務補正]	21.44	28,152	15.40	23,358	4.69	28,560	44.02	
	+ [	×	+	×	]	×		
	100	28,300	100	25,400	100	31,000	21.44 + 15.40 + 4.69	
[材料補正]	55.32	514,000	0.18	139.5	0.04	133	55.55	
	+ [	×	+	×	]	×		
	100	582,000	100	154	100	138	55.32 + 0.18 + 0.04	
[全体調整]	100 - 0.43 - 44.02 - 55.55							
	+		}					
	100							

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		17.28%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		2.16%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		2.14%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)		35.31%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		14.55%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員		11.35%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		10.65%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		6.56%	133 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			170.2	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1		無し 全ての費用			
	【補正式】 170.2 = 174.53						
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14} \right\}$						

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	21.58%	勞務構成比：	71.86%	材料構成比：	6.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	174.53
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 16.98% 労務構成比： 56.56% 材料構成比： 26.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 221.77

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	13.60%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	1.70%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	1.68%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	27.80%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	11.45%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	8.93%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	8.38%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	クラッシャーラン 25mm	21.30%	4,650 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40		1,200	TZJ2120002 TZ092122003
Z2t'	軽油	5.16%	133 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		353.3	積算単価		0	EP001
	補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料	=2 =6 =2	有り 28mm以上34mm未満 クラッシャーラン C-25				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	16.98%	勞務構成比：	56.56%	材料構成比：	26.46%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	221.77
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.88%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.13%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.66%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.06%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.03%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.73%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	80.70%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.49%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,887	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =50 =2	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
瀝青材料種類 費用の内訳			=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用						
【補正式】 1,887 = 1,808.7										
[機械補正] 0.88 32,500 × { [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{29,500} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400}$] × $\frac{\quad}{100}$ }			0.14	5,020	0.13	4,950 1.38 4,480 0.88 + 0.14 + 0.13				
[労務補正] 3.66 23,358 + [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900}$] × $\frac{\quad}{100}$			2.06	27,336	2.03	28,152 0.73 28,560 28,300 100 31,000			10.17	
[材料補正] 80.70 610,000 + [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{582,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{103}$] × $\frac{\quad}{100}$			7.17	115	0.49	133 88.45 138 80.70 + 7.17 + 0.49			3.66 + 2.06 + 2.03 + 0.73	
[全体調整] 100- 1.38- 10.17- 88.45 + $\frac{\quad}{100}$ }										

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

仮設材等の運搬
往路

08年01月20日適用

頁0-0096

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810101 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=7.1 =1	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内		[km]	
	=4	各種(実数入力)			
	=0	運搬割増率(実数入力)			
	=2	無			

仮設材等の運搬
復路

08年01月20日適用

頁0-0097

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810101 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=7.1 =1 =4 =0 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無		[km]	

仮設材等の積込み取卸し費
往路

08年01月20日適用

頁0-0098

SWB010030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
積込み.取卸し費(仮設材等)	1.000	t	1,500	1,500	TZJ6800001
					0 省略
小計	1	t		1,500	
作業区分	=3	積込み、取卸し(片道分)			

SWB010030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
積込み.取卸し費(仮設材等)	1.000	t	1,500	1,500	TZJ6800001
					0 省略
小計	1	t		1,500	
作業区分	=3	積込み、取卸し(片道分)			

V06050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
主任技師	1.50	人	66,900	100,350	RR0402 0 省略
技師(A)	1.50	人	59,600	89,400	RR0403 0 省略
技師(B)	1.50	人	48,500	72,750	RR0404 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	業務		262,500	

V060501 施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	0.39	人	59,600	23,244	RR0403 0 省略
技師(B)	0.39	人	48,500	18,915	RR0404 0 省略
技師(C)	0.39	人	40,300	15,717	RR0405 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	業務		57,880	

V06053 施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

1 棟 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	1.40	人	59,600	83,440	RR0403 0 省略
技師(B)	2.22	人	48,500	107,670	RR0404 0 省略
技師(C)	1.74	人	40,300	70,122	RR0405 0 省略
技術員	0.75	人	36,100	27,075	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		93	#80 0 省略
小計	1	棟		288,400	

借地料(m2入力)
借地料単価 145円/m²

08年01月20日適用

頁0-0103

SWB010230 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
借地料	1.000	m2	145	145	TFJA0704309
					0 省略
小計	1	m2		145	
借地料単価	[円]=145	借地料単価		[円]	

電力基本料金
電力基本料金 10,776円

08年01月20日適用

頁0-0104

SWB010240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電力基本料金	1.000	式	10,776	10,776	TFJA0704310
					0 省略
小計	1	式		10,776	
電力基本料金(千円)	[千円]=10.776	電力基本料金(千円)		[千円]	

登録単価一覧表

頁0-0105

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0001	●発生土・廃棄物処理						571
FUKEIRE	建設発生土受入費 (ほぐし土) (第4種建設発生土以上) 見積3,800円/m ³	m ³	3,800				571
FSANPAI	産業廃棄物収集運搬費 4t車 (廃プラスチック) 20km以内	台	25,000				571
FSANPAIS	産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない	t	91,500				571
F0002	●特殊水替え						571
FAH00D3A	サクションホース φ75mm カムロック付き 見積3,450円/m	m	3,450				571
FAH00D7A	エアハートポンプ 損料 ポンプ 1台 見積38,650円/日	日	38,650				571
FAH00D7B	エアハートポンプ 損料 (24時間) ポンプ 1台 見積43,020円/日	日	43,020				571
FAH00D7D	特殊止水栓損料 φ200～250mm 見積3,910円/日	日	3,910				571
FAH00D7H	エアハートプラグA損料 見積3,170円/日	日	3,170				571
FAH000TA	エアハートジャンクション損料 取付管対応 見積5,580円/日	日	5,580				571
F00011	●ジーメンス						571

07-実施-下水-1111-当初

登録単価一覧表

頁0-0106

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FKWP50K	簡易ウェルポイント 削井工事 φ 50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合	m	9,420				571
FKWPP50S	簡易ウェルポイントストレーナー加工 φ 50mm 2m材工共	本	11,400				571
FKWHZ0003	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m 新潟市設計単価 本をm換算, 小数点以下なし	m	360				571
FKWHZ0005	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) φ 65mm バルブソケット 物価資料(小数点以下なし)	個	270				571
FKWHZ0006	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) インクリューザー φ 65mm×50mm 異径ソケット 物価資料(小数点以下なし)	個	107				571
FV240602	小型うず巻ポンプ(呼水式片吸込型) φ 65mm 全揚程10m 単価624円/台・日	台・日	624				571
FTEIATU3	低圧受電設備 4KW 3ヶ月未満 (1,210,000円) 積算基準(1 一般土木)仮設工	式	1,210,000				571
F0003	● 1号人孔						571
FM60045	調整無収縮モルタル φ 600mm t=26~49mm	箇所	4,560				571
FMH0081	調整無収縮モルタル用型枠 φ 600用	箇所	665				571
F00041	●内副管・可とう継手						571
FKATOJRP150	マンホール用可とう継手 塩ビ(VU)管 径150mm 貼付タイプ 物価資料	個	8,845				571

07-実施-下水-1111-当初

登録単価一覧表

頁0-0107

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FKATOJRP200	マンホール用可とう継手 塩ビ(リブ)管 径200mm 貼付タイプ 建設物価	個	16,200				571
F0009	●取付管						571
FSKNR200150	下水道用可とう支管継手 塩ビ(リブ)管 本管径200mm×取付管径150mm 建設物価	個	19,700				571
F0006	●舗装・仮設						571
FMEJI000T5	成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930				571
F0000000001	下水道施設維持管理積算要領－管路施設編－ 2020年版 公益社団法人日本下水道協会 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★						571
F2023002	高压洗浄車損料 4t 147kw 単価・歩掛算出明細書参照	時間					571
F2023004	揚泥車損料 4t 147kw 単価・歩掛算出明細書参照	時間					571
F2023006	給水車損料 4t 132kw 単価・歩掛算出明細書参照	時間					571
F20230081	TVカメラ搭載車損料 2t 95.5kw 単価・歩掛算出明細書参照	時間					571
F2023012	補修プラント車損料 3t 100kw 単価・歩掛算出明細書参照	時間					571
F2023013	注入ポンプ損料 円形管 φ150mm用 単価・歩掛算出明細書参照	日					571

07-実施-下水-1111-当初

登録単価一覧表

頁0-0108

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F2023014	注入パッカー損料 円形管 φ 200mm用 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023015	注入パッカー損料 円形管 φ 250mm用 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023016	注入パッカー損料 円形管 φ 300mm用 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023017	注入パッカー損料 円形管 φ 350mm用 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023018	注入パッカー損料 円形管 φ 400mm用 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023019	注入パッカー損料 円形管 φ 450mm用 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023020	注入パッカー損料 円形管 φ 500mm用 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023021	注入パッカー損料 円形管 φ 600mm用 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023023	止水材(注入材) 無機型懸濁型材料 セメント系 見積190円/リットル	リットル					571
F2023024	注入パッカー損料 円形管 φ 700mm用 見積6,980円/日	日					571
F2023025	止水プラグ損料 本管用(上流側) φ 150mm用 シングルタイプ 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023026	止水プラグ損料 本管用(上流側) φ 200mm用 シングルタイプ 単価・歩掛算出明細書参照	日					571

07-実施-下水-1111-当初

登録単価一覧表

頁0-0109

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F2023027	止水プラグ損料 本管用（上流側）φ250mm用 シングルタイプ 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023028	止水プラグ損料 本管用（上流側）φ300mm用 シングルタイプ 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023029	止水プラグ損料 本管用（上流側）φ350mm用 シングルタイプ 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023030	止水プラグ損料 本管用（上流側）φ400mm用 シングルタイプ 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023031	止水プラグ損料 本管用（上流側）φ450mm用 シングルタイプ 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023032	止水プラグ損料 本管用（上流側）φ500mm用 シングルタイプ 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023033	止水プラグ損料 本管用（上流側）φ600mm用 シングルタイプ 単価・歩掛算出明細書参照	日					571
F2023034	洗浄水 (無代)	m3					571
F2023035	止水プラグ(円形管) φ600超1000mm 見積3,580円/日	日					571
F0YDM2540	H形鋼(山留材) H=250～400 [整備費]		4,700				571

07-実施-下水-1111-当初

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0110

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000012	リブ付硬質塩化ビニル管		FKAT0JRP200	マンホール用可とう継手 塩ビ(リブ)管 径200mm 貼付タイプ 建設物価	個	16,200
YG000000056	ウェルポイント(市道C断面(軽量鋼矢板))		FKWP50K	簡易ウェルポイント 削井工事 φ50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合	m	9,420
YG000000056	ウェルポイント(市道C断面(軽量鋼矢板))		FKWPP50S	簡易ウェルポイントストレーナー加工 φ50mm 2m材工共	本	11,400
YG000000129	取付管(本管リブ)		FSKNR200150	下水道用可とう支管継手 塩ビ(リブ)管 本管径200mm×取付管径150mm 建設物価	個	19,700
YG000000129	管路		FSANPAI	産業廃棄物収集運搬費 4t車(廃プラスチック) 20km以内	台	25,000
YG000000129	管路		FSANPAIS	産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない	t	91,500
YG000000158	目地(市道C断面)		FMEJI000T5	成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930
YG000000496	受変電設備		FTEIATU3	低圧受電設備 4KW 3ヶ月未満(1,210,000円) 積算基準(1 一般土木)仮設工	式	1,210,000
VZANDO	建設発生土受入費	第0-0011号	FUKEIRE	建設発生土受入費(ほぐし土) (第4種建設発生土以上) 見積3,800円/m3	m3	3,800

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0111

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VKWHZCH	簡易ウエル配管材料費	第0-0028号	FKWHZ0003	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m 新潟市設計単価 本をm換算,小数点以下なし	m	360
VKWHZCH	簡易ウエル配管材料費	第0-0028号	FKWHZ0005	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) φ65mm バルブソケット 物価資料(小数点以下なし)	個	270
VKWHZCH	簡易ウエル配管材料費	第0-0028号	FKWHZ0006	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) インクリューザ φ65mm×50mm 異径ソケット 物価資料(小数点以下なし)	個	107
VKWHUN	簡易ウエル運転工	第0-0032号	FV240602	小型うず巻ポンプ(呼水式片吸込型) φ65mm 全揚程10m 単価624円/台・日	台・日	624
VAH00D32	配管材 (サクシオンホース)	第0-0038号	FAH00D3A	サクシオンホース φ75mm カムロック付き 見積3,450円/m	m	3,450
VAH00D7B	エアハートポンプ 運転工	第0-0042号	FAH00D7A	エアハートポンプ 損料 ポンプ1台 見積38,650円/日	日	38,650
VAH00D7B	エアハートポンプ 運転工	第0-0042号	FAH00D7B	エアハートポンプ 損料 (24時間) ポンプ1台 見積43,020円/日	日	43,020
VAH00D7B	エアハートポンプ 運転工	第0-0042号	FAH00D7D	特殊止水栓損料 φ200～250mm 見積3,910円/日	日	3,910
VAH00D7B	エアハートポンプ 運転工	第0-0042号	FAH00D7H	エアハートプ ラク A損料 見積3,170円/日	日	3,170

単価入力データ一覧表①

頁0-0112

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0113

[illegible]

