

令和 07 年度				調査			
6災第204号 西部処理区(西19)下水道災害復旧工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
		実施・元		変更			
設計額		259,567,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		233,640,000 円 (21,240,000 円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要				変更 設計概要			

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	235,970,000	212,400,000						
本 工 事 費	235,970,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	23,597,000	21,240,000						
本 工 事 費	23,597,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	259,567,000	233,640,000						
本 工 事 費	259,567,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
土留支保工(軽量金属支保工)		m		176. 53	
土留支保工(軽量金属支保工)		m		176. 53	
金属支保工賃料 (1段)		式		1	
金属支保工賃料 (2段)		式		1	
金属支保工基本料		式		1	
地下水低下工		式			
ウェルポイント		一式			
簡易ウェル配管材料費		セット		51	
簡易ウェル配管材料費		セット		19	
簡易ウェル配管工		セット		51	
簡易ウェル配管工		セット		19	
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		m		249. 3	
簡易ウェルポイント 削井工事		m		527. 3	
簡易ウェルポイントスレーナ加工		本		139	
簡易ウェル運転工		日		146	
据付・撤去工		現場		1	
簡易水替工		式			
簡易水替工		一式			

07-実施-下水-0204-当初

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0014

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
管きょ工(小口径推進)		式			
低耐荷力泥土圧推進工 一工程		式			
推進用硬質塩化ビニル管 (低耐荷力泥土圧)		一式			
SUSカラー付直管 (SUSR) 標準管・先頭管		本		53	
SUSカラー付直管 (SUSR) 最終管		本		1	
推進工 (低耐荷力泥土圧)		一式			
推進工(低耐荷力泥土圧)		m		52.65	
スクリーコンパヤ類撤去工		m		52.65	
添加材注入工 (低耐荷力泥土圧)		m		52.65	
発生土処理		一式			
側溝清掃車運搬		m3		2	
汚泥処分費		m3		2	
立坑内管布設工		式			
硬質塩化ビニル管		一式			
硬質塩化ビニル管布設工		m		0.85	
小口径推進管用マンホール可とう継手		組		2	
仮設備工(小口径)		式			
仮設備工(低耐荷力泥土圧)		一式			

07-実施-下水-0204-当初

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0018

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
底盤コンクリート		一式			
底盤コンクリート打設工		m 3		2	
圧入掘削設備		一式			
機械設置撤去工		回		1	
鋼製ケーシング 存置		一式			
小型立坑 刃先製作取付費		個		1	
ケーシング		m		3. 7	
スクラップ 控除		t		0. 7	
仮設ケーシング 損料等		一式			
仮設ケーシング 損料		回		1	
立坑水替		一式			
うわ水排水工		箇所		1	
泥水運搬処理		一式			
泥水運搬処理		箇所		1	
鋼製ケーシング式土留工 (φ 2000)		式			
鋼製ケーシング 圧入掘削		一式			
圧入掘削積込み工		m		4. 70	
ケーシング溶接工		箇所		1	

07-実施-下水-0204-当初

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0020

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
円形覆工板設置工		箇所		1	
円形覆工板撤去工		箇所		1	
円形覆工板設置工		箇所		1	
円形覆工板撤去工		箇所		1	
円形覆工板賃料及び整備料		式		1	
円形覆工板賃料及び整備料		式		1	
本管閉塞工		式			
本管閉塞工		式			
本管閉塞工		一式			
充填工		m3		2	
充填設備据付撤去工		箇所		1	
内面補修工		式			
内面補修工		式			
内面補修		一式			
本管内面補強工		箇所		2	
マンホール工 (推進)		式			
組立マンホール工		式			
組立1号マンホール		一式			

07-実施-下水-0204-当初

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0024

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
仮設工			式			
電力設備工			式			
受変電設備			一式			
低圧受電設備			式		1	
交通管理工			式			
交通誘導警備員			一式			
交通誘導警備員B			人日		564	
直接工事費						
運搬費			式			
建設機械運搬費			式			
貨物自動車による運搬(1車1回)			台		2	
仮設材運搬費			式			
仮設材等の運搬			t		35.952	
仮設材等の運搬			t		35.952	
仮設材等の積込み取卸し費			t		35.952	
事業損失防止施設費			式			
家屋調査費			式			
打合せ協議			業務		1	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0025

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
現地踏査		業務		1	
木造建物A		棟		112	
試掘調査費		式			
試掘工(市道C断面)		m		84. 58	
試掘工(法定外断面)		m		25. 01	
地下水観測費		式			
簡易ウェルポイント 削井工事		m		10. 6	
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		m		10. 6	
役務費		式			
借地料		式			
借地料(m2入力)		m2		200	
電力基本料金		式			
電力基本料金		式		1	
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 (率分)					
現場管理費計					

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0026

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

07-实施-下水-0204-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	40 201 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 31 新潟③ 0-07. 12. 20 (0) 7 下水道 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥052東部地域下水道事務所¥03作業用¥00災害復旧¥0507-6災第204号-【災害】西部処理区（西19）下水道災害復旧		
	当 世 代	前 世 代	
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 小型車補正の有無	02 下水道工事(2) 02 大都市(2) 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10 % 21 0%: 補正なし 14 通期(現場閉所) R6. 10 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	235, 970, 000 235, 970, 000	23, 597, 000 23, 597, 000	259, 567, 000 259, 567, 000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
管路						YG000000001
管きょ工(開削)			式		89,315,845	YG000000002
管路土工			式		61,646,367	YG000000003
管路掘削			一式		19,380,368	YG000000004
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾟ)						SWG111050 0 01=1, 02=2
0 省略	1,400	m3		2,547	3,565,800	施工 第0-0001号内訳表
管路埋戻(碎石)			一式		7,028,360	YG000000005
碎石基礎工						SWG411130 0 01=2, 02=3, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	300	m 3		6,515	1,954,500	施工 第0-0003号内訳表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎﾟ) 材料別途計上						SWG111300 0 01=1, 02=2, 06=100, 07=2, 08=1
0 省略	820	m3		3,773	3,093,860	施工 第0-0004号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン RC-40						TZJ2122003 0
0 省略	990	m3		2,000	1,980,000	
発生土処理(現場～仮置場)						YG000000006
			一式		1,355,640	
発生土運搬工						SWG111400 0 01=2, 02=3, 03=2, 11=1, 14=2
(4t積級、2t積級 0 省略	1,320	m3		1,027	1,355,640	施工 第0-0007号内訳表
発生土処理(仮置場～処分地)						YG000000006
			一式		7,430,568	
積込(ルーズ)						SCB210020 0 01=1, 02=1
0 省略	1,340	m3		243.2	325,888	施工 第0-0009号内訳表
土砂等運搬						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15
0 省略	1,340	m3		3,862	5,175,080	施工 第0-0010号内訳表
建設発生土受入費						V0002ZD 0
T 処分費等	1,340	m3		1,440	1,929,600	施工 第0-0011号内訳表
管布設工						YG000000007
			式		4,318,425	
リブ付硬質塩化ビニル管						YG000000012
			一式		4,119,782	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管設置工						SWG411030 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1
	0 省略	755.30	m	4,676	3,531,782	施工 第0-0012号内訳表
マンホール用可とう継手 塩ビ（リブ）管本管径200用 貼付タイプ 建設物価 0 省略						FKT0001A 0
	40	個	14,700	588,000		
埋設標識テープ						YG000000023
			一式	198,643		
管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 R7水道事業実務 0 省略						VX06009M10 0
	755.30	m	263	198,643		施工 第0-0013号内訳表
管路土留工						YG000000039
			式	6,683,722		
軽量鋼矢板土留						YG000000041
			一式	6,683,722		
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分) 掘削深1.5m以下						SWG117150 0 01=1, 02=1, 03=4, 04=2
	0 省略	201.52	m	2,984	601,335	施工 第0-0014号内訳表
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分) 掘削深1.5m以下						SWG117150 0 01=2, 02=1, 03=1, 05=1
	0 省略	201.52	m	1,494	301,070	施工 第0-0015号内訳表
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分) 掘削深2.0m以下						SWG117150 0 01=1, 02=2, 03=4, 04=2
	0 省略	350.07	m	3,410	1,193,738	施工 第0-0016号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分) 掘削深2.0m以下						SWG117150 0 01=2, 02=2, 03=1, 05=1
	0 省略	350.07	m	1,534	537,007	施工 第0-0017号内訳表
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分) 掘削深2.5m以下						SWG117150 0 01=1, 02=3, 03=4, 04=2
	0 省略	92.30	m	3,985	367,815	施工 第0-0018号内訳表
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分) 掘削深2.5m以下						SWG117150 0 01=2, 02=3, 03=1, 05=1
	0 省略	92.30	m	1,534	141,588	施工 第0-0019号内訳表
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分) 掘削深3.0m以下						SWG117150 0 01=1, 02=4, 03=4, 04=2
	0 省略	84.23	m	4,560	384,088	施工 第0-0020号内訳表
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分) 掘削深3.0m以下						SWG117150 0 01=2, 02=4, 03=1, 05=1
	0 省略	84.23	m	1,700	143,191	施工 第0-0021号内訳表
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内						TLC2030002 0
	0 省略	1,216.3	t・日	132	160,551	
1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有（打込み作業無） 積算基準建設機 0 省略						VKSEIBI 0
	0 省略	94.87	t	11,385	1,080,094	施工 第0-0022号内訳表
土留支保工(軽量金属支保工)						SWG117350 0 01=1, 02=1, 03=1
	0 省略	551.59	m	760	419,208	施工 第0-0023号内訳表
土留支保工(軽量金属支保工)						SWG117350 0 01=2, 02=1, 03=1
	0 省略	551.59	m	634	349,708	施工 第0-0024号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留支保工(軽量金属支保工)						SWG117350 0 01=1, 02=2, 03=1
	0 省略	176.53	m	1,522	268,678	施工 第0-0025号内訳表
土留支保工(軽量金属支保工)						SWG117350 0 01=2, 02=2, 03=1
	0 省略	176.53	m	1,268	223,840	施工 第0-0026号内訳表
金属支保工賃料(1段) 水压式切梁						VKS0001 0 01=1635, 02=1635, 03=109
	0 省略	1	式	296,371	296,371	施工 第0-0027号内訳表
金属支保工賃料(2段) 水压式切梁						VKS0002 0 01=1050, 02=1050, 03=35
	0 省略	1	式	184,940	184,940	施工 第0-0028号内訳表
金属支保工基本料 水压式切梁						VKS0003 0 01=30, 02=30, 03=1
	0 省略	1	式	30,500	30,500	施工 第0-0029号内訳表
地下水低下工						YG000000055
			式		8,936,145	
ウエルポイント						YG000000056
			一式		8,936,145	
簡易ウエル配管材料費 5mピッチ 市道C断面						VKWHZ 0 01=5
	0 省略	51	セット	879	44,829	施工 第0-0030号内訳表
簡易ウエル配管材料費 6mピッチ 法定外・私道						VKWHZ 0 01=6
	0 省略	19	セット	927	17,613	施工 第0-0031号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易ウェル配管工 市道C断面						VG MEN0005 0 01=9.5, 02=16
0 省略	51		セツト	22,603	1,152,753	施工 第0-0032号内訳表
簡易ウェル配管工 法定外・私道						VG MEN0005 0 01=10.5, 02=16
0 省略	19		セツト	23,288	442,472	施工 第0-0035号内訳表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50						TZJ5002013 0
0 省略	249.3		m	237	59,084	
簡易ウェルホイント 削井工事 φ50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合 新潟市設計単価 0 省略	527.3		m	9,420	4,967,166	FKWP50K 0
簡易ウェルホイントストレナー加工 φ50mm 2m材工共						FKWPP50S 0
新潟市設計単価 0 省略	139		本	11,400	1,584,600	
簡易ウェル運転工 常時排水 商用電源						VKWHUN 0
令和7年度下 0 省略	146		日	4,560	665,760	施工 第0-0036号内訳表
据付・撤去工						SWG121100 0
(開削水替) 0 省略	1		現場	1,868	1,868	施工 第0-0037号内訳表
簡易水替工						YG0000000055
			式		22,327,707	
簡易水替工						YG0000000056
			一式		22,327,707	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアハートポンプ設置工 φ150～250mm, ポンプ 使用台数1台					VAH00D1 0
エアハート工法技術・0 省略	26	回	5,837	151,762	施工 第0-0038号内訳表
特殊止水栓設置工					VAH00D2 0
エアハート工法技術・0 省略	26	回	3,304	85,904	施工 第0-0040号内訳表
配管材（サクションホース）設置工 手間のみ					VAH00D3 0
エアハート工法技術・0 省略	773.30	m	104	80,423	施工 第0-0041号内訳表
配管材（サクションホース）					VAH00D3A 0
エアハート工法技術・0 省略	87.48	m	3,793	331,811	施工 第0-0042号内訳表
エアハートポンプ撤去工 φ150～250mm, ポンプ 使用台数1台					VAH00D4 0
エアハート工法技術・0 省略	26	回	3,144	81,744	施工 第0-0043号内訳表
特殊止水栓撤去工					VAH00D5 0
エアハート工法技術・0 省略	26	回	1,570	40,820	施工 第0-0044号内訳表
配管材撤去工					VAH00D6 0
エアハート工法技術・0 省略	773.30	m	104	80,423	施工 第0-0045号内訳表
エアハートポンプ運転工 φ200～250mm, ポンプ 使用台数1台					VAH00D7B 0
エアハート工法技術・0 省略	145	日	138,000	20,010,000	施工 第0-0046号内訳表
洗浄工					VAH00D8 0
エアハート工法技術・0 省略	26	回	25,220	655,720	施工 第0-0048号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
マンホール工 (開削)	取付管対応機材損料									VAH000T	0
	0 省略	145		日		5,580		809,100		施工	第0-0049号内訳表
					式			1,522,488		YG000000057	
組立マンホール工											
					式			1,240,488		YG000000067	
					式						
鉄蓋											
					一式			94,050		YG000000068	
調整無収縮モルタル φ 600mm t=26～49mm										FMH0080B	0
	新潟市設計単価 0 省略	18		箇所		4,560		82,080			
調整無収縮モルタル用型枠 φ 600用										FMH0081	0
	新潟市設計単価 0 省略	18		箇所		665		11,970			
組立特1号マンホール										YG000000069	
					一式			98,590			
組立マンホール撤去(特1号) 再利用分(設置工×0.5)										VT1G0U2	0
	0 省略	2		箇所		12,165		24,330		施工	第0-0050号内訳表
組立マンホール設置工										SWG411150	0
										01=1, 02=1, 03=1, 04=1	
	0 省略	2		箇所		24,330		48,660		施工	第0-0051号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)						VX06010M10 0 01=0.18, 02=0.06, 03=0.57
令和7年度下水 0 省略	2		箇所	12,800	25,600	施工 第0-0052号内訳表
組立1号マンホール						YG000000069
			一式		1,003,050	
組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5)						V1G0U3 0
0 省略	14		箇所	15,530	217,420	施工 第0-0055号内訳表
組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5)						V1G0U4 0
0 省略	2		箇所	16,145	32,290	施工 第0-0057号内訳表
組立マンホール設置工						SWG411150 0 01=4, 02=1, 03=1, 04=1
0 省略	14		箇所	31,060	434,840	施工 第0-0056号内訳表
組立マンホール設置工						SWG411150 0 01=5, 02=1, 03=1, 04=1
0 省略	2		箇所	32,290	64,580	施工 第0-0058号内訳表
底部工(組立式)						VX06010M10 0 01=0.23, 02=0.11, 03=0.64
令和7年度下水 0 省略	16		箇所	15,870	253,920	施工 第0-0059号内訳表
止水工						YG000000069
			一式		44,798	
カット工法(深さ30mm) 塩ビ管 φ200mm						V2023200 0
	3		箇所	3,630	10,890	施工 第0-0060号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y字管工法(マンホール側壁部、管口部) 下水道施設維持管理積算要領 -管路施設編- 2020年版日本下水道協会 0 省略						V2023043 0
	0.68	m		49,866	33,908	施工 第0-0062号内訳表
小型マンホール工(塩化ビニル製)						YG000000073
			式		282,000	
小型マンホール						YG000000074
			一式		282,000	
0 省略						
小型マンホール工(塩化ビニル製) 設置手間						VKGT200S2 0
	8	箇所		16,520	132,160	施工 第0-0066号内訳表
小型マンホール工(塩化ビニル製) 撤去						VKGT200T2 0
	8	箇所		8,260	66,080	施工 第0-0068号内訳表
小型マンホール工(塩化ビニル製) 設置手間						VKGT200S3 0
	2	箇所		27,920	55,840	施工 第0-0069号内訳表
小型マンホール工(塩化ビニル製) 撤去						VKGT200T3 0
	2	箇所		13,960	27,920	施工 第0-0071号内訳表
取付管およびます工						YG000000121
			式		1,448,517	
取付管布設工						YG000000128
			式		1,448,517	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管（本管リブ）						YG000000129
			一式		1,448,517	
可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350（特殊接合剤） 下水道用設計積算要領 一管路施設(開削 0 省略	69		箇所	3,893	268,617	VKATOURP200 0 施工 第0-0072号内訳表
下水道用可とう支管継手 本管：塩ビ（リブ）管 本管径200×取付管径150 建設物価 0 省略	69		個	17,100	1,179,900	FKT0001B 0
既設撤去						YG000000121
			式		1,461,292	
撤去工						YG000000128
			式		1,461,292	
管路						YG000000129
			一式		1,271,863	
硬質塩化ビニル管撤去工						SWG171100 0 01=3
0 省略	755.30		m	1,012	764,363	施工 第0-0073号内訳表
産業廃棄物収集運搬費 4t車（廃プラスチック） 20km以内回収物はある程度集積していること 新潟市設計単価 0 省略	2		台	25,000	50,000	FSANPAI 0
産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない 新潟市設計単価 T 処分費等	5.0		t	91,500	457,500	FSANPAIS 0

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール						YG000000129
0 省略			一式		189,429	
マンホール高さ調整工(市道C断面)1号 仮復旧：2.0m×2.0m 本復旧：2.6m×2.6m						VTAKASAC2 0
0 省略	1		箇所	112,143	112,143	施工 第0-0075号内訳表
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 直壁 900×900						T1005 0
0 省略	1		個	42,850	42,850	
廃材処理費 アスファルト舗装廃材						S0930 0 01=4
T 処分費等	1		t	1,500	1,500	施工 第0-0083号内訳表
マンホール高さ調整工 1号 受枠・調整コンクリートブロック含む						VMH0001 0
0 省略	1		箇所	25,310	25,310	施工 第0-0084号内訳表
マンホール高さ調整工 小型						VMH0002 0
0 省略	2		箇所	1,234	2,468	施工 第0-0087号内訳表
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	0.2		m3	19,640	3,928	施工 第0-0090号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=6, 13=1
0 省略	0.2		m3	3,152	630	施工 第0-0091号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
T 処分費等	0.5		t	1,200	600	施工 第0-0092号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ工(小口径推進)						YG000000182 05=解除する
0 省略			式		9,281,637	
低耐荷力泥土圧推進工 一工程						YG000000200
			式		3,716,580	
推進用硬質塩化ビニル管（低耐荷力泥土圧）						YG000000201
0 省略			一式		849,495	
SUSカラー付直管（SUSR）標準管・先頭管 呼び径200mm 有効長1m						T0404 0
0 省略	53	本		15,850	840,050	
SUSカラー付直管（SUSR）最終管 呼び径200mm 有効長1m						T0406 0
0 省略	1	本		9,445	9,445	
推進工（低耐荷力泥土圧） 泥土圧式 タイプⅡ						YG000000204
			一式		2,809,245	
推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径 200mm管体長1.0mNo.101-1～No.098-1 日進量区分N≤15 適用土質A(0<N≤10) 令和7年度下水 0 省略	52.65	m		48,085	2,531,675	VX02001M10 0 01=52.65 施工 第0-0093号内訳表
スクレーコンベヤ類撤去工						SWG218750 0
(低耐荷力泥土 0 省略	52.65	m		3,685	194,015	施工 第0-0097号内訳表
添加材注入工（低耐荷力泥土圧） 低耐荷力泥土圧 呼び径 200mm 日進量区分N≤15 令和7年度下水 0 省略	52.65	m		1,587	83,555	VXS02007 0 01=0.24 施工 第0-0098号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理						YG000000202
			一式		57,840	
側溝清掃車運搬						SWB232010 0 01=2
0 省略	2	m3		10,920	21,840	施工 第0-0100号内訳表
汚泥処分費 ペントナ汚泥 無機質・非自硬性汚泥を想定 T 処分費等						SWB020051 0
	2	m3		18,000	36,000	
立坑内管布設工						YG000000206
			式		61,484	
硬質塩化ビニル管						YG000000208
			一式		61,484	
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径200mm 手間のみ 下水道用設計積算要領 一管路施設(開削 0 省略						VX05003M10 0
	0.85	m		2,923	2,484	
小口径推進管用マンホール可とう継手 ケーシング立坑用 塩ビ管用 φ200mm 積算資料 0 省略						FSKT200 0
	2	組		29,500	59,000	
仮設備工(小口径)						YG000000212
			式		849,312	
仮設備工(低耐荷力泥土圧)						YG000000213
			一式		849,312	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口工（低耐荷力泥土圧） 呼び径 200mm 発進用						VX02011M10 0
令和7年度下水 0 省略	1		箇所	117,200	117,200	施工 第0-0103号内訳表
坑口工（低耐荷力泥土圧） 呼び径 200mm 到達用						VX02012M10 0
令和7年度下水 0 省略	1		箇所	117,200	117,200	施工 第0-0107号内訳表
鏡切り工 鏡切り延長1.6m						VKAGAMI001 0 01=1.6
令和7年度下水 0 省略	2		箇所	3,806	7,612	施工 第0-0108号内訳表
推進設備工						SWG219750 0 01=1, 02=1
（低耐荷力泥土 0 省略	1		箇所	459,900	459,900	施工 第0-0110号内訳表
先導体据付撤去工						SWG219760 0
（低耐荷力泥土 0 省略	1		箇所	147,400	147,400	施工 第0-0111号内訳表
鋼製さや管推進工						YG000000126
			式		1,514,361	
材料費						YG000000130
0 省略			一式		346,745	
ネジ切鋼管 300A 318.5×7.9 t ×450 L 見積29,800円/ 0 省略	10		本	29,800	298,000	FURI0001A 0
硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-200						TZJ5002019 0
0 省略	4.4		m	2,375	10,450	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 呼び径200mm 接着受口カラー (ST) (WTA) 物価資料 (小数 0 省略	3	個		3,365	10,095	FURI0001C 0
中込スパーサー 呼び径200 見積9,400円/個 0 省略	3	個		9,400	28,200	FURI0001D 0
施工費 0 省略		一式		1,034,656		YG000000130
鋼管推進工 粘性土・砂質土(A) (障害物有) 300A 2025エルエル削進工法技術・積算資料 0 省略	3.55	m		25,428	90,269	VC0201 0 施工 第0-0113号内訳表
推進機損料 粘性土・砂質土(A) (障害物有) 300A 2025エルエル削進工法技術・積算資料 0 省略	3.55	m		15,089	53,565	VC0202 0 施工 第0-0116号内訳表
器具損料 I 2025エルエル削進工法技術・積算資料 0 省略	3.55	m		20,120	71,426	VC0203U 0 施工 第0-0117号内訳表
水注入および排水工 粘性土・砂質土(A) (障害物有) 300A 2025エルエル削進工法技術・積算資料 0 省略	3.55	m		1,896	6,730	VC0205 0 施工 第0-0118号内訳表
推進設備設置撤去工 立坑 2025エルエル削進工法技術・積算資料 0 省略	2	箇所		189,200	378,400	VC0302 0 施工 第0-0120号内訳表
鏡切り工 鏡切り延長1.8m 令和7年度下水 0 省略	2	箇所		4,282	8,564	VKAGAMI001 0 01=1.8 施工 第0-0121号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口工 300A 2025エルエル削進工法技術・積算資料 0 省略	2		箇所	147,800	295,600	VC0303 0 施工 第0-0122号内訳表
硬質塩化ビニル管挿入工 塩ビ管長1.3m 呼び径200 2025エルエル削進工法技術・積算資料 0 省略	3.55		m	10,510	37,310	VC0401 0 施工 第0-0125号内訳表
中込注入工 2025エルエル削進工法技術・積算資料 0 省略	0.1		m ³	65,320	6,532	VC0421 0 施工 第0-0126号内訳表
中込注入装置据付・撤去工 2025エルエル削進工法技術・積算資料 0 省略	2		箇所	43,130	86,260	VC0403 0 施工 第0-0128号内訳表
立坑内管布設工			一式		124,284	YG000000208
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径200mm 手間のみ 下水道用設計積算要領 一管路施設(開削) 0 省略	0.85		m	2,923	2,484	VX05003M10 0 施工 第0-0102号内訳表
小口径推進管用マンホール可とう継手 ケーシング立坑用 塩ビ管用 φ200mm 積算資料 0 省略	2		組	29,500	59,000	FSKT200 0
小口径推進マンホール可とう継ぎ手 組立人孔用 φ200mm 新潟市設計単価 0 省略	2		個	31,400	62,800	FS0028 0
発生土処理			一式		8,676	YG000000199

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃車運搬						SWB232010 0 01=2
0 省略	0.3	m3		10,920	3,276	施工 第0-0100号内訳表
汚泥処分費 ペントナ汚泥 無機質・非自硬性汚泥を想定 T 処分費等						SWB020051 0
	0.3	m3		18,000	5,400	施工 第0-0101号内訳表
補助地盤改良工						YG000000226
			式		3,139,900	
薬液注入						YG000000227
			一式		3,139,900	
二重管スレーナ工法 複相方式、2セツト No.101 下流側						SWB223710 0 01=1, 02=0, 03=3.42, 04=0, 05=1.33, 06=709, 07=1, 08=1
0 省略	1	本		72,480	72,480	施工 第0-0130号内訳表
二重管スレーナ工法 複相方式、2セツト No.101-1 上流側						SWB223710 0 01=1, 02=0, 03=4.15, 04=0, 05=1.33, 06=956, 07=1, 08=1
0 省略	4	本		94,830	379,320	施工 第0-0135号内訳表
二重管スレーナ工法 複相方式、2セツト No.101-1 下流側						SWB223710 0 01=1, 02=0, 03=4.15, 04=0, 05=1.44, 06=1069, 07=1, 08=1
0 省略	6	本		104,200	625,200	施工 第0-0136号内訳表
二重管スレーナ工法 複相方式、2セツト No.098-1 上流側						SWB223710 0 01=1, 02=0, 03=4.35, 04=0, 05=1.64, 06=990, 07=1, 08=1
0 省略	9	本		98,280	884,520	施工 第0-0137号内訳表
二重管スレーナ工法 複相方式、2セツト No.098-1 下流側						SWB223710 0 01=1, 02=0, 03=4.43, 04=0, 05=1.61, 06=1064, 07=1, 08=1
0 省略	6	本		104,500	627,000	施工 第0-0138号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
二重管スレーナ工法 複相方式、2セット No. 098-1 上流側 0 省略	2		本	57,540	115,080	SWB223710 0 01=1, 02=0, 03=3.84, 04=0, 05=1.61, 06=515, 07=1, 08=1 施工 第0-0139号内訳表
注入設備据付・解体工（車上） $\alpha=1.5$ [無積雪地適用] 令和7年度下水 0 省略	1		現場	403,900	403,900	VX05001M10 0 01=5.4 施工 第0-0140号内訳表
水素イオン試験費 pH 35 諸経費等の対象としない	54		検体	600	32,400	T0408 0
立坑工 0 省略			式		3,648,866	YG000000360 05=解除する
鋼製ケーシング式土留工及び土工			式		514,232	YG000000385
埋戻工			一式		389,400	YG000000227
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物) 0 省略	12		m3	32,450	389,400	SCBS240080 0 01=1, 02=3, 03=55, 05=2, 13=1 施工 第0-0143号内訳表
発生土処理			一式		124,832	YG000000386
発生土運搬工 現場→仮置場 (4t積級、2t積級 0 省略	20		m3	806	16,120	SWG111400 0 01=2, 02=4, 03=2, 13=1, 14=2 施工 第0-0144号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース) 仮置場での積込み						SCB210020 0 01=1, 02=1
0 省略	20	m3		236.6	4,732	施工 第0-0146号内訳表
土砂等運搬 仮置場→処分地						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15
0 省略	20	m3		3,759	75,180	施工 第0-0147号内訳表
建設発生土受入費						V0002ZD 0
T 処分費等	20	m3		1,440	28,800	施工 第0-0148号内訳表
鋼製ケーシング式土留工 (φ1500)						YG000000385
			式		1,320,282	
鋼製ケーシング圧入掘削						YG000000386
			一式		248,748	
圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径(mm) φ1,500 砂質土N≦50 令和7年度下水 0 省略	4.40	m		45,580	200,552	施工 第0-0149号内訳表
ケーシング溶接工						SWG261350 0 01=1
0 省略	1	箇所		7,787	7,787	施工 第0-0152号内訳表
ケーシング引き上げ工 ケーシング呼び径(mm) φ1,500～2,000 令和7年度下水 0 省略	0.9	m		19,410	17,469	施工 第0-0154号内訳表
ケーシング撤去工 No.101-1						SWG261450 0 01=1, 02=10.53
0 省略	1	箇所		22,940	22,940	施工 第0-0155号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
底盤コンクリート						YG000000387
			一式		47,500	
底盤コンクリート打設工 30-18-25高炉 W/C=50% 新潟地区						SWG261500 0 01=30, 02=1
0 省略	2	m 3		23,750	47,500	施工 第0-0158号内訳表
圧入掘削設備						YG000000388
			一式		53,790	
機械設置撤去工 ケーシング呼び径(mm) φ1,500～2,000						VX03016M10 0
令和7年度下水 0 省略	1	回		53,790	53,790	施工 第0-0159号内訳表
鋼製ケーシング存置						YG000000389
			一式		901,250	
小型立坑 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径1500 外刃 物価資料 (小数点以下なし) 0 省略	1	個		45,000	45,000	FTA0001A 0
ケーシング 鋼製方式 呼び径1500 厚12mm 物価資料 (小数点以下なし) 0 省略	3.7	m		237,000	876,900	FTA0001B 0
スクラップ 控除 ヘビールー H1 新潟市設計単価 35 諸経費等の対象としない	0.7	t		-29,500	-20,650	S0950 0 施工 第0-0160号内訳表
仮設ケーシング 損料等						YG000000390
			一式		24,800	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ケーシング 損料 呼び径1500 L=2.5m タイプ I 2025年度推進工事用物価資料 2025年度版日推 0 省略	1		回	24,800	24,800	FTA0001C 0
立坑水替			一式		11,740	YG000000391
うわ水排水工 0 省略	1		箇所	11,740	11,740	SWG261700 0 01=1 施工 第0-0161号内訳表
泥水運搬処理			一式		32,454	YG000000392
泥水運搬処理 φ 1500 令和7年度下水 0 省略	1		箇所	32,454	32,454	VD608K15 0 施工 第0-0162号内訳表
鋼製ケーシング式土留工 (φ 2000)			式		1,685,748	YG000000385
鋼製ケーシング圧入掘削			一式		280,204	YG000000386
圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径(mm) φ 2,000 砂質土N≦50 令和7年度下水 0 省略	4.70		m	48,380	227,386	VX03008M10 0 施工 第0-0164号内訳表
ケーシング溶接工 0 省略	1		箇所	10,439	10,439	SWG261350 0 01=3 施工 第0-0166号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング引上げ工 ケーシング呼び径(mm) φ1,500～2,000						VX03014M10 0
令和7年度下水 0 省略	0.9	m		19,410	17,469	施工 第0-0154号内訳表
ケーシング撤去工 No.098-1						SWG261450 0 01=3, 02=12.09
0 省略	1	箇所		24,910	24,910	施工 第0-0167号内訳表
底盤コンクリート						YG000000387
			一式		71,250	
底盤コンクリート打設工 30-18-25高炉 W/C=50% 新潟地区						SWG261500 0 01=30, 02=1
0 省略	3	m 3		23,750	71,250	施工 第0-0158号内訳表
圧入掘削設備						YG000000388
			一式		53,790	
機械設置撤去工 ケーシング呼び径(mm) φ1,500～2,000						VX03016M10 0
令和7年度下水 0 省略	1	回		53,790	53,790	施工 第0-0159号内訳表
鋼製ケーシング存置						YG000000389
			一式		1,191,950	
小型立坑 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径2000 外刃						T1169 0
0 省略	1	個		58,500	58,500	
ケーシング 鋼製方式 呼び径2000 厚12mm						T1170 0
0 省略	4.0	m		290,000	1,160,000	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0051

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクレップ 控除 呼び径H1 新潟市設計単価						S0950 0
35 諸経費等の対象としない	0.9	t		-29,500	-26,550	施工 第0-0160号内訳表
仮設ケーシング 損料等						YG000000390
			一式		30,900	
仮設ケーシング 損料 呼び径2000 L=2.5m t=12mm タイプ I 2025年度推進工事用物価資料 2025年度版日推 0 省略	1	回		30,900	30,900	FTA0002C 0
立坑水替						YG000000391
			一式		11,740	
うわ水排水工						SWG261700 0 01=1
0 省略	1	箇所		11,740	11,740	施工 第0-0161号内訳表
泥水運搬処理						YG000000392
			一式		45,914	
泥水運搬処理 φ2000 令和7年度下水 0 省略	1	箇所		45,914	45,914	施工 第0-0168号内訳表
路面覆工						YG000000420
			式		128,604	
覆工板						YG000000423
			一式		128,604	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0052

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形覆工板設置工 0 省略						SWG261800 0 01=1
	1		箇所	6,406	6,406	施工 第0-0169号内訳表
円形覆工板撤去工 0 省略						SWG261850 0 01=1
	1		箇所	4,271	4,271	施工 第0-0171号内訳表
円形覆工板設置工 0 省略						SWG261800 0 01=3
	1		箇所	6,406	6,406	施工 第0-0172号内訳表
円形覆工板撤去工 0 省略						SWG261850 0 01=3
	1		箇所	4,271	4,271	施工 第0-0173号内訳表
円形覆工板賃料及び整備料 1500用 賃料月数1カ月 1カ月以下 0 省略						VX03018M10 0 01=1
	1		式	31,950	31,950	施工 第0-0174号内訳表
円形覆工板賃料及び整備料 2000用 賃料月数2カ月 3カ月以下 0 省略						VX03027M10 0 01=2
	1		式	75,300	75,300	施工 第0-0175号内訳表
本管閉塞工 0 省略						YG000000182 05=解除する
			式		213,420	
本管閉塞工						YG000000067
			式		213,420	
本管閉塞工						YG000000423
			一式		213,420	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0053

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
充填工 充填材：エポキシ R7水道事業実務必携 0 省略	2	m3		19,860	39,720	VKH0001 0 施工 第0-0176号内訳表
充填設備据付撤去工 R7水道事業実務必携 0 省略	1	箇所		173,700	173,700	VKH0003 0 施工 第0-0179号内訳表
内面補修工 0 省略		式			301,160	YG000000182 05=解除する
内面補修工		式			301,160	YG000000007
内面補修		一式			301,160	YG000000012
本管内面補強工 FRP内面補強工法（光硬化） 標準Ⅲ（自立管（相当）） 見積歩掛 0 省略	2	箇所		150,580	301,160	VNM0001 0 施工 第0-0181号内訳表
マンホール工（推進） 0 省略		式			835,565	YG000000057
組立マンホール工		式			835,565	YG000000067
組立1号マンホール		一式			835,565	YG000000423

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0054

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
下水道用鋳鉄蓋 受枠込み (受枠変形防止高さ調整部材含まず) 呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用 新潟市設計単価 0 省略						FMF600T25 0	
	2	組	130,000	260,000			
高さ調整部材等 呼び600・900用 0 省略						VMHZ001 0 施工 第0-0188号内訳表	
	2	箇所	6,180	12,360			
調整無収縮モルタル φ600mm t=0～25mm 新潟市設計単価 0 省略						FMH0080 0	
	2	箇所	2,560	5,120			
調整無収縮モルタル用型枠 φ600用 新潟市設計単価 0 省略						FMH0081 0	
	2	箇所	665	1,330			
調整リング φ600 H=100 0 省略						T1111 0	
	3	個	7,970	23,910			
調整リング φ600 H=150 0 省略						T1112 0	
	1	個	11,095	11,095			
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 斜壁 600×900×300 0 省略						T1000 0	
	1	個	22,350	22,350			
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 斜壁 600×900×450 0 省略						T1001 0	
	1	個	30,400	30,400			
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 直壁 900×1200 0 省略						T1006 0	
	2	個	55,350	110,700			

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0055

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 管取付け壁 900×1500						T1016 0
0 省略	2		個	69,650	139,300	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 底版 H=130						T1021 0
0 省略	2		個	23,450	46,900	
組立マンホール設置工						SWG411150 0 01=5, 02=1, 03=1, 04=1
0 省略	2		箇所	32,290	64,580	施工 第0-0058号内訳表
底部工(組立式) 基礎碎石なし						VX06011M10 0 01=0.16, 02=0.74
令和7年度下水 0 省略	4		箇所	18,930	75,720	施工 第0-0189号内訳表
マンホール削孔費 1号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径200用						T1125 0
0 省略	2		箇所	6,025	12,050	
マンホール削孔費 1号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径300用						T1127 0
0 省略	2		箇所	7,890	15,780	
マンホール底部調整コンクリート						VM0001 0 01=0.08, 02=0.29
0 省略	1		式	3,970	3,970	施工 第0-0190号内訳表
付帯工						YG000000140
			式		8,956,533	
舗装撤去工						YG000000141
			式		2,497,172	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0056

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断						YG000000142
			一式		1, 105, 686	
舗装版切断 0 省略						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
	1, 590		m	695.4	1, 105, 686	施工 第0-0076号内訳表
舗装版破碎						YG000000143
			一式		869, 710	
舗装版破碎 0 省略						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
	1, 450		m2	599.8	869, 710	施工 第0-0193号内訳表
殻運搬処理						YG000000145
			一式		521, 776	
殻運搬 0 省略						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=5, 13=1
	94		m3	1, 454	136, 676	施工 第0-0194号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材 T 処分費等						S0930 0 01=4
	231		t	1, 500	346, 500	施工 第0-0083号内訳表
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 舗装版切断濁水PH12.5未満 新潟市設計単価 0 省略						S0960 0 01=7.2, 02=1.9, 03=19000
	1		式	38, 600	38, 600	施工 第0-0195号内訳表
道路復旧工（仮復旧）						YG000000150
			式		3, 217, 450	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0057

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（市道C断面）						YG000000152
			一式		1,094,075	
下層路盤（歩道部）						SCB410031 0 01=260, 02=2, 03=8, 04=1
0 省略	535	m2		2,045	1,094,075	施工 第0-0079号内訳表
表層（市道C断面）						YG000000155
			一式		1,295,235	
表層（車道・路肩部）						SCB410260 0 01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1
0 省略	535	m2		2,421	1,295,235	施工 第0-0080号内訳表
下層路盤（法定外・私道）						YG000000152
			一式		259,205	
下層路盤（歩道部）						SCB410031 0 01=160, 02=1, 03=8, 04=1
0 省略	235	m2		1,103	259,205	施工 第0-0196号内訳表
表層（法定外・私道）						YG000000155
			一式		568,935	
表層（車道・路肩部）						SCB410260 0 01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1
0 省略	235	m2		2,421	568,935	施工 第0-0080号内訳表
道路復旧工（本復旧）						YG000000150
			式		3,134,551	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0058

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正（市道C断面）						YG000000151
0 省略			一式		108,473	
不陸整正						SCB410010 0 01=1, 04=1
0 省略	392	m2		170.8	66,953	施工 第0-0081号内訳表
不陸整正						SCB410010 0 01=2, 02=6, 03=2, 04=1
0 省略	120	m2		346	41,520	施工 第0-0197号内訳表
表層（市道C断面）						YG000000155
			一式		968,031	
表層（車道・路肩部）						SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
0 省略	513	m2		1,887	968,031	施工 第0-0198号内訳表
不陸整正（法定外・私道）						YG000000151
0 省略			一式		200,357	
不陸整正						SCB410010 0 01=1, 04=1
0 省略	697	m2		170.8	119,047	施工 第0-0081号内訳表
不陸整正						SCB410010 0 01=2, 02=6, 03=2, 04=1
0 省略	235	m2		346	81,310	施工 第0-0197号内訳表
表層（法定外・私道）						YG000000155
			一式		1,765,620	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0059

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
0 省略	882	m2		1,887	1,664,334	施工 第0-0198号内訳表
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=3, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
0 省略	51	m2		1,986	101,286	施工 第0-0082号内訳表
目地						YG000000158
			一式		92,070	
成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市設計単価 0 省略	99	m		930	92,070	FMEJI000T5 0
道路付属物復旧工						YG000000150
			式		107,360	
歩車道境界ブロック						YG000000151
			一式		107,360	
歩車道境界ブロック撤去						SCB422540 0 01=2
0 省略	20	m		1,406	28,120	施工 第0-0199号内訳表
歩車道境界ブロック						SCB422510 0 01=2, 02=3, 04=2, 05=6
0 省略	20	m		3,962	79,240	施工 第0-0200号内訳表
仮設工						YG000000443
			式		10,599,320	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0060

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工							YG000000444
				式		10,599,320	
電力設備工							YG000000495
				式		1,220,000	
受変電設備							YG000000496
				一式		1,220,000	
低圧受電設備 4KW 6ヶ月未満 (1,220,000円) 積算基準(1 一般土木)仮設工							FTEIATU6 0
		1		式	1,220,000	1,220,000	
交通管理工							YG000002001
				式		9,379,320	
交通誘導警備員							YG000002002
				一式		9,379,320	
交通誘導警備員B							SWB010212 0
	0 省略	564		人日	16,630	9,379,320	施工 第0-0201号内訳表
直接工事費							
						99,915,165	
運搬費							Z0002
				式		495,048	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0061

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設機械運搬費						YZ000000000
			式		142,000	
貨物自動車による運搬(1車1回) クラムシェル (テレスコピ ック式0.6m3) 20t車以上30t車まで 20kmまで 0 省略	2		台	71,000	142,000	SWB010010 0 01=7, 02=5.8, 03=2, 05=2 施工 第0-0202号内訳表
仮設材運搬費						YZ000000003
			式		353,048	
仮設材等の運搬 往路						SWB010020 0 01=2, 02=5.8, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	35.952		t	3,410	122,596	施工 第0-0203号内訳表
仮設材等の運搬 復路						SWB010020 0 01=2, 02=5.8, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	35.952		t	3,410	122,596	施工 第0-0204号内訳表
仮設材等の積込み取卸し費						SWB010030 0 01=4
0 省略	35.952		t	3,000	107,856	施工 第0-0205号内訳表
事業損失防止施設費						Z0005
			式		34,350,477	
家屋調査費						YZ000000014
			式		32,621,180	
打合せ協議						V06050 0
0 省略	1		業務	262,500	262,500	施工 第0-0206号内訳表

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0062

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現地踏査						V060501 0
0 省略	1		業務	57,880	57,880	施工 第0-0207号内訳表
木造建物A 床面積130㎡以上200㎡未満						V06053 0
0 省略	112		棟	288,400	32,300,800	施工 第0-0208号内訳表
試掘調査費						YZ000000014
			式		1,626,933	
試掘工(市道C断面) 転用土						VS1KUTUC 0
0 省略	84.58		m	14,999	1,268,615	施工 第0-0209号内訳表
試掘工(法定外断面) 転用土						VS1KUTUH0 0
	25.01		m	14,327	358,318	施工 第0-0215号内訳表
地下水観測費						YZ000000020
			式		102,364	
簡易ウェルポイント 削井工事 φ 50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合 新潟市設計単価 0 省略	10.6		m	9,420	99,852	FKWP50K 0
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50						TZJ5002013 0
0 省略	10.6		m	237	2,512	
役務費						Z0007
			式		374,540	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0063

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料							YZ000000027
				式		347,600	
	借地料(m2入力) 借地料単価 1,738円/m2 0 省略						SWB010230 0 01=1738 施工 第0-0216号内訳表
		200		m2	1,738	347,600	
電力基本料金							YZ000000028
				式		26,940	
	電力基本料金 26,940円/式 0 省略						SWB010240 0 01=26.940 施工 第0-0217号内訳表
		1		式	26,940	26,940	
共通仮設費 (率分)	A*(B*F*L) 対象額---A=134,280,442 率-----B=0.0746			地域補正率F=1.5000			
				休日補正率L=1.0200		15,321,000	
共通仮設費計							
						50,541,065	
純工事費							
						150,456,230	
現場管理費 (率分)	A*(B*F*L) 対象額---A=150,471,030 率-----B=0.2887			地域補正率F=1.2000			
				休日補正率L=1.0300		53,688,000	
現場管理費計							
						53,688,000	

07-実施-下水-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0064

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
工事原価計											
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=204, 159, 030 率-----B=0. 1555										
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=204, 159, 030 率-----B=0. 0004										
一般管理費等計											
工事価格											
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=235, 970, 000 率-----B=0. 1000										
工事費											

07-実施-下水-0204-当初

SWG111050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.900	人	28,560	54,264	RR0125 1 0 省略
普通作業員	5.000	人	23,358	116,790	RR0102 1 0 省略
バックホウ運転	11.100	時間	7,533	83,616	SWM111300 1 施工 第0-0002号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		30	#80 0 省略
計	100	m3		254,700	
小計	1	m3		2,547	
バックホウ機種 バックホウ規格	=1 =2	クローラ型山積 排出ガス対策型(第2次基準値)	0.28m3		

SWM111300 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.170	人	27,336	4,647	RR0114 1 0 省略
軽油	5.900	1	140	826	TZJ6702002 1 0 省略
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	1.00	時間	2,060	2,060	MMJ0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,533	
バックホウ機種 バックホウ規格	=1 =2	クローラ型山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWG411130 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
再生クラッシャー RC-40	1.200	m3	2,000	2,400	TZJ2122003 1 0 省略
碎石基礎工[手間のみ] 機械施工	1.000	m3	4,115.7	4,115	TQJ2008002 1 4115.7*1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m 3		6,515	
規格・仕様 碎石規格 施工規模	=2 =3 =1	機械施工 再生クラッシャーRC-40~0 10m3以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業の補正	=1 =1	無 無			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.500	人	28,560	71,400	RR0125 1 0 省略
普通作業員	3.800	人	23,358	88,760	RR0102 1 0 省略
バックホウ運転	7.600	時間	7,533	57,250	SWM111350 1 施工 第0-0005号内訳表 0 省略
タンパ 締固め	100.000	m3	1,598	159,800	SCB210450 1 施工 第0-0006号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		90	#80 0 省略
計	100	m3		377,300	
小計	1	m3		3,773	
バックホウ機種 埋戻土種別 100m3当りタンパ 締固め数量	=1 =2 [m3]=100	クローラ型山積 発生土 100m3当りタンパ 締固め数量	0.28m3		[m3]
バックホウ規格 タンパ 締固め 費用の内訳	=2 =1	排出ガス対策型(第2次基準値) 全ての費用			

SWM111350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.170	人	27,336	4,647	RR0114 1 0 省略
軽油	5.900	l	140	826	TZJ6702002 1 0 省略
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	1.00	時間	2,060	2,060	MMJ0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,533	
バックホー機種 バックホー規格	=1 =2	クローラ型山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

タンパ 締固め

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0070

SCB210450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 1.17% 労務構成比： 97.16% 材料構成比： 1.67% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,658.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	タンパ 及びランマ 質量 60~80kg	1.17%	616 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	特殊作業員	51.21%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	45.95%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	ガソリン レギュラー	1.67%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			1,598	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 1,598 = 1,658.2						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.17}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{1.17}{1.17} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{51.21}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{45.95}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{97.16}{51.21 + 45.95}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{1.67}{100} \times \frac{149}{154} \right] \times \frac{1.67}{1.67}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 1.17 - 97.16 - 1.67}{100}$						

SWG1111400 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

(4t積級、2t積級、機械積込み)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック運転	0.250	日	41,060	10,265	SWM111250 1 施工 第0-0008号内訳表
					0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80
					0 省略
計	10	m3		10,270	
小計	1	m3		1,027	
ダンプトラック規格	=2	4t積級			
積込機種	=3	バックホウ	山積0.28m3		
DID区間の有無	=2	有			
運搬距離(4t 山積 0.28m3 DID有)	=1	0.5km以下			
タイヤ損耗費	=2	良好			

SWM111250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	32.000	l	140	4,480	TZJ6702002 1 0 省略
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日	8,880	11,455	MMJ0301002 1 0 省略
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日	1.290	供用日	261	336	TZU0020045 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	日		41,060	
ダンプトラック規格 タイヤ損耗費	=2 =2	オンロード・ディーゼル 4t積級 良好			

積込(ルース)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0073

SCB210020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 42.39% 労務構成比： 38.74% 材料構成比： 18.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 240.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	42.39%	22,900 円/供用日	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	21,500	MMJ0202142 MM090202142
R1t'	運転手(特殊)	38.74%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	18.87%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			243.2	積算単価	0	EP001
土質 作業内容		=1 =1	土砂 土量50,000m3未満			
【補正式】 243.2 = 240.9						
[機械補正] 42.39 22,900 × { [————— × —————] × 100 21,500		42.39				
[労務補正] 38.74 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		38.74				
[材料補正] 18.87 140 + [————— × —————] × 100 138		18.87				
[全体調整] 100- 42.39- 38.74- 18.87 + ————— } 100						

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,676.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,862	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =15	有り 31.5km以下				
【補正式】 3,862 = 3,676.2							
[機械補正] $44.67 \times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{22,147}{20,847} \right\}$		44.67					
[労務補正] $40.44 + \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{24,786}{23,600}$		40.44					
[材料補正] $14.89 + \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{140}{138}$		14.89					
[全体調整] $100 - 44.67 - 40.44 - 14.89 + \frac{100}{100}$							

V0002ZD 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
建設発生土受入管理費 (ほぐし土単価) 見積1,200円/m3	1.2	m3	1,200	1,440	F0002 T 処分費等
小計	1	m3		1,440	

SWG411030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共] 呼び径200mm	1.000	m	4,676.3	4,676	TQJ2006002 1 4676.3*1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		4,676	
規格・仕様	=2	呼び径 200mm			
施工規模	=1	20m以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			

管明示シート工
埋設標識シート
幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
R7水道事業実務必携 P64

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用	100	m	170	17,000	T0407 0 省略
普通作業員	0.4	人	23,358	9,343	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		7	#80 0 省略
計	100	m		26,350	
小計	1	m		263	

軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
掘削深1.5m以下

07年12月20日適用

頁0-0078

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.700	人	28,560	48,552	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.700	人	28,152	47,858	RR0101 1 0 省略
普通作業員	5.100	人	23,358	119,125	RR0102 1 0 省略
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	11.000	時間	7,533	82,863	SK0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
計	100	m		298,400	
小計	1	m		2,984	
作業区分 掘削深 使用機種 バックホウ規格	=1 =1 =4 =2	建込み 1.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

軽量鋼矢板建込・引抜き工(両側分)
掘削深1.5m以下

07年12月20日適用

頁0-0079

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.900	人	28,560	25,704	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.900	人	28,152	25,336	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.700	人	23,358	63,066	RR0102 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.900	日	39,200	35,280	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		14	#80 0 省略
計	100	m		149,400	
小計	1	m		1,494	
作業区分 掘削深 使用機種	=2 =1 =1	引抜き 1.5m以下 トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型4.9t吊		
トラッククレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			

軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
掘削深2.0m以下

07年12月20日適用

頁0-0080

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.000	人	28,560	57,120	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	6.000	人	23,358	140,148	RR0102 1 0 省略
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	11.600	時間	7,533	87,382	SK0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		46	#80 0 省略
計	100	m		341,000	
小計	1	m		3,410	
作業区分 掘削深 使用機種 バックホウ規格	=1 =2 =4 =2	建込み 2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

軽量鋼矢板建込・引抜き工(両側分)
掘削深2.0m以下

07年12月20日適用

頁0-0081

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.900	人	28,560	25,704	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.900	人	28,152	25,336	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.700	人	23,358	63,066	RR0102 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		94	#80 0 省略
計	100	m		153,400	
小計	1	m		1,534	
作業区分 掘削深 使用機種	=2 =2 =1	引抜き 2.0m以下 トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型4.9t吊		
トラッククレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			

軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
掘削深2.5m以下

07年12月20日適用

頁0-0082

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.400	人	28,560	68,544	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.400	人	28,152	67,564	RR0101 1 0 省略
普通作業員	7.200	人	23,358	168,177	RR0102 1 0 省略
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	12.500	時間	7,533	94,162	SK0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		53	#80 0 省略
計	100	m		398,500	
小計	1	m		3,985	
作業区分 掘削深 使用機種 バックホウ規格	=1 =3 =4 =2	建込み 2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

軽量鋼矢板建込・引抜き工(両側分)
掘削深2.5m以下

07年12月20日適用

頁0-0083

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.900	人	28,560	25,704	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.900	人	28,152	25,336	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.700	人	23,358	63,066	RR0102 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		94	#80 0 省略
計	100	m		153,400	
小計	1	m		1,534	
作業区分 掘削深 使用機種	=2 =3 =1	引抜き 2.5m以下 トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型4.9t吊		
トラッククレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			

軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
掘削深3.0m以下

07年12月20日適用

頁0-0084

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.800	人	28,560	79,968	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.800	人	28,152	78,825	RR0101 1 0 省略
普通作業員	8.400	人	23,358	196,207	RR0102 1 0 省略
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	13.400	時間	7,533	100,942	SK0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		58	#80 0 省略
計	100	m		456,000	
小計	1	m		4,560	
作業区分 掘削深 使用機種 バックホウ規格	=1 =4 =4 =2	建込み 3.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

軽量鋼矢板建込・引抜き工(両側分)
掘削深3.0m以下

07年12月20日適用

頁0-0085

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.100	日	39,200	43,120	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		94	#80 0 省略
計	100	m		170,000	
小計	1	m		1,700	
作業区分 掘削深 使用機種	=2 =4 =1	引抜き 3.0m以下 トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型4.9t吊		
トラッククレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			

1現場当たり修理費及び損耗費
軽量鋼矢板
補助工法有（打込み作業無）
積算基準建設機械損料表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽量鋼矢板 [整備費]	1.98	t	5,750	11,385	TNK10060 0 省略
小計	1	t		11,385	

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.600	人	28,560	17,136	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.600	人	28,152	16,891	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	RR0102 1 0 省略
腹起し材質料（別途計上0円）	1.000	式		0	TY009500221 1 0 省略
切梁材質料（別途計上0円）	1.000	式		0	TY009500231 1 0 省略
水圧ポンプ 賃料（別途計上0円）	1.000	式		0	TY009500241 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
計	100	m		76,080	
小計	1	m		760	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=1 =1 =1	設置 1段(2.0m以下) 水圧式パイプサポート			

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.500	人	28,560	14,280	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.500	人	28,152	14,076	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.500	人	23,358	35,037	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
計	100	m		63,400	
小計	1	m		634	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=2 =1 =1	撤去 1段(2.0m以下) 水圧式ハ工機			

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.200	人	28,560	34,272	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.200	人	28,152	33,782	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.600	人	23,358	84,088	RR0102 1 0 省略
腹起し材質料（別途計上0円）	1.000	式		0	TY009500221 1 0 省略
切梁材質料（別途計上0円）	1.000	式		0	TY009500231 1 0 省略
水圧ポンプ 賃料（別途計上0円）	1.000	式		0	TY009500241 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		58	#80 0 省略
計	100	m		152,200	
小計	1	m		1,522	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=1 =2 =1	設置 2段(3.5m以下) 水圧式パイプサポート			

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		14	#80 0 省略
計	100	m		126,800	
小計	1	m		1,268	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=2 =2 =1	撤去 2段(3.5m以下) 水圧式ハ工機			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
アルミ腹起こし賃料 管理設工事用 幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm	1,635	本・日	68	111,180	K6052 0 省略
水圧サポート賃料 アルミ製 調整長590～900mm	1,635	本・日	103	168,405	K6053 0 省略
水圧手動ポンプ 賃料 タンク水量15～19リットル	109	台・日	154	16,786	K6054 0 省略
小計	1	式		296,371	
01=1635 アルミ腹起こし 賃料数量(本・日)					
02=1635 アルミ水圧サポート 賃料数量(本・日)					
03=109 水圧手動ポンプ 賃料数量(台・日)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
アルミ腹起こし賃料 管理設工事用 幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm	1,050	本・日	68	71,400	K6052 0 省略
水圧サポート賃料 アルミ製 調整長590～900mm	1,050	本・日	103	108,150	K6053 0 省略
水圧手動ポンプ 賃料 タンク水量15～19リットル	35	台・日	154	5,390	K6054 0 省略
小計	1	式		184,940	
01=1050 アルミ腹起こし 賃料数量(本・日)					
02=1050 アルミ水圧サポート 賃料数量(本・日)					
03=35 水圧手動ポンプ 賃料数量(台・日)					

VKS0003 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
アルミ腹起こし基本料 管理設工事用 幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm	30	本	500	15,000	K6056 0 省略
水圧サポート基本料 アルミ製 調整長590～900mm	30	本	500	15,000	K6057 0 省略
水圧手動ポンプ 基本料 タンク水量15～19リットル	1	台	500	500	K6058 0 省略
小計	1	式		30,500	
01=30 アルミ腹起こし 持ち込み数量(本)					
02=30 アルミ水圧サポート 持ち込み数量(本)					
03=1 水圧手動ポンプ 持ち込み数量(台)					

簡易ウエル配管材料費
5mピッチ
市道C断面

VKWHZ 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0030号内訳表
5 セット 当り
頁0-0094

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50	5	m	237	1,185	TZJ5002013 0 省略
暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 90° エルボDL50	2	個	91	182	TNF233 0 省略
暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 90° YDT50	1	個	141	141	TNF262 0 省略
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m 本をm当り換算(小数点以下なし)	4.5	m	360	1,620	FKWHZ0003 新潟市設計単価 0 省略
暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 90° エルボDL65	4	個	156	624	TNF234 0 省略
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) φ65mm バルブソケット	2	個	270	540	FKWHZ0005 物価資料(小数 0 省略
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) インクリューサー φ65mm×50mm	1	個	107	107	FKWHZ0006 物価資料(小数 0 省略
諸雑費	1	式		0	#80 0 省略
計	5	セット		4,399	
小計	1	セット		879	
01=5 ピッチ (m)					

簡易ウエル配管材料費
6mピッチ
法定外・私道

VKWHZ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0095

5

セット 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50	6	m	237	1,422	TZJ5002013 0 省略
暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 90° エルボDL50	2	個	91	182	TNF233 0 省略
暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 90° YDT50	1	個	141	141	TNF262 0 省略
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m 本をm当り換算(小数点以下なし)	4.5	m	360	1,620	FKWHZ0003 新潟市設計単価 0 省略
暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 90° エルボDL65	4	個	156	624	TNF234 0 省略
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) φ65mm バルブソケット	2	個	270	540	FKWHZ0005 物価資料(小数 0 省略
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) インクリューサー φ65mm×50mm	1	個	107	107	FKWHZ0006 物価資料(小数 0 省略
諸雑費	1	式		0	#80 0 省略
計	5	セット		4,636	
小計	1	セット		927	
01=6 ピッチ(m)					

VG MEN0005 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 セット 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
硬質塩化ビニル管布設工（据付工） 呼び径50mm	9.5	m	685	6,507	VG MEN0005S 施工 第0-0033号内訳表 R7水道事業実 0 省略
硬質塩化ビニル管布設工（継手工） 呼び径50mm	16	口	1,006	16,096	VG MEN0005T 施工 第0-0034号内訳表 R7水道事業実 0 省略
小計	1	セット		22,603	
01=9.5 布設数量（m） 02=16 継手数（口）					

硬質塩化ビニル管布設工（据付工）
呼び径50mm

07年12月20日適用

頁0-0097

VGMEN0005S 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

R7水道事業実務必携

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工	0.10	人	26,520	2,652	RR0136 0 省略
普通作業員	0.18	人	23,358	4,204	RR0102 0 省略
計	10	m		6,856	
小計	1	m		685	

硬質塩化ビニル管布設工（継手工）
呼び径50mm

07年12月20日適用

頁0-0098

VG MEN0005T 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

R7水道事業実務必携

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工	0.04	人	26,520	1,060	RR0136 1 0 省略
普通作業員	0.04	人	23,358	934	RR0102 1 0 省略
諸雑費（労務費の1%）	1	%	1,994	19	#71 0 省略
計	2	口		2,013	
小計	1	口		1,006	

VG MEN0005 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 セット 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
硬質塩化ビニル管布設工（据付工） 呼び径50mm	10.5	m	685	7,192	VG MEN0005S 施工 第0-0033号内訳表 R7水道事業実 0 省略
硬質塩化ビニル管布設工（継手工） 呼び径50mm	16	口	1,006	16,096	VG MEN0005T 施工 第0-0034号内訳表 R7水道事業実 0 省略
小計	1	セット		23,288	
01=10.5 布設数量（m） 02=16 継手数（口）					

VKWHUN 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.07	人	28,152	1,970	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.05	人	23,358	1,167	RR0102 1 0 省略
小型渦巻ポンプ（呼水・片吸込・モータ駆動型） 口径65mm 全揚程10m 単価624円/台・日	2	台・日	624	1,248	FV240602 1 0 省略
諸雑費（上記合計金額の4%）	4	%	4,385	175	#71 0 省略
小計	1	日		4,560	

SWG121100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

(開削水替)

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.080	人	23,358	1,868	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	現場		1,868	

エアハートポンプ設置工
φ150～250mm,ポンプ使用台数1台

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

VAH00D1 施 工 内 訳 表 施工 第0-0038号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.04	人	28,560	1,142	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.04	人	28,152	1,126	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.04	人	23,358	934	RR0102 1 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	0.3	時間	7,719	2,315	VAH00K1 施工 第0-0039号内訳表 機－1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の10%	10	%	3,202	320	#71 0 省略
小計	1	回		5,837	
諸経費：労務費の10%(クレーン装置付トラック運転対象外)					

クレーン装置付トラック運転費
ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t
積算基準県版
機－ 1

VAH00K1 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0103
施工 第0-0039号内訳表
1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114 0 省略
軽油	5.3	1	140	742	TZJ6702002 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	2,330	2,330	MMJ0302013 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,719	

VAH00D2 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.02	人	28,560	571	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.02	人	28,152	563	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.02	人	23,358	467	RR0102 1 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベ－ストラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	0.2	時間	7,719	1,543	VAH00K1 施工 第0-0039号内訳表 機－ 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の10%	10	%	1,601	160	#71 0 省略
小計	1	回		3,304	
諸経費：労務費の10%(クレーン装置付トラック運転対象外)					

配管材（サクションホース）設置工
手間のみ

07年12月20日適用

頁0-0105

VAH00D3 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

30 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.04	人	28,560	1,142	RR0125 0 省略
配管工	0.04	人	26,520	1,060	RR0136 0 省略
普通作業員	0.04	人	23,358	934	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
計	30	m		3,136	
小計	1	m		104	

VAH00D3A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

30 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
サクションホース φ 75mm カムロック付き 見積3,450円/m	30	m	3,450	103,500	FAH00D3A 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）サクションホースの10%	10	%	103,500	10,300	#71 0 省略
計	30	m		113,800	
小計	1	m		3,793	

エアハートポンプ 撤去工
φ 150～250mm, ポンプ 使用台数1台

VAH00D4 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.02	人	28,560	571	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.02	人	28,152	563	RR0101 0 省略
普通作業員	0.02	人	23,358	467	RR0102 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	0.2	時間	7,719	1,543	VAH00K1 施工 第0-0039号内訳表 機－ 1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	回		3,144	

VAH00D5 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.01	人	28,560	285	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.01	人	28,152	281	RR0101 0 省略
普通作業員	0.01	人	23,358	233	RR0102 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベ－ストラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	0.1	時間	7,719	771	VAH00K1 施工 第0-0039号内訳表 機－ 1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	回		1,570	

VAH00D6 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

30 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.04	人	28,560	1,142	RR0125 0 省略
配管工	0.04	人	26,520	1,060	RR0136 0 省略
普通作業員	0.04	人	23,358	934	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
計	30	m		3,136	
小計	1	m		104	

エアハートポンプ 運転工
φ 200～250mm, ポンプ 使用台数1台

VAH00D7B 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.30	人	28,560	8,568	RR0125 0 省略
特殊作業員	1.00	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
エアハートポンプ 損料 ポンプ 1台 見積38,650円/日	1.0	日	38,650	38,650	FAH00D7A 0 省略
エアハートポンプ 損料 (24時間) ポンプ 1台 見積43,020円/日	1.0	日	43,020	43,020	FAH00D7B 0 省略
空気圧縮機運転費 5.0m3/min	1.0	日	12,520	12,520	VAH00K2 施工 第0-0047号内訳表 エアハート工法技術・ 0 省略
特殊止水栓損料 φ 200～250mm 見積3,910円/日	1.0	日	3,910	3,910	FAH00D7D 0 省略
エアハートプラグ A損料 φ 100 見積3,170円/日	1.0	日	3,170	3,170	FAH00D7H 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		10	#80 0 省略
小計	1	日		138,000	

空気圧縮機運転費
5.0m3/min

07年12月20日適用

頁0-0111

VAH00K2 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	59.2	1	140	8,288	TZJ6702002 0 省略
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ] 排出ガス対策型(第1次基準) 5.0m3/min	1.0	日	4,230	4,230	MMJ1201051 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		12,520	

VAH00D8 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

エアハート工法技術・積算資料（令和5年4月）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.30	人	28,560	8,568	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.30	人	28,152	8,445	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.30	人	23,358	7,007	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の5%	5	%	24,020	1,200	#71 0 省略
小計	1	回		25,220	

VAH000T 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
エアハートジヤクソン損料 取付管対応 見積5,580円/日	1.0	日	5,580	5,580	FAH000TA 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		5,580	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
組立マンホール設置工	1	箇所	24,330	24,330	SWG411150 1 施工 第0-0051号内訳表 0 省略
全体割増 (50%)			24,330	12,165	+00 24330*0.5
小計	1	箇所		12,165	
見積：組立マンホール設置工の50%					

SWG411150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
組立マンホール設置工[手間のみ] 0号(内径750mm)または楕円 2m以下	1.000	箇所	24,327	24,327	TQJ2003001 1 24327*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	箇所		24,330	
規格・仕様	=1	0号または楕円 深さ2m以下			
施工規模	=1	4箇所以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			

VX06010M10 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-2-10

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
再生クラッシャーラン RC-40	0.18	m3	2,000	360	TZJ2122003 0 省略
コンクリート	0.06	m3	33,870	2,032	SCB240010 施工 第0-0053号内訳表 0 省略
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2 厚さ2cm	0.57	m2	18,250	10,402	VX06MU200 施工 第0-0054号内訳表 令和7年度下水 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	箇所		12,800	
01=0.18 再生クラッシャーラン RC-40 (m3) 02=0.06 コンクリート (m3) 03=0.57 モルタル上塗り (m2)					

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

機械構成比： 3.42% 労務構成比： 37.14% 材料構成比： 59.44% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 37,478

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.23%	11,500 円/日	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3) 2.9 t 吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	普通作業員	10.97%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	9.81%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	7.69%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.24%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	57.74%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	TZJ2012010 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.61%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			33,870	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =3 =29	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 33,870 = 37,478						
[機械補正] 3.23 11,500 × { [————— × —————] × 100 9,840		3.42 3.23				

施工 第0-0053号内訳表

[illegible]

モルタル上塗り工(マンホール用)
配合1:2
厚さ2cm
令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-2-6

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
左官	0.33	人	30,294	9,997	RR0135 0 省略
普通作業員	0.33	人	23,358	7,708	RR0102 0 省略
モルタル 1:2 高炉	0.02	m3	26,800	536	TZJ2022005 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	m2		18,250	

組立マンホール撤去(1号)
再利用分(設置工×0.5)

07年12月20日適用

頁0-0120

V1G0U3 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
組立マンホール設置工	1	箇所	31,060	31,060	SWG411150 1 施工 第0-0056号内訳表 0 省略
全体割増 (50%)			31,060	15,530	+00 31060*0.5
小計	1	箇所		15,530	
見積：組立マンホール設置工の50%					

SWG411150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
組立マンホール設置工[手間のみ] 1号(内径900mm) 3m以下	1.000	箇所	31,059	31,059	TQJ2003004 1 31059*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	箇所		31,060	
規格・仕様	=4	1号 深さ3m以下			
施工規模	=1	4箇所以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			

組立マンホール撤去(1号)
再利用分(設置工×0.5)

07年12月20日適用

頁0-0122

V1G0U4 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
組立マンホール設置工	1	箇所	32,290	32,290	SWG411150 1 施工 第0-0058号内訳表 0 省略
全体割増 (50%)			32,290	16,145	+00 32290*0.5
小計	1	箇所		16,145	
見積：組立マンホール設置工の50%					

SWG4111150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
組立マンホール設置工[手間のみ] 1号(内径900mm) 3m超え4m以下	1.000	箇所	32,283	32,283	TQJ2003005 1 32283*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	箇所		32,290	
規格・仕様	=5	1号 深さ3m超～4m以下			
施工規模	=1	4箇所以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			

VX06010M10 施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-2-10

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
再生クラッシャーラン RC-40	0.23	m3	2,000	460	TZJ2122003 0 省略
コンクリート	0.11	m3	33,870	3,725	SCB240010 施工 第0-0053号内訳表 0 省略
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2 厚さ2cm	0.64	m2	18,250	11,680	VX06MU200 施工 第0-0054号内訳表 令和7年度下水 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		5	#80 0 省略
小計	1	箇所		15,870	
01=0.23 再生クラッシャーラン RC-40 (m3) 02=0.11 コンクリート (m3) 03=0.64 モルタル上塗り (m2)					

Vカット工法(深さ30mm)
塩ビ管 φ200mm

07年12月20日適用

頁0-0125

V2023200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
Vカット工(深さ30mm) 下水道施設維持管理積算要領-管路施設編- 2020年版日本下水道協会	0.34	m	10,677	3,630	V2023019 施工 第0-0061号内訳表 管口部、マンホール 0 省略
小計	1	箇所		3,630	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水セメント	34.92	kg	525	18,333	TZJ2005001 1 0 省略
補修器材	5.0	%	18,333	916	#01 止水材の5% 0 省略
土木一般世話役	1.00	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
はつり工	2.00	人	30,192	60,384	RR0137 0 省略
左官	2.00	人	30,294	60,588	RR0135 0 省略
普通作業員	1.00	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		61	#80 0 省略
計	18	m		192,200	
小計	1	m		10,677	

V2023043 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	1.00	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
普通作業員	2.00	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
はつり工	1.00	人	30,192	30,192	RR0137 0 省略
左官	1.00	人	30,294	30,294	RR0135 0 省略
補修プラント車運転工(3t使用) 下水道施設維持管理積算要領-管路施設編- 2020年版日本下水道協会	1.00	日	160,400	160,400	V2023007 施工 第0-0063号内訳表 0 省略
給水車(4t)運転工 132kw 4t 下水道施設維持管理積算要領-管路施設編-	1.00	日	65,720	65,720	V2023005 施工 第0-0064号内訳表 2020年版日本下 0 省略
トラック運転工 2t積 下水道施設維持管理積算要領 -管路施設編-	1.00	日	4,764	4,764	V2023040 施工 第0-0065号内訳表 2020年版日本下 0 省略
注入材 無機型懸濁型材料 セメント系 見積223円/トール	2,043.36	トール	223	455,669	F2023023 1 0 省略
止水セメント	56.52	kg	525	29,673	TZJ2005001 0 省略
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38~40mm	1.00	日	439	439	MMJ2083002 0 省略
消耗品(注入ホース他)	10	%	455,669	45,566	#01 注入材の10% 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		15	#80 0 省略

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
計	18	m		897,600	
小計	1	m		49,866	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	25.8	1	140	3,612	TZJ6702002 0 省略
土木一般世話役	1.00	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員	2.00	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
普通作業員	1.00	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
補修プラント車損料 3t 100kw 135PS 別紙 単価根拠一覧表参照	6.00	時間	8,090	48,540	F2023012 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		26	#80 0 省略
小計	1	日		160,400	

給水車(4t)運転工
132kw 4t
下水道施設維持管理積算要領-管路施設編-
2020年版日本下水道協会

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	34.80	1	140	4,872	TZJ6702002 0 省略
運転手(一般)	1.00	人	24,786	24,786	RR0115 0 省略
給水車損料 4t 132kw 別紙 単価根拠一覧表参照	6.00	時間	6,010	36,060	F2023006 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		65,720	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	12.60	1	140	1,764	TZJ6702002 0 省略
トラック[普通型] 2t積	3.00	時間	1,000	3,000	MMJ0302002 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		4,764	

小型マンホール工(塩化ビニル製)

設置手順

07年12月20日適用

頁0-0132

VKGT200S2

施工内訳表

施工 第0-0066号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

07-实施-下水-0204-当初

SWG411200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小型マンホール工(塩化ビニル製) [材工共] (起点・中間形式)マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm	1.000	箇所	46,900	46,900	TQJ2004001 1 46900*1 0 省略
組立マンホール設置工加算額[手間のみ] 鋳鉄製防護蓋設置費	1.000	箇所	670	670	TQJ2004009 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		47,570	
形式	=1	起点および中間形式			
規格・仕様	=1	径300mm 深さ2m以下			
本管径	=1	150mmおよび200mm			
施工規模	=1	5箇所以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			
起点落差形式の設置	=1	無			
鋳鉄製防護蓋の設置	=2	有			

小型マンホール工(塩化ビニル製)
撤去

07年12月20日適用

頁0-0134

VKGT200T2 施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小型マンホール工(塩化ビニル製)	1	箇所	47,570	47,570	SWG411200 施工 第0-0067号内訳表 0 省略
塩化ビニル製小型マンホール マンホール径300 本管径200 起点・中間点・屈曲点 物価資料(2025年7月)	1	個	-31,050	-31,050	FMH0001A (材料費控除用) 0 省略
全体割増 (50%)			16,520	8,260	+00 16520*0.5
小計	1	箇所		8,260	
見積：(小型マンホール設置工-材料費) ×50%					

VKGT200S3 施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小型マンホール工(塩化ビニル製)	1	箇所	58,970	58,970	SWG411200 施工 第0-0070号内訳表 0 省略
塩化ビニル製小型マンホール マンホール径300 本管径200 起点・中間点・屈曲点 物価資料(2025年7月)	1	個	-31,050	-31,050	FMH0001A (材料費控除用) 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		27,920	

SWG411200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小型マンホール工(塩化ビニル製) [材工共] (起点・中間形式)マンホール深さ3.5m以下 本管径150mmおよび200mm	1.000	箇所	58,300	58,300	TQJ2004003 1 58300*1 0 省略
組立マンホール設置工加算額[手間のみ] 鋳鉄製防護蓋設置費	1.000	箇所	670	670	TQJ2004009 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		58,970	
形式	=1	起点および中間形式			
規格・仕様	=2	径300mm 深さ2m超～3.5m以下			
本管径	=1	150mmおよび200mm			
施工規模	=1	5箇所以上(標準)			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
夜間作業の補正	=1	無			
起点落差形式の設置	=1	無			
鋳鉄製防護蓋の設置	=2	有			

小型マンホール工(塩化ビニル製)
撤去

07年12月20日適用

頁0-0137

VKGT200T3 施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小型マンホール工(塩化ビニル製)	1	箇所	58,970	58,970	SWG411200 施工 第0-0070号内訳表 0 省略
塩化ビニル製小型マンホール マンホール径300 本管径200 起点・中間点・屈曲点 物価資料(2025年7月)	1	個	-31,050	-31,050	FMH0001A (材料費控除用) 0 省略
全体割増 (50%)			27,920	13,960	+00 27920*0.5
小計	1	箇所		13,960	
見積：(小型マンホール設置工-材料費) ×50%					

可とう支管取付工(本管：リブ管)
本管φ200～350（特殊接合剤）
下水道用設計積算要領
-管路施設(開削工法)編-2015年版

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.07	人	28,152	1,970	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.07	人	23,358	1,635	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	8	%	3,605	288	#71 0 省略
小計	1	箇所		3,893	

SWG1711100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	0.150	人	28,560	4,284	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.150	人	23,358	3,503	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	0.050	日	42,060	2,103	SWM171050 施工 第0-0074号内訳表 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	3.0	%	7,787	230	#71 0 省略
計	10	m		10,120	
小計	1	m		1,012	
呼び径	=3	φ 200mm			

SWM171050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	34.000	l	140	4,760	TZJ6702002 1 0 省略
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	1.500	日	6,640	9,960	TLC1010008 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		42,060	

マンホール高さ調整工(市道C断面)1号
仮復旧：2.0m×2.0m
本復旧：2.6m×2.6m

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
舗装版切断	8	m	695.4	5,563	SCB430510 施工 第0-0076号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	4	m2	1,705	6,820	SCB210720 施工 第0-0077号内訳表 0 省略
殻運搬	0.2	m3	3,630	726	SCB227010 施工 第0-0078号内訳表 0 省略
下層路盤(歩道部)	4	m2	2,045	8,180	SCB410031 施工 第0-0079号内訳表 0 省略
表層(車道・路肩部)	4	m2	2,421	9,684	SCB410260 施工 第0-0080号内訳表 0 省略
舗装版切断	10.4	m	695.4	7,232	SCB430510 施工 第0-0076号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	6.8	m2	1,705	11,594	SCB210720 施工 第0-0077号内訳表 0 省略
殻運搬	0.3	m3	3,630	1,089	SCB227010 施工 第0-0078号内訳表 0 省略
不陸整正	6.8	m2	170.8	1,161	SCB410010 施工 第0-0081号内訳表 0 省略
表層(車道・路肩部)	6.8	m2	1,986	13,504	SCB410260 施工 第0-0082号内訳表 0 省略
組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5)	1	箇所	15,530	15,530	V1GOU3 施工 第0-0055号内訳表 0 省略
組立マンホール設置工	1	箇所	31,060	31,060	SWG411150 施工 第0-0056号内訳表 0 省略

マンホール高さ調整工(市道C断面)1号
仮復旧：2.0m×2.0m
本復旧：2.6m×2.6m

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	箇所		112,143	

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				695.4	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 695.4 = 700.44							
[機械補正] 10.24 13,600 15.05 × { [————— × —————] × ————— 100 13,000 10.24							
[労務補正] 19.96 28,152 10.88 28,560 8.92 23,358 58.43 + [————— × ————— + ————— × ————— + —————] × ————— 100 28,300 100 31,000 100 25,400 19.96 + 10.88 + 8.92							
[材料補正] 22.39 71,500 2.81 149 26.52 + [————— × ————— + ————— × —————] × ————— 100 68,200 100 154 22.39 + 2.81							

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44

[illegible]

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,747 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	20.13%	6,490 円/供用日	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	6,080	MMJ0201034 MM090201034
R1t'	運転手(特殊)	71.97%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	7.90%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,705	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 1,705 = 1,747						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{20.13}{100} \times \frac{6,490}{6,080} \right] \times \frac{6,080}{100} \right\}$		20.13				
[労務補正] $+ \left[\frac{71.97}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{28,900}{100}$		71.97				
[材料補正] $+ \left[\frac{7.90}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{138}{100}$		7.90				
[全体調整] $+ \frac{100 - 20.13 - 71.97 - 7.90}{100}$						

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,455.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%	6,082 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		5,702	MPM03010010 MPM93010010
R1t'	運転手(一般)	71.03%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	8.72%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,630	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =4 =2	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り				
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=5 =1	3.0km以下 全ての費用				
【補正式】 3,630 = 3,455.5							
[機械補正] $20.25 \times \left\{ \left[\frac{20.25}{100} \times \frac{6,082}{5,702} \right] \times \frac{5,702}{100} \right\}$		20.25					
[労務補正] $71.03 + \left[\frac{71.03}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{100}$		71.03					
[材料補正] $8.72 + \left[\frac{8.72}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{138}{100}$		8.72					
[全体調整] $100 - 20.25 - 71.03 - 8.72 + \frac{100}{100}$							

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円／供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	1.70%	4,070 円／日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ～ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	546,000 円／式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,045	積算単価	0	EP001
	全仕上り厚(実数入力) (mm) 施工区分 材料	=260 =2 =8	全仕上り厚(実数入力) (mm) 2層施工 アスファルト再生クラッシャーラン	ARC-40 (RC混合)		
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 2,045 =					

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 勞務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

[illegible]

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,638.8 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.26%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.15%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	21.44%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	15.40%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	4.69%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	55.32%	514,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (2 0) 平均仕上り厚 5 0 mm	582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.18%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.04%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,421	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料	=1 =40 =3	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑧密粒度アスコン(13)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 2,421 = 2,638.8					

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用
 頁0-0150

施工 第0-0080号内訳表

機械構成比：	0.43%	勞務構成比：	44.02%	材料構成比：	55.55%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	2,638.8

[illegible]

07-实施-下水-0204-当初

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		17.28%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t		2.16%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t		2.14%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)		35.31%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		14.55%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員		11.35%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		10.65%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		6.56%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			170.8	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1		無し 全ての費用			
	【補正式】 170.8 = 174.53						
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14} \right\}$						

頁0-0152

1 m2 当り

標準単価： 174.53

07-实施-下水-0204-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.62% 労務構成比： 14.97% 材料構成比： 83.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,912.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	1.04%	16,100 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m		14,800	TLC1210001 TL091210001
K2t'	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.21%	4,070 円/日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		3,540	TLC1070011 TL091070011
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	0.19%	3,760 円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t		3,250	TLC1060001 TL091060001
R1t'	普通作業員	5.11%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	3.49%	27,336 円/人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	3.41%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	1.24%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	76.32%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.78%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.28%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,986	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料		=3 =50 =2	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)				

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

1 m2 当り

[illegible]

07-实施-下水-0204-当初

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年12月20日適用

頁0-0155

S0930

施工内訳表

施工 第0-0083号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-0204-当初

VMH0001 施 工 内 訳 表 施工 第0-0084号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
マンホール蓋撤去工 調整コンクリートブロックあり 下水道施設維持管理積算要領-管路施設編- 蓋及び調整コンクリートブロック据付工	1	箇所	13,490	13,490	VMH0001A 施工 第0-0085号内訳表 2020年版日本下 0 省略 SWG141450 施工 第0-0086号内訳表 0 省略
小計	1	箇所		25,310	

マンホール蓋撤去工
調整コンクリートブロックあり
下水道施設維持管理積算要領-管路施設編-
2020年版日本下水道協会

VMH0001A 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0157
施工 第0-0085号内訳表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.09	人	28,560	2,570	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.09	人	28,152	2,533	RR0101 0 省略
普通作業員	0.17	人	23,358	3,970	RR0102 0 省略
トラックレン(油圧伸縮ジブ型) 吊上能力4.9t吊	0.09	日	49,000	4,410	TNR01021 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		7	#80 0 省略
小計	1	箇所		13,490	

SWG141450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.080	人	28,560	2,284	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.080	人	28,152	2,252	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.160	人	23,358	3,737	RR0102 1 0 省略
トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.080	日	39,200	3,136	TLC1120001 39200*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	8,273	411	#71 0 省略
小計	1	組		11,820	
調整コンクリートブロック使用有無 トラックレン賃料補正係数	=2 =1	無 標準(1.0)			

VMH0002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
マンホール蓋撤去工 再利用分(設置工×0.5) 小型マンホール	1	箇所	411	411	VMH0002A 施工 第0-0088号内訳表 0 省略
蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋)	1	箇所	823	823	SWG161250 施工 第0-0089号内訳表 0 省略
小計	1	箇所		1,234	

マンホール蓋撤去工
再利用分(設置工×0.5)
小型マンホール

VMH0002A 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0088号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0160

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
蓋設置工（鋳鉄製防護蓋）	1	箇所	823	823	SWG161250 施工 第0-0089号内訳表
					0 省略
全体割増（50％）			823	411	+00 823*0.5
小計	1	箇所		411	
見積：蓋設置工（鋳鉄製防護蓋）の50％					

SWG161250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.016	人	28,152	450	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.016	人	23,358	373	RR0102 1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		823	

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,633.88	19,633	TQJ1611007 1 17222.7*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		19,640	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,001.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,152	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし		
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=6 =1	14.4km以下 全ての費用			
【補正式】 3,152 = 3,001.8						
[機械補正] 40.77 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		40.77 40.77				
[労務補正] 44.82 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		44.82 44.82				
[材料補正] 14.41 140 + [————— × —————] × 100 138		14.41 14.41				
[全体調整] 100- 40.77- 44.82- 14.41 + ————— } 100						

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

07年12月20日適用

頁0-0164

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-0204-当初

推進工(低耐荷力泥土圧)
呼び径 200mm管体長1.0mNo.101-1～No.098-1
日進量区分N≦15 適用土質A(0<N≦10)
令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-5-41

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.0	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.0	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.0	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
滑材 推進工法用（低耐荷力） 見積り 52円/リットル	123	リットル	52	6,396	WX0200 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.0	日	43,920	43,920	SWM218050 施工 第0-0094号内訳表 0 省略
推進工機械器具損料（1） 低耐荷力泥土圧	1	日	65,610	65,610	VX02K010 施工 第0-0095号内訳表 令和7年度下水 0 省略
推進工機械器具損料（2） 低耐荷力泥土圧 呼び径 200mm 日進量区分N≦15 適用土質A(0<N≦10)	1	日	120,540	120,540	VX0200110 施工 第0-0096号内訳表 令和7年度下水 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	20	%	131,580	26,254	#71 0 省略
1m当り			394,300	48,085	+00 394300/8.2
小計	1	m		48,085	
01=52.65 1推進区間延長(m)0.01m単位入力					

SWM218050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	31.000	l	140	4,340	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	10,200	12,240	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		43,920	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
推進機等損料 2025年度版日推協（損料率参考資料）	6.75	時間	9,720	65,610	WX02K04 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		65,610	
泥土圧式タイプⅡ（円形φ2.0立坑用）通常地域用 損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」					

推進工機械器具損料（2）
低耐力泥土圧 呼び径 200mm
日進量区分N≦15 適用土質A(0<N≦10)
令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-5-42

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
推進器具類損料（固定部） 1m管仕様 適用土質A(0<N≦10) 2025年度版日推協（損料率参考資料）	1	式	4,260	4,260	WX020031 0 省略
推進器具類損料（ピン弁） 適用土質A(0<N≦10) 呼び径200～300 2025年度版日推協（損料率参考資料）	1	個	902	902	WX020031 0 省略
推進器具類損料（変動部） 1m管仕様 適用土質A(0<N≦10) 2025年度版日推協（損料率参考資料）	52.65	m	181	9,529	WX020041 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		9	#80 0 省略
1日当り			14,700	120,540	+00 14700*8.2
小計	1	日		120,540	
01=52.65 1推進区間延長(m)0.01m単位入力					
泥土圧式タイプⅡ（円形φ2.0 2.5立坑用）通常地域用 損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」					

SWG218750 施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

(低耐荷力泥土圧)

40

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM218050 1 施工 第0-0094号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		52	#80 0 省略
計	40	m		147,400	
小計	1	m		3,685	

添加材注入工（低耐荷力泥土圧）
低耐荷力泥土圧 呼び径 200mm
日進量区分N≤15
令和7年度下水道用設計標準歩掛表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
添加材 スムーサーKM5	0.24	kg	4,085	980	TZJ7200004 0 省略
添加材注入機械器具損料 低耐荷力泥土圧 呼び径 200mm 日進量区分N≤15	1	m	607	607	VXS020071 施工 第0-0099号内訳表 令和7年度下水 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		1,587	
01=0.24 添加材数量（kg／m）					

添加材注入機械器具損料
低耐荷力泥土圧 呼び径 200mm
日進量区分N≤15
令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-5-43

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ゲラトポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30~70L/min 数量は小数第3位(4位四捨五入)	0.122	日	2,870	350	MMJ0571002 0 省略
ゲラトミキサ[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽 数量は小数第3位(4位四捨五入)	0.122	日	2,110	257	MMJ0572007 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		607	

SWB232010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	10.417	人	23,358	243,320	RR0102 1 0 省略
側溝清掃車運転	10.417	日	81,450	848,464	SWK230370 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		216	#80 0 省略
計	100	m3		1,092,000	
小計	1	m3		10,920	
運搬距離	=2	14.0km以下			

汚泥処分費
ベントナイト汚泥
無機質・非自硬性汚泥を想定

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
汚泥処理費 ベントナイト汚泥 無機質・非自硬性汚泥を想定 新潟市設計単価	100.000	m3	18,000	1,800,000	TFJA0704342 T 処分費等
計	100	m3		1,800,000	
小計	1	m3		18,000	

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径200mm 手間のみ
下水道用設計積算要領
-管路施設(開削工法) 編-2015年版 P335

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.22	人	28,560	6,283	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.44	人	28,152	12,386	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.44	人	23,358	10,277	RR0102 1 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	1	%	28,946	284	#71 0 省略
計	10	m		29,230	
小計	1	m		2,923	

坑口工（低耐荷力泥土圧）
呼び径 200mm
発進用
令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-5-46

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	0.2	人	28,560	5,712	RR0125 0 省略
溶接工	0.2	人	31,008	6,201	RR0113 0 省略
普通作業員	0.2	人	23,358	4,671	RR0102 0 省略
止水器 φ200 標準型 見積り75,900円/組	1	組	75,900	75,900	WX02011 0 省略
鋼材溶接工 (電力料除く)	1.9	m	3,388	6,437	VX01K020 施工 第0-0104号内訳表 令和7年度下水 0 省略
鋼材切断工	3.8	m	2,477	9,412	SWG219150 施工 第0-0105号内訳表 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	0.2	日	43,920	8,784	SWM219050 施工 第0-0106号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		83	#80 0 省略
小計	1	箇所		117,200	

VX01K020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-5-46

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.010	人	28,560	285	RR0125 0 省略
溶接工	0.076	人	31,008	2,356	RR0113 0 省略
普通作業員	0.021	人	23,358	490	RR0102 0 省略
電気溶接棒(JIS E4303) ビット、バーナー、肉もり用	0.4	kg	472	188	T2400 1 0 省略
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流250A	0.076	日	178	13	MMJ2081005 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	30	%	188	56	#71 0 省略
小計	1	m		3,388	

SWG219150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.007	人	28,560	199	RR0125 0 省略
溶接工	0.053	人	31,008	1,643	RR0113 0 省略
普通作業員	0.020	人	23,358	467	RR0102 0 省略
酸素 ボンベ	0.163	m3	547	89	TZJ6710001 0 省略
アセチレン ボンベ	0.028	kg	2,200	61	TZJ6712001 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	30.0	%	61	18	#71 0 省略
小計	1	m		2,477	

SWM219050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	31.000	l	140	4,340	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	10,200	12,240	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		43,920	

坑口工（低耐荷力泥土圧）
呼び径 200mm
到達用
令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-5-46

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.2	人	28,560	5,712	RR0125 0 省略
溶接工	0.2	人	31,008	6,201	RR0113 0 省略
普通作業員	0.2	人	23,358	4,671	RR0102 0 省略
止水器 φ200 到達型 見積り75,900円/組	1	組	75,900	75,900	WX02012 0 省略
鋼材溶接工 (電力料除く)	1.9	m	3,388	6,437	VX01K020 施工 第0-0104号内訳表 令和7年度下水 0 省略
鋼材切断工	3.8	m	2,477	9,412	SWG219150 施工 第0-0105号内訳表 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	0.2	日	43,920	8,784	SWM219050 施工 第0-0106号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		83	#80 0 省略
小計	1	箇所		117,200	

鏡切り工
鏡切り延長1.6m

07年12月20日適用

頁0-0180

VKAGAMI001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鏡切り工	1.6	m	2,379	3,806	SWG219200 施工 第0-0109号内訳表 0 省略
小計	1	箇所		3,806	
01=1.6 1箇所当り鏡切り延長 (m)					

SWG219200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.019	人	28,560	542	RR0125 1 0 省略
溶接工	0.038	人	31,008	1,178	RR0113 1 0 省略
普通作業員	0.019	人	23,358	443	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	10.0	%	2,163	216	#71 0 省略
小計	1	m		2,379	
土留種類	=6	小型立坑	(鋼製ケーシング)		

SWG219750 施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

(低耐荷力泥土圧)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	3.000	人	28,560	85,680	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	4.000	人	28,152	112,608	RR0101 1 0 省略
普通作業員	5.000	人	23,358	116,790	RR0102 1 0 省略
電工	1.000	人	27,132	27,132	RR0201 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	3.000	日	39,200	117,600	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		90	#80 0 省略
小計	1	箇所		459,900	
施工区分 トラッククレーン賃料補正係数	=1 =1	推進設備工 標準(1.0)			

SWG219760 施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

(低耐荷力泥土圧)

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	1.000	日	43,920	43,920	SWM219100 1 施工 第0-0112号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		52	#80 0 省略
小計	1	箇所		147,400	

SWM219100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	31.000	l	140	4,340	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.20	供用日	10,200	12,240	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		43,920	

鋼管推進工
粘性土・砂質土(A) (障害物^ロ) 300A
2025エルエル削進工法技術・積算資料

VC0201

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0185

5.6 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 4t車 2.9t吊 2025エルエル削進工法技術・積算資料	1	日	46,023	46,023	VC0211 施工 第0-0114号内訳表 0 省略
発動発電機運転費 45kVA 2025エルエル削進工法技術・積算資料	1	日	12,390	12,390	VC0213 施工 第0-0115号内訳表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ) 労務費の5%	5	%	80,070	3,917	#71 0 省略
計	5.6	m		142,400	
小計	1	m		25,428	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
軽油	6.6	1	140	924	TZJ6702002 1 0 省略
油脂類	20	%	924	184	#01 軽油代価×20% 0 省略
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	2,180	2,180	MMJ0302013 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
1 日 当 り (上 記 合 計 × 5.8)			7,935	46,023	+00 7935*5.8
小 計	1	日		46,023	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	48	1	140	6,720	TZJ6702002 1 0 省略
油脂類	20	%	6,720	1,344	#01 軽油代価×20% 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)37/45kVA	1	日	3,330	3,330	MMJ1510029 2 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	30	%	3,330	996	#72 0 省略
小計	1	日		12,390	

推進機損料
粘性土・砂質土(A) (障害物^ロ) 300A
2025エルエル削進工法技術・積算資料

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
推進機本体 (ユニット含む) UB-90LL 1 日 当 り 損 料	1	日	84,500	84,500	FURI0001E 見積84,500円/ 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
計	5.6	m		84,500	
小計	1	m		15,089	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼管アダプタ 300 m当り損料	1	m	1,550	1,550	FURI0001F 見積1,550円/m 0 省略
メタルクラン300USH チップ +内外周コンボジットUSH m当り損料	1	m	18,402	18,402	FURI0001G 見積18,402円/ 0 省略
油圧ホース m当り損料 見積163円/m	1	m	163	163	FURI0001H 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		5	#80 0 省略
小計	1	m		20,120	

水注入および排水工
粘性土・砂質土(A) (障害物^ロ) 300A
2025エルエル削進工法技術・積算資料

VC0205 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0190
施工 第0-0118号内訳表
5.6 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
高压洗浄機 [工事用・モータ駆動] 吐出量30.8 L/min 標準運転1日当たり損料 (c1)	1	日	1,960	1,960	FURI0001I 1 積算基準建設機 0 省略
水槽 (一般工事用) 鋼板製簡易水槽 3.0m3 標準供用1日当たり換算値 (d1)	1	日	476	476	FURI0001J 1 積算基準建設機 0 省略
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m	1	日	355	355	MMJ1305004 1 0 省略
発動発電機運転費 25kVA 2025エルエル削進工法技術・積算資料	1	日	6,998	6,998	VC0212 施工 第0-0119号内訳表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	30	%	2,791	831	#71 損料×30% 0 省略
計	5.6	m		10,620	
小計	1	m		1,896	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	26	1	140	3,640	TZJ6702002 1 0 省略
油脂類	20	%	3,640	728	#01 軽油代価×20% 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA	1	日	2,630	2,630	MMJ1510027 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		6,998	

VC0302 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.5	人	28,560	42,840	RR0125 0 省略
特殊作業員	1.5	人	28,152	42,228	RR0101 0 省略
普通作業員	1.5	人	23,358	35,037	RR0102 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 4t車 2.9t吊 2025エルエル削進工法技術・積算資料	1.5	日	46,023	69,034	VC0211 施工 第0-0114号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		61	#80 0 省略
小計	1	箇所		189,200	

鏡切り工
鏡切り延長1.8m

07年12月20日適用

頁0-0193

VKAGAMI001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号内訳表

1 箇所 当り

令和7年度下水道用設計標準歩掛表

[illegible]

07-实施-下水-0204-当初

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
止水坑口 呼び径300 止水坑口金物、ゴム板含む 見積93,800円/組	1	組	93,800	93,800	FURI0001K 0 省略
鋼材溶接工 2025エルエル削進工法技術・積算資料	2.1	m	4,273	8,973	VC0331 施工 第0-0123号内訳表 0 省略
鋼材切断工 2025エルエル削進工法技術・積算資料	4.2	m	2,459	10,327	VWG219151 施工 第0-0124号内訳表 0 省略
普通作業員	0.5	人	23,358	11,679	RR0102 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 4t車 2.9t吊 2025エルエル削進工法技術・積算資料	0.5	日	46,023	23,011	VC0211 施工 第0-0114号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		10	#80 0 省略
小計	1	箇所		147,800	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.010	人	28,560	285	RR0125 0 省略
溶接工	0.076	人	31,008	2,356	RR0113 0 省略
普通作業員	0.021	人	23,358	490	RR0102 0 省略
発動発電機運転費 45kVA 2025エルエル削進工法技術・積算資料	0.076	日	12,390	941	VC0213 施工 第0-0115号内訳表 0 省略
電気溶接棒(JIS E4303) ビット、ベアー、肉もり用	0.400	kg	472	188	T2400 0 省略
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流250A	0.076	日	178	13	MMJ2081005 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		4,273	

VWG219151 施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
酸素 ボンベ	0.163	m3	547	89	TZJ6710001 0 省略
アセチレン ボンベ	0.028	kg	2,200	61	TZJ6712001 0 省略
土木一般世話役	0.007	人	28,560	199	RR0125 0 省略
普通作業員	0.020	人	23,358	467	RR0102 0 省略
溶接工	0.053	人	31,008	1,643	RR0113 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		2,459	

硬質塩化ビニル管挿入工
塩ビ管長1.3m 呼び径200
2025エルエル削進工法技術・積算資料

VC0401

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0197

8 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
機器具損料 労務費×5%	5	%	80,070	4,003	#01 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		7	#80 0 省略
計	8	m		84,080	
小計	1	m		10,510	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
中込注入材	1	m3	18,860	18,860	V0007 施工 第0-0127号内訳表
2025エルエル削進工法技術・積算資料					0 省略
ゲラトポンプ〔単筒複動ピストン式〕 吐出量30〜70L/min	0.5	日	2,870	1,435	MMJ0571002 1
					0 省略
ゲラトミキサ〔立型1槽式〕 攪拌容量200L×1槽	0.5	日	1,640	820	MMJ0572002 1
					0 省略
発動発電機運転費 25kVA 2025エルエル削進工法技術・積算資料	0.5	日	6,998	3,499	VC0212 施工 第0-0119号内訳表
					0 省略
土木一般世話役	0.5	人	28,560	14,280	RR0125
					0 省略
特殊作業員	0.5	人	28,152	14,076	RR0101
					0 省略
普通作業員	0.5	人	23,358	11,679	RR0102
					0 省略
諸雑費（率+まるめ）	30	%	2,255	671	#71
					損料×30% 0 省略
小計	1	m 3		65,320	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.5	t	27,000	13,500	TZJ2002008 0 省略
ベントナイト #250 25kg/袋	4	袋	1,340	5,360	TZJ4710001 0 省略
清水 (無代価)	0.8	m3		0	W0001 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		18,860	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.38	人	28,560	10,852	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.38	人	28,152	10,697	RR0101 0 省略
普通作業員	0.38	人	23,358	8,876	RR0102 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 4t車 2.9t吊 2025エルエル削進工法技術・積算資料	1.60	時間	7,935	12,696	VC02111 施工 第0-0129号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	箇所		43,130	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	6.6	1	140	924	TZJ6702002 1 0 省略
油脂類	20	%	924	184	#01 軽油代価×20% 0 省略
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	2,180	2,180	MMJ0302013 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,935	

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.103	人	28,560	2,941	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.310	人	28,152	8,727	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.207	人	23,358	4,835	RR0102 1 0 省略
土質安定注入薬剤（地盤注入用薬液） 溶液型無機（瞬結・中結）タイプ 物価資料（小数点以下なし）	709.000	リットル	58	41,122	TFJA0704372 0 省略
ポンクマシ[油圧式] 5.5kW級	0.21	日	6,560	1,377	MMJ0601003 1 0 省略
薬液注入ポンプ 5~20L/min×2(9.8MPa)	0.21	日	5,510	1,157	MMJ0577001 1 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	2,327	0	SWB223711 施工 第0-0131号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	3.420	m	1,050	3,591	SWB223711 施工 第0-0132号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	704	0	SWB223711 施工 第0-0133号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法注入	0.709	kl	6,411	4,545	SWB223712 施工 第0-0134号内訳表 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	22.0	%	19,037	4,185	#71 0 省略
小計	1	本		72,480	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セット数	=1	2セット			
れ質土の削孔長(実数入力)	[m]=0	れ質土の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=3.42	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0	粘性土の削孔長(実数入力)	[m]		
土被り長(L2)(実数入力)	[m]=1.33	土被り長(L2)(実数入力)	[m]		
1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]=709	1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]		
水がら積算流量計の有無	=1	無			
特許料の有無	=1	無			

SWB223711 施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

消耗材料費 1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
二重管ボーリングロッド	0.050	m	9,725	486	TZJ6453001 4 0 省略
メタルクラン φ 41mm	0.300	個	2,565	769	TZJ6412002 4 0 省略
複相用グラウトモータ φ 40.5mm	0.005	個	168,500	842	TZJ6455002 4 0 省略
その他雑品	11.0	%	2,097	230	#04 0 省略
小計	1	m		2,327	
土質区分	=1	1/4質土			

SWB223711 施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

消耗材料費 1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
二重管ボーリングロッド	0.030	m	9,725	291	TZJ6453001 4 0 省略
メタルクラン φ 41mm	0.040	個	2,565	102	TZJ6412002 4 0 省略
複相用グラウトモータ φ 40.5mm	0.003	個	168,500	505	TZJ6455002 4 0 省略
その他雑品	17.0	%	898	152	#04 0 省略
小計	1	m		1,050	
土質区分	=2	砂質土			

SWB223711 施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

消耗材料費 1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
二重管ボーリングロッド	0.020	m	9,725	194	TZJ6453001 4 0 省略
メタルクラン φ 41mm	0.030	個	2,565	76	TZJ6412002 4 0 省略
複相用グラウトモータ φ 40.5mm	0.002	個	168,500	337	TZJ6455002 4 0 省略
その他雑品	16.0	%	607	97	#04 0 省略
小計	1	m		704	
土質区分	=3	粘性土			

SWB223712 施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

消耗材料費 1 k1 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
複相用グラウトモータ φ 40.5mm	0.020	個	168,500	3,370	TZJ6455002 4 0 省略
複相用注入用ホース類 φ 12mm 4.9MPa L=50m×3	0.005	組	335,000	1,675	TZJ6457002 4 0 省略
複相用サクションホース φ 38mm L=3m×3	0.003	組	28,200	84	TZJ6458002 4 0 省略
その他雑品	25.0	%	5,129	1,282	#04 0 省略
小計	1	k1		6,411	

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.129	人	28,560	3,684	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.386	人	28,152	10,866	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.257	人	23,358	6,003	RR0102 1 0 省略
土質安定注入薬剤（地盤注入用薬液） 溶液型無機（瞬結・中結）タイプ 物価資料（小数点以下なし）	956.000	リットル	58	55,448	TFJA0704372 0 省略
ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	0.26	日	6,560	1,705	MMJ0601003 1 0 省略
薬液注入ポンプ 5~20L/min×2(9.8MPa)	0.26	日	5,510	1,432	MMJ0577001 1 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	2,327	0	SWB223711 施工 第0-0131号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	4.150	m	1,050	4,357	SWB223711 施工 第0-0132号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	704	0	SWB223711 施工 第0-0133号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法注入	0.956	kl	6,411	6,128	SWB223712 施工 第0-0134号内訳表 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	22.0	%	23,690	5,207	#71 0 省略
小計	1	本		94,830	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セット数	=1	2セット			
れ質土の削孔長(実数入力)	[m]=0	れ質土の削孔長(実数入力)		[m]	
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=4.15	砂質土の削孔長(実数入力)		[m]	
粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0	粘性土の削孔長(実数入力)		[m]	
土被り長(L2)(実数入力)	[m]=1.33	土被り長(L2)(実数入力)		[m]	
1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]=956	1本当り注入量(QS)(実数入力)		[1/本]	
水がら積算流量計の有無	=1	無			
特許料の有無	=1	無			

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.138	人	28,560	3,941	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.414	人	28,152	11,654	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.276	人	23,358	6,446	RR0102 1 0 省略
土質安定注入薬剤（地盤注入用薬液） 溶液型無機（瞬結・中結）タイプ 物価資料（小数点以下なし）	1,069.000	リットル	58	62,002	TFJA0704372 0 省略
ポンクマシ[油圧式] 5.5kW級	0.28	日	6,560	1,836	MMJ0601003 1 0 省略
薬液注入ポンプ 5~20L/min×2(9.8MPa)	0.28	日	5,510	1,542	MMJ0577001 1 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	2,327	0	SWB223711 施工 第0-0131号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	4.150	m	1,050	4,357	SWB223711 施工 第0-0132号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	704	0	SWB223711 施工 第0-0133号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法注入	1.069	kl	6,411	6,853	SWB223712 施工 第0-0134号内訳表 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	22.0	%	25,419	5,569	#71 0 省略
小計	1	本		104,200	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セット数	=1	2セット			
れ質土の削孔長(実数入力)	[m]=0	れ質土の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=4.15	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0	粘性土の削孔長(実数入力)	[m]		
土被り長(L2)(実数入力)	[m]=1.44	土被り長(L2)(実数入力)	[m]		
1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]=1069	1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]		
水がら積算流量計の有無	=1	無			
特許料の有無	=1	無			

SWB223710 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.133	人	28,560	3,798	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.400	人	28,152	11,260	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.267	人	23,358	6,236	RR0102 1 0 省略
土質安定注入薬剤（地盤注入用薬液） 溶液型無機（瞬結・中結）タイプ 物価資料（小数点以下なし）	990.000	リットル	58	57,420	TFJA0704372 0 省略
ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	0.27	日	6,560	1,771	MMJ0601003 1 0 省略
薬液注入ポンプ 5〜20L/min×2（9.8MPa）	0.27	日	5,510	1,487	MMJ0577001 1 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	2,327	0	SWB223711 施工 第0-0131号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	4.350	m	1,050	4,567	SWB223711 施工 第0-0132号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	704	0	SWB223711 施工 第0-0133号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法注入	0.990	kl	6,411	6,346	SWB223712 施工 第0-0134号内訳表 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	22.0	%	24,552	5,395	#71 0 省略
小計	1	本		98,280	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セット数	=1	2セット			
れ質土の削孔長(実数入力)	[m]=0	れ質土の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=4.35	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0	粘性土の削孔長(実数入力)	[m]		
土被り長(L2)(実数入力)	[m]=1.64	土被り長(L2)(実数入力)	[m]		
1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]=990	1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]		
水がら積算流量計の有無	=1	無			
特許料の有無	=1	無			

SWB223710 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.140	人	28,560	3,998	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.420	人	28,152	11,823	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.280	人	23,358	6,540	RR0102 1 0 省略
土質安定注入薬剤（地盤注入用薬液） 溶液型無機（瞬結・中結）タイプ 物価資料（小数点以下なし）	1,064.000	リットル	58	61,712	TFJA0704372 0 省略
ポンクマシ[油圧式] 5.5kW級	0.28	日	6,560	1,836	MMJ0601003 1 0 省略
薬液注入ポンプ 5〜20L/min×2(9.8MPa)	0.28	日	5,510	1,542	MMJ0577001 1 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	2,327	0	SWB223711 施工 第0-0131号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	4.430	m	1,050	4,651	SWB223711 施工 第0-0132号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	704	0	SWB223711 施工 第0-0133号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法注入	1.064	kl	6,411	6,821	SWB223712 施工 第0-0134号内訳表 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	22.0	%	25,739	5,577	#71 0 省略
小計	1	本		104,500	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セット数	=1	2セット			
れ質土の削孔長(実数入力)	[m]=0	れ質土の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=4.43	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0	粘性土の削孔長(実数入力)	[m]		
土被り長(L2)(実数入力)	[m]=1.61	土被り長(L2)(実数入力)	[m]		
1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]=1064	1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]		
水がら積算流量計の有無	=1	無			
特許料の有無	=1	無			

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.091	人	28,560	2,598	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.272	人	28,152	7,657	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.182	人	23,358	4,251	RR0102 1 0 省略
土質安定注入薬剤（地盤注入用薬液） 溶液型無機（瞬結・中結）タイプ 物価資料（小数点以下なし）	515.000	リットル	58	29,870	TFJA0704372 0 省略
ポンピングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	0.18	日	6,560	1,180	MMJ0601003 1 0 省略
薬液注入ポンプ 5~20L/min×2(9.8MPa)	0.18	日	5,510	991	MMJ0577001 1 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	2,327	0	SWB223711 施工 第0-0131号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	3.840	m	1,050	4,032	SWB223711 施工 第0-0132号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	704	0	SWB223711 施工 第0-0133号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法注入	0.515	kl	6,411	3,301	SWB223712 施工 第0-0134号内訳表 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	22.0	%	16,677	3,660	#71 0 省略
小計	1	本		57,540	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セット数	=1	2セット			
れ質土の削孔長(実数入力)	[m]=0	れ質土の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=3.84	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0	粘性土の削孔長(実数入力)	[m]		
土被り長(L2)(実数入力)	[m]=1.61	土被り長(L2)(実数入力)	[m]		
1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]=515	1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]		
水がら積算流量計の有無	=1	無			
特許料の有無	=1	無			

注入設備据付・解体工（車上）

α=1.5

[無積雪地適用]

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-1-49

07年12月20日適用

頁0-0218

VX05001M10 施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.0	人	28,560	57,120	RR0125 0 省略
特殊作業員	2.6	人	28,152	73,195	RR0101 0 省略
普通作業員	3.7	人	23,358	86,424	RR0102 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	14.5	時間	7,569	109,750	VXK03020130 施工 第0-0141号内訳表 機-1 0 省略
トラック損料 トラック[普通型]4～4.5t積 供用1日当たり損料（無積雪地）	3.0	日	4,550	13,650	WX05001 建設機械損料表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		41	#80 0 省略
トラック損料(注入時)	5.4	日	11,800	63,720	VX05K010 施工 第0-0142号内訳表 令和7年度下水 0 省略
小計	1	現場		403,900	
01=5.4 トラック損料日数（日）					

クレーン装置付トラック運転費
ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t
積算基準県版
機-1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114 0 省略
軽油	5.3	1	140	742	TZJ6702002 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	2,180	2,180	MMJ0302013 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,569	

VX05K010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-1-50

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トラック損料(クレーン装置付) トラック[クレーン装置付]4～4.5t級、2.9t吊 供用1日当たり損料（無積雪地）	1	日	7,250	7,250	WX05K01 建設機械損料表 0 省略
トラック損料 トラック[普通型]4～4.5t積 供用1日当たり損料（無積雪地）	1	日	4,550	4,550	WX05K01 建設機械損料表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		11,800	

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0221

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 36,531

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.31%	11,500 円/日	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	特殊作業員	10.07%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	9.38%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	7.04%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.40%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤65%	59.80%	17,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	T1632 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.65%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			32,450	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =3 =55	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) W/C<65%			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 32,450 = 36,531						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.31}{100} \times \frac{11,500}{9,840} \right] \times \frac{3.50}{3.31} \right\}$						

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0222

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,531

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考		
	[労務補正]	10.07	28,152	9.38	23,358	7.04	28,560	6.40	27,336	34.96				
		+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900}$] × $\frac{\quad}{10.07 + 9.38 + 7.04 + 6.40}$												
	[材料補正]	59.80	17,000	1.65	140	61.54								
		+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{20,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{59.80} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1.65}$] × $\frac{\quad}{100}$												
	[全体調整]	100	3.50	34.96	61.54									
		+ $\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad}$ }												
		100												

発生土運搬工
現場→仮置場

07年12月20日適用

頁0-0223

SWG1111400 施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

(4t積級、2t積級、機械積込み)

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック運転	0.200	日	40,330	8,066	SWM111250 1 施工 第0-0145号内訳表
					0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80
					0 省略
計	10	m3		8,066	
小計	1	m3		806	
ダンプトラック規格	=2	4t積級			
積込機種	=4	バックホウ	山積0.45m3(クレーン付2.9t)		
DID区間の有無	=2	有			
運搬距離(4t 山積 0.45m3 DID有)	=1	0.5km以下			
タイヤ損耗費	=2	良好			

SWM111250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	32.000	1	140	4,480	TZJ6702002 1 0 省略
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日	8,310	10,719	MMJ0301002 1 0 省略
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日	1.290	供用日	261	336	TZU0020045 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
小計	1	日		40,330	
ダンプトラック規格 タイヤ損耗費	=2 =2	オンロード・ディーゼル 4t積級 良好			

積込(ルース)
仮置場での積込み

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0225

SCB210020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

機械構成比： 42.39% 労務構成比： 38.74% 材料構成比： 18.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 240.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	42.39%	21,500 円/供用日	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	21,500	MMJ0202142 MM090202142
R1t'	運転手(特殊)	38.74%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	18.87%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			236.6	積算単価	0	EP001
土質 作業内容		=1 =1	土砂 土量50,000m3未満			
【補正式】 236.6 = 240.9						
[機械補正] 42.39 21,500 × { [————— × —————] × 100 21,500		42.39 42.39				
[労務補正] 38.74 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		38.74 38.74				
[材料補正] 18.87 140 + [————— × —————] × 100 138		18.87 18.87				
[全体調整] 100- 42.39- 38.74- 18.87 + ————— } 100						

土砂等運搬
仮置場→処分地

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0226

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,676.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	20,847 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,759	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =15	有り 31.5km以下				
【補正式】 3,759 = 3,676.2							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{20,847}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{44.67} \right\}$		44.67					
[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{40.44}$		40.44					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.89}{14.89}$		14.89					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$							

V0002ZD 施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
建設発生土受入管理費 (ほぐし土単価) 見積1,200円/m3	1.2	m3	1,200	1,440	F0002 T 処分費等
小計	1	m3		1,440	

圧入掘削積込み工
ケーシング呼び径(mm) φ1,500
砂質土N≦50
令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-8-10

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.150	人	28,560	4,284	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.150	人	28,152	4,222	RR0101 0 省略
普通作業員	0.300	人	23,358	7,007	RR0102 0 省略
圧入機運転費 呼び径 φ1,500～2,000	0.9	時間	19,960	17,964	VX03K010 施工 第0-0150号内訳表 令和7年度下水 0 省略
油圧クラムシェル運転	0.474	時間	10,140	4,806	SWM261250 施工 第0-0151号内訳表 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	0.150	日	48,600	7,290	TLC1130004 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		7	#80 0 省略
小計	1	m		45,580	
歩掛数量は、小数第4位を四捨五入し、小数第3位まで					

圧入機運転費
呼び径 φ 1, 500～2, 000

VX03K010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-8-12

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114 0 省略
軽油	6.5	l	140	910	TZJ6702002 0 省略
回転圧入機損料 2025年度版日推協（損料率参考資料）	1	時間	14,400	14,400	WX03K01 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		3	#80 0 省略
小計	1	時間		19,960	
鋼製ケーシング方式タイプⅠ（ART-200TE） 損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」					

SWM261250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.160	人	27,336	4,373	RR0114 1 0 省略
軽油	5.900	l	140	826	TZJ6702002 1 0 省略
油圧クラムシェル [テレスコピック式] 平積0.15～0.20m ³	1.00	時間	4,940	4,940	MMJ0599970 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	時間		10,140	
油圧クラムシェル(テレスコピック式)規格	=1	平積0.15～0.20m ³			

SWG261350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ケーシング溶接工	4.700	m	1,657	7,787	SWG261351 施工 第0-0153号内訳表 0 省略
小計	1	箇所		7,787	
呼び径(mm)	=1	φ 1500mm			

SWG261351 施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.150	人	28,560	4,284	RR0125 1 0 省略
溶接工	0.300	人	31,008	9,302	RR0113 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	22.0	%	13,586	2,984	#71 0 省略
計	10	m		16,570	
小計	1	m		1,657	

ケーシング 引上げ工
ケーシング 呼び径(mm) φ 1, 500～2, 000

VX03014M10 施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-8-11

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.62	人	28,560	17,707	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.62	人	28,152	17,454	RR0101 0 省略
普通作業員	1.24	人	23,358	28,963	RR0102 0 省略
圧入機運転費 呼び径 φ 1, 500～2, 000	5.0	時間	19,960	99,800	VX03K010 施工 第0-0150号内訳表 令和7年度下水 0 省略
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	0.62	日	48,600	30,132	TLC1130004 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		44	#80 0 省略
計	10	m		194,100	
小計	1	m		19,410	

SWG261450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.070	人	28,560	1,999	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.070	人	28,152	1,970	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.070	人	23,358	1,635	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	0.530	時間	7,569	4,011	SWM261450 1 施工 第0-0156号内訳表 0 省略
ケーシング切断工	10.530	m	1,265	13,320	SWG261460 1 施工 第0-0157号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80 0 省略
小計	1	箇所		22,940	
呼び径(mm) ケーシング切断長	=1 [m]=10.53	φ 1500 ケーシング切断長		[m]	

SWM261450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.170	人	27,336	4,647	RR0114 1 0 省略
軽油	5.300	1	140	742	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.00	時間	2,180	2,180	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,569	

SWG261460 施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.140	人	28,560	3,998	RR0125 1 0 省略
溶接工	0.140	人	31,008	4,341	RR0113 1 0 省略
普通作業員	0.140	人	23,358	3,270	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	9.0	%	11,609	1,041	#71 0 省略
計	10	m		12,650	
小計	1	m		1,265	

SWG261500 施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.260	人	28,560	7,425	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.260	人	28,152	7,319	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.520	人	23,358	12,146	RR0102 1 0 省略
生コンクリート 30-18-25高炉 W/C=50% 新潟地区 新潟市設計単価	10.400	m3	20,200	210,080	TY000210000 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	2.0	%	26,890	530	#71 0 省略
計	10	m 3		237,500	
小計	1	m 3		23,750	
生コンクリート規格 生コンクリートの夜間割増の有無	=30 =1	各種 無			

機械設置撤去工
ケーシング呼び径(mm) φ1,500～2,000

VX03016M10 施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-8-14

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.17	人	28,560	4,855	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.17	人	28,152	4,785	RR0101 0 省略
普通作業員	0.34	人	23,358	7,941	RR0102 0 省略
圧入機運転費 呼び径 φ1,500～2,000	1.4	時間	19,960	27,944	VX03K010 施工 第0-0150号内訳表 令和7年度下水 0 省略
ラッパレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	0.17	日	48,600	8,262	TLC1130004 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		3	#80 0 省略
小計	1	回		53,790	

スクラップ 控除
へびーH1
新潟市設計単価

S0950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0239

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スクラップ 単価 へびーH1	1.00	t	-29,500	-29,500	T9999003 29500*-1 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-29,500	

SWG261700 施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.120	人	28,560	3,427	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.120	人	23,358	2,802	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.120	日	39,600	4,752	TLC1130001 1 39600*1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	7.0	%	10,981	759	#71 0 省略
小計	1	箇所		11,740	
ラフテレンクレーン賃料補正	=1	標準(1.0)			

泥水運搬処理
φ 1500

07年12月20日適用

頁0-0241

VD608K15 施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スライム処理工	1	箇所	13,610	13,610	SWG261750 施工 第0-0163号内訳表 0 省略
側溝清掃車運搬	0.7	m3	10,920	7,644	SWB232010 施工 第0-0100号内訳表 0 省略
汚泥処理費 セメント汚泥 無機質・自硬性汚泥を想定 新潟市設計単価	0.7	m3	16,000	11,200	FODEI003S T 処分費等
小計	1	箇所		32,454	

SWG261750 施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.170	人	28,560	4,855	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.170	人	28,152	4,785	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.170	人	23,358	3,970	RR0102 1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		13,610	

圧入掘削積込み工
ケーシング呼び径(mm) φ2,000
砂質土N≦50
令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-8-10

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.150	人	28,560	4,284	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.150	人	28,152	4,222	RR0101 0 省略
普通作業員	0.300	人	23,358	7,007	RR0102 0 省略
圧入機運転費 呼び径 φ1,500～2,000	0.9	時間	19,960	17,964	VX03K010 施工 第0-0150号内訳表 令和7年度下水 0 省略
油圧クラムシェル運転	0.474	時間	16,050	7,607	SWM261250 施工 第0-0165号内訳表 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	0.150	日	48,600	7,290	TLC1130004 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	m		48,380	
歩掛数量は、小数第4位を四捨五入し、小数第3位まで					

SWM261250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.160	人	27,336	4,373	RR0114 1 0 省略
軽油	16.000	l	140	2,240	TZJ6702002 1 0 省略
油圧クラムシェル [テレスコピック式] 平積0.60m ³	1.00	時間	9,430	9,430	MMJ0599972 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	時間		16,050	
油圧クラムシェル(テレスコピック式)規格	=3	平積0.60m ³			

SWG261350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ケーシング溶接工	6.300	m	1,657	10,439	SWG261351 施工 第0-0153号内訳表 0 省略
小計	1	箇所		10,439	
呼び径(mm)	=3	φ 2000mm			

SWG261450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.070	人	28,560	1,999	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.070	人	28,152	1,970	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.070	人	23,358	1,635	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	0.530	時間	7,569	4,011	SWM261450 1 施工 第0-0156号内訳表 0 省略
ケーシング切断工	12.090	m	1,265	15,293	SWG261460 1 施工 第0-0157号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
小計	1	箇所		24,910	
呼び径(mm) ケーシング切断長	=3 [m]=12.09	φ 2000 ケーシング切断長		[m]	

VD608K20 施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スライム処理工	1	箇所	13,610	13,610	SWG261750 施工 第0-0163号内訳表 0 省略
側溝清掃車運搬	1.2	m3	10,920	13,104	SWB232010 施工 第0-0100号内訳表 0 省略
汚泥処理費 セメント汚泥 無機質・自硬性汚泥を想定 新潟市設計単価	1.2	m3	16,000	19,200	FODEI003S T 処分費等
小計	1	箇所		45,914	

SWG261800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.040	人	28,560	1,142	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.040	人	28,152	1,126	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.080	人	23,358	1,868	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	0.300	時間	7,569	2,270	SWM261800 1 施工 第0-0170号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		6,406	
呼び径(mm)	=1	φ 1500mm			

SWM261800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.170	人	27,336	4,647	RR0114 1 0 省略
軽油	5.300	1	140	742	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	1.00	時間	2,180	2,180	MMJ0302013 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,569	

SWG261850 施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.040	人	28,560	1,142	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.040	人	23,358	934	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	0.290	時間	7,569	2,195	SWM261800 1 施工 第0-0170号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		4,271	
呼び径(mm)	=1	φ 1500mm			

SWG261800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.040	人	28,560	1,142	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.040	人	28,152	1,126	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.080	人	23,358	1,868	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	0.300	時間	7,569	2,270	SWM261800 1 施工 第0-0170号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		6,406	
呼び径(mm)	=3	φ 2000mm			

SWG261850 施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.040	人	28,560	1,142	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.040	人	23,358	934	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	0.290	時間	7,569	2,195	SWM261800 1 施工 第0-0170号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		4,271	
呼び径(mm)	=3	φ 2000mm			

円形覆工板賃料及び整備料
1500用
賃料月数1カ月
1カ月以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
円形覆工板賃料（T-25対応）呼び径1500 1カ月以下 2025年推進工事用積算資料（タイプ I）	1	月	24,300	24,300	WX03018 0 省略
円形覆工板整備料（T-25対応）呼び径1500 2025年推進工事用積算資料（タイプ I）	1	枚	7,650	7,650	WX03018 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		31,950	
01=1 覆工板賃料月数（月）					

円形覆工板賃料及び整備料
2000用
賃料月数2カ月
3カ月以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
円形覆工板賃料（T-25対応）呼び径2000 3カ月以下 2025年推進工事用積算資料（タイプ I）	2	月	31,300	62,600	WX03027 0 省略
円形覆工板整備料（T-25対応）呼び径2000 2025年推進工事用積算資料（タイプ I）	1	枚	12,700	12,700	WX03027 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		75,300	
01=2 覆工板賃料月数（月）					

充填工
 充填材：エアシルク
 R7水道事業実務必携

VKH0001
 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
 頁0-0255
 施工 第0-0176号内訳表
 20 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
充填材 空気量59.5% 設計強度=1Nmm2	20	m3	12,400	248,000	VKH0002 施工 第0-0177号内訳表 0 省略
グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量200L/min	1	日	5,300	5,300	MMJ0571004 1 0 省略
グラウトミキサ〔並列2槽式〕 攪拌容量300L×2槽	1	日	2,470	2,470	MMJ0572008 1 0 省略
発動発電機運転 45KVA	1	日	8,764	8,764	SWB020060 施工 第0-0178号内訳表 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	15	%	7,770	1,086	#71 0 省略
計	20	m3		397,200	
小計	1	m3		19,860	

充填材
空気量59.5% 設計強度=1Nmm2

07年12月20日適用

頁0-0256

VKH0002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.353	t	27,000	9,531	TZJ2002008 0 省略
起泡剤 スミールト`A (S-1) 建設物価	1.3	kg	2,200	2,860	FKH0001D 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	m3		12,400	

SWB020060 施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45KVA	1.200	日	2,520	3,024	TLC1110010 1 0 省略
軽油	41.000	1	140	5,740	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		8,764	
発動発電機機種・規格 賃料数量(実数入力) 運転日当り燃料消費量(実数入力)	=8 [日]=1.2 [1/日]=41	ディーゼルエンジン駆動 45kVA 賃料数量(実数入力) 運転日当り燃料消費量(実数入力)		[日] [1/日]	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.0	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員	2.0	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
普通作業員	2.0	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
クレーン装置付トラック運転 4t級、2.9t吊り R7水道事業実務必携	1.0	日	42,100	42,100	VKH0004 施工 第0-0180号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		20	#80 0 省略
小計	1	箇所		173,700	

クレーン装置付トラック運転
4t級、2.9t吊り
R7水道事業実務必携

VKH0004 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0180号内訳表
1 日 当り
頁0-0259

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
軽油	33	l	140	4,620	TZJ6702002 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.2	日	8,450	10,140	TLC1150001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		42,100	

本管内面補強工
FRP内面補強工法（光硬化）
標準Ⅲ（自立管（相当））
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
補強工 標準Ⅲ	3	箇所	118,780	356,340	VNM0002 施工 第0-0182号内訳表 見積歩掛 0 省略
材料費 見積歩掛	3	箇所	31,800	95,400	VNM0003 施工 第0-0187号内訳表 0 省略
計	3	箇所		451,740	
小計	1	箇所		150,580	

VNM0002 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員	2	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
高压洗浄車運転工 見積歩掛	1	日	58,788	58,788	VNM0004 施工 第0-0183号内訳表 0 省略
内面補強車運転工 見積歩掛	1	日	66,883	66,883	VNM0005 施工 第0-0184号内訳表 0 省略
テレビカメラ搭載車運転工 見積歩掛	1	日	78,959	78,959	VNM0006 施工 第0-0185号内訳表 0 省略
施工機等損料費 見積歩掛	1	日	16,153	16,153	VNM0007 施工 第0-0186号内訳表 0 省略
計	3	箇所		356,341	
小計	1	箇所		118,780	

VN0004

施工内訳表

施工 第0-0183号内訳表

1 目 当り

[illegible]

VNM0005 施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	30.00	1	140	4,200	TZJ6702002 0 省略
ガソリン レギュラー 発動発電機用	16.80	1	149	2,503	TZJ6704001 0 省略
内面補強車損料 2 t (135ps) 見積10,030円/時間	6.00	時間	10,030	60,180	FNM0001D 0 省略
小計	1	日		66,883	

VNM0006 施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ガソリン レギュラー	30.60	1	149	4,559	TZJ6704001 0 省略
本管用TVカメラ搭載車損料 2 t 別紙 単価根拠一覧表参照	6.00	時間	12,400	74,400	FNM0001E 0 省略
小計	1	日		78,959	

VNM0007 施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
施工機損料 見積3,690円/日	1.00	日	3,690	3,690	FNM0001F 1 0 省略
施工機替えゴム損料 見積3,600円/箇所	3	箇所	3,600	10,800	FNM0001G 0 省略
ガス検知器 携帯式 検知対象O2、HC、H2S、CO 標準供用1日当たり換算値（d1）	1.00	日	528	528	FNM0001H 積算基準建設機 0 省略
送風機 見積160円/日	1.00	日	160	160	FNM0001I 0 省略
止水プラグ 見積606円/日	1.00	日	606	606	FNM0001J 0 省略
雑材料（施工機損料の10％）	10	％	3,690	369	#01 0 省略
小計	1	日		16,153	

材料費
見積歩掛

07年12月20日適用

頁0-0266

VNM0003 施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ソフトスリーブ THH-200-40-8P 本管200mm 補修幅40cm	1	式	31,100	31,100	FNM0001K 見積31,100円/ 0 省略
シンナー 見積700円/リットル	1	リットル	700	700	FNM0001L 0 省略
小計	1	箇所		31,800	

VMHZ001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
全ねじボルト M16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用	3	本	1,000	3,000	FZBM16350 新潟市設計単価 0 省略
ナット SUS品 M16 呼び600・900用	3	個	180	540	FNTM16 新潟市設計単価 0 省略
受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用	3	個	880	2,640	FUHBTM16 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		6,180	

底部工(組立式)
基礎砕石なし

07年12月20日適用

頁0-0268

VX06011M10 施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-2-10

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	0.16	m3	33,870	5,419	SCB240010 施工 第0-0053号内訳表 0 省略
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2 厚さ2cm	0.74	m2	18,250	13,505	VX06MU200 施工 第0-0054号内訳表 令和7年度下水 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	箇所		18,930	
01=0.16 コンクリート (m3) 02=0.74 モルタル上塗り (m2)					

VM0001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)	0.08	m3	32,450	2,596	SCBS240080 施工 第0-0191号内訳表 0 省略
型枠	0.29	m2	4,738	1,374	SCB240210 施工 第0-0192号内訳表 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		3,970	
01=0.08 コンクリート数量 (m3) 02=0.29 型枠面積 (m2)					

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0270

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,531

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.31%	11,500 円/日	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	特殊作業員	10.07%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	9.38%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	7.04%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.40%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	59.80%	17,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	T1631 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.65%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			32,450	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =3 =54	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉) W/C≤65%			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 32,450 = 36,531						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.31}{100} \times \frac{11,500}{9,840} \right] \times \frac{3.50}{3.31} \right\}$						

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0271

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,531

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟③)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考			
	[労務補正]	10.07	28,152	9.38	23,358	7.04	28,560	6.40	27,336	34.96					
	+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900}$] × $\frac{\quad}{100}$											10.07+	9.38+	7.04+	6.40
	[材料補正]	59.80	17,000	1.65	140	61.54									
	+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{20,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{59.80} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1.65}$] × $\frac{\quad}{100}$														
	[全体調整]	100-	3.50-	34.96-	61.54										
	+ $\frac{\quad}{100}$			}											

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0272

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 5,104.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	58.78%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	19.90%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	6.07%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			4,738	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =5	一般型枠 均しコンクリート			
【補正式】 4,738 = 5,104.7						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{58.78}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{19.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{6.07}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{58.78 + 19.90 + 6.07} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \}$						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.76%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.56%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			599.8	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 599.8 = 612.24						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	30.65%	勞務構成比：	63.79%	材料構成比：	5.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	612.24

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,384.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)	23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,454	積算単価	0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =2	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り			
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=5 =1	3.0km以下 全ての費用			
【補正式】 1,454 = 1,384.8						
[機械補正] $44.05 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{23,600}{140} \right\}$		44.05 44.05				
[労務補正] $39.87 \times \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{140} \right]$		39.87 39.87				
[材料補正] $16.08 \times \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right]$		16.08 16.08				
[全体調整] $100 - 44.05 - 39.87 - 16.08 + \frac{138}{100}$						

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0276

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.061	日	40,970	2,499	SK0301002 0 省略
濁水処分費(m3)	1.90	m3	19,000	36,100	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	式		38,600	
運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)	=7.2 =1.9 =19000	運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)			

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	336,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,103	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=160	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
1,103 = 857.31						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.00%	勞務構成比：	75.15%	材料構成比：	19.85%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	857.31

[illegible]

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

機械構成比： 16.98% 労務構成比： 56.56% 材料構成比： 26.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 221.77

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	13.60%	40,400 円/供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t	1.70%	4,950 円/日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t	1.68%	5,020 円/日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	27.80%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	11.45%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	8.93%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	8.38%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	クラッシャーラン 25mm	21.30%	4,450 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2120002 TZ092122003
Z2t'	軽油	5.16%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		346	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料	=2 =6 =2	有り 28mm以上34mm未満 クラッシャーラン C-25			
	費用の内訳	=1	全ての費用			

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	16.98%	勞務構成比：	56.56%	材料構成比：	26.46%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	221.77

[illegible]

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.88%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.13%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.66%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.06%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.03%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.73%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	80.70%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.49%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,887	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) 材料	=4 =50 =2	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

1 m2 当り

[illegible]

07-实施-下水-0204-当初

SCB422540 施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

機械構成比： 3.96% 労務構成比： 94.58% 材料構成比： 1.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,470.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	3.96%	6,410 円/日	小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)	5,000	TLC1011001 TL091011001
R1t'	普通作業員	30.07%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	18.33%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	17.09%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	16.73%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	1.46%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,406	積算単価	0	EP001
	再利用区分	=2	再利用			
	【補正式】 1,406 = 1,470.9					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.96}{100} \times \frac{6,410}{5,000} \right] \times \frac{3.96}{3.96} \right\}$	3.96				
	[労務補正] $+ \left[\frac{30.07}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{18.33}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{17.09}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{16.73}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{94.58}{30.07 + 18.33 + 17.09 + 16.73}$	94.58				
	[材料補正] $+ \left[\frac{1.46}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{1.46}{1.46}$	1.46				

SCB422540 施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	3.96%	勞務構成比：	94.58%	材料構成比：	1.46%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,470.9

[illegible]

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

機械構成比： 3.91% 労務構成比： 93.01% 材料構成比： 3.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 4,090.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	3.24%	4,470 円／日	小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
K2t'	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.67%	10,400 円／日	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	特殊作業員	34.24%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	33.64%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	18.82%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	1.86%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	1.64%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	再生クラッシャーラン RC-40	1.44%	2,000 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
積算単価			3,962	積算単価	0	EP001
作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格		=2 =3 =2	再利用設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシャーラン RC-40			
均し基礎コンクリート規格		=6	無し			
【補正式】 3,962 = 4,090.6						

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

機械構成比： 3.91% 労務構成比： 93.01% 材料構成比： 3.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,090.6

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	3.24	4,470	0.67	10,400	3.91						
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{3,960} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{8,800} \} \times \frac{\quad}{3.24 + 0.67}$										
[労務補正]	34.24	28,152	33.64	23,358	18.82	28,560	1.86	27,336	93.01		
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900}] \times \frac{\quad}{34.24 + 33.64 + 18.82 + 1.86}$										
[材料補正]	1.64	140	1.44	2,000	3.08						
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1,200}] \times \frac{\quad}{1.64 + 1.44}$										
[全体調整]	100-	3.91-	93.01-	3.08							
	$+ \frac{\quad}{100}$			}							

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

貨物自動車による運搬(1車1回)
クラムシェル (テレスコピック式0.6m3)
20t車以上30t車まで 20kmまで

SWB010010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	TZJ6811001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	台		71,000	
運搬区分 片道運搬距離(実数入力) その他の諸料金の有無	=7 [km]=5.8 =2	各種 片道運搬距離(実数入力) 無		[km]	
運搬中の賃料(損料)の有無	=2	無			

仮設材等の運搬
往路

07年12月20日適用

頁0-0289

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810101 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=5.8 =1 =4 =0 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無		[km]	

仮設材等の運搬
復路

07年12月20日適用

頁0-0290

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810101 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=5.8 =1 =4 =0 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無		[km]	

SWB010030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
積込み.取卸し費(仮設材等)	2.000	t	1,500	3,000	TZJ6800001
					0 省略
小計	1	t		3,000	
作業区分	=4	積込み、取卸し(往復分)			

V06050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
主任技師	1.50	人	66,900	100,350	RR0402 0 省略
技師(A)	1.50	人	59,600	89,400	RR0403 0 省略
技師(B)	1.50	人	48,500	72,750	RR0404 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	業務		262,500	

V060501 施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	0.39	人	59,600	23,244	RR0403 0 省略
技師(B)	0.39	人	48,500	18,915	RR0404 0 省略
技師(C)	0.39	人	40,300	15,717	RR0405 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	業務		57,880	

V06053 施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

1 棟 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	1.40	人	59,600	83,440	RR0403 0 省略
技師(B)	2.22	人	48,500	107,670	RR0404 0 省略
技師(C)	1.74	人	40,300	70,122	RR0405 0 省略
技術員	0.75	人	36,100	27,075	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		93	#80 0 省略
小計	1	棟		288,400	

試掘工(市道C断面)
転用土

07年12月20日適用

頁0-0295

VSIKUTUC 施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
舗装版切断	20	m	695.4	13,908	SCB430510 施工 第0-0076号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	10	m2	1,705	17,050	SCB210720 施工 第0-0077号内訳表 0 省略
掘削	4.2	m3	1,223	5,136	SCB210100 施工 第0-0210号内訳表 0 省略
掘削	4.5	m3	6,074	27,333	SCB210100 施工 第0-0211号内訳表 0 省略
埋戻し	1.7	m3	3,882	6,599	SCB210410 施工 第0-0212号内訳表 0 省略
埋戻し	4.5	m3	7,204	32,418	SCB210410 施工 第0-0213号内訳表 0 省略
土砂等運搬	1.8	m3	801.1	1,441	SCB210110 施工 第0-0214号内訳表 0 省略
殻運搬	0.4	m3	3,630	1,452	SCB227010 施工 第0-0078号内訳表 0 省略
下層路盤(歩道部)	10	m2	2,045	20,450	SCB410031 施工 第0-0079号内訳表 0 省略
表層(車道・路肩部)	10	m2	2,421	24,210	SCB410260 施工 第0-0080号内訳表 0 省略
計	10	m		149,997	
小計	1	m		14,999	

07-実施-下水-0204-当初

掘削

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0296

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,241

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	26.01%	8,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	7,520	MMJ0202015 MM090202015
R1t'	運転手(特殊)	62.89%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	11.10%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,223	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 施工数量		=1 =5 =7	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			
【補正式】 1,223 = 1,241						
[機械補正] 26.01 8,020 × { [————— × —————] × 100 7,520		26.01				
[労務補正] 62.89 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		62.89				
[材料補正] 11.10 140 + [————— × —————] × 100 138		11.10				
[全体調整] 100- 26.01- 62.89- 11.10 + ————— } 100						

掘削

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0297

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 6,604

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	100.00%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
	積算単価		6,074	積算単価	0	EP001
	土質 施工方法	=1 =4	土砂 現場制約あり			
	【補正式】 6,074 = 6,604					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{100.00}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{100.00}{100.00} \right\}$					
	[全体調整] $+ \frac{100-100.00}{100}$					

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0298

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟③)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,882	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 3,882 = 4,063.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

單価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

施工 第0-0212号内訳表

[illegible]

07-实施-下水-0204-当初

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0300

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

機械構成比： 0.25% 労務構成比： 99.40% 材料構成比： 0.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 7,754.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	タンパ 及びランマ 質量 60~80kg	0.25%	616 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	普通作業員	88.46%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	10.94%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	ガソリン レギュラー	0.35%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			7,204	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 締固めの有無		=6 =1 =1	現場制約あり 土砂 有り			
【補正式】 7,204 = 7,754.2						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{0.25}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{0.25}{0.25} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{88.46}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.94}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{99.40}{88.46 + 10.94}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{0.35}{100} \times \frac{149}{154} \right] \times \frac{0.35}{0.35}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 0.25 - 99.40 - 0.35}{100}$						

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 762.6

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)		61.90%	24,786 円/人	運転手 (一般)			23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		11.58%	140 円/L	軽油			138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			801.1	積算単価			0	EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=2 =5 =1		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)	=2 =1		有り 0.2km以下					
	【補正式】 801.1 = 762.6								
	[機械補正] $26.52 \times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{100} \right\}$								
	[労務補正] $61.90 + \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{100}$								
	[材料補正] $11.58 + \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{11.58}{100}$								
	[全体調整] $100 - \frac{26.52 + 61.90 + 11.58}{100}$								

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
舗装版切断	20	m	695.4	13,908	SCB430510 施工 第0-0076号内訳表 0 省略
舗装版破碎積込(小規模土工)	10	m2	1,705	17,050	SCB210720 施工 第0-0077号内訳表 0 省略
掘削	4.2	m3	1,223	5,136	SCB210100 施工 第0-0210号内訳表 0 省略
掘削	4.5	m3	6,074	27,333	SCB210100 施工 第0-0211号内訳表 0 省略
埋戻し	2.6	m3	3,882	10,093	SCB210410 施工 第0-0212号内訳表 0 省略
埋戻し	4.5	m3	7,204	32,418	SCB210410 施工 第0-0213号内訳表 0 省略
土砂等運搬	0.8	m3	801.1	640	SCB210110 施工 第0-0214号内訳表 0 省略
殻運搬	0.4	m3	3,630	1,452	SCB227010 施工 第0-0078号内訳表 0 省略
下層路盤(歩道部)	10	m2	1,103	11,030	SCB410031 施工 第0-0196号内訳表 0 省略
表層(車道・路肩部)	10	m2	2,421	24,210	SCB410260 施工 第0-0080号内訳表 0 省略
計	10	m		143,270	
小計	1	m		14,327	

借地料(m2入力)
借地料単価 1,738円/m2

SWB010230 施 工 内 訳 表 施工 第0-0216号内訳表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
借地料	1.000	m2	1,738	1,738	TFJA0704309
					0 省略
小計	1	m2		1,738	
借地料単価	[円]=1738	借地料単価		[円]	

電力基本料金
26,940円/式

07年12月20日適用

頁0-0304

SWB010240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電力基本料金	1.000	式	26,940	26,940	TFJA0704310
					0 省略
小計	1	式		26,940	
電力基本料金(千円)	[千円]=26.94	電力基本料金(千円)		[千円]	

登録単価一覧表

頁0-0305

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F999999990	-----共通-----						571
FSANPAI	産業廃棄物収集運搬費 4t車（廃プラスチック） 20km以内回収物はある程度集積していること	台	25,000				571
FSANPAIS	産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない	t	91,500				571
F0002	建設発生土受入管理費 （ほぐし土単価） 見積1,200円/m3	m3	1,200				571
F999999995	-----本管-----						571
FKT0001A	マンホール用可とう継手 塩ビ（リブ）管本管径200用 貼付タイプ	個	14,700				571
FKT0001B	下水道用可とう支管継手 本管：塩ビ（リブ）管 本管径200×取付管径150	個	17,100				571
F999999996	-----ジョイント-----						571
FKWP50K	簡易ウェルポイント 削井工事 φ50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合	m	9,420				571
FKWPP50S	簡易ウェルポイントストレーナー加工 φ50mm 2m材工共	本	11,400				571
FKWHZ0003	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m 本をm当り換算（小数点以下なし）	m	360				571
FKWHZ0005	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS） φ65mm バルブソケット	個	270				571

07-実施-下水-0204-当初

登録単価一覧表

頁0-0306

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FKWHZ0006	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) インクリューザ φ 65mm×50mm	個	107				571
FV240602	小型渦巻ポンプ (呼水・片吸込・モータ駆動型) 口径65mm 全揚程10m 単価624円/台・日	台・日	624				571
F999999997	-----エアハート-----						571
FAH00D3A	サクシヨンホース φ 75mm カムロック付き 見積3,450円/m	m	3,450				571
FAH00D7A	エアハートポンプ 損料 ポンプ 1台 見積38,650円/日	日	38,650				571
FAH00D7B	エアハートポンプ 損料 (24時間) ポンプ 1台 見積43,020円/日	日	43,020				571
FAH00D7D	特殊止水栓損料 φ 200～250mm 見積3,910円/日	日	3,910				571
FAH00D7H	エアハートブラク A 損料 φ 100 見積3,170円/日	日	3,170				571
FAH000TA	エアハートジャンクシヨン損料 取付管対応 見積5,580円/日	日	5,580				571
F999999999	-----付帯工-----						571
FMEJI000T5	成型目地工 (材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930				571
F999999991	-----推進-----						571

07-実施-下水-0204-当初

登録単価一覧表

頁0-0307

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FS0028	小口径推進マンホール可とう継ぎ手 組立人孔用 φ200mm 新潟市設計単価	個	31,400				571
FSKT200	小口径推進管用マンホール可とう継ぎ手 ケーシング立坑用 塩ビ管用 φ200mm 積算資料	組	29,500				571
F9999999900	-----簡易推進-----						571
FURI0001A	ネジ切鋼管 300A 318.5×7.9t×450L	本	29,800				571
FURI0001B	中込用塩ビ管 VU200 1.3m/本 見積7,800円/本	本	7,800				571
FURI0001C	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 呼び径200mm 接着受口カラー (ST) (WTA)	個	3,365				571
FURI0001D	中込スパー 呼び径200 見積9,400円/個	個	9,400				571
FURI0001E	推進機本体 (ユニット含む) UB-90LL 1日当り損料	日	84,500				571
FURI0001F	鋼管アダプタ 300 m当り損料	m	1,550				571
FURI0001G	メタルラウン300USH チップ +内外周コンボージェットUSH m当り損料	m	18,402				571
FURI0001H	油圧ホース m当り損料 見積163円/m	m	163				571
FURI0001I	高圧洗浄機 [工事用・モータ駆動] 吐出量30.8L/min 標準運転1日当たり損料 (c1)	日	1,960				571

07-実施-下水-0204-当初

登録単価一覧表

頁0-0308

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FURI0001J	水槽（一般工事用） 鋼板製簡易水槽 3.0m3 標準供用1日当たり換算値（d1）	日	476				571
FURI0001K	止水坑口 呼び径300 止水坑口金物、ゴム板含む 見積93,800円/組	組	93,800				571
F9999999994	-----管閉塞-----						571
FKH0001C	セメント（高炉B） 25kg 袋入り 新潟市設計単価（kg当り換算）	kg	27				571
FKH0001D	起泡剤 スミールト`A（S-1） 建設物価	kg	2,200				571
F9999999988	-----内面補修-----						571
FNM0001A	管理技師 見積28,000円/人	人	28,000				571
FNM0001B	補修技師 見積27,600円/人	人	27,600				571
FNM0001C	高圧洗浄車損料 4 t 154kW 別紙 単価根拠一覧表参照	時間	8,930				571
FNM0001D	内面補強車損料 2 t（135ps） 見積10,030円/時間	時間	10,030				571
FNM0001E	本管用TVカメラ搭載車損料 2 t 別紙 単価根拠一覧表参照	時間	12,400				571
FNM0001F	施工機損料 見積3,690円/日	日	3,690				571

07-実施-下水-0204-当初

登録単価一覧表

頁0-0309

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FNM0001G	施工機替えゴム損料 見積3,600円/箇所	箇所	3,600				571
FNM0001H	ガス検知器 携帯式 検知対象O2、HC、H2S、CO 標準供用1日当たり換算値 (d1)	日	528				571
FNM0001I	送風機 見積160円/日	日	160				571
FNM0001J	止水プラグ 見積606円/日	日	606				571
FNM0001K	ソフスリーブ THH-200-40-8P 本管200mm 補修幅40cm	式	31,100				571
FNM0001L	シナー 見積700円/リットル	リットル	700				571
F999999992	-----立坑-----						571
FTA0001A	小型立坑 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径1500 外刃 物価資料 (小数点以下なし)	個	45,000				571
FTA0001B	ケーシング 鋼製方式 呼び径1500 厚12mm 物価資料 (小数点以下なし)	m	237,000				571
FTA0001C	仮設ケーシング 損料 呼び径1500 L=2.5m タイプ I 2025年度推進工事用物価資料	回	24,800				571
FTA0002A	小型立坑 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径2000 外刃 物価資料 (小数点以下なし)	個	58,500				571
FTA0002B	ケーシング 鋼製方式 呼び径2000 厚12mm 物価資料 (小数点以下なし)	m	290,000				571

07-実施-下水-0204-当初

登録単価一覧表

頁0-0310

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FTA0002C	仮設ケーシング 損料 呼び径2000 L=2.5m t=12mm タイプ I 2025年度推進工事用物価資料	回	30,900				571
FODEI003S	汚泥処理費 セメント汚泥 無機質・自硬性汚泥を想定 新潟市設計単価	m3	16,000				571
F9999999993	-----マンホール-----						571
FMH0001A	塩化ビニル製小型マンホール マンホール径300 本管径200 起点・中間点・屈曲点 物価資料(2025年7月)	個	-31,050				571
FMF600T25	下水道用铸铁蓋 受枠込み (受枠変形防止高さ調整部材含まず) 呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用	組	130,000				571
FMH0080	調整無収縮モルタル φ600mm t=0～25mm	箇所	2,560				571
FMH0080B	調整無収縮モルタル φ600mm t=26～49mm	箇所	4,560				571
FMH0081	調整無収縮モルタル用型枠 φ600用	箇所	665				571
FZBM16350	全ねじボルト M16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用	本	1,000				571
FNTM16	ナット SUS品 M16 呼び600・900用	個	180				571
FUHBTM16	受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用	個	880				571
F2023023	注入材 無機型懸濁型材料 セメント系 見積223円/リットル	リットル	223				571

07-実施-下水-0204-当初

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F2023012	補修プラント車損料 3t 100kw 135PS 別紙 単価根拠一覧表参照	時間	8,090				571
F2023006	給水車損料 4t 132kw 別紙 単価根拠一覧表参照	時間	6,010				571
F9999999910	-----役務費-----						571
FTEIATU6	低圧受電設備 4KW 6ヶ月未満 (1,220,000円) 積算基準(1 一般土木)仮設工	式	1,220,000				571

特殊基礎単価一覧表

頁0-0312

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊集計	集計 区分	出現 位置
W0001	清水 (無代価)		m ³				特単
WX0200	滑材 推進工法用 (低耐荷力)	見積り 52円/㎡	㎡	52		572	特単
WX020031	推進器具類損料 (固定部) 1m管仕様 適用土質A (0<N≤10)	2025年度版日推協 (損料率参考資料)	式	4,260			特単
WX020031	推進器具類損料 (ピン弁) 適用土質A (0<N≤10) 呼び径200~300	2025年度版日推協 (損料率参考資料)	個	902			特単
WX020041	推進器具類損料 (変動部) 1m管仕様 適用土質A (0<N≤10)	2025年度版日推協 (損料率参考資料)	m	181			特単
WX02011	止水器 φ200 標準型	見積り 75,900円/組	組	75,900			特単
WX02012	止水器 φ200 到達型	見積り 75,900円/組	組	75,900			特単
WX02K04	推進機等損料 2025年度版日推協 (損料率参考資料)		時間	9,720			特単
WX03018	円形覆工板整備料 (T-25対応) 呼び径1500	2025年推進工事用積算資料 (タイプ I)	枚	7,650			特単
WX03018	円形覆工板賃料 (T-25対応) 呼び径1500 1ヵ月以下	2025年推進工事用積算資料 (タイプ I)	月	24,300			特単
WX03027	円形覆工板整備料 (T-25対応) 呼び径2000	2025年推進工事用積算資料 (タイプ I)	枚	12,700			特単
WX03027	円形覆工板賃料 (T-25対応) 呼び径2000 3ヵ月以下	2025年推進工事用積算資料 (タイプ I)	月	31,300			特単
WX03K01	回転圧入機損料 2025年度版日推協 (損料率参考資料)		時間	14,400			特単
WX05001	トラック損料 トラック[普通型]4~4.5t積	供用1日当たり損料 (無積雪地) 建設機械損料表 5-25	日	4,550			特単
WX05K01	トラック損料 トラック[普通型]4~4.5t積	供用1日当たり損料 (無積雪地) 建設機械損料表 5-25	日	4,550			特単
WX05K01	トラック損料(クレーン装置付) トラック[クレーン装置付]4~4.5t級、2.9t吊	供用1日当たり損料 (無積雪地) 建設機械損料表 5-25	日	7,250			特単

07-実施-下水-0204-当初

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0313

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000012	リブ付硬質塩化ビニル管		FKT0001A	マンホール用可とう継手 塩ビ（リブ）管本管径200用 貼付タイプ 建設物価	個	14,700
YG000000056	ウエルボイント		FKWP50K	簡易ウエルボイント 削井工事 φ50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合 新潟市設計単価	m	9,420
YG000000056	ウエルボイント		FKWPP50S	簡易ウエルボイントストレーナー加工 φ50mm 2m材工共 新潟市設計単価	本	11,400
YG000000068	鉄蓋		FMH0080B	調整無収縮モルタル φ600mm t=26～49mm 新潟市設計単価	箇所	4,560
YG000000068	鉄蓋		FMH0081	調整無収縮モルタル用型枠 φ600用 新潟市設計単価	箇所	665
YG000000129	取付管（本管リブ）		FKT0001B	下水道用可とう支管継手 本管：塩ビ（リブ）管 本管径200×取付管径150 建設物価	個	17,100
YG000000129	管路		FSANPAI	産業廃棄物収集運搬費 4t車（廃プラスチック） 20km以内回収物はある程度集積していること 新潟市設計単価	台	25,000
YG000000129	管路		FSANPAIS	産業廃棄物処分費 廃プラスチック 運搬費は含まない 新潟市設計単価	t	91,500
YG000000208	硬質塩化ビニル管		FSKT200	小口径推進管用マンホール可とう継手 ケーシング立坑用 塩ビ管用 φ200mm 積算資料	組	29,500

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0314

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000130	材料費		FURI0001A	ネジ切鋼管 300A 318.5×7.9 t×450 L 見積29,800円/本	本	29,800
YG000000130	材料費		FURI0001C	下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 呼び径200mm 接着受口カバー (ST) (WTA) 物価資料 (小数点以下なし)	個	3,365
YG000000130	材料費		FURI0001D	中込スパーサー 呼び径200 見積9,400円/個	個	9,400
YG000000208	立坑内管布設工		FSKT200	小口径推進管用マンホール可とう継手 ケーシング立坑用 塩ビ管用 φ200mm 積算資料	組	29,500
YG000000208	立坑内管布設工		FS0028	小口径推進マンホール可とう継ぎ手 組立人孔用 φ200mm 新潟市設計単価	個	31,400
YG000000389	鋼製ケーシング 存置		FTA0001A	小型立坑 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径1500 外刃 物価資料 (小数点以下なし)	個	45,000
YG000000389	鋼製ケーシング 存置		FTA0001B	ケーシング 鋼製方式 呼び径1500 厚12mm 物価資料 (小数点以下なし)	m	237,000
YG000000390	仮設ケーシング 損料等		FTA0001C	仮設ケーシング 損料 呼び径1500 L=2.5m タイプ I 2025年度推進工事用物価資料 2025年度版日推協 (損料率参考資料)	回	24,800
YG000000390	仮設ケーシング 損料等		FTA0002C	仮設ケーシング 損料 呼び径2000 L=2.5m t=12mm タイプ I 2025年度推進工事用物価資料 2025年度版日推協 (損料率参考資料)	回	30,900

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0315

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000423	組立1号マンホール		FMF600T25	下水道用鋳鉄蓋 受枠込み (受枠変形防止高さ調整部材含まず) 呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用 新潟市設計単価	組	130,000
YG000000423	組立1号マンホール		FMH0080	調整無収縮モルタル φ 600mm t=0～25mm 新潟市設計単価	箇所	2,560
YG000000423	組立1号マンホール		FMH0081	調整無収縮モルタル用型枠 φ 600用 新潟市設計単価	箇所	665
YG000000158	目地		FMEJI000T5	成型目地工 (材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市設計単価表	m	930
YG000000496	受変電設備		FTEIATU6	低圧受電設備 4KW 6ヶ月未満 (1,220,000円) 積算基準(1 一般土木)仮設工	式	1,220,000
YZ000000020	地下水観測費		FKWP50K	簡易ウエルポイント 削井工事 φ 50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合 新潟市設計単価	m	9,420
V0002ZD	建設発生土受入費	第0-0011号	F0002	建設発生土受入管理費 (ほぐし土単価) 見積1,200円/m3	m3	1,200
VKWHZ	簡易ウエル配管材料費	第0-0030号	FKWHZ0003	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m 本をm当り換算 (小数点以下なし) 新潟市設計単価	m	360
VKWHZ	簡易ウエル配管材料費	第0-0030号	FKWHZ0005	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) φ 65mm パルプソケット 物価資料 (小数点以下なし)	個	270

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0316

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VKWHZ	簡易ウエル配管材料費	第0-0030号	FKWHZ0006	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) インクリザー φ65mm×50mm 物価資料 (小数点以下なし)	個	107
VKWHZ	簡易ウエル配管材料費	第0-0031号	FKWHZ0003	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m 本をm当り換算 (小数点以下なし) 新潟市設計単価	m	360
VKWHZ	簡易ウエル配管材料費	第0-0031号	FKWHZ0005	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) φ65mm ハルブソケット 物価資料 (小数点以下なし)	個	270
VKWHZ	簡易ウエル配管材料費	第0-0031号	FKWHZ0006	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) インクリザー φ65mm×50mm 物価資料 (小数点以下なし)	個	107
VKWHUN	簡易ウエル運転工	第0-0036号	FV240602	小型渦巻ポンプ (呼水・片吸込・モータ駆動型) 口径65mm 全揚程10m 単価624円/台・日	台・日	624
VAH00D3A	配管材 (サクションホース)	第0-0042号	FAH00D3A	サクションホース φ75mm カムロック付き 見積3,450円/m	m	3,450
VAH00D7B	エアハートポンプ 運転工	第0-0046号	FAH00D7A	エアハートポンプ 損料 ポンプ1台 見積38,650円/日	日	38,650
VAH00D7B	エアハートポンプ 運転工	第0-0046号	FAH00D7B	エアハートポンプ 損料 (24時間) ポンプ1台 見積43,020円/日	日	43,020
VAH00D7B	エアハートポンプ 運転工	第0-0046号	FAH00D7D	特殊止水栓損料 φ200～250mm 見積3,910円/日	日	3,910

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0317

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VAH00D7B	エアハートポンプ運転工	第0-0046号	FAH00D7H	エアハートポンプラックA損料 φ100 見積3,170円/日	日	3,170
VAH000T	取付管対応機材損料	第0-0049号	FAH000TA	エアハートシヤンクシヨソ損料 取付管対応 見積5,580円/日	日	5,580
V2023043	Y字管工法(マンホール側壁部、管口部)	第0-0062号	F2023012	補修プラント車損料 3t 100kw 135PS 別紙 単価根拠一覧表参照	時間	8,090
V2023043	Y字管工法(マンホール側壁部、管口部)	第0-0062号	F2023006	給水車損料 4t 132kw 別紙 単価根拠一覧表参照	時間	6,010
V2023043	Y字管工法(マンホール側壁部、管口部)	第0-0062号	F2023023	注入材 無機型懸濁型材料 セメント系 見積223円/リツ	リツ	223
VKGT200S2	小型マンホール工(塩化ビニル製)	第0-0066号	FMH0001A	塩化ビニル製小型マンホール マンホール径300 本管径200 起点・中間点・屈曲点 物価資料(2025年7月) (材料費控除用)	個	-31,050
VKGT200T2	小型マンホール工(塩化ビニル製)	第0-0068号	FMH0001A	塩化ビニル製小型マンホール マンホール径300 本管径200 起点・中間点・屈曲点 物価資料(2025年7月) (材料費控除用)	個	-31,050
VKGT200S3	小型マンホール工(塩化ビニル製)	第0-0069号	FMH0001A	塩化ビニル製小型マンホール マンホール径300 本管径200 起点・中間点・屈曲点 物価資料(2025年7月) (材料費控除用)	個	-31,050
VKGT200T3	小型マンホール工(塩化ビニル製)	第0-0071号	FMH0001A	塩化ビニル製小型マンホール マンホール径300 本管径200 起点・中間点・屈曲点 物価資料(2025年7月) (材料費控除用)	個	-31,050

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0318

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VX02001M10	推進工(低耐荷力泥土圧)	第0-0093号	WX02K04	推進機等損料 2025年度版日推協（損料率参考資料）	時間	9,720
VX02001M10	推進工(低耐荷力泥土圧)	第0-0093号	WX020031	推進器具類損料（固定部） 1m管仕様 適用土質A(0<N≤10) 2025年度版日推協（損料率参考資料）	式	4,260
VX02001M10	推進工(低耐荷力泥土圧)	第0-0093号	WX020031	推進器具類損料（ピンチ弁） 適用土質A(0<N≤10) 呼び径200～300 2025年度版日推協（損料率参考資料）	個	902
VX02001M10	推進工(低耐荷力泥土圧)	第0-0093号	WX020041	推進器具類損料（変動部） 1m管仕様 適用土質A(0<N≤10) 2025年度版日推協（損料率参考資料）	m	181
VX02001M10	推進工(低耐荷力泥土圧)	第0-0093号	WX0200	滑材 推進工法用（低耐荷力） 見積り52円/㎡	㎡	52
VX02011M10	坑口工（低耐荷力泥土圧）	第0-0103号	WX02011	止水器 φ200 標準型 見積り75,900円/組	組	75,900
VX02012M10	坑口工（低耐荷力泥土圧）	第0-0107号	WX02012	止水器 φ200 到達型 見積り75,900円/組	組	75,900
VC0202	推進機損料	第0-0116号	FURI0001E	推進機本体（ユニット含む） UB-90LL 1日当り損料 見積84,500円/日	日	84,500
VC0203U	器具損料 I	第0-0117号	FURI0001F	鋼管アダプタ 300 m当り損料 見積1,550円/m	m	1,550

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0319

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VC0203U	器具損料 I	第0-0117号	FURI0001G	メタルラウン300USH チップ +内外周コンボ ジットUSH m当り損料 見積18,402円/m	m	18,402
VC0203U	器具損料 I	第0-0117号	FURI0001H	油圧ホース m当り損料 見積163円/m	m	163
VC0205	水注入および排水工	第0-0118号	FURI0001I	高压洗浄機 [工事用・モータ駆動] 吐出量30.8L/min 標準運転1日当たり損料 (c1) 積算基準建設機械損料表	日	1,960
VC0205	水注入および排水工	第0-0118号	FURI0001J	水槽 (一般工事用) 鋼板製簡易水槽 3.0m3 標準供用1日当たり換算値 (d1) 積算基準建設機械損料表	日	476
VC0303	坑口工	第0-0122号	FURI0001K	止水坑口 呼び径300 止水坑口金物、コム板含む 見積93,800円/組	組	93,800
VC0421	中込注工	第0-0126号	W0001	清水 (無代価)	m3	0
VX05001M10	注入設備据付・解体工 (車上)	第0-0140号	WX05K01	トラック損料(クレーン装置付) トラック[クレーン装置付]4～4.5t級、2.9t吊 供用1日当たり損料 (無積雪地) 建設機械損料表 5-25	日	7,250
VX05001M10	注入設備据付・解体工 (車上)	第0-0140号	WX05K01	トラック損料 トラック[普通型]4～4.5t積 供用1日当たり損料 (無積雪地) 建設機械損料表 5-25	日	4,550
VX05001M10	注入設備据付・解体工 (車上)	第0-0140号	WX05001	トラック損料 トラック[普通型]4～4.5t積 供用1日当たり損料 (無積雪地) 建設機械損料表 5-25	日	4,550

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0320

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0002ZD	建設発生土受入費	第0-0148号	F0002	建設発生土受入管理費 (ほぐし土単価) 見積1,200円/m3	m3	1,200
VX03002M10	圧入掘削積込み工	第0-0149号	WX03K01	回転圧入機損料 2025年度版日推協 (損料率参考資料)	時間	14,400
VX03014M10	ケーシング 引上げ工	第0-0154号	WX03K01	回転圧入機損料 2025年度版日推協 (損料率参考資料)	時間	14,400
VX03016M10	機械設置撤去工	第0-0159号	WX03K01	回転圧入機損料 2025年度版日推協 (損料率参考資料)	時間	14,400
VD608K15	泥水運搬処理	第0-0162号	FODEI003S	汚泥処理費 セメント汚泥 無機質・自硬性汚泥を想定 新潟市設計単価	m3	16,000
VX03008M10	圧入掘削積込み工	第0-0164号	WX03K01	回転圧入機損料 2025年度版日推協 (損料率参考資料)	時間	14,400
VX03014M10	ケーシング 引上げ工	第0-0154号	WX03K01	回転圧入機損料 2025年度版日推協 (損料率参考資料)	時間	14,400
VX03016M10	機械設置撤去工	第0-0159号	WX03K01	回転圧入機損料 2025年度版日推協 (損料率参考資料)	時間	14,400
VD608K20	泥水運搬処理	第0-0168号	FODEI003S	汚泥処理費 セメント汚泥 無機質・自硬性汚泥を想定 新潟市設計単価	m3	16,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0321

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VX03018M10	円形覆工板賃料及び整備料	第0-0174号	WX03018	円形覆工板賃料（T-25対応）呼び径1500 1カ月以下 2025年推進工事用積算資料（タイプⅠ）	月	24,300
VX03018M10	円形覆工板賃料及び整備料	第0-0174号	WX03018	円形覆工板整備料（T-25対応）呼び径1500 2025年推進工事用積算資料（タイプⅠ）	枚	7,650
VX03027M10	円形覆工板賃料及び整備料	第0-0175号	WX03027	円形覆工板賃料（T-25対応）呼び径2000 3カ月以下 2025年推進工事用積算資料（タイプⅠ）	月	31,300
VX03027M10	円形覆工板賃料及び整備料	第0-0175号	WX03027	円形覆工板整備料（T-25対応）呼び径2000 2025年推進工事用積算資料（タイプⅠ）	枚	12,700
VKH0001	充填工	第0-0176号	FKH0001D	起泡剤 スミール [®] A（S-1） 建設物価	kg	2,200
VNM0001	本管内面補強工	第0-0181号	FNM0001C	高压洗浄車損料 4 t 154kW 別紙 単価根拠一覧表参照	時間	8,930
VNM0001	本管内面補強工	第0-0181号	FNM0001D	内面補強車損料 2 t（135ps） 見積10,030円/時間	時間	10,030
VNM0001	本管内面補強工	第0-0181号	FNM0001E	本管用TVカメラ搭載車損料 2 t 別紙 単価根拠一覧表参照	時間	12,400
VNM0001	本管内面補強工	第0-0181号	FNM0001F	施工機損料 見積3,690円/日	日	3,690

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0322

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VNM0001	本管内面補強工	第0-0181号	FNM0001G	施工機替えゴム損料 見積3,600円/箇所	箇所	3,600
VNM0001	本管内面補強工	第0-0181号	FNM0001H	ガス検知器 携帯式 検知対象O2、HC、H2S、CO 標準供用1日当たり換算値（d1） 積算基準建設機械損料表	日	528
VNM0001	本管内面補強工	第0-0181号	FNM0001I	送風機 見積160円/日	日	160
VNM0001	本管内面補強工	第0-0181号	FNM0001J	止水プラグ 見積606円/日	日	606
VNM0001	本管内面補強工	第0-0181号	FNM0001K	ソフスリーブ THH-200-40-8P 本管200mm 補修幅40cm 見積31,100円/式	式	31,100
VNM0001	本管内面補強工	第0-0181号	FNM0001L	シナー 見積700円/リットル	リットル	700
VMHZ001	高さ調整部材等	第0-0188号	FZBM16350	全ねじボルト M16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用 新潟市設計単価	本	1,000
VMHZ001	高さ調整部材等	第0-0188号	FNTM16	ナット SUS品 M16 呼び600・900用 新潟市設計単価	個	180
VMHZ001	高さ調整部材等	第0-0188号	FUHBTM16	受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用 新潟市設計単価	個	880

単価入力データ一覧表①

頁0-0323

[illegible]

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0324

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0023号	TY009500221	腹起し材質料 (別途計上0円)	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0023号	TY009500231	切梁材質料 (別途計上0円)	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0023号	TY009500241	水圧ポンプ 賃料 (別途計上0円)	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0025号	TY009500221	腹起し材質料 (別途計上0円)	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0025号	TY009500231	切梁材質料 (別途計上0円)	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0025号	TY009500241	水圧ポンプ 賃料 (別途計上0円)	式	0
S0930	廃材処理費	第0-0083号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料) 新潟市設計単価	t	1,500
S0930	廃材処理費	第0-0092号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 新潟市設計単価	t	1,200
SWB020051	汚泥処分費	第0-0101号	TFJA0704342	汚泥処理費 ベントナイト汚泥 無機質・非自硬性汚泥を想定 新潟市設計単価	m3	18,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0325

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB020051	汚泥処分費	第0-0101号	TFJA0704342	汚泥処理費 ペントナイト汚泥 無機質・非自硬性汚泥を想定 新潟市設計単価	m3	18,000
SWB223710	二重管スレーナ工法	第0-0130号	TFJA0704372	土質安定注入薬剤（地盤注入用薬液） 溶液型無機（瞬結・中結）タイプ 物価資料（小数点以下なし）	リットル	58
SWB223710	二重管スレーナ工法	第0-0135号	TFJA0704372	土質安定注入薬剤（地盤注入用薬液） 溶液型無機（瞬結・中結）タイプ 物価資料（小数点以下なし）	リットル	58
SWB223710	二重管スレーナ工法	第0-0136号	TFJA0704372	土質安定注入薬剤（地盤注入用薬液） 溶液型無機（瞬結・中結）タイプ 物価資料（小数点以下なし）	リットル	58
SWB223710	二重管スレーナ工法	第0-0137号	TFJA0704372	土質安定注入薬剤（地盤注入用薬液） 溶液型無機（瞬結・中結）タイプ 物価資料（小数点以下なし）	リットル	58
SWB223710	二重管スレーナ工法	第0-0138号	TFJA0704372	土質安定注入薬剤（地盤注入用薬液） 溶液型無機（瞬結・中結）タイプ 物価資料（小数点以下なし）	リットル	58
SWB223710	二重管スレーナ工法	第0-0139号	TFJA0704372	土質安定注入薬剤（地盤注入用薬液） 溶液型無機（瞬結・中結）タイプ 物価資料（小数点以下なし）	リットル	58
SWG261500	底盤コンクリート打設工	第0-0158号	TY000210000	生コンクリート 30-18-25高炉 W/C=50% 新潟地区 新潟市設計単価	m3	20,200
S0950	スクラップ 控除	第0-0160号	T9999003	スクラップ 単価 ヘビークー-H1	t	29,500

単価入力データ一覧表②

頁0-0326

[illegible]

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0327

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等		2,872,400	35 諸経費等の対象としない		-14,800