

令和 年度				調 査		
				設 計 書		設 計
工 事 番 号				施 工 地		
		実 施 ・ 元		変 更		
		設 計 額		25,608,000 円		円
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要				変 更 設計概要		

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	23,280,000							
本 工 事 費	23,280,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	2,328,000							
本 工 事 費	2,328,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	25,608,000							
本 工 事 費	25,608,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxxx	SBxxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxxx	SDxxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	40 201 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-08.01.20(0) 7 下水道 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥052東部地域下水道事務所¥01当初¥0507-東下第13号-新潟市東区岡山特殊人孔改良工事.ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 小型車補正の有無	04 下水道工事(4) 07 一般交通影響有(1)-2 02 大都市・市街地以外 40 40％ 01 金銭的保証 04 10％ 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6.10 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	23,280,000 23,280,000	2,328,000 2,328,000	25,608,000 25,608,000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							X1000
管路							YG000000001
				式		12,361,179	
特殊マンホール工							YG000000075
				式		12,361,179	
躯体改良工							YG000000080
				式		12,361,179	
副管設置工							YG000000081
				一式		643,790	
既設硬質塩化ビニル管延長工 VU φ 600							V0001 0
	歩掛見積 0 省略	1.3	m		58,515	76,069	施工 第0-0001号内訳表
削孔工 φ 300							V0002 0
	歩掛見積 0 省略	1	箇所		34,520	34,520	施工 第0-0002号内訳表
内副管取付工							V0003 0
	歩掛見積 0 省略	3.3	m		32,878	108,497	施工 第0-0003号内訳表
硬質ポリ塩化ビニル管接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径600 長4.0m 本をm換算（有効数字3桁4桁目切捨） 新潟市設計単価 0 省略							F0002 0
		1.3	m		34,300	44,590	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下水道用硬質塩化ビニル管用90° 支管 600×300 分岐支管 見積21,716円 0 省略						F0003 0
	1	個	21,716	21,716		
支管継手固定用ステンレス製バンド φ 648 見積57,400円 0 省略						F0004 0
	2	組	57,400	114,800		
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU・径300・長4.0m 本をm換算（有効数字3桁4桁目切捨） 新潟市設計単価 0 省略						F0005 0
	3.3	m	7,680	25,344		
硬質塩化ビニル管用90° 曲管 90° エルボ 見積54,890円 0 省略						F0008 0
	1	個	54,890	54,890		
硬質塩化ビニル管用15° 曲管 15° エルボ 見積49,180円 0 省略						F0007 0
	2	個	49,180	98,360		
副管固定用ステンレス製バンド φ 300 見積20,200円 0 省略						F0009 0
	3	組	20,200	60,600		
あと施工アンカー 金属拡張アンカー スリーブ 打込み式 M12×全長100mm 電気亜鉛めっき 物価資料 0 省略						F0013 0
	6	本	119	714		
全ねじボルトM12 SUS品・150ミリ 呼び300用 新潟市設計単価 0 省略						F0011 0
	6	本	525	3,150		
ナット SUS品・M12 呼び300用 新潟市設計単価 0 省略						F0012 0
	6	個	90	540		

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側壁とりこわし工						YG000000082
			一式		596,284	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=2, 03=1, 04=1
0 省略	0.1	m3		58,470	5,847	施工 第0-0004号内訳表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)						SCB224430 0 01=5, 02=6
0 省略	23	孔		6,280	144,440	施工 第0-0005号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=3, 13=1
0 省略	0.1	m3		1,977	197	施工 第0-0006号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
0 省略	0.2	t		2,000	400	施工 第0-0007号内訳表
断面修復工 注入工法 副管設置部(コア抜き部) 歩掛見積 0 省略						V0004 0
	0.08	m3		5,567,500	445,400	施工 第0-0008号内訳表
側壁増厚工						YG000000083
			一式		951,801	
チリング(厚2cm以下)						SCB434210 0
0 省略	1.9	m2		8,461	16,075	施工 第0-0009号内訳表
型枠工 設置						V0005 0
歩掛見積 0 省略	2.3	m2		135,739	312,199	施工 第0-0010号内訳表

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
型枠工 撤去									V0006	0
歩掛見積 0 省略	2.3	m2	67,869	156,098	施工	第0-0011号内訳表				
支保工									V0007	0
歩掛見積 0 省略	0.8	空m3	96,725	77,380	施工	第0-0012号内訳表				
コンクリート打設工									V0008	0
歩掛見積 0 省略	0.4	m3	245,150	98,060	施工	第0-0013号内訳表				
高流動コンクリート 27-60-25BB・W/C≦40%									F1002	0
見積34,650円 0 省略	0.4	m3	34,650	13,860						
鉄筋工[市場単価]									SWB810010	0
									01=5, 02=1, 03=2, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=1	
0 省略	0.03	t	198,200	5,946	施工	第0-0014号内訳表				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)									SCB224410	0
									01=1	
0 省略	19	孔	661.3	12,564	施工	第0-0015号内訳表				
アンカー筋挿入設置工 削孔深さ150mm									V0009	0
歩掛見積 0 省略	19	本	6,057	115,083	施工	第0-0016号内訳表				
コンクリート削孔(さく岩機)									SCB224420	0
									01=4	
0 省略	7	孔	2,077	14,539	施工	第0-0017号内訳表				
アンカー筋挿入設置工 削孔深さ455mm									V0010	0
歩掛見積 0 省略	7	本	18,571	129,997	施工	第0-0018号内訳表				

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場						YG000000086
			一式		347,378	
足場設置工 壁つなぎアンカー固定含む						V0011 0
歩掛見積 0 省略	17	掛	m2	10,217	173,689	施工 第0-0019号内訳表
足場撤去工 壁つなぎアンカー撤去含む						V0012 0
歩掛見積 0 省略	17	掛	m2	10,217	173,689	施工 第0-0020号内訳表
管閉塞工 夜間施工 労務費単価割増係数 a=1.5 0 省略			一式		1,331,561	YG000000087 02=1.5
管内高压洗浄工 VU φ 600						V0013 0
歩掛見積 0 省略	5.4	m		21,814	117,795	施工 第0-0021号内訳表
セメントベントナイト充填工						V0014 0
歩掛見積 0 省略	1	箇所		963,300	963,300	施工 第0-0022号内訳表
注入管設置工						V0015 0
歩掛見積 0 省略	6	m		6,438	38,628	施工 第0-0027号内訳表
空気抜き管設置工						V0016 0
歩掛見積 0 省略	0.5	m		52,080	26,040	施工 第0-0028号内訳表
型枠工 設置						V0017 0
歩掛見積 0 省略	0.3	m2		309,666	92,899	施工 第0-0029号内訳表

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠工 撤去						V0018 0
歩掛見積 0 省略	0.3	m2	309,666	92,899	施工 第0-0030号内訳表	
ライニング工 夜間施工 労務費単価割増係数 a=1.5 0 省略					YG000000088 02=1.5	
		一式		2,500,795		
チップング（厚2cm以下）					SCB434210 0	
0 省略	11	m2	12,700	139,700	施工 第0-0031号内訳表	
断面修復工					V0019 0	
歩掛見積 0 省略	11	m2	59,445	653,895	施工 第0-0032号内訳表	
ライニング工					V0020 0	
歩掛見積 0 省略	11	m2	155,200	1,707,200	施工 第0-0033号内訳表	
鉄筋探索工					YG000000089	
		一式		298,800		
鉄筋探索工					V0023 0	
令和7年度版 日本建設機械施 0 省略	15	m2	19,920	298,800	施工 第0-0034号内訳表	
仮設工					YG000000090	
		一式		397,200		
止水栓レンタル料・止水ボール 止水ボール大流量排水タイプ PHF350-600A					F5003 0	
見積14,100円 0 省略	12	日	14,100	169,200		

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓設置撤去						V0021 0
歩掛見積 0 省略	12	回		19,000	228,000	施工 第0-0035号内訳表
仮設工 夜間施工 労務費単価割増係数 a=1.5 0 省略		一式			986,890	YG000000091 02=1.5
止水栓レンタル料・止水ボール 止水ボール大流量排水タイプ PHF500-1000A						F5004 0
見積28,200円 0 省略	14	日		28,200	394,800	
止水栓設置撤去						V0021 0
歩掛見積 0 省略	14	回		28,510	399,140	施工 第0-0036号内訳表
堆積物撤去工						V0022 0
歩掛見積 0 省略	1	m3		115,750	115,750	施工 第0-0037号内訳表
側溝清掃車運搬						SWB232010 0 01=2
0 省略	1	m3		13,690	13,690	施工 第0-0038号内訳表
汚泥処理費 管内有機質						F6003 0
新潟市設計単価 T 処分費等	1	m3		35,000	35,000	
流出防止柵工						V0024 0
2023年版 下水道管路管理積算資料 日本下水道管路 0 省略	1	箇所		28,510	28,510	施工 第0-0039号内訳表
交通管理工						YG000000092
		一式			1,862,560	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員B									SWB010212	0
	0 省略	112		人	日	16,630		1,862,560		施工	第0-0040号内訳表
交通管理工 夜間施工 労務費単価割増係数 a=1.5	0 省略									YG000000092	02=1.5
	0 省略			一	式			2,444,120			
	交通誘導警備員B									SWB010212	0
	0 省略	98		人	日	24,940		2,444,120		施工	第0-0041号内訳表
直接工事費											
								12,361,179			
技術管理費										Z0008	
					式			55,000			
	試験練り 高流動コンクリート									F1003	0
	見積55,000円 0 省略	1		回		55,000		55,000			
現場環境改善費										Z0014	
					式			184,000			
	A*B 対象額---A=12,305,779 率-----B=0.0150										
								184,586			
共通仮設費 (率分)	A*(B*F*L) 対象額---A=12,361,179 率-----B=0.0872										
					地域補正率	F=1.3000					
					休日補正率	L=1.0200		1,430,000			

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
									1,669,000		
純工事費											
									14,030,179		
現場管理費（ 率分）	$A*(B*F*L)$ 対象額---A=14,030,179 率-----B=0.3311										
							地域補正率F=1.1000				
現場管理費計											
							休日補正率L=1.0300		5,262,000		
工事原価											
									5,262,000		
工事原価計											
									19,292,179		
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=19,292,179 率-----B=0.2065										
							前払補正率H=1.0000				
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=19,292,179 率-----B=0.0004										
									3,980,821		
一般管理費等 計											
									7,000		
									3,987,821		

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							
						23,280,000	
消費税相当額	A*B 対象額---A=23,280,000 率-----B=0.1000						
						2,328,000	
工事費							
						25,608,000	

07-実施-下水-0001-当初

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

歩掛見積

1.3

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.5	人	28,560	14,280	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.5	人	28,152	14,076	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.5	人	23,358	35,037	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の20%	20	%	63,393	12,677	#71 0 省略
計	1.3	m		76,070	
小計	1	m		58,515	

削孔工
φ 300

08年01月20日適用

頁0-0020

V0002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

歩掛見積

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.25	人	28,560	7,140	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.25	人	28,152	7,038	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.5	人	23,358	11,679	RR0102 1 0 省略
セイバーソー ブレード300mm用	1	式	3,500	3,500	F0001 見積3,500円 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の20%	20	%	25,857	5,163	#71 0 省略
小計	1	箇所		34,520	

V0003 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

歩掛見積

3.3 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の5%	5	%	103,428	5,072	#71 0 省略
計	3.3	m		108,500	
小計	1	m		32,878	

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間人力施工制約無	1.000	m3	58,466.4	58,466	TQJ1611008 1 58466.4*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	m3		58,470	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=2	人力施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			

SCB224430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

機械構成比： 2.73% 労務構成比： 63.54% 材料構成比： 33.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 孔 当り 6,383.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	1.41%	783 円/供用日	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	752	MMJ2015008 MM092015008
K2t'	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3KVA	0.81%	610 円/日	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A	490	TLC1110002 TL091110002
R1t'	特殊作業員	36.39%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	9.94%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	5.34%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	30.93%	25,000 円/個	ダイヤモンドビット 1 1 0 m m スタンダード	25,000	TZJ6531004 TZ096531004
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.28%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			6,280	積算単価	0	EP001
削孔径 削孔深さ		=5 =6	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満			
【補正式】 6,280 = 6,383.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.41}{100} \times \frac{783}{752} + \frac{0.81}{100} \times \frac{610}{490} \right] \times \frac{2.73}{1.41 + 0.81} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{36.39}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{9.94}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{5.34}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.54}{36.39 + 9.94 + 5.34}$						

頁0-0024

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,895.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	133 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,977	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=3 =1	5.7km以下 全ての費用				
【補正式】 1,977 = 1,895.8							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{40.77}{44.82} \right\}$		40.77 40.77					
[労務補正] $44.82 \times \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{133} \right] \times \frac{44.82}{14.41}$		44.82 44.82					
[材料補正] $14.41 \times \left[\frac{133}{100} \times \frac{138}{133} \right] \times \frac{14.41}{138}$		14.41 14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{100}{100}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

08年01月20日適用

頁0-0026

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-0001-当初

断面修復工
注入工法
副管設置部（コア抜き部）
歩掛見積

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0027

0.08 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	3	人	28,560	85,680	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	6	人	28,152	168,912	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
デンカスプリードGVT-P	179.4	kg	250	44,850	F7012 見積250円 0 省略
発動発電機 20KVA	3	台	5,900	17,700	F7017 見積5,900円 0 省略
ロータリーポンプ 8～26L/min	1	台	8,500	8,500	F7018 見積8,500円 0 省略
モルタル攪拌機 100V 手持ち式 羽径φ150	1	台	1,000	1,000	F7019 見積1,000円 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の15%	15	%	324,666	48,684	#71 0 省略
計	0.08	m3		445,400	
小計	1	m3		5,567,500	

チッピング(厚2cm以下)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0028

SCB434210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 8,649.1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	特殊作業員	72.00%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	10.57%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.03%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,461	積算単価	0	EP001
【補正式】						
8,461 = 8,649.1						
[労務補正]						
$\times \left\{ \left[\frac{72.00}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.57}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.03}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{72.00 + 10.57 + 10.03} \right.$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 100.00}{100} \}$						

型枠工
設置

08年01月20日適用

頁0-0029

V0005 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

歩掛見積

2.3 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2	人	28,560	57,120	RR0125 1 0 省略
型わく工	6	人	27,948	167,688	RR0133 1 0 省略
普通作業員	2	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の15%	15	%	271,524	40,676	#71 0 省略
計	2.3	m2		312,200	
小計	1	m2		135,739	

型枠工
撤去

08年01月20日適用

頁0-0030

V0006 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

歩掛見積

2.3 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
型わく工	3	人	27,948	83,844	RR0133 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の15%	15	%	135,762	20,338	#71 0 省略
計	2.3	m2		156,100	
小計	1	m2		67,869	

支保工

08年01月20日適用

頁0-0031

V0007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

歩掛見積

0.8 空m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.5	人	28,560	14,280	RR0125 1 0 省略
型わく工	1.5	人	27,948	41,922	RR0133 1 0 省略
普通作業員	0.5	人	23,358	11,679	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の14%	14	%	67,881	9,499	#71 0 省略
計	0.8	空m3		77,380	
小計	1	空m3		96,725	

V0008 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

歩掛見積

0.4 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.5	人	28,560	14,280	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.5	人	28,152	14,076	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.5	人	23,358	35,037	RR0102 1 0 省略
コンクリートポンプ車 3tミニポンプ	0.5	日	60,000	30,000	F1001 1 見積60,000円 0 省略
諸雑費（上記合計金額の5%）	5	%	93,393	4,667	#71 0 省略
計	0.4	m3		98,060	
小計	1	m3		245,150	

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.030	t	111,500	114,845	TZJ1102019 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	83,283	83,283	TQJ1001002 1 72420*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		72	#80 0 省略
小計	1	t		198,200	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=5 =1 =2	SD345 D13 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =1	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA	1.03%	544 円/日	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A	455	TLC1110001 TL091110001
K2t'	電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38~40mm	0.72%	281 円/供用日	電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38~40mm	267	MMJ2083002 MM092083002
R1t'	特殊作業員	45.54%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	18.55%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	13.59%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ガソリン レギュラー	1.89%	139.5 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			661.3	積算単価	0	EP001
削孔深さ		=1	30mm以上200mm未満			
【補正式】 661.3 = 684.28						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.03}{100} \times \frac{544}{455} + \frac{0.72}{100} \times \frac{281}{267} \right] \times \frac{2.15}{1.03 + 0.72} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{45.54}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{18.55}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{13.59}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{95.53}{45.54 + 18.55 + 13.59}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{1.89}{100} \times \frac{139.5}{154} \right] \times \frac{2.32}{1.89}$						

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0035

SCB224410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 孔 当り

機械構成比：	2.15%	勞務構成比：	95.53%	材料構成比：	2.32%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	684.28
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-下水-0001-当初

アンカー筋挿入設置工
削孔深さ150mm

08年01月20日適用

頁0-0036

V0009 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

歩掛見積 19 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.2	人	28,560	5,712	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.2	人	28,152	5,630	RR0101 0 省略
普通作業員	0.4	人	23,358	9,343	RR0102 0 省略
ARケミカルセッター EA-500S樹脂セット	12	本	5,880	70,560	F7007 見積5,880円 0 省略
アンカー鉄筋 SD345・D13・平均長L=0.84m/本 切断、加工含む	19	本	1,252	23,788	F1006 見積1,252円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		67	#80 0 省略
計	19	本		115,100	
小計	1	本		6,057	

SCB224420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1 孔 当り

機械構成比： 4.48% 労務構成比： 91.00% 材料構成比： 4.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,105.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3.5~3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	2.84%	1,490 円/日	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3.5~3.7m3/min	1,100	TLC1090003 TL091090003
K2t'	さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級	1.31%	534 円/供用日	さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級	506	MMJ0603002 MM090603002
R1t'	特殊作業員	60.53%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	14.47%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.27%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	4.19%	133 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,077	積算単価	0	EP001
	削孔深さ	=4	400mm以上600mm未満			
	【補正式】 2,077 = 2,105.5					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{2.84}{100} \times \frac{1,490}{1,100} + \frac{1.31}{100} \times \frac{534}{506} \right] \times \frac{4.48}{2.84 + 1.31} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{60.53}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{14.47}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.27}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{91.00}{60.53 + 14.47 + 9.27}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{4.19}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{4.52}{4.19}$					

コンクリート削孔(さく岩機)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0038

SCB224420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1 孔 当り

機械構成比：	4.48%	勞務構成比：	91.00%	材料構成比：	4.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	2,105.5
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	---------

[illegible]

07-实施-下水-0001-当初

アンカー筋挿入設置工
削孔深さ455mm

08年01月20日適用

頁0-0039

V0010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

歩掛見積 7 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.3	人	28,560	8,568	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.3	人	28,152	8,445	RR0101 0 省略
普通作業員	0.6	人	23,358	14,014	RR0102 0 省略
ARケミカルセッター EA-500S樹脂セット	13	本	5,880	76,440	F7007 見積5,880円 0 省略
アンカー鉄筋 SD345・D13・平均長L=1.80m/本 切断、加工含む	7	本	3,210	22,470	F1007 見積3,210円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		63	#80 0 省略
計	7	本		130,000	
小計	1	本		18,571	

足場設置工
壁つなぎアンカー固定含む

08年01月20日適用
頁0-0040

歩掛見積

V0011 施 工 内 訳 表 施工 第0-0019号内訳表

17 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
とび工	3	人	28,458	85,374	RR0106 1 0 省略
トラック(クレーン装置付) 積載質量2t 2.9t吊 長期割引単価	1	日	6,310	6,310	TLN09001 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 労務費の47%	47	%	113,934	53,456	#71 0 省略
計	17	掛m2		173,700	
小計	1	掛m2		10,217	

足場撤去工
壁つなぎアンカー撤去含む
歩掛見積

V0012 施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
施工 第0-0020号内訳表
17 掛m2 当り
頁0-0041

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
とび工	3	人	28,458	85,374	RR0106 1 0 省略
トラック(クレーン装置付) 積載質量2t 2.9t吊 長期割引単価	1	日	6,310	6,310	TLN09001 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 労務費の47%	47	%	113,934	53,456	#71 0 省略
計	17	掛m2		173,700	
小計	1	掛m2		10,217	

V0013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

歩掛見積

10.8

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	42,840	42,840	RR0125 0 省略
特殊作業員	2	人	42,228	84,456	RR0101 0 省略
運転手(特殊)	1	人	41,004	41,004	RR0114 0 省略
軽油	40.80	l	133	5,426	TZJ6702002 0 省略
高压洗浄車 4t車	6	h	10,300	61,800	F3002 見積10,300円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		74	#80 0 省略
計	10.8	m		235,600	
小計	1	m		21,814	

V0014 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

歩掛見積

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
注入工	1	日	365,300	365,300	V00141 施工 第0-0023号内訳表 歩掛見積 0 省略
材料費	1.53	m3	19,520	29,865	V00142 施工 第0-0024号内訳表 0 省略
車上プラント設置・撤去	1	回	535,900	535,900	V00143 施工 第0-0025号内訳表 歩掛見積 0 省略
側溝清掃車運搬	1	m3	12,170	12,170	SWB232010 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
汚泥処理費 ベントナイト汚泥	1	m3	20,000	20,000	F6004 新潟市設計単価 T 処分費等
諸雑費（まるめ）	1	式		65	#80 0 省略
小計	1	箇所		963,300	

V00141 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

歩掛見積

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1	人	42,840	42,840	RR0125 0 省略
特殊作業員	2	人	42,228	84,456	RR0101 0 省略
普通作業員	2	人	35,037	70,074	RR0102 0 省略
グラウトポンプ 吐出量37～100L/min 二筒複動ピストン式	1	日	5,510	5,510	F3005 見積5,510円 0 省略
グラウトミキサー 攪拌容量200L×2槽	1	台	2,560	2,560	F3006 見積2,560円 0 省略
流量計 流量0～400L/min	1	台	9,390	9,390	F3007 見積9,390円 0 省略
水中ポンプ 口径50mm×揚程20m	1	日	365	365	F3008 見積365円 0 省略
発動発電機 ディーゼルエンジン駆動 37KVA	1	日	8,740	8,740	F3009 見積8,740円 0 省略
高压洗浄機 モーター駆動 吐出量30.1L/min	1	日	1,060	1,060	F3010 見積1,060円 0 省略
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊り	1	日	60,740	60,740	F3011 見積60,740円 0 省略
水量計	1	台	1,500	1,500	F3012 見積1,500円 0 省略
トラック 普通型・4～4.5t積み	1	日	48,020	48,020	F3013 見積48,020円 0 省略

注入工

08年01月20日適用

頁0-0045

V00141

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

歩掛見積

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
注入用消耗材料費 サクシヨンホース ニップル カップ リング 等	1	式	30,000	30,000	F3014 見積30,000円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		45	#80 0 省略
小計	1	日		365,300	

V00142 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	0.425	t	28,000	11,900	TZJ2002006 0 省略
ベントナイト クニゲルV2 メッシュ250 25kg/袋	0.08	t	58,000	4,640	F3016 物価資料 0 省略
特殊用途(コンクリート)混和剤 インターグレーションエイト プレパクト 用 標準混和量1.0%	4	kg	745	2,980	F3017 物価資料 0 省略
水道水 0円	0.833	t		0	F3018 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		19,520	

V00143 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

歩掛見積

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2	人	42,840	85,680	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	4	人	42,228	168,912	RR0101 1 0 省略
普通作業員	4	人	35,037	140,148	RR0102 1 0 省略
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊り	2	日	60,740	121,480	F3011 見積60,740円 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の5%	5	%	394,740	19,680	#71 0 省略
小計	1	回		535,900	

SWB232010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	9.259	人	35,037	324,407	RR0102 1 0 省略
側溝清掃車運転	9.259	日	96,360	892,197	SWK230370 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		396	#80 0 省略
計	100	m3		1,217,000	
小計	1	m3		12,170	
運搬距離	=1	7.0km以下			

V0015 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

歩掛見積

6 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.2	人	42,840	8,568	RR0125 0 省略
普通作業員	0.4	人	35,037	14,014	RR0102 0 省略
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU・径50・長4.0m 本をm換算（有効数字3桁4桁目切捨）	6	m	237	1,422	F3019 新潟市設計単価 0 省略
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) エルボ 径50	1	個	325	325	F3021 新潟市設計単価 0 省略
HI補修用バルブ HI-RVA 径50	1	個	14,300	14,300	F3022 見積14,300円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		1	#80 0 省略
計	6	m		38,630	
小計	1	m		6,438	

V0016 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

歩掛見積 0.5 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.1	人	42,840	4,284	RR0125 0 省略
普通作業員	0.2	人	35,037	7,007	RR0102 0 省略
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 V U ・径50・長4.0m 本をm換算（有効数字3桁4桁目切捨）	0.5	m	237	118	F3019 新潟市設計単価 0 省略
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（T S） エルボ 径50	1	個	325	325	F3021 新潟市設計単価 0 省略
HI補修用バルブ HI-RVA 径50	1	個	14,300	14,300	F3022 見積14,300円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0 省略
計	0.5	m		26,040	
小計	1	m		52,080	

型枠工
設置

歩掛見積

V0017 施 工 内 訳 表

08年01月20日適用
頁0-0051
施工 第0-0029号内訳表
0.3 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.5	人	42,840	21,420	RR0125 1 0 省略
型わく工	0.5	人	41,922	20,961	RR0133 1 0 省略
普通作業員	1	人	35,037	35,037	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の20%	20	%	77,418	15,482	#71 0 省略
計	0.3	m2		92,900	
小計	1	m2		309,666	

型枠工
撤去

歩掛見積

V0018

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0052

0.3 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.5	人	42,840	21,420	RR0125 1 0 省略
型わく工	0.5	人	41,922	20,961	RR0133 1 0 省略
普通作業員	1	人	35,037	35,037	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の20%	20	%	77,418	15,482	#71 0 省略
計	0.3	m2		92,900	
小計	1	m2		309,666	

チッピング(厚2cm以下)

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0053

SCB434210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 8,649.1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	特殊作業員	72.00%	42,228 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	10.57%	35,037 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.03%	42,840 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			12,700	積算単価	0	EP001
【補正式】 12,700 = 8,649.1						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{72.00}{100} \times \frac{42,228}{28,300} + \frac{10.57}{100} \times \frac{35,037}{25,400} + \frac{10.03}{100} \times \frac{42,840}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{72.00 + 10.57 + 10.03} \right\}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100}$						

V0019 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

歩掛見積

11

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	3	人	42,840	128,520	RR0125 1 0 省略
左官	6	人	45,441	272,646	RR0135 1 0 省略
普通作業員	3	人	35,037	105,111	RR0102 1 0 省略
急硬高強度プレミックスモルタル ショウテック早強 25 k g /袋	9	袋	4,800	43,200	F7009 見積4,800円 0 省略
急硬高強度プレミックスモルタル ペタルスWP18kg缶	1	缶	21,600	21,600	F7011 見積21,600円 0 省略
発動発電機 20KVA	1	台	5,900	5,900	F7017 見積5,900円 0 省略
モルタル攪拌機 100V 手持ち式 羽径φ150	1	台	1,000	1,000	F7019 見積1,000円 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の15%	15	%	506,277	75,923	#71 0 省略
計	11	m2		653,900	
小計	1	m2		59,445	

V0020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

歩掛見積

1.5 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	42,840	42,840	RR0125 1 0 省略
左官	1	人	45,441	45,441	RR0135 1 0 省略
特殊作業員	1	人	42,228	42,228	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2	人	35,037	70,074	RR0102 1 0 省略
トラック 2t車	1	日	7,612	7,612	F4005 見積7,612円 0 省略
発動発電機 3KVA	1	日	2,292	2,292	F4006 見積2,292円 0 省略
C種ライニング材 クリスタルライニング材+トップコート	1.5	m2	8,208	12,312	F4007 見積8,208円 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の5%	5	%	200,583	10,001	#71 0 省略
計	1.5	m2		232,800	
小計	1	m2		155,200	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	1	人	59,600	59,600	RR0403 1 0 省略
技師(B)	2	人	48,500	97,000	RR0404 1 0 省略
技師(C)	2	人	40,300	80,600	RR0405 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の5%	5	%	237,200	11,800	#71 0 省略
計	12.5	m2		249,000	
小計	1	m2		19,920	

V0021 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

歩掛見積 1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.25	人	28,560	7,140	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.5	人	23,358	11,679	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の1%	1	%	18,819	181	#71 0 省略
小計	1	回		19,000	

V0021 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

歩掛見積 1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.25	人	42,840	10,710	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.5	人	35,037	17,518	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の1%	1	%	28,228	282	#71 0 省略
小計	1	回		28,510	

V0022 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

歩掛見積

2

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	42,840	42,840	RR0125 0 省略
特殊作業員	2	人	42,228	84,456	RR0101 0 省略
運転手(特殊)	1	人	41,004	41,004	RR0114 0 省略
軽油	49.20	l	133	6,543	TZJ6702002 0 省略
強力吸引車 4t車	6	h	9,430	56,580	F6002 見積9,430円 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		77	#80 0 省略
計	2	m3		231,500	
小計	1	m3		115,750	

SWB232010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	10.417	人	35,037	364,980	RR0102 1 0 省略
側溝清掃車運転	10.417	日	96,360	1,003,782	SWK230370 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		238	#80 0 省略
計	100	m3		1,369,000	
小計	1	m3		13,690	
運搬距離	=2	14.0km以下			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.25	人	42,840	10,710	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.5	人	35,037	17,518	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の1%	1	%	28,228	282	#71 0 省略
小計	1	箇所		28,510	

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	24,939	24,939	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	人日		24,940	

登録単価一覧表

頁0-0064

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0001	セイバーソー ブレード300mm用	式	3,500				571
F0002	硬質ポリ塩化ビニル管接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径600 長4.0m 本をm換算 (有効数字3桁4桁目切捨)	m	34,300				571
F0003	下水道用硬質塩化ビニル管用90° 支管 600×300 分岐支管	個	21,716				571
F0004	支管継手固定用ステンレス製バンド φ648	組	57,400				571
F0005	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU・径300・長4.0m 本をm換算 (有効数字3桁4桁目切捨)	m	7,680				571
F0006	硬質塩化ビニル管用継手 VU300・WTB VU300カラー	個	12,960				571
F0007	硬質塩化ビニル管用15° 曲管 15° エルボ	個	49,180				571
F0008	硬質塩化ビニル管用90° 曲管 90° エルボ	個	54,890				571
F0009	副管固定用ステンレス製バンド φ300	組	20,200				571
F0011	全ねじボルトM12 SUS品・150ミリ 呼び300用	本	525				571
F0012	ナット SUS品・M12 呼び300用	個	90				571
F0013	あと施工アンカー 金属拡張アンカー スリーブ 打込み式 M12×全長100mm 電気亜鉛めっき	本	119				571

07-実施-下水-0001-当初

登録単価一覧表

頁0-0065

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F1001	コンクリートポンプ車 3tミニポンプ	日	60,000				571
F1002	高流動コンクリート 27-60-25BB・W/C≤40%	m3	34,650				571
F1003	試験練り 高流動コンクリート	回	55,000				571
F1004	高流動コンクリート 36-55-25BB・W/C≤55%・増粘系	m3	35,400				571
F1005	高流動コンクリート 40-60-25BB・W/C≤55%・増粘系	m3	36,000				571
F1006	アンカー鉄筋 SD345・D13・平均長L=0.84m/本 切断、加工含む	本	1,252				571
F1007	アンカー鉄筋 SD345・D13・平均長L=1.80m/本 切断、加工含む	本	3,210				571
F2001	足場工・トラッククレーン (クレーン装置付き) 積載質量2t・2.9t吊り	日	6,190				571
F3001	高圧洗浄工	m	21,536				571
F3002	高圧洗浄車 4t車	h	10,300				571
F3003	セメントベントナイト液運搬・廃液処理 4tバキューム・汚泥処分・運搬距離L=13.0km	台	92,200				571
F3005	グラウトポンプ 吐出量37～100L/min 二筒複動ピストン式	日	5,510				571

07-実施-下水-0001-当初

登録単価一覧表

頁0-0066

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F3006	グラウトミキサー 攪拌容量200L×2槽	台	2,560				571
F3007	流量計 流量0～400L/min	台	9,390				571
F3008	水中ポンプ 口径50mm×揚程20m	日	365				571
F3009	発動発電機 ディーゼルエンジン駆動 37KVA	日	8,740				571
F3010	高圧洗浄機 モーター駆動 吐出量30.1L/min	日	1,060				571
F3011	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊り	日	60,740				571
F3012	水量計	台	1,500				571
F3013	トラック 普通型・4～4.5t積み	日	48,020				571
F3014	注入用消耗材料費 サクシホース ニップル カップ リンク 等	式	30,000				571
F3016	ベントナイト クニゲルV2 メッシュ250 25kg/袋	t	58,000				571
F3017	特殊用途(コンクリート)混和剤 イントルージョンエイト プレパクト 用 標準混和量1.0%	kg	745				571
F3018	水道水 0円	t	0				571

07-実施-下水-0001-当初

登録単価一覧表

頁0-0067

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F3019	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU・径50・長4.0m 本をm換算（有効数字3桁4桁目切捨）	m	237				571
F3020	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(T S) ソケット 径50	個	219				571
F3021	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(T S) エルボ 径50	個	325				571
F3022	HI補修用バルブ HI-RVA 径50	個	14,300				571
F4005	トラック 2t車	日	7,612				571
F4006	発動発電機 3KVA	日	2,292				571
F4007	C種ライニング材 クリスタルライニング材+トップコート	m2	8,208				571
F5002	止水栓レンタル料・止水ボール 止水ボール大流量排水タイプ PHF200-400A	日	9,450				571
F5003	止水栓レンタル料・止水ボール 止水ボール大流量排水タイプ PHF350-600A	日	14,100				571
F5004	止水栓レンタル料・止水ボール 止水ボール大流量排水タイプ PHF500-1000A	日	28,200				571
F6002	強力吸引車 4t車	h	9,430				571
F6003	汚泥処理費 管内有機質	m3	35,000				571

07-実施-下水-0001-当初

登録単価一覧表

頁0-0068

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F6004	汚泥処理費 ベントナイト汚泥	m3	20,000				571
F7007	ARケミカルセッター EA-500S樹脂セット	本	5,880				571
F7009	急硬高強度プレミックスモルタル ショウテック早強 25kg/袋	袋	4,800				571
F7010	急硬高強度プレミックスモルタル ペタルスWP4kg缶	缶	8,000				571
F7011	急硬高強度プレミックスモルタル ペタルスWP18kg缶	缶	21,600				571
F7012	デンカスプリードGVT-P	kg	250				571
F7017	発動発電機 20KVA	台	5,900				571
F7018	ロータリーポンプ 8～26L/min	台	8,500				571
F7019	モルタル攪拌機 100V 手持ち式 羽径φ150	台	1,000				571

07-実施-下水-0001-当初

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0069

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000081	副管設置工		F0002	硬質ポリ塩化ビニル管接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径600 長4.0m 本をm換算 (有効数字3桁4桁目切捨) 新潟市設計単価表	m	34,300
YG000000081	副管設置工		F0003	下水道用硬質塩化ビニル管用90° 支管 600×300 分岐支管 見積21,716円	個	21,716
YG000000081	副管設置工		F0004	支管継手固定用ステンレス製バンド φ 648 見積57,400円	組	57,400
YG000000081	副管設置工		F0005	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU・径300・長4.0m 本をm換算 (有効数字3桁4桁目切捨) 新潟市設計単価表	m	7,680
YG000000081	副管設置工		F0008	硬質塩化ビニル管用90° 曲管 90° エルボ 見積54,890円	個	54,890
YG000000081	副管設置工		F0007	硬質塩化ビニル管用15° 曲管 15° エルボ 見積49,180円	個	49,180
YG000000081	副管設置工		F0009	副管固定用ステンレス製バンド φ 300 見積20,200円	組	20,200
YG000000081	副管設置工		F0013	あと施工アンカー 金属拡張アンカー スリーブ 打込み式 M12×全長100mm 電気亜鉛めっき 物価資料	本	119
YG000000081	副管設置工		F0011	全ねじボルトM12 SUS品・150ミリ 呼び300用 新潟市設計単価表	本	525

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0070

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000081	副管設置工		F0012	ナット SUS品・M12 呼び300用 新潟市設計単価表	個	90
YG000000083	側壁増厚工		F1002	高流動コンクリート 27-60-25BB・W/C≦40% 見積34,650円	m3	34,650
YG000000090	仮設工		F5003	止水栓レンタル料・止水ボール 止水ボール大流量排水タイプ PHF350-600A 見積14,100円	日	14,100
YG000000091	仮設工		F5004	止水栓レンタル料・止水ボール 止水ボール大流量排水タイプ PHF500-1000A 見積28,200円	日	28,200
YG000000091	仮設工		F6003	汚泥処理費 管内有機質 新潟市設計単価表	m3	35,000
YG000000092	交通管理工		F1003	試験練り 高流動コンクリート 見積55,000円	回	55,000
V0002	削孔工	第0-0002号	F0001	セイバーソー ブレード300mm用 見積3,500円	式	3,500
V0004	断面修復工	第0-0008号	F7012	デンカスプリードGVT-P 見積250円	kg	250
V0004	断面修復工	第0-0008号	F7017	発動発電機 20KVA 見積5,900円	台	5,900

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0071

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0004	断面修復工	第0-0008号	F7018	ロータリーポンプ 8～26L/min 見積8,500円	台	8,500
V0004	断面修復工	第0-0008号	F7019	モルタル攪拌機 100V 手持ち式 羽径φ150 見積1,000円	台	1,000
V0008	コンクリート打設工	第0-0013号	F1001	コンクリートポンプ車 3tミニポンプ 見積60,000円	日	60,000
V0009	アンカー筋挿入設置工	第0-0016号	F7007	ARケミカルセッター EA-500S樹脂セット 見積5,880円	本	5,880
V0009	アンカー筋挿入設置工	第0-0016号	F1006	アンカー鉄筋 SD345・D13・平均長L=0.84m/本 切断、加工含む 見積1,252円	本	1,252
V0010	アンカー筋挿入設置工	第0-0018号	F7007	ARケミカルセッター EA-500S樹脂セット 見積5,880円	本	5,880
V0010	アンカー筋挿入設置工	第0-0018号	F1007	アンカー鉄筋 SD345・D13・平均長L=1.80m/本 切断、加工含む 見積3,210円	本	3,210
V0013	管内高圧洗浄工	第0-0021号	F3002	高圧洗浄車 4t車 見積10,300円	h	10,300
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F3005	グラウトポンプ 吐出量37～100L/min 二筒複動ピストン式 見積5,510円	日	5,510

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0072

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F3006	グラウトミキサー 攪拌容量200L×2槽 見積2,560円	台	2,560
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F3007	流量計 流量0～400L/min 見積9,390円	台	9,390
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F3008	水中ポンプ 口径50mm×揚程20m 見積365円	日	365
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F3009	発動発電機 ディーゼルエンジン駆動 37KVA 見積8,740円	日	8,740
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F3010	高圧洗浄機 モーター駆動 吐出量30.1L/min 見積1,060円	日	1,060
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F3011	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊り 見積60,740円	日	60,740
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F3012	水量計 見積1,500円	台	1,500
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F3013	トラック 普通型・4～4.5t積み 見積48,020円	日	48,020
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F3014	注入用消耗材料費 サクションホース ニップル カップ リンク等 見積30,000円	式	30,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0073

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F3016	ベントナイト クニゲルV2 メッシュ250 25kg/袋 物価資料	t	58,000
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F3017	特殊用途(コンクリート)混和剤 インテリジェントプレキャスト用 標準混和量1.0% 物価資料	kg	745
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F3018	水道水 0円	t	0
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F3011	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊り 見積60,740円	日	60,740
V0014	セメントベントナイト充填工	第0-0022号	F6004	汚泥処理費 ベントナイト汚泥 新潟市設計単価表	m3	20,000
V0015	注入管設置工	第0-0027号	F3019	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU・径50・長4.0m 本をm換算（有効数字3桁4桁目切捨） 新潟市設計単価表	m	237
V0015	注入管設置工	第0-0027号	F3021	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) エルボ 径50 新潟市設計単価表	個	325
V0015	注入管設置工	第0-0027号	F3022	HI補修用バルブ HI-RVA 径50 見積14,300円	個	14,300
V0016	空気抜き管設置工	第0-0028号	F3019	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU・径50・長4.0m 本をm換算（有効数字3桁4桁目切捨） 新潟市設計単価表	m	237

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0074

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0016	空気抜き管設置工	第0-0028号	F3021	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(T S) エルボ 径50 新潟市設計単価表	個	325
V0016	空気抜き管設置工	第0-0028号	F3022	HI補修用バルブ HI-RVA 径50 見積14,300円	個	14,300
V0019	断面修復工	第0-0032号	F7009	急硬高強度プレミックスモルタル ショウテック早強 25k g /袋 見積4,800円	袋	4,800
V0019	断面修復工	第0-0032号	F7011	急硬高強度プレミックスモルタル ペタルスWP18kg缶 見積21,600円	缶	21,600
V0019	断面修復工	第0-0032号	F7017	発動発電機 20KVA 見積5,900円	台	5,900
V0019	断面修復工	第0-0032号	F7019	モルタル攪拌機 100V 手持ち式 羽径φ150 見積1,000円	台	1,000
V0020	ライニング工	第0-0033号	F4005	トラック 2t車 見積7,612円	日	7,612
V0020	ライニング工	第0-0033号	F4006	発動発電機 3KVA 見積2,292円	日	2,292
V0020	ライニング工	第0-0033号	F4007	C種ライニング材 クリスタルライニング材+トップコート 見積8,208円	m2	8,208

単価入力データ一覧表①

頁0-0075

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0076

[illegible]

