

令和 07 年度				調査			
鳥屋野排水区雨水バイパス管1-1下水道工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
		実施・元		変更			
設計額		706,904,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要				変更 設計概要			

設 計 変 更 理 由 書

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	642,640,000							
本 工 事 費	642,640,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	64,264,000							
本 工 事 費	64,264,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	706,904,000							
本 工 事 費	706,904,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路		式			
管きょ工(推進)		式			
泥濃推進工		式			
推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		一式			
推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 2200mm(標準管)		本		30	
下水道用外殻鋼管付コンクリート管 φ 2200mm(1/3		本		44	
クッション材 φ 2200mm用		組		66	
坑内作業工		m		106. 38	
坑外作業工		m		106. 38	
機械器具損料及び電力料		式		1	
内蔵型エントランスパックン		一式			
内蔵型エントランスパックン(主管部)		箇所		1	
耐震目地		一式			
耐震目地工		箇所		1	
発生土処理		一式			
側溝清掃車運搬		m3		578	
処分費(m3)		m3		578	

07-実施-下水-2200-当初

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
廃材処理費		t		13	
通信・換気設備工		式			
通信配線設備		一式			
通信配線設備工		式		1	
換気設備		一式			
換気設備工		式		1	
送排泥設備工		式			
送排泥設備 (泥濃式推進)		一式			
高濃度泥水注入設備工		箇所		1	
吸泥排土設備工		箇所		1	
排土貯留槽設置撤去工		箇所		1	
管内設備撤去工		m		106.38	
注入設備工		式			
注入設備		一式			
注入設備工		箇所		1	
推進水替工		式			
推進用水替		一式			
ポンプ 運転工		日		33	

07-実施-下水-2200-当初

#

#

#

#

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0020

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
人孔蓋調整モルタル		箇所		1	
調整リング φ 900		個		2	
1号組立マンホール 斜壁ブロック		個		1	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種		個		1	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種		個		1	
マンホール接続口		一式			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔		29	
積込(コンクリート殻)		m3		0.2	
殻運搬		m3		0.2	
廃材処理費		t		0.6	
角落し設置		一式			
角落し		本		3	
角落し用受枠		箇所		1	
路面覆工		式			
覆工板		一式			
覆工板・覆工板受桁設置撤去工		m2		18	
覆工板・覆工板受桁設置撤去工		m2		18	
覆工板開閉工		m2・回		216	

07-実施-下水-2200-当初

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0022

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
構造物とりこわし		m3		1	
殻運搬		m3		1	
廃材処理費		t		3	
立坑工		式			
管路土工		式			
管路掘削		一式			
掘削		m3		70	
立坑掘削工 (ﾊﾞｯｸﾎﾜ)		m3		290	
立坑掘削工 (ｸﾗﾑｼｬﾙ)		m 3		20	
小型バックホウ投入搬出工		回		1	
管路埋戻		一式			
機械投入埋戻工 (ﾊﾞｯｸﾎﾜ)		m3		140	
購入土 (再生砂)		m3		150	
均しコンクリート (鉄筋・無筋構造物)		m3		48	
発生土処理		一式			
土砂等運搬		m3		70	
発生土運搬工		m3		290	
発生土運搬工		m3		20	

07-実施-下水-2200-当初

#

#

#

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0029

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	40 201 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-07. 12. 20 (0) 7 下水道 R: ¥設計書¥2025_令和07年度¥052東部地域下水道事務所¥01当初¥0507-東下第16号-鳥屋野排水区雨水バイパス管1-1下水道工事. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 小型車補正の有無	01 下水道工事(1) 02 大都市(2) 01 大都市・市街地 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10 % 21 0%: 補正なし 14 通期(現場閉所) R6. 10 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	642, 640, 000 642, 640, 000	64, 264, 000 64, 264, 000	706, 904, 000 706, 904, 000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
管路						YG000000001
管きょ工(推進)			式		356,521,871	YG000000230 05=解除する
泥濃推進工			式		308,041,064	YG000000241
推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)			式		228,445,158	YG000000242
推進工法用鉄筋コンクリート管 φ2200mm(標準管) 50N-3種(AW6), L=2.43m, 内圧強さ0.6MPa, 継手性能JB, 下水道協会認定品, クッション材含む AW6-JB53 特別 0 省略	30	本	一式	1,900,000	57,000,000	F0JB2200A 0
下水道用外殻鋼管付コンクリート管 φ2200mm(1/3 管) 50N-3種, L=0.80m, 内圧強さ0.6MPa, 継手 性能G6JC, 下水道協会認定品, クッション材含まず 特別単価調査 0 省略	44	本		1,800,000	79,200,000	F0JC2200A 0
クッション材 φ2200mm用 曲線用, 1.5倍発泡, 20mm, 分割枚数8	66	組		34,700	2,290,200	F0CS2200 0
坑内作業工 呼び径2200mm 昼間施工 日進量5.0m/日	106.38	m		93,000	9,893,340	V0D4112A 0
ヒューム管推進工法 0 省略						施工 第0-0001号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑外作業工 呼び径2200mm 日進量5.0m/日						V0D4113A 0
	106.38	m		15,770	1,677,612	施工 第0-0003号内訳表
ヒューム管推進工法 0 省略 機械器具損料及び電力料						V0D4114A 0
	1	式		54,300,000	54,300,000	施工 第0-0004号内訳表
内蔵型エントランスパッキン						YG000000242
		一式			2,810,000	
内蔵型エントランスパッキン(主管部) 呼び径2200						F0EP2200S 0
	1	箇所		2,810,000	2,810,000	
耐震目地						YG000000292
		一式			750,000	
耐震目地工 可とう継手 材工共						F0TMK2200 0
	1	箇所		750,000	750,000	
発生土処理						YG000000243
		一式			17,169,490	
側溝清掃車運搬						SWB232010 0 01=1
	578	m3		9,705	5,609,490	施工 第0-0005号内訳表
処分費(m3) 汚泥処理費 ベントナット汚泥 地盤改良汚泥は受入不可 T 処分費等						SWB020051 0
	578	m3		20,000	11,560,000	施工 第0-0006号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
裏込め						YG000000244
			一式		1, 407, 726	
裏込注入工 呼び径2200mm 元押 昼間施工 日進量24. 4m/日 ヒューム管推進工法 0 省略						V0D1092A 0
	106. 38	m		13, 233	1, 407, 726	施工 第0-0007号内訳表
管目地						YG000000245
			一式		1, 946, 790	
目地モルタル工 直線部 クッション材全周1枚 呼び径2200mm ヒューム管推進工法 0 省略						V0D1101C 0
	30	箇所		24, 000	720, 000	施工 第0-0009号内訳表
目地モルタル工 曲線部 クッション材上下90度2枚 呼び径2200mm ヒューム管推進工法 0 省略						V0D1101K 0
	43	箇所		28, 530	1, 226, 790	施工 第0-0011号内訳表
立坑内管布設工						YG000000246
			式		951, 318	
鉄筋コンクリート管						YG000000247
			一式		39, 718	
鉄筋コンクリート管布設工 0 省略						SWG113050 0 01=1, 02=20, 03=1
	2. 36	m		16, 830	39, 718	施工 第0-0012号内訳表
コンクリート防護						YG000000248
			一式		168, 940	

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 0 省略						SCB240010 0 01=1, 02=3, 03=29, 05=2, 13=1
	2	m3		32,990	65,980	施工 第0-0013号内訳表
型枠 0 省略						SCB240210 0 01=1, 02=1
	11	m2		9,360	102,960	施工 第0-0014号内訳表
推進管斜め切断						YG000000292
			一式		575,652	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)						SCB224430 0 01=5, 02=6
	73	孔		6,284	458,732	施工 第0-0015号内訳表
構造物とりこわし 0 省略						SWB824010 0 01=2, 02=2, 03=1, 04=1
	2	m3		58,460	116,920	施工 第0-0016号内訳表
管閉塞工						YG000000250
			一式		167,008	
コンクリート 0 省略						SCB240010 0 01=1, 02=4, 03=33, 05=2, 07=2, 13=1
	1	m3		27,530	27,530	施工 第0-0017号内訳表
鉄筋工[市場単価] 0 省略						SWB810010 0 01=5, 02=1, 03=2, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=3
	0.03	t		204,600	6,138	施工 第0-0018号内訳表
型枠 0 省略						SCB240210 0 01=1, 02=1
	8	m2		9,360	74,880	施工 第0-0014号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=2, 03=1, 04=1
0 省略	1	m3		58,460	58,460	施工 第0-0016号内訳表
仮設備工(泥水式・泥濃式推進)						YG000000261
			式		9,039,641	
支圧壁						YG000000262
			一式		1,627,750	
コンクリート						SCB240010 0 01=1, 02=1, 03=29, 04=1, 05=2, 06=1, 13=1
0 省略	23	m3		24,270	558,210	施工 第0-0019号内訳表
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=1
0 省略	29	m2		9,360	271,440	施工 第0-0014号内訳表
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=1
0 省略	23	m3		34,700	798,100	施工 第0-0020号内訳表
クレーン設備組立撤去						YG000000263
			一式		1,033,000	
クレーン設備工 呼び径2200mm						V0D113A 0
ヒューム管推進工法 0 省略	1	箇所		1,033,000	1,033,000	施工 第0-0021号内訳表
坑口						YG000000264
			一式		2,094,230	

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発進坑口工 呼び径2200mm ヒューム管推進工法 0 省略						V0E1141A 0
	1		箇所	784,200	784,200	施工 第0-0022号内訳表
コンクリート 0 省略						SCB240010 0 01=1, 02=3, 03=29, 05=2, 13=1
	5		m3	32,990	164,950	施工 第0-0013号内訳表
型枠 0 省略						SCB240210 0 01=1, 02=1
	13		m2	9,360	121,680	施工 第0-0014号内訳表
構造物とりこわし 0 省略						SWB824010 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=1
	5		m3	34,700	173,500	施工 第0-0020号内訳表
到達坑口工 呼び径2200mm ヒューム管推進工法 0 省略						V0E1142A 0
	1		箇所	849,900	849,900	施工 第0-0024号内訳表
鏡切り						YG000000265
			一式		70,110	
発進鏡切り工 呼び径2200mm ヒューム管推進工法 0 省略						V0D10061A 0
	1		箇所	70,110	70,110	施工 第0-0025号内訳表
推進用機器据付撤去						YG000000266
			一式		596,500	
推進用機器据付撤去工 呼び径2200mm ヒューム管推進工法 0 省略						V0D1191A 0
	1		箇所	596,500	596,500	施工 第0-0027号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘進機据付						YG000000269
			一式		576,800	
掘進機据付工 呼び径2200mm 普通土掘進機						V0D1221A 0
ヒューム管推進工法 0 省略	1		台	576,800	576,800	施工 第0-0029号内訳表
掘進機解体						YG000000290
			一式		1,063,000	
掘進機解体工 管径2200mm						V0C200A 0
ヒューム管推進工法 0 省略	1		回	1,063,000	1,063,000	施工 第0-0030号内訳表
解体設備撤去						YG000000291
			一式		314,565	
解体設備撤去工 呼び径2200mm						V0C201A 0
ヒューム管推進工法 0 省略	106.38		m	2,957	314,565	施工 第0-0031号内訳表
到達準備						YG000000292
			一式		1,278,472	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)						SCB224430 0 01=5, 02=7
0 省略	85		孔	6,944	590,240	施工 第0-0032号内訳表
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=2, 03=1, 04=1
0 省略	2		m3	58,460	116,920	施工 第0-0016号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
到達設備工 呼び径2200mm ヒューム管推進工法 0 省略						V0D2022A 0
	1		箇所	558,600	558,600	施工 第0-0033号内訳表
足場工 ヒューム管推進工法 0 省略						V0D2025A 0
	8.89		m	1,430	12,712	施工 第0-0034号内訳表
殻搬出 発進立坑(BP2-1-1特殊人孔)						YG000000274
			一式		330,029	
坑外コンクリート塊搬出工 呼び径2200mm 日施工量9.0m3 ヒューム管推進工法 0 省略						V0D1171A 0
	29		m3	6,387	185,223	施工 第0-0035号内訳表
殻運搬 コンクリート殻廃材(無筋) 0 省略						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
	29		m3	2,914	84,506	施工 第0-0036号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) T 処分費等						S0930 0 01=1
	67		t	900	60,300	施工 第0-0037号内訳表
殻搬出 到達立坑(既設人孔)						YG000000274
			一式		55,185	
コンクリート塊搬出工 日施工量9.0m3 ヒューム管推進工法 0 省略						V0E2022A 0
	5		m3	4,355	21,775	施工 第0-0038号内訳表
殻運搬 コンクリート殻廃材(鉄筋) 0 省略						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
	5		m3	3,562	17,810	施工 第0-0039号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
T 処分費等	13	t		1,200	15,600	施工 第0-0040号内訳表
通信・換気設備工						YG000000276
			式		296,340	
通信配線設備						YG000000277
			一式		80,640	
通信配線設備工 電話移設箇所数0個						V0D1251A 0
ヒューム管推進工法 0 省略	1	式		80,640	80,640	施工 第0-0041号内訳表
換気設備						YG000000278
			一式		215,700	
換気設備工 呼び径2200mm						V0D1261A 0
ヒューム管推進工法 0 省略	1	式		215,700	215,700	施工 第0-0042号内訳表
送排泥設備工						YG000000279
			式		802,927	
送排泥設備(泥濃式推進)						YG000000281
			一式		802,927	
高濃度泥水注入設備工						V0D4121A 0
ヒューム管推進工法 0 省略	1	箇所		197,200	197,200	施工 第0-0046号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
吸泥排土設備工						V0D4122A 0
ヒューム管推進工法 0 省略	1		箇所	217,300	217,300	施工 第0-0047号内訳表
排土貯留槽設置撤去工 16t吊 20m3						V0D4123A 0
ヒューム管推進工法 0 省略	1		箇所	166,200	166,200	施工 第0-0048号内訳表
管内設備撤去工 呼び径2200mm						V0D4124A 0
ヒューム管推進工法 0 省略	106.38		m	2,089	222,227	施工 第0-0049号内訳表
注入設備工						YG000000285
			式		177,500	
注入設備						YG000000286
			一式		177,500	
注入設備工						V0D1271A 0
ヒューム管推進工法 0 省略	1		箇所	177,500	177,500	施工 第0-0050号内訳表
推進水替工						YG000000287
			式		331,320	
推進用水替						YG000000288
			一式		331,320	
ポンプ 運転工						SWG226050 0 01=1, 02=1
(推進水替) 0 省略	33		日	10,040	331,320	施工 第0-0051号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
補助地盤改良工						YG000000289
			式		67,996,860	
薬液注入 二重管スレナ工法						YG000000290
			一式		67,996,860	
二重管スレナ工法 推進坑口部(発進側)						SWB223710 0 01=1, 02=0, 03=6.19, 04=0.90, 05=1.50, 06=210 7, 07=2, 08=1 施工 第0-0052号内訳表
0 省略	18		本	197,400	3,553,200	
二重管スレナ工法 推進坑口部(到達側)						SWB223710 0 01=1, 02=0, 03=6.38, 04=0.90, 05=1.65, 06=208 8, 07=2, 08=1 施工 第0-0057号内訳表
0 省略	19		本	196,400	3,731,600	
二重管スレナ工法 推進管路部(発進側) 側部						SWB223710 0 01=1, 02=0, 03=4.69, 04=0.90, 05=1.50, 06=155 8, 07=2, 08=1 施工 第0-0058号内訳表
0 省略	151		本	147,900	22,332,900	
二重管スレナ工法 推進管路部(発進側) 上部						SWB223710 0 01=1, 02=0, 03=2.06, 04=0.90, 05=1.50, 06=500 , 07=2, 08=1 施工 第0-0059号内訳表
0 省略	132		本	53,420	7,051,440	
二重管スレナ工法 推進管路部(到達側) 側部						SWB223710 0 01=1, 02=0, 03=4.88, 04=0.90, 05=1.65, 06=155 3, 07=2, 08=1 施工 第0-0060号内訳表
0 省略	151		本	148,200	22,378,200	
二重管スレナ工法 推進管路部(到達側) 上部						SWB223710 0 01=1, 02=0, 03=2.25, 04=0.90, 05=1.65, 06=494 , 07=2, 08=1 施工 第0-0061号内訳表
0 省略	132		本	53,610	7,076,520	
注入設備据付・解体工(車上) $\alpha=1.5$ [無積雪地適用]						VX05001M10 0 01=123.0
令和7年度下水 0 省略	1		現場	1,792,000	1,792,000	施工 第0-0062号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水素イオン試験費 pH						T0408 0
35 諸経費等の対象としない	135		検体	600	81,000	
特殊マンホール工 発進立坑(BP2-1-1特殊人孔)						YG000000075
			式		9,317,822	
躯体工						YG000000080
			式		9,317,822	
コンクリート						YG000000083
			一式		1,865,250	
コンクリート						SCB240010 0 01=1, 02=1, 03=23, 04=1, 05=2, 06=1, 13=1
0 省略	75		m3	24,870	1,865,250	施工 第0-0065号内訳表
型枠						YG000000084
			一式		1,226,928	
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=1
0 省略	130		m2	9,360	1,216,800	施工 第0-0066号内訳表
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=3
0 省略	0.8		m2	12,660	10,128	施工 第0-0067号内訳表
支保						YG000000085
			一式		356,320	

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイロット支保・くさび結合支保						SWB252210 0 01=1, 02=1, 03=1
0 省略	80	空	m3	4,454	356,320	施工 第0-0068号内訳表
足場						YG000000086
			一式		103,060	
足場工						SWB252110 0 01=1, 02=1, 03=1
0 省略	20	掛	m2	5,153	103,060	施工 第0-0069号内訳表
鉄筋						YG000000087
			一式		1,323,380	
鉄筋工[市場単価]						SWB810010 0 01=5, 02=1, 03=2, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=2
0 省略	0.73	t		196,400	143,372	施工 第0-0070号内訳表
鉄筋工[市場単価]						SWB810010 0 01=6, 02=1, 03=2, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=2
0 省略	6.07	t		194,400	1,180,008	施工 第0-0071号内訳表
機械式継手工						YG000000088
			一式		879,358	
機械式継手工 D16用 片側 SA級 スリーブ圧着ネジ継手 材工共 接続ボルト, 接続側スリーブ 見積り3,486円/ 0 省略	234	箇所		3,486	815,724	FOK TSA16 0
機械式継手工 D19用 片側 SA級 スリーブ圧着ネジ継手 材工共 接続ボルト, 接続側スリーブ 見積り3,793円/ 0 省略	12	箇所		3,793	45,516	FOK TSA19 0

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械式継手工 D22用 片側 SA級 スリーブ圧着ネジ継手 材工共 接続ボルト, 接続側スリーブ 見積り4,293円/ 0 省略	2		箇所	4,293	8,586	FOK TSA22 0
機械式継手工 D25用 片側 SA級 スリーブ圧着ネジ継手 材工共 接続ボルト, 接続側スリーブ 見積り4,766円/ 0 省略	2		箇所	4,766	9,532	FOK TSA25 0
足掛金物						YG000000089
			一式		87,120	
足掛金物 40SW22 φ22						FOAKW400 0
新潟市設計単価 0 省略	24		本	3,630	87,120	
マンホール上部ブロック						YG000000091
			一式		502,141	
組立マンホール設置工						SWG411150 0 01=7, 02=2, 04=1
0 省略	1		箇所	45,400	45,400	施工 第0-0072号内訳表
下水道用铸铁蓋 受枠込み (受枠変形防止高さ調整部材含まず) 呼び600 T-14 高さ調整部材M16適用 新潟市設計単価 0 省略	1		組	108,000	108,000	FOMF600T14 0
高さ調整部材等 呼び600・900用						VOMHH001 0
0 省略	1		箇所	6,180	6,180	施工 第0-0073号内訳表
人孔蓋調整モルタル φ600mm t=0～25mm						VOMHM60025 0
0 省略	1		箇所	3,225	3,225	施工 第0-0074号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整リング φ 600 H= 50						T1110 0
0 省略	1		個	5,000	5,000	
調整リング φ 600 H=100						T1111 0
0 省略	1		個	7,970	7,970	
鉄筋コンクリート組立2号マンホール I 種 斜壁 600×1200×300						T1022 0
0 省略	1		個	45,000	45,000	
鉄筋コンクリート組立2号マンホール I 種 直壁 1200×1500						T1029 0
0 省略	1		個	112,500	112,500	
2号組立マンホール 連結直壁 φ 1200mm H=300mm						F0MHR1200 0
見積り 168,866 0 省略	1		個	168,866	168,866	
PC蓋設置						YG000000092
			一式		2,896,000	
PC蓋 1700×1100mm用 T-14 ボルト固定式						V0PCF1711 0
0 省略	2		組	1,448,000	2,896,000	施工 第0-0075号内訳表
アルミ製手摺設置						YG000000092
			一式		78,174	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工						SWB810760 0 01=3, 02=1, 03=3, 05=4, 07=1
0 省略	2		m	2,387	4,774	施工 第0-0076号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ製手摺 H=1100mm L=2m/基 見積り 73,400円 0 省略						FOALT1100 0
	1		基	73,400	73,400	
水抜きパイプ設置						YG000000092
			一式		91	
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m 1m当り換算 有効数字3桁(4桁目切捨て) 新潟市設計単価 0 省略						FOVU075 0
	0.2		m	458	91	
空気抜き工						YG000000773
			式		957,954	
作業土工						YG000000774
			式		144,601	
床掘り						YG000000775
			一式		21,680	
床掘り 0 省略						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
	10		m3	2,168	21,680	施工 第0-0077号内訳表
埋戻し						YG000000776
			一式		59,458	
埋戻し 0 省略						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
	7		m3	3,882	27,174	施工 第0-0078号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土（再生砂） 仮置場経由						VODOSHA0001 0
0 省略	7	m3		4,612	32,284	施工 第0-0079号内訳表
発生土処理						YG000000364
			一式		63,463	
土砂等運搬 現場→仮置場						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=1
0 省略	10	m3		801.1	8,011	施工 第0-0083号内訳表
積込（ルース） 仮置場での積込み						SCB210020 0 01=1, 02=1
0 省略	10	m3		243.2	2,432	施工 第0-0081号内訳表
土砂等運搬 仮置場→処分地						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15
0 省略	10	m3		3,862	38,620	施工 第0-0084号内訳表
建設発生土受入管理費						VOZAND00001 0
T 処分費等	10	m3		1,440	14,400	施工 第0-0085号内訳表
管路土留工						YG000000780
			式		61,157	
軽量鋼矢板土留						YG000000783
			一式		47,979	
軽量鋼矢板建込・引抜工（両側分）						SWG117150 0 01=1, 02=2, 03=4, 04=2
0 省略	6.47	m		3,410	22,062	施工 第0-0086号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)						SWG117150 0 01=2, 02=2, 03=1, 05=1
0 省略	6.47	m		1,534	9,924	施工 第0-0087号内訳表
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内						TLC2030002 0
0 省略	15.9	t・日		132	2,098	
1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無) 積算基準建設機 0 省略						V0SHS0001 0
	1.22	t		11,390	13,895	施工 第0-0088号内訳表
軽量金属支保工						YG000000785
			一式		13,178	
土留支保工(軽量金属支保工)						SWG117350 0 01=1, 02=1, 03=1
0 省略	6.47	m		760	4,917	施工 第0-0089号内訳表
土留支保工(軽量金属支保工)						SWG117350 0 01=2, 02=1, 03=1
0 省略	6.47	m		634	4,101	施工 第0-0090号内訳表
金属支保工賃料(1段) 水圧式切梁						VOKS0001 0 01=24, 02=24
0 省略	1	式		2,160	2,160	施工 第0-0091号内訳表
金属支保工基本料 水圧式切梁 腹起しのみ						VOKS0004 0
0 省略	1	式		2,000	2,000	施工 第0-0092号内訳表
構造物設置工						YG000000080
			式		752,196	

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気抜き管						YG000000081
			一式		109,396	
強化プラスチック複合管布設工						SWG113200 0
						01=10
0 省略	2	m		5,698	11,396	施工 第0-0093号内訳表
下水道用強化プラスチック複合管 内径800mm×長4m 外圧管2種 JSWAS K-2 1m当り換算 有効数字3桁(4桁目切捨て) 物価資料 (小数 0 省略						F0FRPM800 0
	2	m		49,000	98,000	
ます						YG000001085
			一式		642,800	
集水桝(グレーチング 蓋) (2) B800×L1000×H1400 グレーチング T-14t 細目 0 省略						VS8081 0
	2	基		321,400	642,800	施工 第0-0095号内訳表
特殊マンホール工 到達立坑(既設人孔)						YG000000075
			式		4,186,621	
管路土工						YG000000076
			式		423,144	
管路掘削						YG000000077
			一式		58,278	
掘削						SCB210100 0
						01=1, 02=5, 05=7
0 省略	6	m3		1,223	7,338	施工 第0-0098号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工(バックホ)						SWG111050 0 01=1, 02=2
0 省略	20	m3		2,547	50,940	施工 第0-0099号内訳表
管路埋戻						YG000000078
			一式		167,700	
機械投入埋戻工(バックホ)						SWG111300 0 01=1, 02=2, 06=100, 07=2, 08=1
0 省略	20	m3		3,773	75,460	施工 第0-0101号内訳表
購入土(再生砂) 仮置場経由						VODOSHA0001 0
0 省略	20	m3		4,612	92,240	施工 第0-0079号内訳表
発生土処理						YG000000079
			一式		197,166	
発生土運搬工 現場→仮置場						SWG111400 0 01=2, 02=3, 03=2, 11=1, 14=2
(4t積級、2t積級 0 省略	30	m3		1,027	30,810	施工 第0-0104号内訳表
積込(ルーズ) 仮置場での積込み						SCB210020 0 01=1, 02=1
0 省略	30	m3		243.2	7,296	施工 第0-0081号内訳表
土砂等運搬 仮置場→処分地						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15
0 省略	30	m3		3,862	115,860	施工 第0-0084号内訳表
建設発生土受入管理費						VOZAND00001 0
T 処分費等	30	m3		1,440	43,200	施工 第0-0085号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0051

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工						YG000000093
			式		116,670	
仮設軽量鋼矢板						YG000000097
			一式		65,616	
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)						SWG117150 0 01=1, 02=3, 03=4, 04=2
0 省略	7.45	m		3,985	29,688	施工 第0-0106号内訳表
軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)						SWG117150 0 01=2, 02=3, 03=1, 05=1
0 省略	7.45	m		1,534	11,428	施工 第0-0107号内訳表
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内						TLC2030002 0
0 省略	44.1	t・日		132	5,821	
1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有 (打込み作業無) 積算基準建設機 0 省略						V0SHS0001 0
	1.64	t		11,390	18,679	施工 第0-0088号内訳表
切梁・腹起し						YG000000101
			一式		51,054	
土留支保工(軽量金属支保工)						SWG117350 0 01=1, 02=2, 03=1
0 省略	7.45	m		1,522	11,338	施工 第0-0108号内訳表
土留支保工(軽量金属支保工)						SWG117350 0 01=2, 02=2, 03=1
0 省略	7.45	m		1,268	9,446	施工 第0-0109号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0052

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	金属支保工賃料 (2段) 水压式切梁						VOKS0002 0 01=104, 02=104, 03=52, 04=26
	0 省略	1		式	24,030	24,030	施工 第0-0110号内訳表
	金属支保工基本料 水压式切梁						VOKS0003 0
	0 省略	1		式	6,240	6,240	施工 第0-0111号内訳表
躯体工							YG000000080
				式		3,027,645	
コンクリート							YG000000083
				一式		60,626	
コンクリート 側壁補強工							SCB240010 0 01=1, 02=4, 03=41, 05=2, 07=2, 13=1
	0 省略	2		m3	26,990	53,980	施工 第0-0112号内訳表
コンクリート 人孔昇降口閉塞工							SCB240010 0 01=2, 02=4, 03=23, 05=2, 07=2, 13=1
	0 省略	0.2		m3	33,230	6,646	施工 第0-0113号内訳表
型枠							YG000000084
				一式		89,322	
型枠 側壁補強工							SCB240210 0 01=1, 02=1
	0 省略	9		m2	9,360	84,240	施工 第0-0114号内訳表
型枠 人孔昇降口閉塞工							SCB240210 0 01=1, 02=2
	0 省略	0.6		m2	8,471	5,082	施工 第0-0115号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0053

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保						YG000000085
			一式		9,836	
パイプサポート支保・くさび結合支保 人孔昇降口閉塞工						SWB252210 0 01=1, 02=2, 03=1
0 省略	2	空	m3	4,918	9,836	施工 第0-0116号内訳表
開口補強工						YG000000086
			一式		113,276	
切梁・腹起し設置工						SWG117400 0 01=2, 02=1
0 省略	0.5	t		33,520	16,760	施工 第0-0117号内訳表
H形鋼（広幅） SS400 t ≤ 30mm H = 125～200						KN0470 0
0 省略	0.5	t		107,000	53,500	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）						SCB224410 0 01=1
0 省略	28	孔		662.3	18,544	施工 第0-0118号内訳表
あと施工アンカー スリーブ 打込み式 M22×200 電気亜鉛めっき						FOANK0001 0
0 省略	28	本		874	24,472	
人孔昇降口閉塞工						YG000000086
			一式		82,354	
鉄筋工〔市場単価〕						SWB810010 0 01=5, 02=1, 03=2, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=2
0 省略	0.005	t		196,400	982	施工 第0-0070号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0054

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価]						SWB810010 0
0 省略	0.07	t		190,300	13,321	01=6, 02=1, 03=2, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=6 施工 第0-0119号内訳表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)						SCB224410 0
0 省略	64	孔		662.3	42,387	01=1 施工 第0-0118号内訳表
ケミカルアンカーレジスタナプセル R-16N 外径15×長110mm ガラス管						FOKANK0002 0
物価資料(小数 0 省略)	64	本		401	25,664	
足掛金物						YG000000089
		一式			39,910	
足掛金物 30SW22 φ19						FOAKW300 0
新潟市設計単価 0 省略	13	本		3,070	39,910	
マンホール上部ブロック						YG000000091
		一式			860,106	
組立マンホール設置工						SWG411150 0
0 省略	1	箇所		35,720	35,720	01=4, 02=2, 04=1 施工 第0-0120号内訳表
下水道用鋳鉄蓋 受枠込み (受枠変形防止高さ調整部材含まず) 呼び900-600(親子蓋) T-25 高さ調整部材 M16適用 新潟市 0 省略	1	組		585,000	585,000	FOMF900600 0
高さ調整部材等 呼び600・900用						VOMHH001 0
0 省略	1	箇所		6,180	6,180	施工 第0-0073号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0055

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
人孔蓋調整モルタル φ 900mm t=0～25mm 0 省略	1		箇所	5,790	5,790	VOMHM90025 0 施工 第0-0121号内訳表
調整リング φ 900 H=100 0 省略	2		個	18,200	36,400	T1108 0
1号組立マンホール 斜壁ブロック φ 900-900mm×300mm 見積り92,866円 0 省略	1		個	92,866	92,866	FOMHS900 0
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 直壁 900×1200 0 省略	1		個	55,350	55,350	T1006 0
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 連結用直壁 900×300 0 省略	1		個	42,800	42,800	T1012 0
マンホール接続口			一式		203,215	YG000000092
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 0 省略	29		孔	6,949	201,521	SCB224430 0 01=5, 02=7 施工 第0-0122号内訳表
積込(コンクリート殻) 0 省略	0.2		m3	1,221	244	SCB224260 0 01=1 施工 第0-0123号内訳表
殻運搬 0 省略	0.2		m3	3,650	730	SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1 施工 第0-0124号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0056

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
T 処分費等	0.6	t		1,200	720	施工 第0-0125号内訳表
角落し設置						YG000000092
			一式		1,569,000	
角落し 合成木材製 L2410mm×H170mm×t98mm 3段						F0K02410 0
見積り 348,200 0 省略	3	本		348,200	1,044,600	
角落し用受枠						F0K02410U 0
見積り 524,400 0 省略	1	箇所		524,400	524,400	
路面覆工						YG000000104
			式		327,420	
覆工板						YG000000107
			一式		277,114	
覆工板・覆工板受桁設置撤去工						SWG117600 0 01=1, 02=1
(開削覆工 設置 0 省略	18	m2		2,942	52,956	施工 第0-0126号内訳表
覆工板・覆工板受桁設置撤去工						SWG117600 0 01=2, 02=1
(開削覆工 設置 0 省略	18	m2		1,816	32,688	施工 第0-0128号内訳表
覆工板開閉工 開け又は閉め						SWG117650 0 01=1
(開削覆工 設置 0 省略	216	m2・回		416	89,856	施工 第0-0129号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0057

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板賃料 90日以内						V0FU090 0 01=19.8, 02=18
0 省略	1		式	53,270	53,270	施工 第0-0130号内訳表
H形鋼(杭用) 250型賃料 90日以内						V0H250090 0 01=31.6, 02=0.99
0 省略	1		式	9,094	9,094	施工 第0-0132号内訳表
溝形鋼(大形) SS400 7.5×200×80						TZJ1150007 0
0 省略	0.5		t	108,000	54,000	
矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビ- H1						S0950 0
35 諸経費等の対象としない	0.5		t	-29,500	-14,750	施工 第0-0134号内訳表
覆工板基礎						YG000000108
			一式		50,306	
基礎砕石						SCB221110 0 01=4, 02=8, 03=1
0 省略	4		m2	1,530	6,120	施工 第0-0097号内訳表
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)						SCBS240080 0 01=1, 02=4, 03=54, 05=2, 07=2, 13=1
0 省略	0.6		m3	26,460	15,876	施工 第0-0135号内訳表
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=5
0 省略	4		m2	4,738	18,952	施工 第0-0136号内訳表
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	0.6		m3	11,110	6,666	施工 第0-0137号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0058

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 0 省略						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
	0.6	m3		2,987	1,792	施工 第0-0138号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) T 処分費等						S0930 0 01=1
	1	t		900	900	施工 第0-0139号内訳表
構造物取壊し工						YG000001268
			式		291,742	
コンクリート構造物取壊し工 マンホール内部						YG000001269
			一式		264,852	
構造物とりこわし 0 省略						SWB824010 0 01=1, 02=2, 03=1, 04=1
	6	m3		34,700	208,200	施工 第0-0140号内訳表
コンクリート塊搬出工 日施工量9.0m3 ヒューム管推進工法 0 省略						V0E2022A 0
	6	m3		4,355	26,130	施工 第0-0141号内訳表
殻運搬 0 省略						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
	6	m3		2,987	17,922	施工 第0-0138号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) T 処分費等						S0930 0 01=1
	14	t		900	12,600	施工 第0-0139号内訳表
コンクリート構造物取壊し工 既設マンホール						YG000001269
			一式		26,890	

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0059

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
	0 省略	1	m3		19,640	19,640	施工 第0-0142号内訳表
	殻運搬						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
	0 省略	1	m3		3,650	3,650	施工 第0-0124号内訳表
	廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
	T 処分費等	3	t		1,200	3,600	施工 第0-0125号内訳表
立坑工	発進立坑(BP2-1-1特殊人孔)						YG000000360 05=解除する
				式		13,122,884	
管路土工							YG000000361
				式		4,953,076	
管路掘削							YG000000362
				一式		772,096	
掘削							SCB210100 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=3
	0 省略	70	m3		325.8	22,806	施工 第0-0143号内訳表
立坑掘削工(ハックホ)							SWG111100 0 01=3, 02=2, 03=2
	0 省略	290	m3		2,365	685,850	施工 第0-0144号内訳表
立坑掘削工(クラムシエル)							SWG111150 0 01=3, 02=2
	0 省略	20	m 3		2,686	53,720	施工 第0-0147号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0060

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ投入搬出工						SWG111200 0 01=1
0 省略	1		回	9,720	9,720	施工 第0-0149号内訳表
管路埋戻						YG000000363
			一式		2,188,170	
機械投入埋戻工(バックホウ)						SWG111300 0 01=5, 02=2, 06=100, 07=2, 08=1
0 省略	140		m3	3,705	518,700	施工 第0-0150号内訳表
購入土(再生砂) 経由なし						VODOSHA0002 0
0 省略	150		m3	3,533	529,950	施工 第0-0153号内訳表
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)						SCBS240080 0 01=1, 02=1, 03=55, 04=1, 05=2, 06=1, 13=1
0 省略	48		m3	23,740	1,139,520	施工 第0-0155号内訳表
発生土処理						YG000000364
			一式		1,992,810	
土砂等運搬 現場→処分地						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15
0 省略	70		m3	3,759	263,130	施工 第0-0156号内訳表
発生土運搬工 現場→処分地						SWG111350 0 01=2, 02=2, 06=15, 07=2
(10t積級、機械) 0 省略	290		m3	3,768	1,092,720	施工 第0-0157号内訳表
発生土運搬工 現場→処分地						SWG111350 0 01=1, 02=2, 04=13, 07=2
(10t積級、機械) 0 省略	20		m3	3,768	75,360	施工 第0-0159号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0061

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	建設発生土受入管理費									V0ZAND00001	0
	T 処分費等	390	m3	1,440		561,600				施工	第0-0160号内訳表
土留工										YG000000365	
				式		1,447,040					
仮設鋼矢板										YG000000367	
				一式		102,260					
ガス切断										SWB224540	0
	0 省略	66	箇所	5,885		388,410				施工	第0-0161号内訳表
矢板・鋼管スラップ 控除 ヘビ- H1										S0950	0
	35 諸経費等の対象としない	9.7	t	-29,500		-286,150				施工	第0-0162号内訳表
切梁・腹起し										YG000000373	
				一式		1,344,780					
切梁・腹起し設置・撤去										SWB251930	0
	0 省略	15.5	t	53,560		830,180				施工	第0-0163号内訳表
山留材質料 火打ブロック無 180日以内 1段目										VOYAMA180	0
	0 省略	1	式	284,800		284,800				施工	第0-0166号内訳表
山留材質料 火打ブロック無 180日以内 2段目										VOYAMA180B	0
	0 省略	1	式	229,800		229,800				施工	第0-0171号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0062

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面覆工						YG000000420
			式		6,722,768	
覆工板						YG000000423
			一式		6,661,290	
覆工板・覆工板受桁設置撤去工						SWG117600 0 01=1, 02=3
(開削覆工 設置 0 省略	80	m2		3,174	253,920	施工 第0-0172号内訳表
覆工板・覆工板受桁設置撤去工						SWG117600 0 01=2, 02=3
(開削覆工 設置 0 省略	80	m2		1,958	156,640	施工 第0-0174号内訳表
覆工板開閉工 開け又は閉め						SWG117650 0 01=3
(開削覆工 設置 0 省略	10,080	m2・回		483	4,868,640	施工 第0-0175号内訳表
覆工板賃料 180日以内						V0FU180 0 01=400, 02=80
0 省略	1	式		695,400	695,400	施工 第0-0176号内訳表
H形鋼(杭用) 250型賃料 180日以内						V0H250180 0 01=198.5, 02=1.31
0 省略	1	式		26,140	26,140	施工 第0-0178号内訳表
H形鋼 500型賃料 91日以上180日以内						V0H500180 0 01=1853.2, 02=12.19
0 省略	1	式		589,900	589,900	施工 第0-0180号内訳表
溝形鋼(大形) SS400 7.5×200×80						TZJ1150007 0
0 省略	0.9	t		108,000	97,200	

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0063

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
矢板・鋼管スラップ 控除 ヘビーH1						S0950 0
35 諸経費等の対象としない	0.9	t		-29,500	-26,550	施工 第0-0162号内訳表
覆工板基礎						YG000000424
			一式		61,478	
基礎碎石						SCB221110 0 01=4, 02=8, 03=1
0 省略	5	m2		1,530	7,650	施工 第0-0182号内訳表
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)						SCBS240080 0 01=1, 02=4, 03=54, 05=2, 07=2, 13=1
0 省略	0.7	m3		26,460	18,522	施工 第0-0183号内訳表
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=5
0 省略	5	m2		4,738	23,690	施工 第0-0184号内訳表
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1
0 省略	0.7	m3		11,110	7,777	施工 第0-0185号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
0 省略	0.7	m3		2,914	2,039	施工 第0-0186号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
T 処分費等	2	t		900	1,800	施工 第0-0037号内訳表
付帯工						YG000000140
			式		1,021,531	

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0064

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装撤去工						YG000000141
			式		326,313	
舗装版切断						YG000000142
			一式		100,442	
舗装版切断 0 省略						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
	130	m		695.4	90,402	施工 第0-0187号内訳表
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 PH12.5未満 0 省略						S0960 0 01=14.4, 02=0.3, 03=19000
	1	式		10,040	10,040	施工 第0-0188号内訳表
舗装版破碎						YG000000143
			一式		131,956	
舗装版破碎 0 省略						SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1
	220	m2		599.8	131,956	施工 第0-0189号内訳表
殻運搬処理						YG000000145
			一式		93,915	
殻運搬 0 省略						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=8, 13=1
	15	m3		2,181	32,715	施工 第0-0190号内訳表
廃材処理費 アスファルト舗装廃材 T 処分費等						S0930 0 01=4
	36	t		1,700	61,200	施工 第0-0191号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0065

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路復旧工（仮復旧）						YG000000150
			式		269,287	
下層路盤						YG000000152
			一式		118,231	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=260, 02=2, 03=8, 04=1
	0 省略	37	m2	2,012	74,444	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=310, 02=2, 03=8, 04=1
	0 省略	18	m2	2,139	38,502	
下層路盤(歩道部)						SCB410031 0 01=150, 02=1, 03=8, 04=1
	0 省略	5	m2	1,057	5,285	
表層						YG000000155
			一式		151,056	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=4, 04=40, 05=3, 06=5, 07=1
	0 省略	56	m2	1,491	83,496	
表層(歩道部)						SCB410261 0 01=3, 04=40, 05=3, 06=5, 07=1
	0 省略	35	m2	1,607	56,245	
表層(歩道部)						SCB410261 0 01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1
	0 省略	5	m2	2,263	11,315	

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0066

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路復旧工（本復旧）						YG000000150
			式		425,931	
不陸整正						YG000000151
			一式		23,238	
不陸整正						SCB410010 0 01=1, 04=1
0 省略	96	m2	170.8	16,396		施工 第0-0198号内訳表
不陸整正						SCB410010 0 01=2, 02=6, 03=2, 04=1
0 省略	20	m2	342.1	6,842		施工 第0-0199号内訳表
路盤すき取り						YG000000151
			一式		30,276	
掘削						SCB210100 0 01=1, 02=5, 05=7
0 省略	4	m3	1,223	4,892		施工 第0-0098号内訳表
土砂等運搬 現場→仮置場						SCB210110 0 01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=1
0 省略	4	m3	801.1	3,204		施工 第0-0083号内訳表
積込（ルーズ） 仮置場での積込み						SCB210020 0 01=1, 02=1
0 省略	4	m3	243.2	972		施工 第0-0081号内訳表
土砂等運搬 仮置場→処分地						SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15
0 省略	4	m3	3,862	15,448		施工 第0-0084号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0067

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土受入管理費						V0ZAND00001 0
T 処分費等	4	m3		1,440	5,760	施工 第0-0085号内訳表
上層路盤						YG000000153
			一式		114,101	
上層路盤(車道・路肩部)						SCB410040 0 01=1, 02=4, 05=50, 08=2, 09=1
0 省略	67	m2		1,703	114,101	施工 第0-0200号内訳表
基層						YG000000154
			一式		41,928	
基層(車道・路肩部)						SCB410240 0 01=4, 04=50, 05=9, 06=1, 07=1
0 省略	24	m2		1,747	41,928	施工 第0-0201号内訳表
表層						YG000000155
			一式		216,388	
表層(車道・路肩部)						SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=1, 07=1
0 省略	67	m2		1,792	120,064	施工 第0-0202号内訳表
表層(歩道部)						SCB410261 0 01=3, 04=40, 05=4, 06=2, 07=1
0 省略	41	m2		1,844	75,604	施工 第0-0203号内訳表
表層(歩道部)						SCB410261 0 01=1, 02=40, 05=4, 06=2, 07=1
0 省略	8	m2		2,590	20,720	施工 第0-0204号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0068

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工							YG000000444
				式		19,873,995	
電力設備工							YG000000495
				式		4,300,000	
受変電設備							YG000000496
				一式		4,300,000	
土木工事仮設用電力設備費[高压受電設備] 195kW 3ヶ月未満 4,300,000円/式 積算基準Ⅱ-5-⑬-3 0 省略							F0KJ0001 0
		1		式	4,300,000	4,300,000	
交通管理工							YG000002001
				式		15,573,995	
交通誘導警備員							YG000002002
				一式		15,573,995	
交通誘導警備員B 0 省略							SWB010212 0 施工 第0-0205号内訳表
		936.5		人日	16,630	15,573,995	
直接工事費							
						356,521,871	
運搬費							Z0002
				式		3,862,336	

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0069

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設機械運搬費						YZ000000000
			式		1,182,400	
貨物自動車による運搬(1車1回) 掘進機						SWB010010 0 01=7, 02=450, 03=2, 05=2
0 省略	4		台	295,600	1,182,400	施工 第0-0206号内訳表
重機分解組立輸送						YZ000000002
			式		2,158,200	
重建設機械分解組立輸送						SWB010350 0 01=1, 02=9, 03=1
0 省略	1		回	1,628,000	1,628,000	施工 第0-0207号内訳表
重建設機械分解組立輸送						SWB010350 0 01=1, 02=3, 03=1
0 省略	1		回	530,200	530,200	施工 第0-0208号内訳表
仮設材運搬費						YZ000000003
			式		521,736	
仮設材等の運搬 往路						SWB010020 0 01=2, 02=3.6, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	53.130		t	3,410	181,173	施工 第0-0209号内訳表
仮設材等の運搬 復路						SWB010020 0 01=2, 02=3.6, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	53.130		t	3,410	181,173	施工 第0-0210号内訳表
仮設材等の積込み取卸し費 往路						SWB010030 0 01=3
0 省略	53.130		t	1,500	79,695	施工 第0-0211号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0070

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 復路						SWB010030 0 01=3
0 省略	53.130	t		1,500	79,695	施工 第0-0212号内訳表
事業損失防止施設費						Z0005
			式		4,475,750	
家屋調査費						YZ000000014
			式		4,317,660	
打合せ協議						V06050 0
0 省略	1	業務		262,500	262,500	施工 第0-0213号内訳表
現地踏査						V060501 0
0 省略	1	業務		57,880	57,880	施工 第0-0214号内訳表
家屋調査費 床面積130㎡以上200㎡未満 木造建物A						V06053 0
0 省略	4	棟		288,400	1,153,600	施工 第0-0215号内訳表
家屋調査費 床面積200㎡未満 非木造建物イ						V06081 0
0 省略	3	棟		233,700	701,100	施工 第0-0216号内訳表
家屋調査費 床面積200㎡以上400㎡未満 非木造建物イ						V06082 0
0 省略	3	棟		292,900	878,700	施工 第0-0217号内訳表
家屋調査費 床面積600㎡以上1000㎡未満 非木造建物イ						V06084 0
0 省略	1	棟		555,900	555,900	施工 第0-0218号内訳表

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0071

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
家屋調査費 敷地面積100㎡未満 工作物 0 省略						V06071 0
	1		箇所	96,480	96,480	施工 第0-0219号内訳表
家屋調査費 敷地面積100㎡以上300㎡未満 工作物 0 省略						V06072 0
	5		箇所	122,300	611,500	施工 第0-0220号内訳表
地下水観測費						YZ000000020
			式		158,090	
観測井戸 発進立坑(BP2-1-1特殊人孔) 0 省略						VKANSOKU001 0 01=8.09
	1		本	78,130	78,130	施工 第0-0221号内訳表
観測井戸 到達立坑(既設人孔) 0 省略						VKANSOKU001 0 01=8.28
	1		本	79,960	79,960	施工 第0-0222号内訳表
役務費						Z0007
			式		1,420,440	
借地料						YZ000000027
			式		774,600	
借地料(m2入力) 借地料単価3,873円/m2 0 省略						SWB010230 0 01=3873
	200		m2	3,873	774,600	施工 第0-0223号内訳表
電力基本料金						YZ000000028
			式		645,840	

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0072

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
電力基本料金 645,840円/式						SWB010240 0 01=645.84
0 省略	1		式	645,840	645,840	施工 第0-0224号内訳表
現場環境改善費						Z0014
			式		6,371,000	
A*B 対象額---A=344,420,941 率-----B=0.0185					6,371,787	
共通仮設費 (率分)			地域補正率F=1.5000			
A*(B*F*L) 対象額---A=359,734,013 率-----B=0.0591			休日補正率L=1.0200		32,555,000	
共通仮設費計						
					48,684,526	
純工事費						
					405,206,397	
現場管理費 (率分)			地域補正率F=1.2000			
A*(B*F*L) 対象額---A=403,942,789 率-----B=0.3238			休日補正率L=1.0300		161,698,000	
現場管理費計						
					161,698,000	
工事原価						
					566,904,397	

07-実施-下水-2200-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0073

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価計											
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=565,640,789 率-----B=0.1335							566,904,397			
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=565,640,789 率-----B=0.0004							75,509,603			
一般管理費等計								226,000			
工事価格								75,735,603			
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=642,640,000 率-----B=0.1000							642,640,000			
工事費								64,264,000			
								706,904,000			

07-実施-下水-2200-当初

坑内作業工
呼び径2200mm 昼間施工 日進量5.0m/日
ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
トンネル世話役	1.0	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
トンネル特殊工	1.0	人	47,532	47,532	RR0119 1 0 省略
トンネル作業員	1.0	人	32,640	32,640	RR0120 1 0 省略
減摩剤 カントールSS 二液固結型摩擦減少剤	820.0	リットル	46	37,720	F0KZ1C2200 建設物価 0 省略
高濃度泥水	13.6	m3	21,090	286,824	V0E4111A 施工 第0-0002号内訳表 ヒューム管推進工法 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	7	%	131,274	9,182	#71 労務費計の7% 0 省略
全体割増（1m当り）			465,000	93,000	+00 465000/5
小計	1	m		93,000	

V0E4111A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
粘土 （下水道推進工事用）	240.0	kg	63	15,120	T2944 0 省略
テルセロース [®] 泥水用CMC相当	1.8	kg	1,480	2,664	T2943 0 省略
泥水調整剤 メス [®] マール 逸泥防止剤	10.0	kg	330	3,300	F0MZ2200 積算資料 0 省略
水（無代価）	891.6	リットル		0	W0001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	m3		21,090	

坑外作業工
呼び径2200mm 日進量5.0m/日

07年12月20日適用
頁0-0076

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

V0D4113A 施 工 内 訳 表 施工 第0-0003号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.0	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
特殊作業員	1.0	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
普通作業員	1.0	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
全体割増（1m当り）			78,850	15,770	+00 78850/5
小計	1	m		15,770	

V0D4114A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電力料金(臨時) 使用料金 高压(A) 契約電力500kW未満 別紙、機械器具損料及び電力算定表(元押し)	5,201	kWh	29.31	152,441	T2086 その1(1) 参照 0 省略
機械器具損料 (1) 別紙、機械器具損料及び電力算定表(元押し) その1(1) 参照	1	式	48,201,390	48,201,390	F041112 ヒューム管推進工法 0 省略
電力料金(臨時) 使用料金 高压(A) 契約電力500kW未満 別紙、機械器具損料及び電力算定表(元押し)	12,980	kWh	29.31	380,443	T2086 その1(2) 参照 0 省略
機械器具損料 (2) 別紙、機械器具損料及び電力算定表(元押し) その1(2) 参照	1	式	3,895,342	3,895,342	F041113 ヒューム管推進工法 0 省略
機械器具損料 別紙、機械器具損料算定表(その2)(元押し 用) 参照	1	式	657,107	657,107	F041122 ヒューム管推進工法 0 省略
機械器具損料 (3) 別紙、機械器具損料算定表(その3)(配管材) 参照	1	式	1,006,094	1,006,094	F041123 ヒューム管推進工法 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		7,183	#80 0 省略
小計	1	式		54,300,000	

SWB232010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	9.259	人	23,358	216,271	RR0102 1 0 省略
側溝清掃車運転	9.259	日	81,450	754,145	SWK230370 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		84	#80 0 省略
計	100	m3		970,500	
小計	1	m3		9,705	
運搬距離	=1	7.0km以下			

処分費 (m3)
汚泥処理費
ベントナト汚泥 地盤改良汚泥は受入不可

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
汚泥処理費 ベントナト汚泥 地盤改良汚泥は受入不可 新潟市設計単価	100.000	m3	20,000	2,000,000	TFJA0704342 T 処分費等
計	100	m3		2,000,000	
小計	1	m3		20,000	

裏込注入工
呼び径2200mm 元押 昼間施工
日進量24.4m/日
ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	1.0	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
トンネル作業員	2.0	人	32,640	65,280	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	1.0	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.0	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
注入材料 混合型裏込材	4,001.6	リットル	31	124,049	V0D1092Z 施工 第0-0008号内訳表 ヒューム管推進工法 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	4	%	191,250	7,601	#71 労務費計の4% 0 省略
全体割増（1m当り）			322,900	13,233	+00 322900/24.4
小計	1	m		13,233	

注入材料
混合型裏込材

07年12月20日適用

頁0-0081

V0D1092Z 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1000

リツ
トル 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.5	t	27,000	13,500	TZJ2002008 0 省略
裏込注入材 フィルクレー 一体型裏込材 125kg/m3	125	kg	145	18,125	F0UZ2200 物価資料（小数 0 省略
水（無代価）	0.68	m3		0	W0001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		5	#80 0 省略
計	1,000	リツ トル		31,630	
小計	1	リツ トル		31	

目地モルタル工
直線部 クッション材全周1枚 呼び径2200mm

07年12月20日適用
頁0-0082

V0D1101C 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

100 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	6.3	人	51,102	321,942	RR0121 0 省略
トンネル作業員	63.2	人	32,640	2,062,848	RR0120 0 省略
目地モルタル練工 配合1:2	0.27	m3	53,890	14,550	V0E442A 施工 第0-0010号内訳表 ヒューム管推進工法 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		660	#80 0 省略
計	100	箇所		2,400,000	
小計	1	箇所		24,000	

目地モルタル練工
配合1:2

07年12月20日適用

頁0-0083

V0E442A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	1.3	人	23,358	30,365	RR0102 0 省略
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.72	t	27,000	19,440	TZJ2002008 0 省略
コンクリート用骨材 砂(洗い) 細目	0.95	m3	4,300	4,085	TZJ2104002 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		53,890	

目地モルタル工
曲線部 クッション材上下90度2枚 呼び径2200mm
ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	7.3	人	51,102	373,044	RR0121 0 省略
トンネル作業員	73.2	人	32,640	2,389,248	RR0120 0 省略
目地モルタル練工 配合1:2	1.67	m3	53,890	89,996	V0E442A 施工 第0-0010号内訳表 ヒューム管推進工法 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		712	#80 0 省略
計	100	箇所		2,853,000	
小計	1	箇所		28,530	

SWG113050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.800	人	28,560	22,848	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.600	人	28,152	45,043	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.400	人	23,358	56,059	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	0.800	日	53,900	43,120	TLC1130006 53900*1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	1.0	%	123,950	1,230	#71 0 省略
計	10	m		168,300	
小計	1	m		16,830	
管種別 呼び径 ラフテレンクレーン賃料補正	=1 =20 =1	鉄筋コンクリート管 φ 2200mm 標準(1.0)			

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0086

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,531

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.31%	11,500 円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	特殊作業員	10.07%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	9.38%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	7.04%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.40%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	59.80%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012010 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.65%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			32,990	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =3 =29	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 32,990 = 36,531						
[機械補正] 3.31 11,500 × { [————— × —————] × ————— 100 9,840 3.31		3.50 3.31				

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 36,531 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考		
	[労務補正]	10.07	28,152	9.38	23,358	7.04	28,560	6.40	27,336	34.96				
		+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900}$] × $\frac{\quad}{10.07 + 9.38 + 7.04 + 6.40}$												
	[材料補正]	59.80	17,500	1.65	140	61.54								
		+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{20,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{59.80} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1.65}$] × $\frac{\quad}{100}$												
	[全体調整]	100	3.50	34.96	61.54									
		+ $\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad}$ }												
		100												

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0088

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,100

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	46.66%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	25.14%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.51%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			9,360	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
【補正式】 9,360 = 10,100						
[労務補正] $\frac{46.66}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{28,560}{31,000}$				$\frac{100.00}{46.66 + 25.14 + 9.51}$		
[全体調整] $\frac{100-100.00}{100}$						

機械構成比：2.73%

労務構成比：63.54%

材料構成比：33.73%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：6,383.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	1.41%	752 円/供用日	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		752	MMJ2015008 MM092015008
K2t'	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3KVA	0.81%	610 円/日	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		490	TLC1110002 TL091110002
R1t'	特殊作業員	36.39%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	9.94%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	5.34%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	30.93%	25,000 円/個	ダイヤモンドビット 1 1 0 m m スタンダード		25,000	TZJ6531004 TZ096531004
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.28%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			6,284	積算単価		0	EP001
削孔径 削孔深さ		=5 =6	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満				
【補正式】							
6,284 =			6,383.8				
[機械補正]				2.73			
$\times \left\{ \left[\frac{1.41}{100} \times \frac{752}{752} + \frac{0.81}{100} \times \frac{610}{490} \right] \times \frac{2.73}{1.41 + 0.81} \right.$							
[労務補正]				63.54			
$+ \left[\frac{36.39}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{9.94}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{5.34}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.54}{36.39 + 9.94 + 5.34}$							

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用
頁0-0090

施工 第0-0015号内訳表

1 孔 当り

標準単価： 6,383.8

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間人力施工制約無	1.000	m3	58,451.1	58,451	TQJ1611008 1 58451.1*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
小計	1	m3		58,460	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=2	人力施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0092

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 30,615

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	12.85%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.30%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.58%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C≤55%	71.32%	18,000 円／m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	T1642 TZ092012005
積算単価			27,530	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =4 =33	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高炉) W/C≤55%			
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 27,530 = 30,615						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{28.68}{12.85 + 7.30 + 6.58} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{71.32}{100} \times \frac{18,000}{20,400} \right] \times \frac{71.32}{71.32}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100}$						

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.030	t	111,500	114,845	TZJ1102019 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	89,675.85	89,675	TQJ1001002 1 70890*1.265 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		80	#80 0 省略
小計	1	t		204,600	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=5 =1 =2	SD345 D13 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =3	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 地下構造物			

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0094

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 27,663 3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	3.85%	52,800 円/供用日	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	52,800	MMJ0903010 MM090903010
R1t'	普通作業員	8.53%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	2.91%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	2.76%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	運転手(特殊)	1.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	78.96%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	TZJ2012010 TZ092012005
Z2t'	軽油	0.77%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			24,270	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =1 =29	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%			
設計日打設量 養生工の種類 圧送管延長距離区分		=1 =2 =1	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 24,270 = 27,663						

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 27,663 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考
[機械補正]	3.85	52,800	3.88								
	$\times \{ [\frac{100}{52,800} \times \frac{52,800}{100}] \times \frac{3.85}{100}$										
[労務補正]	8.53	23,358	2.91	28,560	2.76	28,152	1.75	27,336	16.39		
	$+ [\frac{100}{23,358} \times \frac{23,358}{100} + \frac{100}{25,400} \times \frac{25,400}{100}] \times \frac{2.91}{100}$		31,000	100	28,300	100	28,900	8.53+	2.91+	2.76+	
[材料補正]	78.96	17,500	0.77	140	79.73						
	$+ [\frac{100}{17,500} \times \frac{17,500}{100} + \frac{100}{20,400} \times \frac{20,400}{100}] \times \frac{0.77}{100}$		138	78.96+	0.77						
[全体調整]	100-	3.88-	16.39-	79.73							
	$+ \frac{100}{100}$		}								
			</								

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間人力施工制約無	1.000	m3	34,700.4	34,700	TQJ1611002 1 34700.4*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		34,700	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=2	人力施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			

クレーン設備工
呼び径2200mm

07年12月20日適用

頁0-0097

V0D113A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	4.0	人	28,560	114,240	RR0125 0 省略
特殊作業員	9.0	人	28,152	253,368	RR0101 0 省略
電工	7.0	人	27,132	189,924	RR0201 0 省略
普通作業員	12.0	人	23,358	280,296	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	4.0	日	48,600	194,400	TLC1130004 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		772	#80 0 省略
小計	1	箇所		1,033,000	

発進坑口工
呼び径2200mm

07年12月20日適用

頁0-0098

VOE1141A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	1.8	人	23,358	42,044	RR0102 0 省略
発進坑口止め輪 呼び径φ2200用	1.0	組	707,000	707,000	F0KG2200H 見積り707,000 0 省略
鋼材溶接工	10.1	m	3,475	35,097	SWG219100 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		59	#80 0 省略
小計	1	箇所		784,200	

SWG219100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.010	人	28,560	285	RR0125 0 省略
溶接工	0.076	人	31,008	2,356	RR0113 0 省略
普通作業員	0.021	人	23,358	490	RR0102 0 省略
電力料金(臨時) 使用料金 高压(A) 契約電力500kW未満 新潟市設計単価	2.700	kWh	29.31	79	TY007500000 0 省略
電気溶接棒 E4313 軟鋼用 5mm	0.400	kg	487	194	TZJ6208009 1 0 省略
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流250A	0.076	日	178	13	MMJ2081005 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	30.0	%	194	58	#71 0 省略
小計	1	m		3,475	
溶接棒規格	=9	E4313 軟鋼用 5mm			

到達坑口工
呼び径2200mm

07年12月20日適用

頁0-0100

V0E1142A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	1.8	人	23,358	42,044	RR0102 0 省略
到達坑口止め輪 呼び径φ2200用	1.0	組	772,000	772,000	F0KG2200T 見積り772,000 0 省略
鋼材溶接工	10.3	m	3,475	35,792	SWG219100 施工 第0-0023号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		64	#80 0 省略
小計	1	箇所		849,900	

発進鏡切り工
呼び径2200mm

07年12月20日適用

頁0-0101

V0D10061A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鏡切り工 鋼矢板 IV型	24.0	m	2,921	70,104	V0E1001A 施工 第0-0026号内訳表
諸雑費（まるめ）	1	式		6	ヒューム管推進工法 0 省略 #80
小計	1	箇所		70,110	0 省略

鏡切り工
鋼矢板 IV型

07年12月20日適用

頁0-0102

VOE1001A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.008	人	28,560	228	RR0125 1 0 省略
溶接工	0.061	人	31,008	1,891	RR0113 1 0 省略
普通作業員	0.023	人	23,358	537	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	10	%	2,656	265	#71 労務費計の10% 0 省略
小計	1	m		2,921	

推進用機器据付撤去工
呼び径2200mm

07年12月20日適用

頁0-0103

V0D1191A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	3.0	人	28,560	85,680	RR0125 0 省略
特殊作業員	5.5	人	28,152	154,836	RR0101 0 省略
普通作業員	7.0	人	23,358	163,506	RR0102 0 省略
足場板 ｶﾗ松 4.0m×3.6cm×21cm上 1・2等込 基礎価格÷3(有効数字3桁4桁目四捨五入)	0.83	m3	24,000	19,920	FOKM0001 積算資料 0 省略
門型ｸﾚｰﾝ運転費 呼び径2200mm	3.0	日	57,490	172,470	V0E1171A 施工 第0-0028号内訳表 ヒューム管推進工法 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		88	#80 0 省略
小計	1	箇所		596,500	

門型クレーン運転費
呼び径2200mm

07年12月20日適用

頁0-0104

V0E1171A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.0	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
電力料金(臨時) 使用料金 高压(A) 契約電力500kW未満	23.9	kWh	29.31	700	T2086 0 省略
走行式門型クレーン(懸垂型) クレーン本体 型式10t×10m	1.0	日	21,100	21,100	F0MC1010K 別紙、採用単価 0 省略
走行式門型クレーン(懸垂型) ホスト(揚程12m) 型式10t	1.0	日	8,350	8,350	F0MF1210K 別紙、採用単価 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		57,490	

掘進機据付工
呼び径2200mm 普通土掘進機

07年12月20日適用

頁0-0105

V0D1221A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.0	人	28,560	57,120	RR0125 0 省略
特殊作業員	8.0	人	28,152	225,216	RR0101 0 省略
普通作業員	4.0	人	23,358	93,432	RR0102 0 省略
トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 100t吊	1.0	日	201,000	201,000	TLC1120011 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		32	#80 0 省略
小計	1	台		576,800	

掘進機解体工
管径2200mm

07年12月20日適用

頁0-0106

VOC200A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	4.0	人	51,102	204,408	RR0121 0 省略
トンネル特殊工	12.0	人	47,532	570,384	RR0119 0 省略
トンネル作業員	4.0	人	32,640	130,560	RR0120 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	4.0	日	39,200	156,800	TLC1120001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		848	#80 0 省略
小計	1	回		1,063,000	

解体設備撤去工
呼び径2200mm

07年12月20日適用

頁0-0107

V0C201A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	1.2	人	51,102	61,322	RR0121 1 0 省略
トンネル作業員	6.0	人	32,640	195,840	RR0120 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	15	%	257,162	38,538	#71 労務費計の15% 0 省略
計	100	m		295,700	
小計	1	m		2,957	

機械構成比：3.06%

労務構成比：65.10%

材料構成比：31.84%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：7,053.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	1.62%	752 円/供用日	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	752	MMJ2015008 MM092015008
K2t'	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3KVA	0.93%	610 円/日	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A	490	TLC1110002 TL091110002
R1t'	特殊作業員	38.55%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	10.44%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	5.27%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	28.71%	25,000 円/個	ダイヤモンドビット 1 1 0 mm スタンダード	25,000	TZJ6531004 TZ096531004
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.61%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			6,944	積算単価	0	EP001
削孔径 削孔深さ		=5 =7	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下			
【補正式】 6,944 = 7,053.2						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.62}{100} \times \frac{752}{28,152} + \frac{0.93}{100} \times \frac{610}{23,358} \right] \times \frac{3.06}{100} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{38.55}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.44}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{5.27}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{65.10}{38.55 + 10.44 + 5.27}$						

コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0109

SCB224430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 孔 当り

機械構成比：	3.06%	勞務構成比：	65.10%	材料構成比：	31.84%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	7,053.2

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

到達設備工
呼び径2200mm

07年12月20日適用

頁0-0110

V0D2022A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	4.0	人	51,102	204,408	RR0121 1 0 省略
トンネル作業員	8.0	人	32,640	261,120	RR0120 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	20	%	465,528	93,072	#71 労務費計の20% 0 省略
小計	1	箇所		558,600	

V0D2025A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.004	人	28,560	114	RR0125 1 0 省略
溶接工	0.030	人	31,008	930	RR0113 1 0 省略
普通作業員	0.011	人	23,358	256	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	10	%	1,300	130	#71 労務費計の10% 0 省略
小計	1	m		1,430	

坑外コンクリート塊搬出工
呼び径2200mm 日施工量9.0m3

V0D1171A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

9 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
門型クレーン運転費 呼び径2200mm	1	日	57,490	57,490	V0E1171A 施工 第0-0028号内訳表 ヒューム管推進工法 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
計	9	m3		57,490	
小計	1	m3		6,387	

殻運搬
コンクリート殻廃材(無筋)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0113

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,843.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	20,847 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,914	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=7 =1	18.5km以下 全ての費用				
【補正式】 2,914 = 2,843.8							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{20,847}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{40.77}{44.82} \right\}$		40.77 40.77					
[労務補正] $44.82 \times \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{140} \right] \times \frac{44.82}{14.41}$		44.82 44.82					
[材料補正] $14.41 \times \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$		14.41 14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41$ $+ \frac{100}{100}$							

S0930
 施 工 内 訳 表
 施工 第0-0037号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート廃材引取料金 無筋 新潟市設計単価 諸雑費(まるめ)	1.00	t	900	900	T9999004 T 処分費等
	1.00	式		0	#80 T 処分費等
小計	1	t		900	
廃材区分	=1	コンクリート殻廃材（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.0	日	39,200	39,200	TLC1120001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
計	9	m3		39,200	
小計	1	m3		4,355	

殻運搬
コンクリート殻廃材(鉄筋)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0116

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,475.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	20,847 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,562	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km)(DID区間有無) 費用の内訳		=7 =1	18.5km以下 全ての費用				
【補正式】 3,562 = 3,475.7							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{20,847}{20,847} \right] \times \frac{40.77}{40.77} \right\}$		40.77					
[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{44.82}{44.82}$		44.82					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$		14.41					
[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

07年12月20日適用

頁0-0117

S0930

施工内訳表

施工 第0-0040号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

V0D1251A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工	1.8	人	27,132	48,837	RR0201
					0 省略
電話装置 単独ボタン電話機(PBX専用) IW-01W オンフック・特番	3	個	3,100	9,300	F0DS1251A 1
基礎価格÷3(有効数字3桁4桁目四捨五入)					建設物価 0 省略
通信ケーブル ボタン電話用ケーブル 0.4mm 10P	283.51	m	42	11,907	F0TC1251A 1
基礎価格÷2(有効数字3桁4桁目四捨五入)					積算資料 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	50	%	21,207	10,596	#71
					電話, 電線の50% 0 省略
小計	1	式		80,640	

換気設備工
呼び径2200mm

07年12月20日適用

頁0-0119

V0D1261A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
換気設備工（設置・撤去）	121.76	m	783	95,338	V0D1261B 施工 第0-0043号内訳表 ヒューム管推進工法 0 省略
鋼管損料 送気用 φ150mm 68.57m÷100m	32	供用日	1,371	43,872	V0D1261C 1 施工 第0-0044号内訳表 ヒューム管推進工法 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	30	%	43,872	13,147	#71 鋼管損料の30% 0 省略
ボルトテックスプロ VB-110-E3（運転日当り損料） 最大風量16.0/18.5(m3/min)	21	日	429	9,009	F0VB1261A 別紙、採用単価 0 省略
ボルトテックスプロ VB-110-E3（供用日当り損料） 最大風量16.0/18.5(m3/min)	32	供用日	401	12,832	F0VB1261B 別紙、採用単価 0 省略
電力料金(臨時) 使用料金 高圧(A) 契約電力500kW未満	1,416	kWh	29.31	41,502	T2086 0 省略
小計	1	式		215,700	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.01	人	28,560	285	RR0125 0 省略
配管工	0.01	人	26,520	265	RR0136 0 省略
普通作業員	0.01	人	23,358	233	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		783	

鋼管損料
送気用 φ 150mm
68.57m ÷ 100m
ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
送気管 φ 150mm×5.5m 鋼管100m供用日当り損料	0.686	100m供用日	1,999	1,371	V0D1261D 施工 第0-0045号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	供用日		1,371	

送気管
φ 150mm×5. 5m
鋼管100m供用日当り 損料

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
送気管 径φ 150mm L=5. 5m 圧力1. 0MPa 100m÷5. 5m=18. 18本	18. 18	供用日	110	1, 999	MMJ0543009 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	100m供用日		1, 999	

V0D4121A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.0	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員	1.5	人	28,152	42,228	RR0101 0 省略
溶接工	1.0	人	31,008	31,008	RR0113 0 省略
普通作業員	2.0	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	1.0	日	48,600	48,600	TLC1130004 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		88	#80 0 省略
小計	1	箇所		197,200	

V0D4122A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.0	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員	2.0	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
溶接工	1.5	人	31,008	46,512	RR0113 0 省略
普通作業員	2.0	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.0	日	39,200	39,200	TLC1120001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	箇所		217,300	

排土貯留槽設置撤去工
16t吊 20m3

07年12月20日適用

頁0-0125

V0D4123A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.0	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員	1.5	人	28,152	42,228	RR0101 0 省略
普通作業員	2.0	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	1.0	日	48,600	48,600	TLC1130004 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		96	#80 0 省略
小計	1	箇所		166,200	

管内設備撤去工
呼び径2200mm

07年12月20日適用

頁0-0126

V0D4124A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	1.0	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
トンネル作業員	4.0	人	32,640	130,560	RR0120 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	15	%	181,662	27,238	#71 労務費計の15% 0 省略
計	100	m		208,900	
小計	1	m		2,089	

V0D1271A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.0	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
溶接工	1.0	人	31,008	31,008	RR0113 0 省略
特殊作業員	1.0	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
電工	1.0	人	27,132	27,132	RR0201 0 省略
普通作業員	1.0	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.0	日	39,200	39,200	TLC1120001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		90	#80 0 省略
小計	1	箇所		177,500	

SWG226050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

(推進水替) 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.140	人	28,152	3,941	RR0101 1 0 省略
軽油	22.000	l	140	3,080	TZJ6702002 1 0 省略
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	1.200	日	407	488	TLC1100005 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25KVA	1.200	日	1,870	2,244	TLC1110008 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	3.0	%	9,753	287	#71 0 省略
小計	1	日		10,040	
排水方法 排水量	=1 =1	作業時排水 (8h) 40m3/h未満			

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.242	人	28,560	6,911	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.727	人	28,152	20,466	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.485	人	23,358	11,328	RR0102 1 0 省略
土質安定注入薬剤(地盤注入用薬液) 溶液型無機(瞬結・中結)タイプ 物価資料(小数点以下なし)	2,107.000	リットル	58	122,206	TFJA0704372 0 省略
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	0.49	日	6,560	3,214	MMJ0601003 1 0 省略
薬液注入ポンプ 5~20L/min×2(9.8MPa)	0.49	日	5,510	2,699	MMJ0577001 1 0 省略
水ガラス積算流量計 0~50L/min	0.24	日	771	185	MMJ0577003 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	2,327	0	SWB223711 施工 第0-0053号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	6.190	m	1,050	6,499	SWB223711 施工 第0-0054号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.900	m	704	633	SWB223711 施工 第0-0055号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法注入	2.107	kl	6,411	13,507	SWB223712 施工 第0-0056号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	22.0	%	44,618	9,752	#71 0 省略

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	本		197,400	
セット数	=1	2セット			
れ質土の削孔長(実数入力)	[m]=0	れ質土の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=6.19	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0.9	粘性土の削孔長(実数入力)	[m]		
土被り長(L2)(実数入力)	[m]=1.5	土被り長(L2)(実数入力)	[m]		
1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]=2107	1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]		
水がら積算流量計の有無	=2	有			
特許料の有無	=1	無			

SWB223711 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

消耗材料費 1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
二重管ボーリングロッド	0.050	m	9,725	486	TZJ6453001 4 0 省略
メタルクラン φ 41mm	0.300	個	2,565	769	TZJ6412002 4 0 省略
複相用グラウトモータ φ 40.5mm	0.005	個	168,500	842	TZJ6455002 4 0 省略
その他雑品	11.0	%	2,097	230	#04 0 省略
小計	1	m		2,327	
土質区分	=1	硬質土			

SWB223711 施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

消耗材料費 1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
二重管ボーリングロッド	0.030	m	9,725	291	TZJ6453001 4 0 省略
メタルクラン φ 41mm	0.040	個	2,565	102	TZJ6412002 4 0 省略
複相用グラウトモータ φ 40.5mm	0.003	個	168,500	505	TZJ6455002 4 0 省略
その他雑品	17.0	%	898	152	#04 0 省略
小計	1	m		1,050	
土質区分	=2	砂質土			

SWB223711 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

消耗材料費 1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
二重管ボーリングロッド	0.020	m	9,725	194	TZJ6453001 4 0 省略
メタルクラン φ 41mm	0.030	個	2,565	76	TZJ6412002 4 0 省略
複相用グラウトモータ φ 40.5mm	0.002	個	168,500	337	TZJ6455002 4 0 省略
その他雑品	16.0	%	607	97	#04 0 省略
小計	1	m		704	
土質区分	=3	粘性土			

SWB223712 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

消耗材料費 1 k1 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
複相用グラウトモータ φ 40.5mm	0.020	個	168,500	3,370	TZJ6455002 4 0 省略
複相用注入用ホース類 φ 12mm 4.9MPa L=50m×3	0.005	組	335,000	1,675	TZJ6457002 4 0 省略
複相用サクションホース φ 38mm L=3m×3	0.003	組	28,200	84	TZJ6458002 4 0 省略
その他雑品	25.0	%	5,129	1,282	#04 0 省略
小計	1	k1		6,411	

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.242	人	28,560	6,911	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.727	人	28,152	20,466	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.485	人	23,358	11,328	RR0102 1 0 省略
土質安定注入薬剤(地盤注入用薬液) 溶液型無機(瞬結・中結)タイプ 物価資料(小数点以下なし)	2,088.000	リットル	58	121,104	TFJA0704372 0 省略
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	0.49	日	6,560	3,214	MMJ0601003 1 0 省略
薬液注入ポンプ 5~20L/min×2(9.8MPa)	0.49	日	5,510	2,699	MMJ0577001 1 0 省略
水ガラス積算流量計 0~50L/min	0.24	日	771	185	MMJ0577003 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	2,327	0	SWB223711 施工 第0-0053号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	6.380	m	1,050	6,699	SWB223711 施工 第0-0054号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.900	m	704	633	SWB223711 施工 第0-0055号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法注入	2.088	kl	6,411	13,386	SWB223712 施工 第0-0056号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	22.0	%	44,618	9,775	#71 0 省略

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	本		196,400	
セット数	=1	2セット			
れ質土の削孔長(実数入力)	[m]=0	れ質土の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=6.38	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0.9	粘性土の削孔長(実数入力)	[m]		
土被り長(L2)(実数入力)	[m]=1.65	土被り長(L2)(実数入力)	[m]		
1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]=2088	1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]		
水がら積算流量計の有無	=2	有			
特許料の有無	=1	無			

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.187	人	28,560	5,340	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.561	人	28,152	15,793	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.374	人	23,358	8,735	RR0102 1 0 省略
土質安定注入薬剤(地盤注入用薬液) 溶液型無機(瞬結・中結)タイプ 物価資料(小数点以下なし)	1,558.000	リットル	58	90,364	TFJA0704372 0 省略
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	0.37	日	6,560	2,427	MMJ0601003 1 0 省略
薬液注入ポンプ 5~20L/min×2(9.8MPa)	0.37	日	5,510	2,038	MMJ0577001 1 0 省略
水ガラス積算流量計 0~50L/min	0.19	日	771	146	MMJ0577003 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	2,327	0	SWB223711 施工 第0-0053号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	4.690	m	1,050	4,924	SWB223711 施工 第0-0054号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.900	m	704	633	SWB223711 施工 第0-0055号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法注入	1.558	kl	6,411	9,988	SWB223712 施工 第0-0056号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	22.0	%	34,333	7,512	#71 0 省略

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	本		147,900	
セット数	=1	2セット			
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=0	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=4.69	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0.9	粘性土の削孔長(実数入力)	[m]		
土被り長(L2)(実数入力)	[m]=1.5	土被り長(L2)(実数入力)	[m]		
1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]=1558	1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]		
水がら積算流量計の有無	=2	有			
特許料の有無	=1	無			

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.082	人	28,560	2,341	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.247	人	28,152	6,953	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.164	人	23,358	3,830	RR0102 1 0 省略
土質安定注入薬剤(地盤注入用薬液) 溶液型無機(瞬結・中結)タイプ 物価資料(小数点以下なし)	500.000	リットル	58	29,000	TFJA0704372 0 省略
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	0.16	日	6,560	1,049	MMJ0601003 1 0 省略
薬液注入ポンプ 5~20L/min×2(9.8MPa)	0.16	日	5,510	881	MMJ0577001 1 0 省略
水ガラス積算流量計 0~50L/min	0.08	日	771	61	MMJ0577003 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	2,327	0	SWB223711 施工 第0-0053号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	2.060	m	1,050	2,163	SWB223711 施工 第0-0054号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.900	m	704	633	SWB223711 施工 第0-0055号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法注入	0.500	kl	6,411	3,205	SWB223712 施工 第0-0056号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	22.0	%	15,054	3,304	#71 0 省略

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	本		53,420	
セット数	=1	2セット			
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=0	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=2.06	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0.9	粘性土の削孔長(実数入力)	[m]		
土被り長(L2)(実数入力)	[m]=1.5	土被り長(L2)(実数入力)	[m]		
1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]=500	1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]		
水がら積算流量計の有無	=2	有			
特許料の有無	=1	無			

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.188	人	28,560	5,369	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.565	人	28,152	15,905	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.377	人	23,358	8,805	RR0102 1 0 省略
土質安定注入薬剤(地盤注入用薬液) 溶液型無機(瞬結・中結)タイプ 物価資料(小数点以下なし)	1,553.000	リットル	58	90,074	TFJA0704372 0 省略
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	0.38	日	6,560	2,492	MMJ0601003 1 0 省略
薬液注入ポンプ 5~20L/min×2(9.8MPa)	0.38	日	5,510	2,093	MMJ0577001 1 0 省略
水ガラス積算流量計 0~50L/min	0.19	日	771	146	MMJ0577003 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	2,327	0	SWB223711 施工 第0-0053号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	4.880	m	1,050	5,124	SWB223711 施工 第0-0054号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.900	m	704	633	SWB223711 施工 第0-0055号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法注入	1.553	kl	6,411	9,956	SWB223712 施工 第0-0056号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	22.0	%	34,664	7,603	#71 0 省略

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	本		148,200	
セット数	=1	2セット			
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=0	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=4.88	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0.9	粘性土の削孔長(実数入力)	[m]		
土被り長(L2)(実数入力)	[m]=1.65	土被り長(L2)(実数入力)	[m]		
1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]=1553	1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]		
水がら積算流量計の有無	=2	有			
特許料の有無	=1	無			

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.083	人	28,560	2,370	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.250	人	28,152	7,038	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.167	人	23,358	3,900	RR0102 1 0 省略
土質安定注入薬剤(地盤注入用薬液) 溶液型無機(瞬結・中結)タイプ 物価資料(小数点以下なし)	494.000	リットル	58	28,652	TFJA0704372 0 省略
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	0.17	日	6,560	1,115	MMJ0601003 1 0 省略
薬液注入ポンプ 5~20L/min×2(9.8MPa)	0.17	日	5,510	936	MMJ0577001 1 0 省略
水ガスを積算流量計 0~50L/min	0.08	日	771	61	MMJ0577003 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	2,327	0	SWB223711 施工 第0-0053号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	2.250	m	1,050	2,362	SWB223711 施工 第0-0054号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.900	m	704	633	SWB223711 施工 第0-0055号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法注入	0.494	kl	6,411	3,167	SWB223712 施工 第0-0056号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	22.0	%	15,359	3,376	#71 0 省略

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	本		53,610	
セット数	=1	2セット			
れ質土の削孔長(実数入力)	[m]=0	れ質土の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=2.25	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0.9	粘性土の削孔長(実数入力)	[m]		
土被り長(L2)(実数入力)	[m]=1.65	土被り長(L2)(実数入力)	[m]		
1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]=494	1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]		
水がら積算流量計の有無	=2	有			
特許料の有無	=1	無			

注入設備据付・解体工（車上）
 α=1.5
 [無積雪地適用]
 令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-1-49

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.0	人	28,560	57,120	RR0125 0 省略
特殊作業員	2.6	人	28,152	73,195	RR0101 0 省略
普通作業員	3.7	人	23,358	86,424	RR0102 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベ－ストトラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	14.5	時間	7,569	109,750	VXK03020130 施工 第0-0063号内訳表 機-1 0 省略
トラック損料 トラック[普通型]4～4.5t積 供用1日当たり損料（無積雪地）	3.0	日	4,550	13,650	WX05001 建設機械損料表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		461	#80 0 省略
トラック損料(注入時)	123	日	11,800	1,451,400	VX05K010 施工 第0-0064号内訳表 令和7年度下水 0 省略
小計	1	現場		1,792,000	
01=123 トラック損料日数（日）					

クレーン装置付トラック運転費
ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t
積算基準県版
機-1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114 0 省略
軽油	5.3	1	140	742	TZJ6702002 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	2,180	2,180	MMJ0302013 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,569	

VX05K010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-1-50

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トラック損料(クレーン装置付) トラック[クレーン装置付]4～4.5t級、2.9t吊 供用1日当たり損料（無積雪地）	1	日	7,250	7,250	WX05K01 建設機械損料表 0 省略
トラック損料 トラック[普通型]4～4.5t積 供用1日当たり損料（無積雪地）	1	日	4,550	4,550	WX05K01 建設機械損料表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		11,800	

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0148

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 27,663 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	3.85%	55,900 円/供用日	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	52,800	MMJ0903010 MM090903010
R1t'	普通作業員	8.53%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	2.91%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	2.76%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	運転手(特殊)	1.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≤55%	78.96%	18,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	TZJ2012005 TZ092012005
Z2t'	軽油	0.77%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			24,870	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =1 =23	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)	W/C≤55%		
設計日打設量 養生工の種類 圧送管延長距離区分		=1 =2 =1	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 24,870 = 27,663						

07-実施-下水-2200-当初

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 27,663 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考	
[機械補正]	3.85	55,900	3.88									
	$\times \{ [\frac{100}{52,800} \times \frac{3.85}{3.88}] \times$											
[労務補正]	8.53	23,358	2.91	28,560	2.76	28,152	1.75	27,336	16.39			
	$+ [\frac{100}{25,400} \times \frac{8.53}{2.91} + \frac{100}{31,000} \times \frac{2.76}{2.91} + \frac{100}{28,300} \times \frac{1.75}{2.91} + \frac{100}{28,900} \times \frac{1.75}{2.91}] \times$		100	100	100	100	100	8.53+	2.91+	2.76+		
[材料補正]	78.96	18,000	0.77	140	79.73							
	$+ [\frac{100}{20,400} \times \frac{78.96}{0.77} + \frac{100}{138} \times \frac{79.73}{0.77}] \times$		100	138	78.96+	0.77						
[全体調整]	$100 - 3.88 - 16.39 - 79.73 + \frac{100}{100} \}$											

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0150

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,100

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	46.66%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	25.14%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.51%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			9,360	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
【補正式】 9,360 = 10,100						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{46.66}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{46.66 + 25.14 + 9.51} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0151

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 13,667 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	45.23%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	32.52%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.97%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			12,660	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =3	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			
【補正式】 12,660 = 13,667						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{45.23}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{32.52}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.97}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{45.23 + 32.52 + 9.97} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

SWB252210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

100 空m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.600	人	28,560	74,256	RR0125 1 0 省略
型わく工	4.700	人	27,948	131,355	RR0133 1 0 省略
とび工	2.200	人	28,458	62,607	RR0106 1 0 省略
普通作業員	5.100	人	23,358	119,125	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	15.0	%	387,343	58,057	#71 0 省略
計	100	空m3		445,400	
小計	1	空m3		4,454	
支保工法 総設置数量 支保耐力(コンクリート厚)	=1 =1 =1	パイプサポ-ト支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]			

SWB252110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.600	人	28,560	45,696	RR0125 1 0 省略
とび工	8.500	人	28,458	241,893	RR0106 1 0 省略
普通作業員	1.300	人	23,358	30,365	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.400	日	53,900	75,460	TLC1130006 1 53900*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	31.0	%	393,414	121,886	#71 0 省略
計	100	掛m2		515,300	
小計	1	掛m2		5,153	
工法 安全ネット ラフテレンクレーン賃料補正	=1 =1 =1	手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)			

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.030	t	111,500	114,845	TZJ1102019 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	81,523.5	81,523	TQJ1001002 1 70890*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		32	#80 0 省略
小計	1	t		196,400	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=5 =1 =2	SD345 D13 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =2	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物			

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	1.030	t	109,500	112,785	TZJ1102020 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	81,523.5	81,523	TQJ1001002 1 70890*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		92	#80 0 省略
小計	1	t		194,400	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=6 =1 =2	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =2	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物			

SWG411150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
組立マンホール設置工[手間のみ] 2号(内径1200mm) 4m以下	1.000	箇所	45,395.1	45,395	TQJ2003007 1 39474*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80 0 省略
小計	1	箇所		45,400	
規格・仕様 施工規模 夜間作業の補正	=7 =2 =1	2号 深さ4m以下 4箇所未満 無			

高さ調整部材等
呼び600・900用

07年12月20日適用

頁0-0157

VOMHH001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
全ねじボルト M16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用	3	本	1,000	3,000	FOMF001 新潟市設計単価 0 省略
ナット SUS品 M16 呼び600・900用	3	個	180	540	FOMF002 新潟市設計単価 0 省略
受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用	3	個	880	2,640	FOMF003 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		6,180	

人孔蓋調整モルタル
φ 600mm
t=0～25mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
調整無収縮モルタル φ 600mm t=0～25mm	1	箇所	2,560	2,560	FOMF004 新潟市設計単価 0 省略
調整無収縮モルタル用型枠 φ 600用	1	箇所	665	665	FOMF005 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		3,225	

PC蓋
1700×1100mm用 T-14 ボール固定式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
PC蓋 1700×1100mm用 T-14 ボール固定式	2	枚	723,650	1,447,300	F0PCF1711 見積り 723,650 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		700	#80 0 省略
小計	1	組		1,448,000	

SWB810760 施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
横断・転落防止柵設置工C0建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m	2,386.61	238,661	TQJ1156004 1 1218.9*1.958 0 省略
防護柵(P種) 別途計上	100.000	m		0	TFJA0704829 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		39	#80 0 省略
計	100	m		238,700	
小計	1	m		2,387	
施工区分	=3	コンクリート建込			
防護柵種類	=1	ビーム式・パネル式			
支柱間隔	=3	2m			
施工規模による加算	=4	100m未満			
夜間作業の補正	=1	無			

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,168	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,168 = 2,247.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{100} \right\}$		18.73 18.73				
[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$		33.90 100	23,358 25,400			
[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{7.11}{100}$		7.11 7.11				
[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0162

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	9,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	564 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,882	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 3,882 = 4,063.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

1 m3 当り

機械構成比：	8.87%	勞務構成比：	87.15%	材料構成比：	3.98%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	4,063.8

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

購入土（再生砂）
仮置場経由

07年12月20日適用

頁0-0164

V0D0SHA0001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
購入土（再生砂） リサイクルセンター	1	m3	2,280	2,280	F0D0SHA0001 新潟市設計単価 0 省略
土砂等運搬 土取場→仮置場	1	m3	1,288	1,288	SCB210110 施工 第0-0080号内訳表 0 省略
積込（ルーズ） 仮置場での積込み	1	m3	243.2	243	SCB210020 施工 第0-0081号内訳表 0 省略
土砂等運搬 仮置場→現場	1	m3	801.1	801	SCB210110 施工 第0-0082号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		4,612	

土砂等運搬
土取場→仮置場

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0165

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,225.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,288	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =2 =1	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =11	有り 6.5km以下				
【補正式】 1,288 = 1,225.4							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{44.67} \right\}$		44.67					
[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{40.44}$		40.44					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.89}{14.89}$		14.89					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$							

積込(ルース)
仮置場での積込み

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0166

SCB210020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

機械構成比： 42.39% 労務構成比： 38.74% 材料構成比： 18.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 240.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	42.39%	22,900 円/供用日	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	21,500	MMJ0202142 MM090202142
R1t'	運転手(特殊)	38.74%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	18.87%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			243.2	積算単価	0	EP001
土質 作業内容		=1 =1	土砂 土量50,000m3未満			
【補正式】 243.2 = 240.9						
[機械補正] 42.39 22,900 × { [————— × —————] × 100 21,500		42.39				
[労務補正] 38.74 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		38.74				
[材料補正] 18.87 140 + [————— × —————] × 100 138		18.87				
[全体調整] 100- 42.39- 38.74- 18.87 + ————— } 100						

土砂等運搬
仮置場→現場

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0167

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 762.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.90%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			801.1	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =1	有り 0.2km以下				
【補正式】 801.1 = 762.6							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{26.52} \right\}$							
[労務補正] $+ \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{61.90}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{11.58}{11.58}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - 26.52 - 61.90 - 11.58}{100}$							

土砂等運搬
現場→仮置場

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0168

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 762.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	9,141 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.90%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			801.1	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =1	有り 0.2km以下				
【補正式】 801.1 = 762.6							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{26.52} \right\}$							
[労務補正] $+ \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{61.90}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{11.58}{11.58}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - 26.52 - 61.90 - 11.58}{100}$							

土砂等運搬
仮置場→処分地

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0169

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,676.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,862	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =15	有り 31.5km以下				
【補正式】 3,862 = 3,676.2							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{44.67} \right\}$							
[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{40.44}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.89}{14.89}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$							

VOZAND00001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
建設発生土受入管理費 (ほぐし)	1.2	m3	1,200	1,440	FOZAND00001 見積り1,200円/ T 処分費等
小計	1	m3		1,440	

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.000	人	28,560	57,120	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.000	人	28,152	56,304	RR0101 1 0 省略
普通作業員	6.000	人	23,358	140,148	RR0102 1 0 省略
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	11.600	時間	7,533	87,382	SK0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		46	#80 0 省略
計	100	m		341,000	
小計	1	m		3,410	
作業区分 掘削深 使用機種 バックホウ規格	=1 =2 =4 =2	建込み 2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.900	人	28,560	25,704	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.900	人	28,152	25,336	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.700	人	23,358	63,066	RR0102 1 0 省略
トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		94	#80 0 省略
計	100	m		153,400	
小計	1	m		1,534	
作業区分 掘削深 使用機種	=2 =2 =1	引抜き 2.0m以下 トラックレーン	油圧伸縮ジブ型4.9t吊		
トラックレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			

1現場当たり修理費及び損耗費
軽量鋼矢板
補助工法有（打込み作業無）
積算基準建設機械損料表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽量鋼矢板 [整備費]	1.98	t	5,750	11,385	TNK10060 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		5	#80 0 省略
小計	1	t		11,390	

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.600	人	28,560	17,136	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.600	人	28,152	16,891	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	RR0102 1 0 省略
腹起し材質料 別途計上	1.000	式		0	TY009500221 1 0 省略
切梁材質料 別途計上	1.000	式		0	TY009500231 1 0 省略
水圧ポンプ 賃料 別途計上	1.000	式		0	TY009500241 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
計	100	m		76,080	
小計	1	m		760	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=1 =1 =1	設置 1段(2.0m以下) 水圧式パイプサポート			

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.500	人	28,560	14,280	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.500	人	28,152	14,076	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.500	人	23,358	35,037	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
計	100	m		63,400	
小計	1	m		634	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=2 =1 =1	撤去 1段(2.0m以下) 水圧式パイプシート			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
アルミ腹起こし賃料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長4,000mm	24	本・日	57	1,368	K6051 0 省略
アルミ腹起こし賃料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長2,000mm	24	本・日	33	792	F0AHC2000 物価資料（小数 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		2,160	
01=24 アルミ腹起こしL=4.0m 賃料数量(本・日)					
02=24 アルミ腹起こしL=2.0m 賃料数量(本・日)					

金属支保工基本料
水圧式切梁
腹起しのみ

07年12月20日適用

頁0-0177

VOKS0004 施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
アルミ腹起こし基本料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長4,000mm	2	本	500	1,000	K6055 0 省略
アルミ腹起こし基本料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長2,000mm	2	本	500	1,000	F0AHK2000 物価資料（小数 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		2,000	

SWG113200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.320	人	28,560	9,139	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.640	人	28,152	18,017	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.640	人	23,358	14,949	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	0.320	日	45,170	14,454	SWM113200 施工 第0-0094号内訳表 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	1.0	%	42,105	421	#71 0 省略
計	10	m		56,980	
小計	1	m		5,698	
呼び径	=10	φ 800mm			

SWM113200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	50.000	l	140	7,000	TZJ6702002 1 0 省略
バックホー(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	1.500	日	7,220	10,830	TLC1010005 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		45,170	
呼び径	=10	φ 800mm			

集水桝(グレーチング 蓋) (2)
B800×L1000×H1400
グレーチング T-14t 細目

VS8081 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0095号内訳表
1 基 当り
頁0-0180

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	1.31	m3	32,990	43,216	SCB240010 施工 第0-0096号内訳表 0 省略
型枠	12	m2	9,360	112,320	SCB240210 施工 第0-0066号内訳表 0 省略
基礎碎石	1.95	m2	1,530	2,983	SCB221110 施工 第0-0097号内訳表 0 省略
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	2	枚	898.21	1,796	TQJ1367002 0 省略
グレーチング 蓋 800×1000用 ボルト固定式 T-14 細目タイプ 受桝共 2枚/組	1	組	161,026	161,026	F0GR800T14H 見積り161,026 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		59	#80 0 省略
小計	1	基		321,400	

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0181

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,531

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.31%	11,500 円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	特殊作業員	10.07%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	9.38%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	7.04%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.40%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	59.80%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.65%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			32,990	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =3 =41	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 32,990 = 36,531						
[機械補正] 3.31 11,500 × { [————— × —————] × 100 9,840		3.50 3.31				

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,531

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考			
	[労務補正]	10.07	28,152	9.38	23,358	7.04	28,560	6.40	27,336	34.96					
		+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900}$] × $\frac{\quad}{100}$										10.07+	9.38+	7.04+	6.40
	[材料補正]	59.80	17,500	1.65	140	61.54									
		+ [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{20,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{59.80} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1.65}$] × $\frac{\quad}{100}$													
	[全体調整]	100-	3.50-	34.96-	61.54										
		+ $\frac{\quad}{100}$ }													
		100													

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用
 頁0-0183

施工 第0-0097号内訳表

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.75%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007	
R1t'	普通作業員	33.80%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102	
R2t'	特殊作業員	14.27%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101	
R3t'	運転手(特殊)	13.24%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114	
R4t'	土木一般世話役	8.52%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125	
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	20.46%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン R C - 4 0	1,200	TZJ2122003 TZ092122003	
Z2t'	軽油	4.42%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002	
	積算単価		1,530	積算単価	0	EP001	
	砕石の厚さ 砕石の種類 費用の内訳	=4 =8 =1	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用				
	【補正式】 1,530 = 1,407.6						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{4.75}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{4.78}{4.75} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{33.80}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{14.27}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{13.24}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{8.52}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times$						
					70.31		
					33.80 + 14.27 + 13.24 + 8.52		

07-实施-下水-2200-当初

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0184

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	4.78%	勞務構成比：	70.31%	材料構成比：	24.91%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,407.6

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

掘削

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0185

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1,241

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	26.01%	8,020 円/供用日	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		7,520	MMJ0202015 MM090202015
R1t'	運転手(特殊)	62.89%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	11.10%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,223	積算単価		0	EP001
土質 施工方法 施工数量		=1 =5 =7	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)				
【補正式】 1,223 = 1,241							
[機械補正] 26.01 8,020 × { [————— × —————] × 100 7,520		26.01					
[労務補正] 62.89 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		62.89					
[材料補正] 11.10 140 + [————— × —————] × 100 138		11.10					
[全体調整] 100- 26.01- 62.89- 11.10 + ————— } 100							

SWG111050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.900	人	28,560	54,264	RR0125 1 0 省略
普通作業員	5.000	人	23,358	116,790	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	11.100	時間	7,533	83,616	SWM111300 1 施工 第0-0100号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		30	#80 0 省略
計	100	m3		254,700	
小計	1	m3		2,547	
バックホ機種 バックホ規格	=1 =2	クローラ型山積 排出ガス対策型(第2次基準値)	0.28m3		

SWM111300 施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.170	人	27,336	4,647	RR0114 1 0 省略
軽油	5.900	1	140	826	TZJ6702002 1 0 省略
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	1.00	時間	2,060	2,060	MMJ0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,533	
バックホー機種 バックホー規格	=1 =2	クローラ型山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWG111300 施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	2.500	人	28,560	71,400	RR0125 1 0 省略
普通作業員	3.800	人	23,358	88,760	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	7.600	時間	7,533	57,250	SWM111350 1 施工 第0-0102号内訳表 0 省略
タンパ 締固め	100.000	m3	1,598	159,800	SCB210450 1 施工 第0-0103号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		90	#80 0 省略
計	100	m3		377,300	
小計	1	m3		3,773	
バックホ機種 埋戻土種別 100m3当りタンパ 締固め数量	=1 =2 [m3]=100	クローラ型山積 発生土 100m3当りタンパ 締固め数量	0.28m3		[m3]
バックホ規格 タンパ 締固め 費用の内訳	=2 =1	排出ガス対策型(第2次基準値) 全ての費用			

SWM111350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.170	人	27,336	4,647	RR0114 1 0 省略
軽油	5.900	l	140	826	TZJ6702002 1 0 省略
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	1.00	時間	2,060	2,060	MMJ0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,533	
バックホー機種 バックホー規格	=1 =2	クローラ型山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

タンパ 締固め

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0190

SCB210450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

機械構成比： 1.17% 労務構成比： 97.16% 材料構成比： 1.67% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,658.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	タンパ 及びランマ 質量 60~80kg	1.17%	616 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	特殊作業員	51.21%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	45.95%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	ガソリン レギュラー	1.67%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			1,598	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 1,598 = 1,658.2						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.17}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{1.17}{1.17} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[\frac{51.21}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{45.95}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{97.16}{51.21 + 45.95}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{1.67}{100} \times \frac{149}{154} \right] \times \frac{1.67}{1.67}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 1.17 - 97.16 - 1.67}{100}$						

発生土運搬工
現場→仮置場

07年12月20日適用

頁0-0191

SWG111400 施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

(4t積級、2t積級、機械積込み)

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック運転	0.250	日	41,060	10,265	SWM111250 1 施工 第0-0105号内訳表
					0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80
					0 省略
計	10	m3		10,270	
小計	1	m3		1,027	
ダンプトラック規格	=2	4t積級			
積込機種	=3	バックホウ	山積0.28m3		
DID区間の有無	=2	有			
運搬距離(4t 山積 0.28m3 DID有)	=1	0.5km以下			
タイヤ損耗費	=2	良好			

SWM111250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	32.000	1	140	4,480	TZJ6702002 1 0 省略
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日	8,880	11,455	MMJ0301002 1 0 省略
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日	1.290	供用日	261	336	TZU0020045 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	日		41,060	
ダンプトラック規格 タイヤ損耗費	=2 =2	オンロード・ディーゼル 4t積級 良好			

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.400	人	28,560	68,544	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.400	人	28,152	67,564	RR0101 1 0 省略
普通作業員	7.200	人	23,358	168,177	RR0102 1 0 省略
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	12.500	時間	7,533	94,162	SK0202015 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		53	#80 0 省略
計	100	m		398,500	
小計	1	m		3,985	
作業区分 掘削深 使用機種 バックホウ規格	=1 =3 =4 =2	建込み 2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.900	人	28,560	25,704	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.900	人	28,152	25,336	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.700	人	23,358	63,066	RR0102 1 0 省略
トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		94	#80 0 省略
計	100	m		153,400	
小計	1	m		1,534	
作業区分 掘削深 使用機種	=2 =3 =1	引抜き 2.5m以下 トラックレーン	油圧伸縮ジブ型4.9t吊		
トラックレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.200	人	28,560	34,272	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.200	人	28,152	33,782	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.600	人	23,358	84,088	RR0102 1 0 省略
腹起し材質料 別途計上	1.000	式		0	TY009500221 1 0 省略
切梁材質料 別途計上	1.000	式		0	TY009500231 1 0 省略
水圧ポンプ 賃料 別途計上	1.000	式		0	TY009500241 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		58	#80 0 省略
計	100	m		152,200	
小計	1	m		1,522	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=1 =2 =1	設置 2段(3.5m以下) 水圧式パイプサポート			

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		14	#80 0 省略
計	100	m		126,800	
小計	1	m		1,268	
作業区分 設置段数(掘削深) 切梁材種別	=2 =2 =1	撤去 2段(3.5m以下) 水圧式パイプシート			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
アルミ腹起こし賃料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長4,000mm	104	本・日	57	5,928	K6051 0 省略
アルミ腹起こし賃料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長2,000mm	104	本・日	33	3,432	F0AHC2000 物価資料（小数 0 省略
水圧ポンプ賃料 アルミ製 調整長1500～2200mm	52	本・日	205	10,660	F0SSC1500 物価資料（小数 0 省略
水圧手動ポンプ 賃料 タンク水量15～19リットル	26	台・日	154	4,004	K6054 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	式		24,030	
01=104	アルミ腹起こしL=4.0m 賃料数量(本・日)				
02=104	アルミ腹起こしL=2.0m 賃料数量(本・日)				
03=52	アルミ水圧ポンプ 賃料数量(本・日)				
04=26	水圧手動ポンプ 賃料数量(台・日)				

VOKS0003 施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
アルミ腹起こし基本料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長4,000mm	4	本	500	2,000	K6055 0 省略
アルミ腹起こし基本料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長2,000mm	4	本	500	2,000	F0AHK2000 物価資料（小数 0 省略
水圧サポート基本料 アルミ製 調整長1500～2200mm	2	本	870	1,740	F0SSK1500 物価資料（小数 0 省略
水圧手動ポンプ 基本料 タンク水量15～19リットル	1	台	500	500	K6058 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		6,240	

機械構成比：0.00%

労務構成比：28.68%

材料構成比：71.32%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1
30,615 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	12.85%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.30%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.58%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	71.32%	17,500 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
積算単価			26,990	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =4 =41	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%		
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 26,990 = 30,615						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{28.68}{12.85 + 7.30 + 6.58} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{71.32}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{71.32}{71.32}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100} \}$						

コンクリート
人孔昇降口閉塞工

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0200

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≤55%	58.85%	18,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≤55%	20,400	TZJ2012005 TZ092012005
積算単価			33,230	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =23	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)			
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 33,230 = 36,756						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right\}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{18,000}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$						

機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：¹10,100^{m2} 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	46.66%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	25.14%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.51%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
	積算単価		9,360	積算単価	0	EP001
	型枠の種類 構造物の種類	=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	【補正式】 9,360 = 10,100					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{46.66}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{46.66 + 25.14 + 9.51} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$					

型枠
人孔昇降口閉塞工

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0202

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
	積算単価		8,471	積算単価	0	EP001
	型枠の種類 構造物の種類	=1 =2	一般型枠 小型構造物			
	【補正式】 8,471 = 9,147.6					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$					

SWB252210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

100 空m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.900	人	28,560	82,824	RR0125 1 0 省略
型わく工	5.300	人	27,948	148,124	RR0133 1 0 省略
とび工	2.500	人	28,458	71,145	RR0106 1 0 省略
普通作業員	5.700	人	23,358	133,140	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	13.0	%	435,233	56,567	#71 0 省略
計	100	空m3		491,800	
小計	1	空m3		4,918	
支保工法 総設置数量 支保耐力(コンクリート厚)	=1 =2 =1	パイプサポ-ト支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]			

SWG117400 施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

10

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.700	人	28,560	48,552	RR0125 1 0 省略
とび工	3.200	人	28,458	91,065	RR0106 1 0 省略
溶接工	1.700	人	31,008	52,713	RR0113 1 0 省略
普通作業員	1.700	人	23,358	39,708	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.700	日	53,900	91,630	TLC1130006 53900*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	232,038	11,532	#71 0 省略
計	10	t		335,200	
小計	1	t		33,520	
火打ちブロックの有無 ラフテレンクレーン賃料補正係数	=2 =1	無 標準(1.0)			

SCB224410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

1 孔 当り

機械構成比： 2.15% 労務構成比： 95.53% 材料構成比： 2.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 684.28

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA	1.03%	544 円/日	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A	455	TLC1110001 TL091110001
K2t'	電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 38~40mm	0.72%	281 円/供用日	電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 38~40mm	267	MMJ2083002 MM092083002
R1t'	特殊作業員	45.54%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	18.55%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	13.59%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ガソリン レギュラー	1.89%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			662.3	積算単価	0	EP001
削孔深さ		=1	30mm以上200mm未満			
【補正式】 662.3 = 684.28						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.03}{100} \times \frac{544}{455} + \frac{0.72}{100} \times \frac{281}{267} \right] \times \frac{2.15}{1.03 + 0.72} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{45.54}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{18.55}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{13.59}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{95.53}{45.54 + 18.55 + 13.59}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{1.89}{100} \times \frac{149}{154} \right] \times \frac{2.32}{1.89}$						

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0206

SCB224410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

1 孔 当り

機械構成比：	2.15%	勞務構成比：	95.53%	材料構成比：	2.32%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	684.28

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	1.030	t	109,500	112,785	TZJ1102020 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	77,482.77	77,482	TQJ1001002 1 70890*1.093 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		33	#80 0 省略
小計	1	t		190,300	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=6 =1 =2	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =6	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理			

SWG411150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
組立マンホール設置工[手間のみ] 1号(内径900mm) 3m以下	1.000	箇所	35,717.85	35,717	TQJ2003004 1 31059*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	箇所		35,720	
規格・仕様 施工規模 夜間作業の補正	=4 =2 =1	1号 深さ3m以下 4箇所未満 無			

人孔蓋調整モルタル
φ 900mm
t=0～25mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
調整無収縮モルタル φ 900mm t=0～25mm	1	箇所	4,560	4,560	F0MF006 新潟市設計単価 0 省略
調整無収縮モルタル用型枠 φ 900用親子	1	箇所	1,230	1,230	F0MF007 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		5,790	

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	1.62%	783 円／供用日	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	752	MMJ2015008 MM092015008
K2t'	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3KVA	0.93%	610 円／日	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A	490	TLC11110002 TL0911110002
R1t'	特殊作業員	38.55%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	10.44%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	5.27%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	28.71%	25,000 円／個	ダイヤモンドビット 1 1 0 m m スタンダード	25,000	TZJ6531004 TZ096531004
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.61%	149 円／L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			6,949	積算単価	0	EP001
削孔径 削孔深さ		=5 =7	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下			
【補正式】 6,949 = 7,053.2						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.62}{100} \times \frac{783}{752} + \frac{0.93}{100} \times \frac{610}{490} \right] \times \frac{3.06}{1.62 + 0.93} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{38.55}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.44}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{5.27}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{65.10}{38.55 + 10.44 + 5.27}$						

コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0211

SCB224430

施工内訳表

施工 第0-0122号内訳表

1 孔 当り

機械構成比：	3.06%	勞務構成比：	65.10%	材料構成比：	31.84%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	7,053.2

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

積込(コンクリート殻)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0212

SCB224260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 9.24% 労務構成比： 86.65% 材料構成比： 4.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,299.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	9.24%	22,900 円/供用日	バックホ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	21,500	MMJ0202142 MM090202142
R1t'	普通作業員	78.20%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	8.45%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	4.11%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,221	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 1,221 = 1,299.4						
[機械補正] $9.24 \times \left\{ \left[\frac{22,900}{100} \times \frac{9.24}{100} \right] \times \frac{9.24}{100} \right\}$						
[労務補正] $78.20 \times \left[\frac{23,358}{100} \times \frac{86.65}{100} \right] + \left[\frac{25,400}{100} \times \frac{8.45}{100} \right] \times \frac{86.65}{100}$						
[材料補正] $4.11 \times \left[\frac{140}{100} \times \frac{4.11}{100} \right] + \left[\frac{138}{100} \times \frac{4.11}{100} \right] \times \frac{4.11}{100}$						
[全体調整] $100 - \frac{9.24 + 86.65 + 4.11}{100}$						

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,475.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,650	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=7 =1	18.5km以下 全ての費用				
【補正式】 3,650 = 3,475.7							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{40.77}{44.82} \right\}$		40.77 40.77					
[労務補正] $44.82 \times \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{140} \right] \times \frac{44.82}{14.41}$		44.82 44.82					
[材料補正] $14.41 \times \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$		14.41 14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41$ $+ \frac{100}{100}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

07年12月20日適用

頁0-0214

S0930

施工内訳表

施工 第0-0125号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

SWG117600 施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

(開削覆工 設置面積100m2以下)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.510	人	28,560	43,125	RR0125 1 0 省略
とび工	3.010	人	28,458	85,658	RR0106 1 0 省略
溶接工	1.510	人	31,008	46,822	RR0113 1 0 省略
普通作業員	1.510	人	23,358	35,270	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	1.510	日	42,620	64,356	SWM117500 施工 第0-0127号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	9.0	%	210,875	18,969	#71 0 省略
計	100	m2		294,200	
小計	1	m2		2,942	
作業区分 バックホ機種	=1 =1	設置 クローラ型山積	積0.28m3クレーン付1.7t		

SWM117500 施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	38.000	l	140	5,320	TZJ6702002 1 0 省略
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	1.500	日	6,640	9,960	TLC1010008 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		42,620	
バックホー機種	=1	クローラ型山積0.28m3クレーン付1.7t			

SWG117600 施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表

(開削覆工 設置面積100m2以下)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.920	人	28,560	26,275	RR0125 1 0 省略
とび工	1.830	人	28,458	52,078	RR0106 1 0 省略
溶接工	0.920	人	31,008	28,527	RR0113 1 0 省略
普通作業員	0.920	人	23,358	21,489	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	0.920	日	42,620	39,210	SWM117500 施工 第0-0127号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	11.0	%	128,369	14,021	#71 0 省略
計	100	m2		181,600	
小計	1	m2		1,816	
作業区分 バックホ機種	=2 =1	撤去 クローラ型山積	積0.28m3クレーン付1.7t		

覆工板開閉工
開け又は閉め

07年12月20日適用

頁0-0218

SWG117650 施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

(開削覆工 設置面積100m2以下)

100

m2・回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.440	人	28,560	12,566	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.440	人	23,358	10,277	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	0.440	日	42,620	18,752	SWM117500 1 施工 第0-0127号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80 0 省略
計	100	m2・回		41,600	
小計	1	m2・回		416	
バックホ機種	=1	クローラ型山積	0.28m3クレーン付1.7t		

覆工板賃料
90日以内

07年12月20日適用

頁0-0219

V0FU090 施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
覆工板 鋼製滑り止め 補強型 90日以内	19.8	m2・月	1,470	29,106	TLC2213002 0 省略
覆工板 1現場あたり修理費及び損耗費	18	m2	1,342	24,156	VFU001 施工 第0-0131号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	式		53,270	
01=19.8 覆工板 賃料数量（m2・月） 02=18 覆工板 数量（m2）					

覆工板
1現場あたり修理費及び損耗費

VFU001 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
第0-0131号内訳表
1 1 m2 当り
頁0-0220

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
覆工板 鋼製滑り止め加工 [整備費]	1.22	m2	1,100	1,342	TNK30021 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m2		1,342	

H形鋼(杭用) 250型賃料
90日以内

07年12月20日適用

頁0-0221

V0H250090 施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) 90日以内	31.6	t・日	90	2,844	TLC2112002 0 省略
H形鋼(杭用) 250型 1現場あたり修理費及び損耗費 補助工法有	0.99	t	6,314	6,250	VH250S 施工 第0-0133号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		9,094	
01=31.6 H形鋼 賃料数量(t・日) 02=0.99 H形鋼 修理費及び損耗費(t)					

H形鋼(杭用) 250型
1現場あたり修理費及び損耗費
補助工法有

VH250S 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
第0-0133号内訳表
1 t 当り
頁0-0222

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
H形鋼(杭使用) H-250 [整備費]	1.73	t	3,650	6,314	TNK20021 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		6,314	

S0950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スクラップ へびーH1 新潟市設計単価	1.00	t	-29,500	-29,500	T9999003 29500*-1 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-29,500	

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0224

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 30,615

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	12.85%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.30%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.58%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	71.32%	17,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		20,400	T1631 TZ092012005
積算単価			26,460	積算単価		0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =4 =54	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤65%			
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用				
【補正式】 26,460 = 30,615							
[労務補正]		$\frac{12.85}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{28,560}{31,000}$					
[材料補正]		$\frac{71.32}{100} \times \frac{17,000}{20,400}$	$\frac{71.32}{71.32}$				
[全体調整]		$100 - \frac{28.68 - 71.32}{100}$					

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0225

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 5,104.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	58.78%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	19.90%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	6.07%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			4,738	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =5	一般型枠 均しコンクリート			
【補正式】 4,738 = 5,104.7						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{58.78}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{19.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{6.07}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{58.78 + 19.90 + 6.07} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \}$						

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,103.92	11,103	TQJ1611001 1 8541.48*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		11,110	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 2,843.8

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,987	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=7 =1	18.5km以下 全ての費用				
【補正式】 2,987 = 2,843.8							
[機械補正] 40.77 22,147 × { [————— × —————] × 100 20,847		40.77 40.77					
[労務補正] 44.82 24,786 + [————— × —————] × 100 23,600		44.82 44.82					
[材料補正] 14.41 140 + [————— × —————] × 100 138		14.41 14.41					
[全体調整] 100- 40.77- 44.82- 14.41 + ————— } 100							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(無筋)

07年12月20日適用

頁0-0228

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間人力施工制約無	1.000	m3	34,700.4	34,700	TQJ1611002 1 34700.4*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		34,700	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=2	人力施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			

コンクリート塊搬出工
日施工量9.0m3

07年12月20日適用

頁0-0230

V0E2022A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

ヒューム管推進工法積算資料（2025年度版）

9 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.0	日	39,200	39,200	TLC1120001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
計	9	m3		39,200	
小計	1	m3		4,355	

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	19,633.88	19,633	TQJ1611007 1 17222.7*1.14 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		19,640	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 331.59

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	42.72%	20,100 円/供用日	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	20,100	MMJ0202090 MM090202090
R1t'	運転手(特殊)	37.91%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	19.37%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			325.8	積算単価	0	EP001
	土質 施工方法 押土の有無	=1 =1 =2	土砂 オープンカット 無し			
	障害の有無 施工数量	=1 =3	無し 5,000m3未満			
【補正式】 325.8 = 331.59						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{42.72}{100} \times \frac{20,100}{20,100} \right] \times \frac{42.72}{100} \right\}$		42.72				
[労務補正] $+ \left[\frac{37.91}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{37.91}{100}$		37.91				
[材料補正] $+ \left[\frac{19.37}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{19.37}{100}$		19.37				
[全体調整] $+ \frac{100 - 42.72 - 37.91 - 19.37}{100}$						

SWG1111100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	4.700	時間	11,220	52,734	SWM111300 1 施工 第0-0145号内訳表 0 省略
小型バックホ運転	1.000	日	37,800	37,800	SWM111150 1 施工 第0-0146号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		32	#80 0 省略
			189,200	2,365	+00 189200/80
小計	1	m3		2,365	
立坑掘削面積 A	=3	50m2を超え100m2以下			
バックホ規格	=2	排出ガス対策型(第2次基準値)			
小型バックホ規格	=2	排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWM111300 施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.170	人	27,336	4,647	RR0114 1 0 省略
軽油	15.000	l	140	2,100	TZJ6702002 1 0 省略
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	1.00	時間	4,470	4,470	MMJ0202019 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	時間		11,220	
バックホー機種 バックホー規格	=5 =2	クローラ型山積0.8m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWM1111150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

立坑掘削工

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
軽油	11.000	l	140	1,540	TZJ6702002 1 0 省略
小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.08m3	1.78	供用日	4,550	8,099	MMJ0201032 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
小計	1	日		37,800	
小型バックホ規格	=2	排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWG111150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
クラムシェル運転	4.300	時間	15,110	64,973	SWM111100 1 施工 第0-0148号内訳表 0 省略
小型バックホ運転	1.000	日	37,800	37,800	SWM111150 1 施工 第0-0146号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		93	#80 0 省略
			201,500	2,686	+00 201500/75
小計	1	m 3		2,686	
立坑掘削面積 小型バックホ規格	=3 =2	50m2を超え100m2以下 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWM1111100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.160	人	27,336	4,373	RR0114 1 0 省略
軽油	15.000	l	140	2,100	TZJ6702002 1 0 省略
油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3	1.00	時間	8,630	8,630	MMJ0204017 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	時間		15,110	

SWG111200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	0.200	日	48,600	9,720	TLC1130004 1 48600*1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	回		9,720	
ラフテレンクレーン賃料補正	=1	標準(1.0)			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.500	人	28,560	71,400	RR0125 1 0 省略
普通作業員	3.800	人	23,358	88,760	RR0102 1 0 省略
バックホウ運転	4.500	時間	11,220	50,490	SWM111350 1 施工 第0-0151号内訳表 0 省略
タンパ 締固め	100.000	m3	1,598	159,800	SCB210450 1 施工 第0-0152号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		50	#80 0 省略
計	100	m3		370,500	
小計	1	m3		3,705	
バックホウ機種 埋戻土種別 100m3当りタンパ 締固め数量	=5 =2 [m3]=100	クローラ型山積 発生土 100m3当りタンパ 締固め数量	0.8m3		[m3]
バックホウ規格 タンパ 締固め 費用の内訳	=2 =1	排出ガス対策型(第2次基準値) 全ての費用			

SWM111350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.170	人	27,336	4,647	RR0114 1 0 省略
軽油	15.000	l	140	2,100	TZJ6702002 1 0 省略
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	1.00	時間	4,470	4,470	MMJ0202019 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	時間		11,220	
バックホウ機種 バックホウ規格	=5 =2	クローラ型山積0.8m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

タンパ 締固め

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0241

SCB210450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

機械構成比： 1.17% 労務構成比： 97.16% 材料構成比： 1.67% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,658.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	タンパ 及びランマ 質量 60~80kg	1.17%	616 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	特殊作業員	51.21%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	45.95%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	ガソリン レギュラー	1.67%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			1,598	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 1,598 = 1,658.2						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.17}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{1.17}{1.17} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{51.21}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{45.95}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{97.16}{51.21 + 45.95}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{1.67}{100} \times \frac{149}{154} \right] \times \frac{1.67}{1.67}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 1.17 - 97.16 - 1.67}{100} \}$						

購入土（再生砂）
経由なし

07年12月20日適用

頁0-0242

V0D0SHA0002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
購入土（再生砂） リサイクルセンター	1	m3	2,280	2,280	F0D0SHA0001 新潟市設計単価 0 省略
土砂等運搬 土取場→現場	1	m3	1,253	1,253	SCB210110 施工 第0-0154号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		3,533	

土砂等運搬
土取場→現場

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0243

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,225.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	20,847 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,253	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =2 =1	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =11	有り 6.5km以下				
【補正式】 1,253 = 1,225.4							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{20,847}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{100} \right\}$		44.67					
[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{100}$		40.44					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.89}{100}$		14.89					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$							

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0244

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

1 3 当り
標準単価： 27,663

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	3.85%	52,800 円/供用日	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	52,800	MMJ0903010 MM090903010
R1t'	普通作業員	8.53%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	2.91%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	2.76%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	運転手(特殊)	1.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤65%	78.96%	17,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	T1632 TZ092012005
Z2t'	軽油	0.77%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			23,740	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =1 =55	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) W/C<65%			
設計日打設量 養生工の種類 圧送管延長距離区分		=1 =2 =1	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 23,740 = 27,663						

07-実施-下水-2200-当初

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0245

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 27,663 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考		
[機械補正]	3.85	52,800	3.88										
	$\times \{ [\frac{100}{52,800} \times \frac{52,800}{100}] \times \frac{3.85}{100}$												
[労務補正]	8.53	23,358	2.91	28,560	2.76	28,152	1.75	27,336	16.39				
	$+ [\frac{100}{23,358} \times \frac{23,358}{100} + \frac{100}{25,400} \times \frac{25,400}{100}] \times \frac{2.91}{100}$			31,000	100	28,300	100	28,900	8.53+	2.91+			
[材料補正]	78.96	17,000	0.77	140	79.73								
	$+ [\frac{100}{17,000} \times \frac{17,000}{100} + \frac{100}{20,400} \times \frac{20,400}{100}] \times \frac{0.77}{100}$			138	78.96+	0.77							
[全体調整]	100-	3.88-	16.39-	79.73									
	$+ \frac{100}{100}$		}										

土砂等運搬
現場→処分地

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0246

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,676.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	20,847 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,759	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =15	有り 31.5km以下				
【補正式】 3,759 = 3,676.2							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{20,847}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{100} \right\}$		44.67					
[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{100}$		40.44					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.89}{100}$		14.89					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$							

発生土運搬工
現場→処分地

07年12月20日適用

頁0-0247

SWG111350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

(10t積級、機械積込み)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック運転	6.300	日	59,800	376,740	SWM111250 1 施工 第0-0158号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		60	#80 0 省略
計	100	m3		376,800	
小計	1	m3		3,768	
積込機種	=2	バックホウ	山積0.8m3(クレーン付2.9t)		
DID区間の有無	=2	有			
運搬距離(山積 0.8m3DID有)	=15	28.5km以下			
タイヤ損耗費	=2	良好			

SWM111250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	58.000	l	140	8,120	TZJ6702002 1 0 省略
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.29	供用日	20,100	25,929	MMJ0301005 1 0 省略
タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日	1.290	供用日	747	963	TZU0020105 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		59,800	
ダンプトラック規格 タイヤ損耗費	=3 =2	オンロード・ディーゼル 10t積級 良好			

発生土運搬工
現場→処分地

07年12月20日適用

頁0-0249

SWG111350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

(10t積級、機械積込み)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック運転	6.300	日	59,800	376,740	SWM111250 1 施工 第0-0158号内訳表
					0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		60	#80
					0 省略
計	100	m3		376,800	
小計	1	m3		3,768	
積込機種	=1	バックホウ	山積0.45m3(クレーン付2.9t)		
DID区間の有無	=2	有			
運搬距離(山積 0.45m3DID有)	=13	27.0km以下			
タイヤ損耗費	=2	良好			

VOZAND00001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
建設発生土受入管理費 (ほぐし)	1.2	m3	1,200	1,440	FOZAND00001 見積り1,200円/ T 処分費等
小計	1	m3		1,440	

SWB224540 施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
溶接工	0.130	人	31,008	4,031	RR0113 1 0 省略
普通作業員	0.040	人	23,358	934	RR0102 1 0 省略
酸素 ボンベ	0.630	m3	547	344	TZJ6710001 0 省略
アセチレン ボンベ	0.260	kg	2,200	572	TZJ6712001 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	0.1	式	4,965	4	#71 0 省略
小計	1	箇所		5,885	
鋼材規格	=3	鋼矢板			

S0950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スラップ へびーH1 新潟市設計単価	1.00	t	-29,500	-29,500	T9999003 29500*-1 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-29,500	

SWB251930 施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

10 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
切梁・腹起し設置	10.000	t	33,520	335,200	SWB251931 1 施工 第0-0164号内訳表 0 省略
切梁・腹起し撤去	10.000	t	20,040	200,400	SWB251932 1 施工 第0-0165号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
計	10	t		535,600	
小計	1	t		53,560	
作業区分 火打ブロックの有無 ラフレンクレーン賃料補正	=3 =1 =1	設置・撤去 無 標準(1.0)			

SWB251931 施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

10

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.700	人	28,560	48,552	RR0125 1 0 省略
とび工	3.200	人	28,458	91,065	RR0106 1 0 省略
溶接工	1.700	人	31,008	52,713	RR0113 1 0 省略
普通作業員	1.700	人	23,358	39,708	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.700	日	53,900	91,630	TLC1130006 53900*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	232,038	11,532	#71 0 省略
計	10	t		335,200	
小計	1	t		33,520	
火打ブロックの有無 ラフテレンクレーン賃料補正	=1 =1	無 標準(1.0)			

SWB251932 施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

10

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
とび工	1.900	人	28,458	54,070	RR0106 1 0 省略
溶接工	1.000	人	31,008	31,008	RR0113 1 0 省略
普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.000	日	53,900	53,900	TLC1130006 53900*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	7.0	%	136,996	9,504	#71 0 省略
計	10	t		200,400	
小計	1	t		20,040	
火打ブロックの有無 ラフテレンクレーン賃料補正	=1 =1	無 標準(1.0)			

山留材質料
火打ブロック無 180日以内
1段目

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
H形鋼(山留主部材) 250~400型 180日以内 (80~200kg/m)	725	t・日	120	87,000	TLC2130003 0 省略
山留主部材 1現場あたり修理費及び損耗費	6.84	t	5,123	35,041	VYAMA01 施工 第0-0167号内訳表 0 省略
山留材(副部材A) 賃料 180日以内	159.5	t・日	355	56,622	VYAMA180A 施工 第0-0168号内訳表 0 省略
山留材(副部材A) 1現場あたり修理費及び損耗費	1.51	t	10,630	16,051	VYAMA02 施工 第0-0169号内訳表 0 省略
山留材(副部材B) 1現場あたり修理費及び損耗費	0.27	t	333,300	89,991	VYAMA03 施工 第0-0170号内訳表 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		95	#80 0 省略
小計	1	式		284,800	
01=725 山留主部材 賃料数量(t・日)					
02=6.84 山留主部材 修理費及び損耗費(t)					
03=159.5 山留副部材(A) 賃料数量(t・日)					
04=1.51 山留副部材(A) 修理費及び損耗費(t)					
05=0.27 山留副部材(B) 修理費及び損耗費(t)					

山留主部材
1現場あたり修理費及び損耗費

VYAMA01 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0167号内訳表
頁0-0257
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
H形鋼(山留材) H-300～400[整備費]	1.09	t	4,700	5,123	FOYAMA001 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		5,123	

山留材(副部材A)賃料
180日以内

07年12月20日適用

頁0-0258

VYAMA180A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

1 t・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼製山留材 〔部品(賃料)〕 (91～180日)	1.48	t・日	240	355	TNK20112 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	t・日		355	

山留材(副部材A)
1現場あたり修理費及び損耗費

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼製山留材 部品 [整備費]	1.13	t	9,400	10,622	TNK20131 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	t		10,630	

山留材(副部材B)
1現場あたり修理費及び損耗費

VYAMA03 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
第0-0170号内訳表
1 t 当り
頁0-0260

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼製山留材 部品 [不足弁償金(新品)]	1.01	t	330,000	333,300	TNK20132 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		333,300	

山留材賃料
火打ブロック無 180日以内
2段目

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
H形鋼(山留主部材) 250~400型 180日以内 (80~200kg/m)	582.4	t・日	120	69,888	TLC2130003 0 省略
山留主部材 1現場あたり修理費及び損耗費	5.49	t	5,123	28,125	VYAMA01 施工 第0-0167号内訳表 0 省略
山留材(副部材A) 賃料 180日以内	128.2	t・日	355	45,511	VYAMA180A 施工 第0-0168号内訳表 0 省略
山留材(副部材A) 1現場あたり修理費及び損耗費	1.21	t	10,630	12,862	VYAMA02 施工 第0-0169号内訳表 0 省略
山留材(副部材B) 1現場あたり修理費及び損耗費	0.22	t	333,300	73,326	VYAMA03 施工 第0-0170号内訳表 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		88	#80 0 省略
小計	1	式		229,800	
01=582.4 山留主部材 賃料数量(t・日)					
02=5.49 山留主部材 修理費及び損耗費(t)					
03=128.2 山留副部材(A) 賃料数量(t・日)					
04=1.21 山留副部材(A) 修理費及び損耗費(t)					
05=0.22 山留副部材(B) 修理費及び損耗費(t)					

SWG117600 施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

(開削覆工 設置面積100m2以下)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.510	人	28,560	43,125	RR0125 1 0 省略
とび工	3.010	人	28,458	85,658	RR0106 1 0 省略
溶接工	1.510	人	31,008	46,822	RR0113 1 0 省略
普通作業員	1.510	人	23,358	35,270	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	1.510	日	58,030	87,625	SWM117500 施工 第0-0173号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	9.0	%	210,875	18,900	#71 0 省略
計	100	m2		317,400	
小計	1	m2		3,174	
作業区分 バックホ機種	=1 =3	設置 クローラ型山積	積0.8m3クレーン付2.9t		

SWM117500 施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	96.000	l	140	13,440	TZJ6702002 1 0 省略
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	1.500	日	11,500	17,250	TLC1010004 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		58,030	
バックホ機種	=3	クローラ型山積0.8m3クレーン付2.9t			

SWG117600 施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

(開削覆工 設置面積100m2以下)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.920	人	28,560	26,275	RR0125 1 0 省略
とび工	1.830	人	28,458	52,078	RR0106 1 0 省略
溶接工	0.920	人	31,008	28,527	RR0113 1 0 省略
普通作業員	0.920	人	23,358	21,489	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	0.920	日	58,030	53,387	SWM117500 施工 第0-0173号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	11.0	%	128,369	14,044	#71 0 省略
計	100	m2		195,800	
小計	1	m2		1,958	
作業区分 バックホ機種	=2 =3	撤去 クローラ型山積	積0.8m3クレーン付2.9t		

覆工板開閉工
開け又は閉め

07年12月20日適用

頁0-0265

SWG117650 施 工 内 訳 表

施工 第0-0175号内訳表

(開削覆工 設置面積100m2以下)

100

m2・回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.440	人	28,560	12,566	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.440	人	23,358	10,277	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	0.440	日	58,030	25,533	SWM117500 1 施工 第0-0173号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
計	100	m2・回		48,380	
小計	1	m2・回		483	
バックホ機種	=3	クローラ型山積	0.8m3クレーン付2.9t		

V0FU180 施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
覆工板 鋼製滑り止め 補強型 180日以内	400	m2・月	1,470	588,000	TLC2213003 0 省略
覆工板 1現場あたり修理費及び損耗費	80	m2	1,342	107,360	VFU001 施工 第0-0177号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		40	#80 0 省略
小計	1	式		695,400	
01=400 覆工板 賃料数量（m2・月） 02=80 覆工板 数量（m2）					

覆工板
1現場あたり修理費及び損耗費

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
覆工板 鋼製滑り止め加工 [整備費]	1.22	m2	1,100	1,342	TNK30021 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m2		1,342	

H形鋼(杭用) 250型賃料
180日以内

07年12月20日適用

頁0-0268

V0H250180 施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) 180日以内	198.5	t・日	90	17,865	TLC2112003 0 省略
H形鋼(杭用) 250型 1現場あたり修理費及び損耗費 補助工法有	1.31	t	6,314	8,271	VH250S 施工 第0-0179号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	式		26,140	
01=198.5 H形鋼 賃料数量(t・日) 02=1.31 H形鋼 修理費及び損耗費(t)					

H形鋼(杭用) 250型
1現場あたり修理費及び損耗費
補助工法有

VH250S 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
第0-0179号内訳表
1 t 当り
頁0-0269

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
H形鋼(杭使用) H-250 [整備費]	1.73	t	3,650	6,314	TNK20021 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		6,314	

V0H500180 施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼製山留材 H-500×500×25×25賃料 91日以上180日以内	1,853.2	t・日	235	435,502	F0YC500180 見積り235円/t 0 省略
H形鋼 500型 1現場あたり修理費及び損耗費 補助工法有	12.19	t	12,660	154,325	VH500S 施工 第0-0181号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		73	#80 0 省略
小計	1	式		589,900	
01=1853.2 H形鋼 賃料数量(t・日) 02=12.19 H形鋼 修理費及び損耗費(t)					

H形鋼 500型
1現場あたり修理費及び損耗費
補助工法有

VH500S 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
第0-0181号内訳表
1 t 当り
頁0-0271

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼製山留材 H-500×500×25×25整備料	1.73	t	7,316	12,656	FOYAMAS500 見積り7,316円/ 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	t		12,660	

單価適用日/適用基準日 07年12月20日適用
頁0-0272

SCB21110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

1 m2 当り

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.75%	10,400 円／日	バックホウ (クローラ) 〔標準〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	33.80%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	14.27%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.24%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.52%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	20.46%	1,900 円／m3	再生クラッシャーラン R C - 4 0	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.42%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,530	積算単価	0	EP001
	砕石の厚さ 砕石の種類 費用の内訳	=4 =8 =1	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
	【補正式】 1,530 = 1,407.6					
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{4.75}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{4.78}{4.75} \right.$					
	〔労務補正〕 $+ \left[\frac{33.80}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{14.27}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{13.24}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{8.52}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times$				70.31	
					33.80 + 14.27 + 13.24 + 8.52	

07-实施-下水-2200-当初

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0273

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	4.78%	勞務構成比：	70.31%	材料構成比：	24.91%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,407.6

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0274

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 30,615

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	12.85%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.30%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.58%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	71.32%	17,000 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	T1631 TZ092012005
積算単価			26,460	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =4 =54	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤65%		
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 26,460 = 30,615						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{12.85}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{28.68}{12.85 + 7.30 + 6.58} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{71.32}{100} \times \frac{17,000}{20,400} \right] \times \frac{71.32}{71.32}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 28.68 - 71.32}{100} \}$						

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0275

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 5,104.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	58.78%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	19.90%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	6.07%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			4,738	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =5	一般型枠 均しコンクリート			
【補正式】 4,738 = 5,104.7						
[労務補正] $58.78 \times \frac{27,948}{100} + 19.90 \times \frac{23,358}{100} + 6.07 \times \frac{28,560}{100} + 100.00 \times \frac{31,000}{58.78 + 19.90 + 6.07}$						
[全体調整] $\frac{100-100.00}{100}$						

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,103.92	11,103	TQJ1611001 1 8541.48*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		11,110	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,843.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	20,847 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,914	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=7 =1	18.5km以下 全ての費用				
【補正式】 2,914 = 2,843.8							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{20,847}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{40.77}{44.82} \right\}$		40.77 40.77					
[労務補正] $44.82 \times \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{140} \right] \times \frac{44.82}{14.41}$		44.82 44.82					
[材料補正] $14.41 \times \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$		14.41 14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41$ $+ \frac{100}{100}$							

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	R1t'	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	R2t'	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	R3t'	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	149 円/L	Z2t'	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				695.4	積算単価			0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
【補正式】 695.4 = 700.44									
[機械補正]			10.24	13,600	15.05				
× { [————— × —————] ×			100	13,000	10.24				
[労務補正]			19.96	28,152	10.88	28,560	8.92	23,358	58.43
+ [————— × ————— + ————— ×			100	28,300	100	31,000	100	25,400	19.96 + 10.88 + 8.92
[材料補正]			22.39	71,500	2.81	149	26.52		
+ [————— × ————— + ————— ×			100	68,200	100	154	22.39 + 2.81		

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.05%	勞務構成比：	58.43%	材料構成比：	26.52%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	700.44

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

濁水運搬処理工
舗装版切断工濁水用
PH12.5未満

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0280

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.122	日	35,510	4,332	SK0301001 0 省略
濁水処分費(m3)	0.30	m3	19,000	5,700	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		8	#80 0 省略
小計	1	式		10,040	
運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)	=14.4 =0.3 =19000	運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)			

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)	28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	24.76%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	5.56%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			599.8	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策		=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳		=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 599.8 = 612.24						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$						

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,077.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,181	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =2	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り				
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=8 =1	7.0km以下 全ての費用				
【補正式】 2,181 = 2,077.2							
[機械補正] $44.05 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{44.05}{39.87} \right\}$		44.05 44.05					
[労務補正] $39.87 + \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{140} \right] \times \frac{39.87}{16.08}$		39.87 39.87					
[材料補正] $16.08 + \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{16.08}{138}$		16.08 16.08					
[全体調整] $100 - \frac{44.05 + 39.87 + 16.08}{100}$							

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年12月20日適用

頁0-0284

S0930

施工内訳表

施工 第0-0191号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	520,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,012	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=260	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=2	2層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
2,012 = 1,790.8						

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 勞務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

07-实施-下水-2200-当初

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	620,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,139	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=310	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=2	2層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
2,139 = 1,790.8						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.86	6,070	1.70	4,070	4.78						
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{3,540} \} \times \frac{\quad}{2.86} + \frac{\quad}{1.70}$										
[労務補正]	25.87	27,336	15.17	28,152	15.03	23,358	12.46	28,560	71.95		
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000}] \times \frac{\quad}{25.87} + \frac{\quad}{15.17} + \frac{\quad}{15.03} + \frac{\quad}{12.46}$										
[材料補正]	21.27	620,000	1.91	140	23.27						
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{300,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138}] \times \frac{\quad}{21.27} + \frac{\quad}{1.91}$										
[全体調整]	100-	4.78-	71.95-	23.27							
	$+ \frac{\quad}{100}$			}							

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.99%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ～ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	27.03%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.84%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.70%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	13.01%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	17.77%	300,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm	120,000	T2012 TZP91220030
Z2t'	軽油	1.99%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,057	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=150	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=1	1層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
1,057 = 857.31						

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 857.31

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.99	6,070	1.78	4,070	5.00						
	$\times \{ [\frac{100}{5,680} \times \frac{27,336}{27,03} + \frac{100}{28,900} \times \frac{28,152}{28,300}] \times \frac{2.99}{3,540} + \frac{1.78}{28,560}$										
[労務補正]	27.03	27,336	15.84	28,152	15.70	23,358	13.01	28,560	75.15		
	$+ [\frac{100}{28,900} \times \frac{28,300}{100} + \frac{100}{31,000} \times \frac{27,03}{27.03} + \frac{100}{15.84} \times \frac{28,152}{15.70}] \times \frac{13.01}{28,560}$										
[材料補正]	17.77	300,000	1.99	140	19.85						
	$+ [\frac{100}{120,000} \times \frac{138}{17.77} + \frac{1.99}{17.77}] \times \frac{19.85}{17.77}$										
[全体調整]	100-	5.00-	75.15-	19.85							
	$+ \frac{100}{100} \}$										

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

機械構成比： 1.42% 労務構成比： 10.48% 材料構成比： 88.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,667.9 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.95%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.15%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.15%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.97%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.23%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.20%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.79%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	87.50%	514,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	軽油	0.53%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,491	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =40 =3	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑧密粒度アスコン(13)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

機械構成比： 1.42% 労務構成比： 10.48% 材料構成比： 88.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,667.9
1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】							
1,491 = 1,667.9							
[機械補正]		0.15	5,020	0.15	4,950	1.42	
$\times \{ [\frac{0.95}{100} \times \frac{32,500}{29,500} + \frac{0.15}{100} \times \frac{5,020}{4,480}] \times \frac{1.42}{0.95 + 0.15 + 0.15}$		100	4,480	100	4,480		
[労務補正]		2.23	27,336	2.20	28,152	10.48	
$+ [\frac{3.97}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{2.23}{100} \times \frac{27,336}{28,900}] \times \frac{10.48}{0.79 + 2.23 + 2.20 + 0.79}$		100	28,900	100	28,300		
[材料補正]		0.53	140	88.10			
$+ [\frac{87.50}{100} \times \frac{514,000}{582,000} + \frac{0.53}{100} \times \frac{140}{138}] \times \frac{88.10}{87.50 + 0.53}$		100	138	87.50 + 0.53			
[全体調整]							
$100 - 1.42 - 10.48 - 88.10 + \frac{100}{100} \}$							

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

機械構成比： 2.74% 労務構成比： 25.65% 材料構成比： 71.61% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,306.6 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	2.18%	16,200 円/供用日	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,200	MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.43%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	10.34%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	6.90%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	4.68%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	2.51%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	71.16%	514,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (1 3) 平均仕上厚 4 0 m m	384,000	TZJ4100008 TZP91010040
Z2t'	軽油	0.43%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,607	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=3 =40 =3	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑧密粒度アスコン(13)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 1,607 = 1,306.6					

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

機械構成比： 2.74% 労務構成比： 25.65% 材料構成比： 71.61% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,306.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	2.18	16,200	0.43	4,070	2.74		
	× { [————— × ————— + —————] × —————						
	100	15,200	100	3,540	2.18 + 0.43		
[労務補正]	10.34	23,358	6.90	28,152	4.68	27,336	2.51 28,560
	+ [————— × ————— + ————— × ————— + ————— × —————] × —————						
	100	25,400	100	28,300	100	28,900	100 31,000
[材料補正]	71.16	514,000	0.43	140	71.61		
	+ [————— × ————— + ————— × —————] × —————						
	100	384,000	100	138	71.16 + 0.43		
[全体調整]	100 - 2.74 - 25.65 - 71.61						
	+ ————— }						
	100						

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.48% 労務構成比： 52.76% 材料構成比： 46.76% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,994.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.35%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.10%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	22.73%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	20.37%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	6.21%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	46.58%	514,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (13) 平均仕上厚 40mm		384,000	TZJ4100008 TZP91010040
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.12%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z3t'	軽油	0.05%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,263	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =40 =3	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑧密粒度アスコン(13)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=5 =1	無し 全ての費用				
【補正式】 2,263 = 1,994.9							

單価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

施工 第0-0197号内訳表

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	17.28%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	2.16%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	2.14%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	35.31%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	14.55%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	11.35%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	10.65%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	6.56%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			170.8	積算単価	0	EP001
補足材料の有無 費用の内訳		=1 =1	無し 全ての費用			
【補正式】 170.8 = 174.53						
〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14} \right\}$						

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	21.58%	勞務構成比：	71.86%	材料構成比：	6.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	174.53

[illegible]

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 16.98% 労務構成比： 56.56% 材料構成比： 26.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 221.77

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	13.60%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	1.70%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	1.68%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	27.80%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	11.45%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	8.93%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	8.38%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	クラッシャーラン 25mm	21.30%	4,350 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40		1,200	TZJ2120002 TZ092122003
Z2t'	軽油	5.16%	140 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		342.1	積算単価		0	EP001
	補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料	=2 =6 =2	有り 28mm以上34mm未満 クラッシャーラン C-25				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用
 頁0-0300

施工 第0-0199号内訳表

標準単価:	221.77

07-实施-下水-2200-当初

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

機械構成比： 0.95% 労務構成比： 7.07% 材料構成比： 91.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,603.2 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.61%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.09%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t		4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.09%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	2.54%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	1.43%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	1.41%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.51%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	①瀝青安定処理(25)	86.60%	537,500 円/式	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)平均仕上り厚80mm		900,000	TZJ4106004 TZP91060021
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.98%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.34%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,703	積算単価		0	EP001
材料 平均幅員 1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)		=1 =4 =50	①瀝青安定処理(25) 3.0m超 1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)				

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

機械構成比： 0.95% 労務構成比： 7.07% 材料構成比： 91.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,603.2 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
	瀝青材料種類 費用の内訳		=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用						
	【補正式】 1,703 = 2,603.2									
	[機械補正] 0.61 32,500 × { [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{29,500} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{4,480} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{4,480} \times \frac{0.61 + 0.09 + 0.09}{28,560}$] × $\frac{\quad}{4,950} \times \frac{\quad}{0.95}$		0.09	5,020 0.09						
	[労務補正] 2.54 23,358 + [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} \times \frac{100}{31,000} \times \frac{\quad}{2.54 + 1.43 + 1.41 + 0.51}$] × $\frac{\quad}{7.07}$		1.43	27,336 1.41						
	[材料補正] 86.60 537,500 + [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{900,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{103} \times \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} \times \frac{\quad}{86.60 + 4.98 + 0.34}$] × $\frac{\quad}{91.98}$		4.98	115 0.34						
	[全体調整] 100- 0.95- 7.07- 91.98 + $\frac{\quad}{100}$ }									
</										

SCB410240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

機械構成比： 1.73% 労務構成比： 12.73% 材料構成比： 85.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,446.6 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	1.10%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.17%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.17%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	4.58%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.57%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.54%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.92%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	②粗粒度アスコン(20)	81.75%	590,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生粗粒度 (20) 平均仕上厚50mm	470,000	TZJ4100002 TZP91010020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	3.06%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	軽油	0.61%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,747	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) 材料	=4 =50 =9	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) ②粗粒度アスコン(20)			

SCB410240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

機械構成比： 1.73% 労務構成比： 12.73% 材料構成比： 85.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,446.6

代 表 機 労 材 規 格			構成比		単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考		
瀝青材料種類 費用の内訳			=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用									
【補正式】 1,747 = 1,446.6													
[機械補正] 1.10 32,500 × { [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{29,500} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{4,480} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{4,950}] \times \frac{\quad}{1.73}$			0.17	5,020 0.17									
[労務補正] 4.58 23,358 + [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,152} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,560}$			2.57	27,336 2.54						12.73			
[材料補正] 81.75 590,000 + [$\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{470,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{103} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{81.75} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{3.06} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{0.61}$			3.06	115 0.61						4.58+ 2.57+ 2.54+ 0.92			
[全体調整] 100- 1.73- 12.73- 85.54 + $\frac{\quad}{100}$ }													

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

機械構成比： 1.44% 労務構成比： 10.68% 材料構成比： 87.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,723.2 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.92%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t		4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.14%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.84%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.16%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.13%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.77%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	84.70%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm		582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.57%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	軽油	0.51%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,792	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料		=4 =50 =2	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)				

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

機械構成比： 1.44% 労務構成比： 10.68% 材料構成比： 87.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,723.2

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
瀝青材料種類 費用の内訳			=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用						
【補正式】										
1,792 = 1,723.2										
[機械補正] 0.92 32,500			0.14	5,020	0.14	4,950 1.44				
× { [100 29,500 + 100 4,480] × 0.92 + 0.14 + 0.14										
[労務補正] 3.84 23,358			2.16	27,336	2.13	28,152 0.77 28,560			10.68	
+ [100 25,400 + 100 28,900] × 0.77 + 0.14 + 0.14						28,300 100 31,000			3.84 + 2.16 + 2.13 + 0.77	
[材料補正] 84.70 610,000			2.57	115	0.51	140 87.88				
+ [100 582,000 + 100 103] × 84.70 + 2.57 + 0.51										
[全体調整] 100 - 1.44 - 10.68 - 87.88										
+ 100 }										

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 2.61% 労務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	1.95%	16,200 円/供用日	ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,200	MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	0.38%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量 3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	9.24%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	6.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	4.19%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	2.24%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	63.63%	542,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (1 3) 平均仕上厚 4 0 m m	384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.87%	115 円/L	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.39%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,844	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) 材料	=3 =40 =4	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) ⑨密粒度アスコン(13F)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 2.61% 勞務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.6

[illegible]

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 52.19% 材料構成比： 47.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,244.1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.31%	1,530 円/供用日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		1,430	MMJ0804001 MM090804001
K2t'	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	0.08%	374 円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		356	MMJ0807001 MM090807001
R1t'	特殊作業員	20.25%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	18.10%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	5.52%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	41.40%	542,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (13) 平均仕上厚 40mm		384,000	TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.78%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	ガソリン レギュラー	0.10%	149 円/L	ガソリン レギュラー		154	TZJ6704001 TZ096704001
Z4t'	軽油	0.04%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,590	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) 材料		=1 =40 =4	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm) ⑨密粒度アスコン(13F)				
瀝青材料種類 費用の内訳		=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用				

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 52.19% 材料構成比： 47.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,244.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】						
2,590 = 2,244.1						
[機械補正]		0.08	374	0.46		
$\times \{ [\frac{0.31}{100} \times \frac{1,530}{1,430} + \frac{100}{100} \times \frac{356}{25,400}] \times \frac{0.31}{100} + 0.08$						
[労務補正]		18.10	23,358	52.19		
$+ [\frac{20.25}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{100}{100} \times \frac{5.52}{100}] \times \frac{20.25}{100} + 18.10 + 5.52$						
[材料補正]		5.78	115	0.10		
$+ [\frac{41.40}{100} \times \frac{542,000}{384,000} + \frac{100}{100} \times \frac{0.10}{100}] \times \frac{41.40}{100} + 5.78 + 0.10 + 0.04$						
[全体調整]						
$100 - 0.46 - 52.19 - 47.35 + \frac{100}{100}$						

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	16,626	16,626	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	人日		16,630	

貨物自動車による運搬(1車1回)
掘進機

07年12月20日適用

頁0-0312

SWB010010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 200kmまで	1.000	台	163,000	163,000	TZJ6811005 1 0 省略
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで20km毎加算額	1.000	台	132,600	132,600	TZJ6811006 1 10200*13 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	台		295,600	
運搬区分 片道運搬距離(実数入力) その他の諸料金の有無	=7 [km]=450 =2	各種 片道運搬距離(実数入力) 無		[km]	
運搬中の賃料(損料)の有無	=2	無			

SWB010350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	4.300	人	28,152	121,053	RR0101 12 0 省略
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊	1.500	日	139,000	208,500	TLC1130014 12 139000*1 0 省略
運搬費等	394.0	%	329,553	1,298,438	#01 2 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
小計	1	回		1,628,000	
作業区分 機械質量区分 分解組立用クレーン賃料補正係数	=1 =9 =1	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)			

SWB010350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	2.700	人	28,152	76,010	RR0101 12 0 省略
ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.400	日	53,900	75,460	TLC1130006 12 53900*1 0 省略
運搬費等	250.0	%	151,470	378,675	#01 2 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		55	#80 0 省略
小計	1	回		530,200	
作業区分 機械質量区分 分解組立用クレーン賃料補正係数	=1 =3 =1	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クレーン・テレ0.4上0.6下 標準(1.0)			

仮設材等の運搬
往路

07年12月20日適用

頁0-0315

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810101 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=3.6 =1	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内		[km]	
	=4	各種(実数入力)			
	=0	運搬割増率(実数入力)			
	=2	無			

仮設材等の運搬
復路

07年12月20日適用

頁0-0316

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810101 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=3.6 =1 =4 =0 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無		[km]	

SWB010030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
積込み.取卸し費(仮設材等)	1.000	t	1,500	1,500	TZJ6800001
					0 省略
小計	1	t		1,500	
作業区分	=3	積込み、取卸し(片道分)			

SWB010030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
積込み.取卸し費(仮設材等)	1.000	t	1,500	1,500	TZJ6800001
					0 省略
小計	1	t		1,500	
作業区分	=3	積込み、取卸し(片道分)			

V06050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
主任技師	1.50	人	66,900	100,350	RR0402 0 省略
技師(A)	1.50	人	59,600	89,400	RR0403 0 省略
技師(B)	1.50	人	48,500	72,750	RR0404 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	業務		262,500	

V060501 施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	0.39	人	59,600	23,244	RR0403 0 省略
技師(B)	0.39	人	48,500	18,915	RR0404 0 省略
技師(C)	0.39	人	40,300	15,717	RR0405 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	業務		57,880	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	1.40	人	59,600	83,440	RR0403 0 省略
技師(B)	2.22	人	48,500	107,670	RR0404 0 省略
技師(C)	1.74	人	40,300	70,122	RR0405 0 省略
技術員	0.75	人	36,100	27,075	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		93	#80 0 省略
小計	1	棟		288,400	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	1.16	人	59,600	69,136	RR0403 0 省略
技師(B)	1.76	人	48,500	85,360	RR0404 0 省略
技師(C)	1.48	人	40,300	59,644	RR0405 0 省略
技術員	0.54	人	36,100	19,494	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		66	#80 0 省略
小計	1	棟		233,700	

家屋調査費
床面積200㎡以上400㎡未満
非木造建物イ

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	1.46	人	59,600	87,016	RR0403 0 省略
技師(B)	2.20	人	48,500	106,700	RR0404 0 省略
技師(C)	1.85	人	40,300	74,555	RR0405 0 省略
技術員	0.68	人	36,100	24,548	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		81	#80 0 省略
小計	1	棟		292,900	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	2.77	人	59,600	165,092	RR0403 0 省略
技師(B)	4.18	人	48,500	202,730	RR0404 0 省略
技師(C)	3.51	人	40,300	141,453	RR0405 0 省略
技術員	1.29	人	36,100	46,569	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		56	#80 0 省略
小計	1	棟		555,900	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	0.48	人	59,600	28,608	RR0403 0 省略
技師(B)	0.64	人	48,500	31,040	RR0404 0 省略
技師(C)	0.69	人	40,300	27,807	RR0405 0 省略
技術員	0.25	人	36,100	9,025	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		96,480	

家屋調査費
敷地面積100㎡以上300㎡未満
工作物

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	0.61	人	59,600	36,356	RR0403 0 省略
技師(B)	0.81	人	48,500	39,285	RR0404 0 省略
技師(C)	0.87	人	40,300	35,061	RR0405 0 省略
技術員	0.32	人	36,100	11,552	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		46	#80 0 省略
小計	1	箇所		122,300	

VKANSOKU001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
簡易ウェルポイント 削井工事 φ 50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合	8.09	m	9,420	76,207	FKWP50K 新潟市設計単価 0 省略
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50	8.09	m	237	1,917	TZJ5002013 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	本		78,130	
01=8.09 井戸削孔延長 (m)					

観測井戸
到達立坑(既設人孔)

07年12月20日適用

頁0-0328

VKANSOKU001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
簡易ウェルポイント 削井工事 φ 50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合	8.28	m	9,420	77,997	FKWP50K 新潟市設計単価 0 省略
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50	8.28	m	237	1,962	TZJ5002013 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		1	#80 0 省略
小計	1	本		79,960	
01=8.28 井戸削孔延長 (m)					

借地料(m2入力)
借地料単価3,873円/m2

SWB010230 施 工 内 訳 表 施工 第0-0223号内訳表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
借地料	1.000	m2	3,873	3,873	TFJA0704309
					0 省略
小計	1	m2		3,873	
借地料単価	[円]=3873	借地料単価		[円]	

電力基本料金
645,840円/式

07年12月20日適用

頁0-0330

SWB010240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電力基本料金	1.000	式	645,840	645,840	TFJA0704310
					0 省略
小計	1	式		645,840	
電力基本料金(千円)	[千円]=645.84	電力基本料金(千円)		[千円]	

登録単価一覧表

頁0-0331

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0JB2200A	推進工法用鉄筋コンクリート管 φ2200mm(標準管) 50N-3種(AW6), L=2.43m, 内圧強さ0.6MPa, 継手性能JB, 下水道協会認定品, クッション材含む	本	1,900,000				571
F0JC2200A	下水道用外殻鋼管付コンクリート管 φ2200mm(1/3 管) 50N-3種, L=0.80m, 内圧強さ0.6MPa, 継手 性能G6JC, 下水道協会認定品, クッション材含まず	本	1,800,000				571
F0CS2200	クッション材 φ2200mm用 曲線用, 1.5倍発泡, 20mm, 分割枚数8	組	34,700				571
F0KZ1C2200	減摩剤 カントールSS 二液固結型摩擦減少剤	リットル	46				571
F0MZ2200	泥水調整剤 メスマール 逸泥防止剤	kg	330				571
F041112	機械器具損料 (1) 別紙、機械器具損料及び電力算定表(元押し) その1(1)参照	式	48,201,390				571
F041113	機械器具損料 (2) 別紙、機械器具損料及び電力算定表(元押し) その1(2)参照	式	3,895,342				571
F041122	機械器具損料 別紙、機械器具損料算定表(その2)(元押し 用)参照	式	657,107				571
F041123	機械器具損料 (3) 別紙、機械器具損料算定表(その3)(配管材) 参照	式	1,006,094				571
F0EP2200S	内蔵型エントランスパッキン(主管部) 呼び径2200	箇所	2,810,000				571
F0UZ2200	裏込注入材 フィルクレー 一体型裏込材 125kg/m3	kg	145				571
F0KG2200H	発進坑口止め輪 呼び径φ2200用	組	707,000				571

07-実施-下水-2200-当初

登録単価一覧表

頁0-0332

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0KG2200T	到達坑口止め輪 呼び径φ2200用	組	772,000				571
F0KM0001	足場板 ｶﾗ松 4.0m×3.6cm×21cm上 1・2等込 基礎価格÷3(有効数字3桁4桁目四捨五入)	m3	24,000				571
F0MC1010K	走行式門型クレーン(懸垂型) クレーン本体 型式10t×10m	供用日	21,100				571
F0MF1210K	走行式門型クレーン(懸垂型) ホスト(揚程12m) 型式10t	供用日	8,350				571
F0DS1251A	電話装置 単独ボタン電話機(PBX専用) IW-01W オンフック・特番 基礎価格÷3(有効数字3桁4桁目四捨五入)	個	3,100				571
F0TC1251A	通信ケーブル ボタン電話用ケーブル 0.4mm 10P 基礎価格÷2(有効数字3桁4桁目四捨五入)	m	42				571
F0VB1261A	ホルテックスﾌﾟﾛ VB-110-E3 (運転日当り損料) 最大風量16.0/18.5(m3/min)	日	429				571
F0VB1261B	ホルテックスﾌﾟﾛ VB-110-E3 (供用日当り損料) 最大風量16.0/18.5(m3/min)	供用日	401				571
F0TMK2200	耐震目地工 可とう継手 材工共	箇所	750,000				571
F0KTA16	機械式継手工 D16用 片側 SA級 スリーブ圧着ネジ継手 材工共 接続ボルト, 接続側スリーブ	箇所	3,486				571
F0KTA19	機械式継手工 D19用 片側 SA級 スリーブ圧着ネジ継手 材工共 接続ボルト, 接続側スリーブ	箇所	3,793				571
F0KTA22	機械式継手工 D22用 片側 SA級 スリーブ圧着ネジ継手 材工共 接続ボルト, 接続側スリーブ	箇所	4,293				571

07-実施-下水-2200-当初

登録単価一覧表

頁0-0333

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0KTS25	機械式継手工 D25用 片側 SA級 スリーブ圧着ネジ継手 材工共 接続ボルト, 接続側スリーブ	箇所	4,766				571
F0AKW400	足掛金物 40SW22 φ22	本	3,630				571
F0MF600T14	下水道用铸铁蓋 受枠込み (受枠変形防止高さ調整部材含まず) 呼び600 T-14 高さ調整部材M16適用	組	108,000				571
F0MF001	全ねじボルト M16 SUS品 350mm 呼び600・900用	本	1,000				571
F0MF002	ナット SUS品 M16 呼び600・900用	個	180				571
F0MF003	受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用	個	880				571
F0MF004	調整無収縮モルタル φ600mm t=0～25mm	箇所	2,560				571
F0MF005	調整無収縮モルタル用型枠 φ600用	箇所	665				571
F0MHR1200	2号組立マンホール 連結直壁 φ1200mm H=300mm	個	168,866				571
F0PCF1711	PC蓋 1700×1100mm用 T-14 ボルト固定式	枚	723,650				571
F0ALT1100	アルミ製手摺 H=1100mm L=2m/基	基	73,400				571
F0VU075	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m 1m当り換算 有効数字3桁(4桁目切捨て)	m	458				571

07-実施-下水-2200-当初

登録単価一覧表

頁0-0334

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0FRPM800	下水道用強化プラスチック複合管 内径800mm×長4m 外圧管2種 JSWAS K-2 1m当り換算 有効数字3桁(4桁目切捨て)	m	49,000				571
F0GR800T14H	グレーチング 蓋 800×1000用 ボルト固定式 T-14 細目タイプ 受枠共 2枚/組	組	161,026				571
F0DOSHA0001	購入土 (再生砂) リサイクルセンター	m3	2,280				571
F0ANK0001	あと施工アンカー スリーブ 打込み式 M22×200 電気亜鉛めっき	本	874				571
F0KANK0002	ケミカルアンカーレジンカプセル R-16N 外径15×長110mm ガラス管	本	401				571
F0MF900600	下水道用铸铁蓋 受枠込み (受枠変形防止高さ調整部材含まず) 呼び900-600(親子蓋) T-25 高さ調整部材	組	585,000				571
F0MF006	調整無収縮モルタル φ900mm t=0～25mm	箇所	4,560				571
F0MF007	調整無収縮モルタル用型枠 φ900用親子	箇所	1,230				571
F0MHS900	1号組立マンホール 斜壁ブロック φ900-900mm×300mm	個	92,866				571
F0AKW300	足掛金物 30SW22 φ19	本	3,070				571
F0K02410	角落し 合成木材製 L2410mm×H170mm×t98mm 3段	本	348,200				571
F0K02410U	角落し用受枠	箇所	524,400				571

07-実施-下水-2200-当初

登録単価一覧表

頁0-0335

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代(0. 4. 8)	単価 世代(1. 5. 9)	単価 世代(2. 6)	単価 世代(3. 7)	特殊集計 集計区分
F0AHC2000	アルミ腹起こし賃料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長2,000mm	本・日	33				571
F0SSC1500	水圧ホース賃料 アルミ製 調整長1500～2200mm	本・日	205				571
F0AHK2000	アルミ腹起こし基本料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長2,000mm	本	500				571
F0SSK1500	水圧ホース基本料 アルミ製 調整長1500～2200mm	本	870				571
F0YAMA001	H形鋼(山留材) H-300～400[整備費]	t	4,700				571
F0YC500180	鋼製山留材 H-500×500×25×25賃料 91日以上180日以内	t・日	235				571
F0YAMAS500	鋼製山留材 H-500×500×25×25整備料	t	7,316				571
FKWP50K	簡易ウェルポイント 削井工事 φ50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合	m	9,420				571
F0KJ0001	土木工事仮設用電力設備費[高圧受電設備] 195kW 3ヶ月未満 4,300,000円/式 積算基準Ⅱ-5-①9-3	式	4,300,000				571
F0ZAND00001	建設発生土受入管理費 (ほぐし)	m3	1,200				571

07-実施-下水-2200-当初

特殊基礎単価一覧表

頁0-0336

[illegible]

07-实施-下水-2200-当初

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0337

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000242	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		F0JB2200A	推進工法用鉄筋コンクリート管 φ2200mm(標準管) 50N-3種(AW6),L=2.43m,内圧強さ0.6MPa, 継手性能JB,下水道協会認定品,クッション材含む AW6-JB53 特別単価調査	本	1,900,000
YG000000242	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		F0JC2200A	下水道用外殻鋼管付コンクリート管 φ2200mm(1/3 管) 50N-3種,L=0.80m,内圧強さ0.6MPa,継手 性能G6JC,下水道協会認定品,クッション材含まず 特別単価調査	本	1,800,000
YG000000242	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		F0CS2200	クッション材 φ2200mm用 曲線用,1.5倍発泡,20mm,分割枚数8 特別単価調査	組	34,700
YG000000242	内蔵型エントランスパッキン		F0EP2200S	内蔵型エントランスパッキン(主管部) 呼び径2200 2025年推進工事物価資料(小数点以下なし)	箇所	2,810,000
YG000000292	耐震目地		F0TMK2200	耐震目地工 可とう継手 材工共 見積り750,000円/箇所	箇所	750,000
YG000000088	機械式継手工		F0KTS16	機械式継手工 D16用 片側 SA級 スリーブ圧着ネジ継手 材工共 接続ボルト,接続側スリーブ 見積り3,486円/箇所	箇所	3,486
YG000000088	機械式継手工		F0KTS19	機械式継手工 D19用 片側 SA級 スリーブ圧着ネジ継手 材工共 接続ボルト,接続側スリーブ 見積り3,793円/箇所	箇所	3,793
YG000000088	機械式継手工		F0KTS22	機械式継手工 D22用 片側 SA級 スリーブ圧着ネジ継手 材工共 接続ボルト,接続側スリーブ 見積り4,293円/箇所	箇所	4,293
YG000000088	機械式継手工		F0KTS25	機械式継手工 D25用 片側 SA級 スリーブ圧着ネジ継手 材工共 接続ボルト,接続側スリーブ 見積り4,766円/箇所	箇所	4,766

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0338

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000089	足掛金物		FOAKW400	足掛金物 40SW22 φ22 新潟市設計単価	本	3,630
YG000000091	マンホール上部ブロック		FOMF600T14	下水道用铸铁蓋 受枠込み (受枠変形防止高さ調整部材含まず) 呼び600 T-14 高さ調整部材M16適用 新潟市設計単価	組	108,000
YG000000091	マンホール上部ブロック		FOMHR1200	2号組立マンホール 連結直壁 φ1200mm H=300mm 見積り168,866円/個	個	168,866
YG000000092	アルミ製手摺設置		FOALT1100	アルミ製手摺 H=1100mm L=2m/基 見積り73,400円/基	基	73,400
YG000000092	水抜きパイプ設置		FOVU075	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m 1m当り換算 有効数字3桁(4桁目切捨て) 新潟市設計単価	m	458
YG000000081	空気抜き管		FOFRPM800	下水道用強化プラスチック複合管 内径800mm×長4m 外圧管2種 JSWAS K-2 1m当り換算 有効数字3桁(4桁目切捨て) 物価資料 (小数点以下なし)	m	49,000
YG000000086	開口補強工		FOANK0001	あと施工アンカー スリーブ 打込み式 M22×200 電気亜鉛めっき 物価資料 (小数点以下なし)	本	874
YG000000086	人孔昇降口閉塞工		FOKANK0002	ケミカルアンカーレジスタセル R-16N 外径15×長110mm ガラス管 物価資料 (小数点以下なし)	本	401
YG000000089	足掛金物		FOAKW300	足掛金物 30SW22 φ19 新潟市設計単価	本	3,070

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0339

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000091	マンホール上部ブロック		F0MF900600	下水道用铸铁蓋 受枠込み (受枠変形防止高さ調整部材含まず) 呼び900-600(親子蓋) T-25 高さ調整部材 M16適用 新潟市設計単価	組	585,000
YG000000091	マンホール上部ブロック		F0MHS900	1号組立マンホール 斜壁ブロック φ 900-900mm×300mm 見積り 92,866円/個	個	92,866
YG000000092	角落し設置		F0K02410	角落し 合成木材製 L2410mm×H170mm×t98mm 3段 見積り 348,200円/本	本	348,200
YG000000092	角落し設置		F0K02410U	角落し用受枠 見積り 524,400円/箇所	箇所	524,400
YG000000496	受変電設備		F0KJ0001	土木工事仮設用電力設備費[高圧受電設備] 195kW 3ヶ月未満 4,300,000円/式 積算基準Ⅱ-5-⑬-3	式	4,300,000
V0D4112A	坑内作業工	第0-0001号	F0MZ2200	泥水調整剤 メスマール 逸泥防止剤 積算資料	kg	330
V0D4112A	坑内作業工	第0-0001号	W0001	水 (無代価)	リットル	0
V0D4112A	坑内作業工	第0-0001号	F0KZ1C2200	減摩剤 カントールSS 二液固結型摩擦減少剤 建設物価	リットル	46
V0D4114A	機械器具損料及び電力料	第0-0004号	F041112	機械器具損料 (1) 別紙、機械器具損料及び電力算定表(元押し) その1(1)参照 ヒューム管推進工法設計・技術資料(2025年度版)	式	48,201,390

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0340

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0D4114A	機械器具損料及び電力料	第0-0004号	F041113	機械器具損料 (2) 別紙、機械器具損料及び電力算定表(元押し) その1(2)参照 ヒューム管推進工法設計・技術資料(2025年度版)	式	3,895,342
V0D4114A	機械器具損料及び電力料	第0-0004号	F041122	機械器具損料 別紙、機械器具損料算定表(その2)(元押し 用)参照 ヒューム管推進工法設計・技術資料(2025年度版)	式	657,107
V0D4114A	機械器具損料及び電力料	第0-0004号	F041123	機械器具損料 (3) 別紙、機械器具損料算定表(その3)(配管材) 参照 ヒューム管推進工法設計・技術資料(2025年度版)	式	1,006,094
V0D1092A	裏込注工	第0-0007号	F0UZ2200	裏込注入材 フィルクー 一体型裏込材 125kg/m3 物価資料 (小数点以下なし)	kg	145
V0D1092A	裏込注工	第0-0007号	W0001	水 (無代価)	m3	0
V0E1141A	発進坑口工	第0-0022号	F0KG2200H	発進坑口止め輪 呼び径 φ 2200用 見積り 707,000円/組	組	707,000
V0E1142A	到達坑口工	第0-0024号	F0KG2200T	到達坑口止め輪 呼び径 φ 2200用 見積り 772,000円/組	組	772,000
V0D1191A	推進用機器据付撤去工	第0-0027号	F0MC1010K	走行式門型クレーン(懸垂型) クレーン本体 型式10t×10m 別紙、採用単価一覧参照	日	21,100
V0D1191A	推進用機器据付撤去工	第0-0027号	F0MF1210K	走行式門型クレーン(懸垂型) ホイスト(揚程12m) 型式10t 別紙、採用単価一覧参照	日	8,350

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0341

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0D1191A	推進用機器据付撤去工	第0-0027号	F0KM0001	足場板 杉松 4.0m×3.6cm×21cm上 1・2等込 基礎価格÷3(有効数字3桁4桁目四捨五入) 積算資料	m3	24,000
V0D1171A	坑外コンクリート塊搬出工	第0-0035号	F0MC1010K	走行式門型クレーン(懸垂型) クレーン本体 型式10t×10m 別紙、採用単価一覧参照	日	21,100
V0D1171A	坑外コンクリート塊搬出工	第0-0035号	F0MF1210K	走行式門型クレーン(懸垂型) ホイス(揚程12m) 型式10t 別紙、採用単価一覧参照	日	8,350
V0D1251A	通信配線設備工	第0-0041号	F0DS1251A	電話装置 単独ボタン電話機(PBX専用)IW-01W オンフック・特番 基礎価格÷3(有効数字3桁4桁目四捨五入) 建設物価	個	3,100
V0D1251A	通信配線設備工	第0-0041号	F0TC1251A	通信ケーブル ボタン電話用ケーブル 0.4mm 10P 基礎価格÷2(有効数字3桁4桁目四捨五入) 積算資料	m	42
V0D1261A	換気設備工	第0-0042号	F0VB1261A	ボルトテックスプロ VB-110-E3 (運転日当り損料) 最大風量16.0/18.5(m3/min) 別紙、採用単価一覧参照	日	429
V0D1261A	換気設備工	第0-0042号	F0VB1261B	ボルトテックスプロ VB-110-E3 (供用日当り損料) 最大風量16.0/18.5(m3/min) 別紙、採用単価一覧参照	供用日	401
VX05001M10	注入設備据付・解体工 (車上)	第0-0062号	WX05K01	トラック損料(クレーン装置付) トラック[クレーン装置付]4～4.5t級、2.9t吊 供用1日当たり損料 (無積雪地) 建設機械損料表 5-25	日	7,250
VX05001M10	注入設備据付・解体工 (車上)	第0-0062号	WX05K01	トラック損料 トラック[普通型]4～4.5t積 供用1日当たり損料 (無積雪地) 建設機械損料表 5-25	日	4,550

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0342

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VX05001M10	注入設備据付・解体工（車上）	第0-0062号	WX05001	トラック損料 トラック[普通型]4～4.5t積 供用1日当たり損料（無積雪地） 建設機械損料表 5-25	日	4,550
VOMHH001	高さ調整部材等	第0-0073号	FOMF001	全ねじボルト M16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用 新潟市設計単価	本	1,000
VOMHH001	高さ調整部材等	第0-0073号	FOMF002	ナット SUS品 M16 呼び600・900用 新潟市設計単価	個	180
VOMHH001	高さ調整部材等	第0-0073号	FOMF003	受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用 新潟市設計単価	個	880
VOMHM60025	人孔蓋調整モルタル	第0-0074号	FOMF004	調整無収縮モルタル φ 600mm t=0～25mm 新潟市設計単価	箇所	2,560
VOMHM60025	人孔蓋調整モルタル	第0-0074号	FOMF005	調整無収縮モルタル用型枠 φ 600用 新潟市設計単価	箇所	665
VOPCF1711	PC蓋	第0-0075号	FOPCF1711	PC蓋 1700×1100mm用 T-14 ボルト固定式 見積り 723,650円/枚	枚	723,650
VODOSHA0001	購入土（再生砂）	第0-0079号	FODOSHA0001	購入土（再生砂） リサイクルセンター 新潟市設計単価	m3	2,280
VOZAND00001	建設発生土受入管理費	第0-0085号	F0ZAND00001	建設発生土受入管理費 （ほぐし） 見積り 1,200円/m3	m3	1,200

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0343

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0KS0001	金属支保工賃料 (1段)	第0-0091号	F0AHC2000	アル腹起こし賃料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長2,000mm 物価資料 (小数点以下なし)	本・日	33
V0KS0004	金属支保工基本料	第0-0092号	F0AHK2000	アル腹起こし基本料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長2,000mm 物価資料 (小数点以下なし)	本	500
VS8081	集水桝(グレーチング 蓋) (2)	第0-0095号	F0GR800T14H	グレーチング 蓋 800×1000用 ボルト固定式 T-14 細目タイプ 受桝共 2枚/組 見積り161,026円/組	組	161,026
V0DOSHA0001	購入土 (再生砂)	第0-0079号	F0DOSHA0001	購入土 (再生砂) リサイクルセンター 新潟市設計単価	m3	2,280
VOZAND00001	建設発生土受入管理費	第0-0085号	F0ZAND00001	建設発生土受入管理費 (ほぐし) 見積り1,200円/m3	m3	1,200
V0KS0002	金属支保工賃料 (2段)	第0-0110号	F0AHC2000	アル腹起こし賃料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長2,000mm 物価資料 (小数点以下なし)	本・日	33
V0KS0002	金属支保工賃料 (2段)	第0-0110号	F0SSC1500	水圧桝 [°] ト賃料 アル製 調整長1500～2200mm 物価資料 (小数点以下なし)	本・日	205
V0KS0003	金属支保工基本料	第0-0111号	F0AHK2000	アル腹起こし基本料 管理設工事用 幅70～80mm 高115～130mm 長2,000mm 物価資料 (小数点以下なし)	本	500
V0KS0003	金属支保工基本料	第0-0111号	F0SSK1500	水圧桝 [°] ト基本料 アル製 調整長1500～2200mm 物価資料 (小数点以下なし)	本	870

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0344

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VOMHH001	高さ調整部材等	第0-0073号	FOMF001	全ねじボルト M16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用 新潟市設計単価	本	1,000
VOMHH001	高さ調整部材等	第0-0073号	FOMF002	ナット SUS品 M16 呼び600・900用 新潟市設計単価	個	180
VOMHH001	高さ調整部材等	第0-0073号	FOMF003	受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用 新潟市設計単価	個	880
VOMHM90025	人孔蓋調整モルタル	第0-0121号	FOMF006	調整無収縮モルタル φ900mm t=0～25mm 新潟市設計単価	箇所	4,560
VOMHM90025	人孔蓋調整モルタル	第0-0121号	FOMF007	調整無収縮モルタル用型枠 φ900用親子 新潟市設計単価	箇所	1,230
VODOSHA0002	購入土（再生砂）	第0-0153号	FODOSHA0001	購入土（再生砂） リサイクルセンター 新潟市設計単価	m3	2,280
VOZAND00001	建設発生土受入管理費	第0-0160号	F0ZAND00001	建設発生土受入管理費 （ほぐし） 見積り1,200円/m3	m3	1,200
VOYAMA180	山留材賃料	第0-0166号	F0YAMA001	H形鋼(山留材) H-300～400[整備費] 新潟市設計単価	t	4,700
VOYAMA180B	山留材賃料	第0-0171号	F0YAMA001	H形鋼(山留材) H-300～400[整備費] 新潟市設計単価	t	4,700

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0345

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0H500180	H形鋼 500型賃料	第0-0180号	F0YAMAS500	鋼製山留材 H-500×500×25×25整備料 見積り7,316円/t	t	7,316
V0H500180	H形鋼 500型賃料	第0-0180号	F0YC500180	鋼製山留材 H-500×500×25×25賃料 91日以上180日以内 見積り235円/t・日	t・日	235
S0960	濁水運搬処理工	第0-0188号	T9999006	濁水処分費(m3)	m3	19,000
VOZAND00001	建設発生土受入管理費	第0-0085号	F0ZAND00001	建設発生土受入管理費 (ほぐし) 見積り1,200円/m3	m3	1,200
VKANSOKU001	観測井戸	第0-0221号	FKWP50K	簡易ウェルポイント 削井工事 φ50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合 新潟市設計単価	m	9,420
VKANSOKU001	観測井戸	第0-0222号	FKWP50K	簡易ウェルポイント 削井工事 φ50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合 新潟市設計単価	m	9,420
SWB010230	借地料(m2入力)	第0-0223号	TFJA0704309	借地料	m2	3,873
SWB010240	電力基本料金	第0-0224号	TFJA0704310	電力基本料金	式	645,840

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0346

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB020051	処分費 (m3)	第0-0006号	TFJA0704342	汚泥処理費 ペントナイト汚泥 地盤改良汚泥は受入不可 新潟市設計単価	m3	20,000
V0E1141A	発進坑口工	第0-0022号	TY007500000	電力料金(臨時) 使用料金 高压(A) 契約電力500kW未満 新潟市設計単価	kWh	29.31
V0E1142A	到達坑口工	第0-0024号	TY007500000	電力料金(臨時) 使用料金 高压(A) 契約電力500kW未満 新潟市設計単価	kWh	29.31
S0930	廃材処理費	第0-0037号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 無筋 新潟市設計単価	t	900
S0930	廃材処理費	第0-0040号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 有筋 新潟市設計単価	t	1,200
SWB223710	二重管スレナ工法	第0-0052号	TFJA0704372	土質安定注入薬剤(地盤注入用薬液) 溶液型無機(瞬結・中結)タイプ 物価資料 (小数点以下なし)	リットル	58
SWB223710	二重管スレナ工法	第0-0057号	TFJA0704372	土質安定注入薬剤(地盤注入用薬液) 溶液型無機(瞬結・中結)タイプ 物価資料 (小数点以下なし)	リットル	58
SWB223710	二重管スレナ工法	第0-0058号	TFJA0704372	土質安定注入薬剤(地盤注入用薬液) 溶液型無機(瞬結・中結)タイプ 物価資料 (小数点以下なし)	リットル	58
SWB223710	二重管スレナ工法	第0-0059号	TFJA0704372	土質安定注入薬剤(地盤注入用薬液) 溶液型無機(瞬結・中結)タイプ 物価資料 (小数点以下なし)	リットル	58

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0347

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB223710	二重管スレーナ工法	第0-0060号	TFJA0704372	土質安定注入薬剤(地盤注入用薬液) 溶液型無機(瞬結・中結)タイプ 物価資料(小数点以下なし)	㎡	58
SWB223710	二重管スレーナ工法	第0-0061号	TFJA0704372	土質安定注入薬剤(地盤注入用薬液) 溶液型無機(瞬結・中結)タイプ 物価資料(小数点以下なし)	㎡	58
SWB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	第0-0076号	TFJA0704829	防護柵(P種) 別途計上	m	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0089号	TY009500221	腹起し材質料 別途計上	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0089号	TY009500231	切梁材質料 別途計上	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0089号	TY009500241	水圧ポンプ賃料 別途計上	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0108号	TY009500221	腹起し材質料 別途計上	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0108号	TY009500231	切梁材質料 別途計上	式	0
SWG117350	土留支保工(軽量金属支保工)	第0-0108号	TY009500241	水圧ポンプ賃料 別途計上	式	0

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0348

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
S0930	廃材処理費	第0-0125号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 有筋 新潟市設計単価	t	1,200
S0950	矢板・鋼管スクラップ 控除	第0-0134号	T9999003	スクラップ ヘビーク-H1 新潟市設計単価	t	29,500
S0930	廃材処理費	第0-0139号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 無筋 新潟市設計単価	t	900
S0930	廃材処理費	第0-0139号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 無筋 新潟市設計単価	t	900
S0930	廃材処理費	第0-0125号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 有筋 新潟市設計単価	t	1,200
S0950	矢板・鋼管スクラップ 控除	第0-0162号	T9999003	スクラップ ヘビーク-H1 新潟市設計単価	t	29,500
S0950	矢板・鋼管スクラップ 控除	第0-0162号	T9999003	スクラップ ヘビーク-H1 新潟市設計単価	t	29,500
S0930	廃材処理費	第0-0037号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 無筋 新潟市設計単価	t	900
S0930	廃材処理費	第0-0191号	T5695	アスファルト廃材引取料金 新潟市設計単価	t	1,700

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0349

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等		12,347,380	35 諸経費等の対象としない		-246,450