

令和 07 年度				調査			
鳥屋野排水区雨水バイパス管8下水道工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
				新潟市中央区天神尾2丁目他地内			
		実施・元		変更			
設計額		1,138,005,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要				変更 設計概要			

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	1,034,550,000							
本 工 事 費	1,034,550,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	103,455,000							
本 工 事 費	103,455,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	1,138,005,000							
本 工 事 費	1,138,005,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路		式			
管きょ工(泥濃式推進)		式			
泥濃推進工		式			
推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		一式			
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm		本		1	
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm		本		1	
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm		本		14	
下水道用外殻鋼管付コンクリート管 φ 1200mm		本		121	
下水道外殻鋼管付コンクリート管 φ 1200mm		本		40	
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm		本		162	
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm		本		32	
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm		本		27	
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm		本		1	
緩衝材(クッション材)		組		404. 0	
切羽坑内作業工(BP8-1～BP8-2)		m		150. 54	
切羽坑内作業工(BP8-1～BP11-3)		m		266. 36	
坑外作業工(BP8-1～BP8-2)		m		150. 54	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
坑外作業工 (BP8-1～BP11-3)		m		266. 36	
機械器具損料及び電力料算定表 (3)		式		1	
機械器具損料及び電力料算定表 (4)		式		1	
機械器具損料算定表 (5) (配管材)		式		1	
発生土処理		一式			
側溝清掃車運搬		m3		1, 051	
汚泥処理費		m3		1, 051	
裏込め		一式			
裏込注入工 (BP8-1～BP8-2)		m		150. 54	
裏込注入工 (BP8-1～BP11-3)		m		266. 36	
管目地		一式			
目地モルタル工 (BP8-1～BP8-2)		箇所		176	
目地モルタル工 (BP8-1～BP11-3)		箇所		221	
立坑内管布設工		式			
鉄筋コンクリート管		一式			
鉄筋コンクリート管布設工		m		1. 21	
鉄筋コンクリート管布設工		m		0. 88	
コンクリート防護工		一式			

07-実施-下水-0008-当初

######

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0013

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
注入設備工		式			
注入設備		一式			
注入設備工		箇所		2	
推進水替工		式			
推進用水替		一式			
ポンプ運転工		日		94	
管きょ工(鋼製さや管推進)		式			
鋼製さや管推進工		式			
管削進工		一式			
鋼製さや管推進材料費		式		1	
さや管削進工		m		2.01	
滑材注工		m		2.01	
塩ビ管挿入工		m		3.80	
中詰注工		m3		0.9	
発生土処理		一式			
側溝清掃車運搬		m3		3	
汚泥処理費		m3		3	
仮設備工		一式			

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0014

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
機械据付・撤去工		箇所		1	
鏡切り工		箇所		1	
鏡切り工		箇所		1	
坑口止水工		箇所		1	
滑材・中詰注入設備工		箇所		1	
足場工		掛m2		4	
特殊マンホール工 (No. BP8-1-1)		式			
躯体工		式			
コンクリート		一式			
コンクリート		m3		31	
インパ ートコンクリート		一式			
コンクリート		m3		4	
型枠工		一式			
型枠		m2		80	
型枠		m2		1	
鉄筋		一式			
鉄筋工 [市場単価]		t		0. 59	
鉄筋工 [市場単価]		t		1. 30	

07-実施-下水-0008-当初

#

#

#

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0021

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
機械設置撤去工		回		1	
鋼製ケーシング 存置		一式			
鋼製ケーシング 存置		式		1	
仮設ケーシング 損料等		一式			
仮設ケーシング 損料		式		1	
土べら除去工		一式			
土べら除去工		個所		1	
底盤固定リング 取付け工		一式			
底盤固定リング		式		1	
立坑水替		一式			
うわ水排水工		個所		1	
泥水運搬処理		一式			
スライム処理工		個所		1	
側溝清掃車運搬		m3		8	
汚泥処理費		m3		8	
路面覆工		一式			
床掘り		m3		10	
残土運搬		m3		10	

07-実施-下水-0008-当初

#

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0026

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
鋼矢板・H形鋼(一部撤去)		t		1. 8	
止水工(パイルロック)膨潤止水材塗布費		m		166	
ガス切斷		箇所		31	
仮設H鋼杭		一式			
H鋼杭打込工(セメントミルク工法)		本		4	
鋼矢板・H形鋼(埋設)		t		3. 5	
鋼矢板・H形鋼(一部撤去)		t		0. 5	
ガス切斷		箇所		4	
横矢板		一式			
横矢板設置・撤去		m2		8	
横矢板設置・撤去		m2		7	
横矢板設置・撤去		m2		1	
横矢板設置・撤去		m2		1	
埋設管防護工		一式			
吊防護		式		1	
切梁・腹起し		一式			
切梁・腹起し設置・撤去		t		4. 4	
山留材賃料		式		1	

07-実施-下水-0008-当初

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0030

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
舗装版破碎		一式			
舗装版破碎		m2		140	
殻運搬処理		一式			
殻運搬		m3		7	
廃材処理費		t		16	
路盤掘削		一式			
掘削		m3		2	
土砂等運搬		m3		2	
建設発生土受入費		m3		2	
舗装復旧工 (仮復旧)		式			
県道		一式			
下層路盤 (歩道部)		m2		10	
上層路盤 (歩道部)		m2		10	
表層 (車道・路肩部)		m2		10	
市道		一式			
下層路盤 (歩道部)		m2		37	
表層 (車道・路肩部)		m2		37	
舗装復旧工 (本復旧)		式			

07-実施-下水-0008-当初

#

#

#

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0036

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	40 201 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0-07. 12. 20 (0) 7 下水道 R:¥設計書¥2025_令和07年度¥052東部地域下水道事務所¥01当初¥0507-東下第17号-鳥屋野排水区雨水バイパス管8下水道工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 小型車補正の有無	01 下水道工事(1) 02 大都市(2) 01 大都市・市街地 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6.10 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	1,034,550,000 1,034,550,000	103,455,000 103,455,000	1,138,005,000 1,138,005,000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
管路						YG000000001
管きょ工(泥濃式推進)			式		590,036,586	YG000000230 05=解除する
泥濃推進工			式		313,641,280	YG000000241
推進用鉄筋コンクリート管(泥濃) 8時～17時、20時～5時の2交替制 a'=1.000 b'=0.094			一式		258,796,291	YG000000242 02=1.000, 03=0.094
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管φ1200mm (内圧管)接続管 50N-2種(AW4)継手性能JC-JB L=1.20m, 下水道協会認定品,クッション材材工共 特別単価調査 0 省略	1	本		319,000	319,000	FJB1200JCB 0
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管φ1200mm (内圧管)カー無し, 70N-2種(AW4), 継手性能JB L=1.20m, 下水道協会認定品,クッション材材工共 特別単価調査 0 省略	1	本		253,000	253,000	FJB120070 0
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管φ1200mm (内圧管)50N-2種(AW4), 継手性能JB, L=1.20m 下水道協会認定品,クッション材材工共 特別単価調査 0 省略	14	本		297,000	4,158,000	FJB1200N 0
下水道用外殻鋼管付コンクリート管φ1200mm 50N-2種, 内圧強さ0.4MPa, 継手性能JC L=0.80m, 下水道協会認定品,クッション材含まず 特別単価調査 0 省略	121	本		551,000	66,671,000	FJC1200G 0

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下水道外殻鋼管付コンクリート管 φ 1200mm 50N-2種, 内圧強さ0.4MPa, 継手性能JC, L=0.80m, 下水道協会認定品, クッション材含まず, バックリング防止仕様 特別 0 省略	40		本	616,000	24,640,000	FJC1200G1 0
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管) 50N-2種 (AW4), 継手性能JB, L=1.20m 下水道協会認定品 クッション材材工共 特別単価調査 0 省略	162		本	297,000	48,114,000	FJB1200N1 0
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管) 50N-2種 (AW4), 継手性能JB, L=1.20m 下水道協会認定品 クッション材含まず 特別単価調査 0 省略	32		本	297,000	9,504,000	FJB1200N2 0
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管) 50N-2種 (AW4), 継手性能JB, L=1.20m 下水道協会認定品, クッション材含まず, バックリング防止仕様 特別 0 省略	27		本	362,000	9,774,000	FJB1200N3 0
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管) カラー無し, 50N-2種 (AW4), 継手性能JB L=1.20m, 下水道協会認定品, クッション材材工共 特別単価調査 0 省略	1		本	253,000	253,000	FJB1200N4 0
緩衝材(クッション材) φ 1200mm用, 曲線用, 2.0倍発泡 10mm, 分割枚数4 特別単価調査 0 省略	404.0		組	11,500	4,646,000	FKS1200 0
切羽坑内作業工 (BP8-1～BP8-2) 呼び径1200mm(外筒残置) 元押, 昼夜間施工 砂質土・粘性土(B) (日進量4.6m/日) ハイブリッドモル工 0 省略	150.54		m	68,543	10,318,463	VHD0103B 0 施工 第0-0001号内訳表
切羽坑内作業工 (BP8-1～BP11-3) 呼び径1200mm(外筒残置) 元押, 昼夜間施工 砂質土・粘性土(B) (日進量5.3m/日) ハイブリッドモル工 0 省略	266.36		m	64,339	17,137,336	VHD0103A 0 施工 第0-0003号内訳表
坑外作業工 (BP8-1～BP8-2) 呼び径1200mm (日進量4.6m/日) ハイブリッドモル工 0 省略	150.54		m	18,413	2,771,893	VHD0104B 0 施工 第0-0004号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑外作業工 (BP8-1～BP11-3) 呼び径1200mm (日進量5.3m/日) ハイブリッドモル工 0 省略						VHD0104A 0
	266.36	m	15,981	4,256,699	施工 第0-0005号内訳表	
機械器具損料及び電力料算定表 (3) 別紙、機械器具損料及び電力料算定表参照 ハイブリッドモル工 0 省略						VHD01063 0 01=5633, 02=1759, 03=47492012
	1	式	47,910,000	47,910,000	施工 第0-0006号内訳表	
機械器具損料及び電力料算定表 (4) 別紙、機械器具損料及び電力料算定表参照 ハイブリッドモル工 0 省略						VHD01064 0 01=26412, 02=6345040
	1	式	7,120,000	7,120,000	施工 第0-0007号内訳表	
機械器具損料算定表 (5) (配管材) 別紙、機械器具損料算定表参照 ハイブリッドモル工 0 省略						VHD01065 0 01=949855
	1	式	949,900	949,900	施工 第0-0008号内訳表	
発生土処理						YG000000243
		一式		30,394,920		
側溝清掃車運搬 0 省略						SWB232010 0 01=2
	1,051	m3	10,920	11,476,920	施工 第0-0009号内訳表	
汚泥処理費 ペントナイト汚泥 無機質・非自硬性汚泥を想定 T 処分費等						SWB020051 0
	1,051	m3	18,000	18,918,000	施工 第0-0010号内訳表	
裏込め						YG000000244
		一式		4,068,109		
裏込注入工 (BP8-1～BP8-2) 呼び径1200mm (外筒残置) 元押, 昼間施工 砂質土・粘性土 (B) ハイブリッドモル工 0 省略						VHD0301 0
	150.54	m	9,758	1,468,969	施工 第0-0011号内訳表	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
裏込注入工 (BP8-1～BP11-3) 呼び径1200mm (外筒残置) 元押, 昼間施工 砂質土・粘性土 (B) ハイブリットモール工 0 省略						VHD0301 0
	266.36	m		9,758	2,599,140	施工 第0-0013号内訳表
管目地						YG000000245
			一式		6,304,360	
目地モルタル工 (BP8-1～BP8-2) 呼び径1200mm ハイブリットモール工 0 省略	176	箇所		15,880	2,794,880	施工 第0-0014号内訳表
目地モルタル工 (BP8-1～BP11-3) 呼び径1200mm ハイブリットモール工 0 省略	221	箇所		15,880	3,509,480	施工 第0-0016号内訳表
立坑内管布設工						YG000000246
			式		262,777	
鉄筋コンクリート管						YG000000247
			一式		21,527	
鉄筋コンクリート管布設工 BP8-1～BP8-2 0 省略	1.21	m		10,300	12,463	SWG113050 0 01=1, 02=14, 03=1 施工 第0-0017号内訳表
鉄筋コンクリート管布設工 BP8-1～BP11-3 0 省略	0.88	m		10,300	9,064	SWG113050 0 01=1, 02=14, 03=1 施工 第0-0018号内訳表
コンクリート防護工						YG000000247
			一式		241,250	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)						SCBS240080 0 01=1, 02=1, 03=55, 04=1, 05=2, 06=1, 13=1
0 省略	0.9	m3		23,740	21,366	施工 第0-0019号内訳表
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=5
0 省略	0.8	m2		4,738	3,790	施工 第0-0020号内訳表
コンクリート						SCB240010 0 01=1, 02=1, 03=29, 04=1, 05=2, 06=1, 13=1
0 省略	3	m3		24,270	72,810	施工 第0-0021号内訳表
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=1
0 省略	13	m2		9,360	121,680	施工 第0-0022号内訳表
鉄筋工[市場単価]						SWB810010 0 01=5, 02=1, 03=2, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=2
0 省略	0.11	t		196,400	21,604	施工 第0-0023号内訳表
仮設備工(泥濃式推進)						YG000000261
			式		8,961,235	
支圧壁						YG000000262
			一式		311,900	
支圧壁工(鋼製) BP8-1～BP8-2						VHD0502 0 01=100.8, 02=2.10
0 省略	1	箇所		153,500	153,500	施工 第0-0024号内訳表
支圧壁工(鋼製) BP8-1～BP11-3						VHD0502 0 01=155.4, 02=2.10
0 省略	1	箇所		158,400	158,400	施工 第0-0032号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口						YG000000264
			一式		3,752,400	
発進坑口工 呼び径1200mm 鋼製ケーシング 立坑用 ハイブリッドモル工 0 省略						VHD0701 0
	2		箇所	865,200	1,730,400	施工 第0-0034号内訳表
到達坑口工 呼び径1200mm 鋼製ケーシング 立坑用 ハイブリッドモル工 0 省略						VHD0703 0
	1		箇所	1,011,000	1,011,000	施工 第0-0036号内訳表
到達坑口工 呼び径1200mm シート到達用 ハイブリッドモル工 0 省略						VHD0702 0
	1		箇所	1,011,000	1,011,000	施工 第0-0037号内訳表
鏡切り(発進坑口)						YG000000265
			一式		52,338	
鏡切り工 0 省略						SWG219200 0 01=6
	22.0		m	2,379	52,338	施工 第0-0038号内訳表
鏡切り(到達坑口)						YG000000265
			一式		26,169	
鏡切り工 0 省略						SWG219200 0 01=6
	11.0		m	2,379	26,169	施工 第0-0038号内訳表
鏡切り(シート到達)						YG000000265
			一式		475,092	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)						SCB224430 0 01=5, 02=7
0 省略	69		孔	6,944	479,136	施工 第0-0039号内訳表
スクレップ 控除 ヘビール-H1						S0950 0
35 諸経費等の対象としない	0.3		t	-29,500	-8,850	施工 第0-0040号内訳表
足場工						SWB252110 0 01=2, 02=1, 03=1
0 省略	1		掛m2	4,806	4,806	施工 第0-0041号内訳表
推進用機器据付撤去						YG000000266
			一式		804,800	
推進用機器据付撤去工 呼び径1200mm ラフテレンクレーン ハイブリッドモル工 0 省略	2		箇所	402,400	804,800	施工 第0-0042号内訳表
掘進機発進用受台						YG000000267
			一式		185,290	
掘進機発進用受台 呼び径1200mm BP8-1～BP8-2 ハイブリッドモル工 0 省略	1		箇所	90,790	90,790	施工 第0-0043号内訳表
掘進機発進用受台 呼び径1200mm BP8-1～BP11-3 ハイブリッドモル工 0 省略	1		箇所	94,500	94,500	施工 第0-0045号内訳表
掘進機引上用受台						YG000000268
			一式		83,020	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘進機引上用受台						VHC0011 0
呼び径1200mm						01=14.7, 02=1.34
BP8-1～BP8-2						
ハイブリッドモル工 0 省略	1		箇所	83,020	83,020	施工 第0-0047号内訳表
掘進機据付						YG000000269
			一式		625,000	
掘進機据付工						VHD1201 0
呼び径1200mm 砂質土・粘性土(B)						
コンパクト立坑						
ハイブリッドモル工 0 省略	2		台	312,500	625,000	施工 第0-0050号内訳表
掘進機搬出						YG000000271
			一式		916,500	
掘進機分割搬出工						VHD1202 0
呼び径1200mm 砂質土・粘性土(B)						
ハイブリッドモル工 0 省略	1		台	354,800	354,800	施工 第0-0051号内訳表
掘進機組立・整備工						VHD1203 0
呼び径1200mm						
ハイブリッドモル工 0 省略	1		台	561,700	561,700	施工 第0-0052号内訳表
殻搬出						YG000000274
			一式		10,326	
坑外コンクリート殻搬出工						VHD1701 0
ラフテレンクレーン						
ハイブリッドモル工 0 省略	1		m3	4,988	4,988	施工 第0-0053号内訳表
殻運搬						SCB227010 0
						01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
0 省略	0.5		m3	2,914	1,457	施工 第0-0054号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)						S0930 0 01=1
T 処分費等	1	t		900	900	施工 第0-0055号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
0 省略	0.5	m3		3,562	1,781	施工 第0-0056号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
T 処分費等	1	t		1,200	1,200	施工 第0-0057号内訳表
外筒残置						YG000000274
			一式		1,718,400	
掘進機分解工 呼び径1200mm						VHD1901 0
ハブ・リット・モル工 0 省略	1	回		729,400	729,400	施工 第0-0058号内訳表
掘進機発進回収工 呼び径1200mm (推進延長L=266.36m)						VHD1903 0
ハブ・リット・モル工 0 省略	1	式		989,000	989,000	施工 第0-0059号内訳表
通信・換気設備工						YG000000276
			式		754,260	
通信配線設備						YG000000277
			一式		95,160	
通信配線設備工 電話移設箇所数1個						VHD2201 0
ハブ・リット・モル工 0 省略	1	式		95,160	95,160	施工 第0-0060号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備						YG000000278
			一式		659,100	
換気設備工						VHD2301 0
ハイブリットモル工 0 省略	1		式	659,100	659,100	施工 第0-0061号内訳表
送排泥設備工						YG000000279
			式		2,161,508	
送排泥設備(泥濃式推進)						YG000000281
			一式		2,161,508	
高濃度泥水注入設備工						VHD3001 0
ハイブリットモル工 0 省略	2		箇所	197,200	394,400	施工 第0-0065号内訳表
吸泥排土設備工						VHD3002 0
ハイブリットモル工 0 省略	2		箇所	217,700	435,400	施工 第0-0066号内訳表
排土貯留槽設置撤去工						SWG222150 0 01=3, 02=2, 03=1
0 省略	2		箇所	166,200	332,400	施工 第0-0067号内訳表
管内設備撤去工 BP8-1～BP8-2						SWG222201 0 01=5
0 省略	150.54		m	2,397	360,844	施工 第0-0068号内訳表
管内設備撤去工 BP8-1～BP11-3						SWG222201 0 01=5
0 省略	266.36		m	2,397	638,464	施工 第0-0069号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入設備工						YG000000285
			式		355,800	
注入設備						YG000000286
			一式		355,800	
注入設備工 (泥水式・泥濃式 0 省略)						SWG251050 0 01=3, 02=1 施工 第0-0070号内訳表
	2		箇所	177,900	355,800	
推進水替工						YG000000287
			式		1,582,020	
推進用水替						YG000000288
			一式		1,582,020	
ポンプ 運転工 (推進水替) 0 省略						SWG226050 0 01=2, 02=1 施工 第0-0071号内訳表
	94		日	16,830	1,582,020	
管きょ工(鋼製さや管推進)						YG000000182 05=解除する
			式		6,320,520	
鋼製さや管推進工 ホーリング 式 (一重ケーシング 式 タイプ III)						YG000000189
			式		6,320,520	
管削進工						YG000000190
			一式		4,538,506	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製さや管推進材料費 鋼管呼び径1350mm, L=1.0m/本 強化プラスチック複合管 呼び径1100mm 0 省略	1		式	2,995,000	2,995,000	VBM1350Z 0 施工 第0-0072号内訳表
さや管削進工 鋼管呼び径1350mm 日進量0.9m/日 2022年改訂版日 0 省略	2.01		m	523,444	1,052,122	VBM1350S 0 施工 第0-0074号内訳表
滑材注入工 鋼管呼び径1350mm 日進量0.9m/日 2022年改訂版日 0 省略	2.01		m	20,680	41,566	VBM1350K 0 施工 第0-0078号内訳表
塩ビ管挿入工 呼び径1100mm, 管長L=2.0m/本 挿入日進量1.5m/日 2022年改訂版日 0 省略	3.80		m	98,533	374,425	VBM1350EB 0 施工 第0-0081号内訳表
中詰注入工 2022年改訂版日 0 省略	0.9		m3	83,770	75,393	VBM1350NG 0 施工 第0-0082号内訳表
発生土処理			一式		86,760	YG000000191
側溝清掃車運搬 0 省略	3		m3	10,920	32,760	SWB232010 0 01=2 施工 第0-0009号内訳表
汚泥処理費 ペントナイト汚泥 無機質・非自硬性汚泥を想定 T 処分費等	3		m3	18,000	54,000	SWB020051 0 施工 第0-0010号内訳表
仮設備工			一式		1,695,254	YG000000191

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械据付・撤去工 KYT-8090						VBM1350KST 0
2022年改訂版日 0 省略	1		箇所	764,800	764,800	施工 第0-0084号内訳表
鏡切り工 鋼管呼び径1350mm 鋼矢板Ⅲ型						VBM1350KK3 0
2022年改訂版日 0 省略	1		箇所	20,360	20,360	施工 第0-0085号内訳表
鏡切り工 鋼管呼び径1350mm 鋼製ケーシング						VBM1350KKK 0
2022年改訂版日 0 省略	1		箇所	17,130	17,130	施工 第0-0087号内訳表
坑口止水工 鋼管呼び径1350mm						VBM1350SS 0
2022年改訂版日 0 省略	1		箇所	788,200	788,200	施工 第0-0088号内訳表
滑材・中詰注入設備工						VBM1350KNS 0
2022年改訂版日 0 省略	1		箇所	85,540	85,540	施工 第0-0091号内訳表
足場工						SWB252110 0 01=2, 02=1, 03=1
0 省略	4		掛m2	4,806	19,224	施工 第0-0041号内訳表
特殊マンホール工(No. BP8-1-1)						YG000000075
			式		4,235,084	
躯体工						YG000000080
			式		4,235,084	
コンクリート						YG000000083
			一式		770,970	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0051

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コンクリート	0 省略									SCB240010 0	01=1, 02=1, 03=33, 04=1, 05=2, 06=1, 13=1
		31	m3	24,870		770,970				施工	第0-0092号内訳表
										YG000000083	
インバートコンクリート	0 省略										
					一式	131,960					
コンクリート	0 省略									SCB240010 0	01=1, 02=3, 03=41, 05=2, 13=1
		4	m3	32,990		131,960				施工	第0-0093号内訳表
										YG000000084	
型枠工	0 省略										
					一式	761,460					
型枠	0 省略									SCB240210 0	01=1, 02=1
		80	m2	9,360		748,800				施工	第0-0094号内訳表
型枠	0 省略									SCB240210 0	01=1, 02=3
		1	m2	12,660		12,660				施工	第0-0095号内訳表
鉄筋	0 省略									YG000000087	
					一式	368,596					
鉄筋工[市場単価]	0 省略									SWB810010 0	01=5, 02=1, 03=2, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=2
		0.59	t	196,400		115,876				施工	第0-0096号内訳表
鉄筋工[市場単価]	0 省略									SWB810010 0	01=6, 02=1, 03=2, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1, 09=2
		1.30	t	194,400		252,720				施工	第0-0097号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0052

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場						YG000000086
			一式		154,590	
足場工						SWB252110 0 01=1, 02=1, 03=1
0 省略	30	掛	m2	5,153	154,590	施工 第0-0098号内訳表
支保						YG000000085
			一式		98,360	
パイポット支保・くさび結合支保						SWB252210 0 01=1, 02=2, 03=1
0 省略	20	空	m3	4,918	98,360	施工 第0-0099号内訳表
マンホール上部ブロック						YG000000091
			一式		1,313,021	
圧力開放型鉄蓋 (GLV蓋) φ600 排気防臭中蓋内蔵 T-25 歩行者対応型 見積564,333円/組 0 省略	2	組		564,333	1,128,666	FUF600T25 0
人孔蓋調整モルタル φ600 t=0～25mm 0 省略	1	箇所		3,225	3,225	VMORU60025 0 施工 第0-0100号内訳表
高さ調整部材等 呼び600・900用 0 省略	1	箇所		6,180	6,180	VMHZ001 0 施工 第0-0101号内訳表
調整リング φ600 H=100 0 省略	1	個		7,970	7,970	T1111 0

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0053

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 斜壁 600×900×600						T1002 0
0 省略	1	個		38,000	38,000	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 直壁 900×600						T1004 0
0 省略	1	個		29,850	29,850	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 連結用直壁 900×300						T1012 0
0 省略	1	個		42,800	42,800	
組立マンホール設置工						SWG411150 0 01=4, 02=2, 04=1
0 省略	1	箇所		35,720	35,720	施工 第0-0102号内訳表
マンホール蓋撤去工 蓋受枠まで 下水道施設維持管理積算要領(管路施設編) 2020年版 日本 0 省略						VOMHHTTKY 0
0 省略	1	箇所		8,790	8,790	施工 第0-0103号内訳表
蓋及び調整コンクリートブロック据付工						SWG141450 0 01=2, 02=1
0 省略	1	組		11,820	11,820	施工 第0-0104号内訳表
角落し						YG000000091
			一式		536,800	
角落し(材料費) H=200mm 見積191,100円/箇所 0 省略						FMHK0021 0
0 省略	1	箇所		191,100	191,100	
角落し用受枠(材料費) SUS304 59 t ×1,300L×500H 見積345,700円/箇所 0 省略						FMHK0022 0
0 省略	1	箇所		345,700	345,700	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0054

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足掛金物						YG000000091
			一式		39,930	
足掛金物 40SW22 φ22						FOASKK40 0
新潟市設計単価 0 省略	11		本	3,630	39,930	
既設管撤去						YG000000091
			一式		59,397	
構造物とりこわし						SWB824010 0 01=2, 02=2, 03=1, 04=1
0 省略	0.9		m3	58,460	52,614	施工 第0-0105号内訳表
積込(コンクリート殻)						SCB224260 0 01=1
0 省略	0.9		m3	1,221	1,098	施工 第0-0106号内訳表
殻運搬						SCB227010 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1
0 省略	0.9		m3	3,650	3,285	施工 第0-0107号内訳表
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)						S0930 0 01=2
T 処分費等	2		t	1,200	2,400	施工 第0-0108号内訳表
組立マンホール工						YG000000057
			式		46,739,502	
組立マンホール工(No. BP8-1)						YG000000067
			式		11,052,165	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0055

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立4号マンホール						YG000000069
			一式		10,934,165	
雨水用圧力開放型鋳鉄製人孔蓋 受枠変形防止高さ調整部材含まず 呼び600 T-25 細目仕様 新潟市設計単価 0 省略						F0T25 0
	1		組	138,000	138,000	
人孔蓋調整モルタル φ600 t26～49mm 0 省略						VMORU60045 0
	1		箇所	5,225	5,225	施工 第0-0109号内訳表
高さ調整部材等 呼び600・900用 0 省略						VMHZ001 0
	1		箇所	6,180	6,180	施工 第0-0101号内訳表
調整リング φ600 H=150 0 省略						T1112 0
	1		個	11,095	11,095	
蓋及び調整コンクリートブロック据付工 0 省略						SWG141450 0 01=1, 02=1
	1		組	19,340	19,340	施工 第0-0110号内訳表
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 斜壁 600×900×450 0 省略						T1001 0
	1		個	30,400	30,400	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 直壁 900×300 0 省略						T1003 0
	1		個	17,250	17,250	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 直壁 900×1800 0 省略						T1008 0
	2		個	80,700	161,400	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0056

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
4号組立マンホール 中間斜壁(Ⅰ種) H=300						FMH4CSH 0
特別単価調査 0 省略	1	個		723,000	723,000	
4号組立マンホール 直壁(Ⅱ種) H=2400						FMH4CB224 0
特別単価調査 0 省略	2	個		1,670,000	3,340,000	
4号組立マンホール 直壁(Ⅲ種) H=2100						FMH4CB321 0
特別単価調査 0 省略	1	個		1,650,000	1,650,000	
4号組立マンホール 管取付壁(Ⅲ種) H=2400 開口φ1200						FMH4KB324 0
特別単価調査 0 省略	1	個		2,220,000	2,220,000	
4号組立マンホール 底版 H=262						FMH4TB3 0
特別単価調査 0 省略	1	個		1,000,000	1,000,000	
ブロック据付工						SWG141400 0 01=1
(斜壁、直壁等又 0 省略	10	個		14,570	145,700	施工 第0-0111号内訳表
組立マンホール工 削孔 4号(Ⅲ種) 呼び径1200mm 見積347,575円/箇所						FSK4MH1200 0
0 省略	1	箇所		347,575	347,575	
FRP中間スラブ 1号用 MK-FG900-6(分割型)2分割						T1103 0
0 省略	1	組		287,000	287,000	
FRP製中間スラブ(4号組立マンホール) 開口φ900						FMH4SRB 0
特別単価調査 0 省略	2	個		416,000	832,000	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0057

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工						YG000000083
			一式		118,000	
底部工(組立式) 基礎砕石なし コンクリートポンプ車打設 令和7年度下水 0 省略	1		箇所	118,000	118,000	VTEIBU002 0 01=1.74, 02=4.14 施工 第0-0112号内訳表
落差マンホール工(BP8-2)						YG000000067
			式		35,687,337	
落差マンホール 材料費						YG000000069
			一式		28,187,600	
蓋版1 外径φ2800/2×250, 開口φ900/2						FMHR0001 0
特別単価調査 0 省略	1		個	501,000	501,000	
蓋版2 外径φ2800/2×250, 開口φ900/2						FMHR0002 0
特別単価調査 0 省略	1		個	501,000	501,000	
調整側壁1-1 内径φ2400/2×2400						FMHR0011 0
特別単価調査 0 省略	1		個	2,160,000	2,160,000	
調整側壁1-2 内径φ2400/2×2400, 開口φ1300						FMHR0012 0
特別単価調査 0 省略	1		個	1,860,000	1,860,000	
踊り場床版1 外径φ2800/2×250						FMHR0021 0
特別単価調査 0 省略	1		個	318,000	318,000	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0058

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
踊り場床版2 外径φ2800/2×250						FMHR0022 0
	1		個	118,000	118,000	
特別単価調査 0 省略						FMHR0031 0
	1		個	2,530,000	2,530,000	
落差側壁A 内径φ2400/2×1200						FMHR0033 0
	4		個	1,170,000	4,680,000	
特別単価調査 0 省略						FMHR0032 0
	3		個	2,660,000	7,980,000	
調整側壁2-1 内径φ2400/2×2400						FMHR0041 0
	1		個	1,620,000	1,620,000	
特別単価調査 0 省略						FMHR0042 0
	1		個	1,860,000	1,860,000	
調整側壁2-2 内径φ2400/2×2400, 開口φ1500						FMHR0051 0
	1		個	718,000	718,000	
特別単価調査 0 省略						FMHR0052 0
	1		個	718,000	718,000	
底版1 外径φ2800/2×450						FMHR0061 0
	198		m	8,200	1,623,600	
底版2 外径φ2800/2×450						
特別単価調査 0 省略						
シール材(TSシール)						
特別単価調査 0 省略						

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0059

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス梯子 H=3700mm						FMHR0071 0
特別単価調査 0 省略	1		式	1,000,000	1,000,000	
落差マンホール 施工費						YG000000069
			一式		6,632,024	
部材据付工 分割型スパイラルホール; φ2400						VMHR0061 0
見積歩掛 0 省略	9		個	119,700	1,077,300	施工 第0-0115号内訳表
蓋版・底版連結工 PC鋼棒連結 (蓋1組・底版1組)						VMHR0062 0
見積歩掛 0 省略	2		式	285,300	570,600	施工 第0-0116号内訳表
切り欠き部充填工(上下連結部)						VMHR0063 0
見積歩掛 0 省略	84		箇所	5,960	500,640	施工 第0-0119号内訳表
切り欠き部充填工(横連結部) 呼び径2400mm, 2800mm						VMHR0064 0
見積歩掛 0 省略	52		箇所	6,425	334,100	施工 第0-0120号内訳表
防水工 ポリマー樹脂工法						VMHR0065 0
見積歩掛 0 省略	87		m	32,860	2,858,820	施工 第0-0121号内訳表
内目地工						VMHR0066 0
見積歩掛 0 省略	198		m	6,518	1,290,564	施工 第0-0122号内訳表
マンホール上部ブロック						YG000000069
			一式		819,033	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0060

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧力開放型鉄蓋（GLV蓋） φ600 排気防臭中蓋内蔵 T-25 歩行者対応型 見積564,333円/組 0 省略						FUF600T25 0
	1		組	564,333	564,333	
人孔蓋調整モルタル φ600 t=0～25mm 0 省略						VMORU60025 0
	1		箇所	3,225	3,225	施工 第0-0100号内訳表
高さ調整部材等 呼び600・900用 0 省略						VMHZ001 0
	1		箇所	6,180	6,180	施工 第0-0101号内訳表
調整リング φ600 H=100 0 省略						T1111 0
	1		個	7,970	7,970	
調整リング φ600 H=150 0 省略						T1112 0
	1		個	11,095	11,095	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 斜壁 600×900×450 0 省略						T1001 0
	1		個	30,400	30,400	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 直壁 900×600 0 省略						T1004 0
	1		個	29,850	29,850	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 直壁 900×1500 0 省略						T1007 0
	1		個	68,300	68,300	
鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種 おどり場直壁 900×600 0 省略						T1011 0
	1		個	60,550	60,550	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0061

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工						SWG411150 0 01=5, 02=2, 04=1
0 省略	1		箇所	37,130	37,130	施工 第0-0123号内訳表
インバートコンクリート						YG000000083
			一式		48,680	
コンクリート						SCB240010 0 01=1, 02=1, 03=29, 04=1, 05=2, 06=1, 13=1
0 省略	2		m3	24,340	48,680	施工 第0-0113号内訳表
立坑工(No. BP8-1)						YG000000360 05=解除する
			式		37,403,916	
管路土工						YG000000361
			式		2,625,580	
管路埋戻						YG000000363
			一式		1,792,300	
機械投入埋戻工(バックホ) 埋戻し材別途計上						SWG111300 0 01=5, 02=2, 06=100, 07=2, 08=1
0 省略	40		m3	3,705	148,200	施工 第0-0124号内訳表
購入土運搬 土取場→現場						V0001B 0
0 省略	40		m3	3,712	148,480	施工 第0-0127号内訳表
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)						SCBS240080 0 01=1, 02=1, 03=55, 04=1, 05=2, 06=1, 13=1
0 省略	63		m3	23,740	1,495,620	施工 第0-0019号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0062

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理						YG000000364
			一式		833,280	
発生土運搬工 現場→処分地						SWG111350 0 01=2, 02=2, 06=15, 07=2
(10t積級、機械 0 省略	160	m3		3,768	602,880	施工 第0-0129号内訳表
建設発生土受入費						V0001Z 0
T 処分費等	160	m3		1,440	230,400	施工 第0-0131号内訳表
鋼製ケーシング式土留工 (φ 3500)						YG000000385
			式		34,778,336	
鋼製ケーシング圧入掘削						YG000000386
			一式		12,074,305	
圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径3500mm, 掘削深9.0m以下 粘性土N≦5, 砂質土N≦30 見積歩掛 0 省略	8.25	m		659,700	5,442,525	施工 第0-0132号内訳表
圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径3500mm, 9.0m<H2≦15.0m 粘性土N≦5, 砂質土N≦30 見積歩掛 0 省略	6.00	m		697,800	4,186,800	施工 第0-0135号内訳表
圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径3500mm, 15.0m<H2≦20.0m 粘性土N≦5, 砂質土N≦30 見積歩掛 0 省略	1.50	m		735,900	1,103,850	施工 第0-0136号内訳表
先頭ケーシング組立工 ケーシング呼び径3500mm 半割型ボルト固定・溶接タイプ L=2.3m 見積歩掛 0 省略	1	回		141,700	141,700	施工 第0-0137号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0063

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
中間ケーシング組立工 ケーシング呼び径3500mm 半割型ボルト固定・溶接タイプ L=2.3m 見積歩掛 0 省略	5	回		141,700	708,500	VKR3500KT2 0 施工 第0-0139号内訳表
中間ケーシング組立工 ケーシング呼び径3500mm 半割型ボルト固定・溶接タイプ L=2.1m 見積歩掛 0 省略	1	回		139,200	139,200	VKR3500KT3 0 施工 第0-0140号内訳表
最終ケーシング組立工 ケーシング呼び径3500mm 半割型ボルト固定・溶接タイプ L=0.5m 見積歩掛 0 省略	1	回		119,200	119,200	VKR3500KT4 0 施工 第0-0141号内訳表
ケーシング接続溶接工 ケーシング呼び径3500mm 見積歩掛 0 省略	7	箇所		27,990	195,930	VKR3500SY 0 施工 第0-0142号内訳表
ケーシング撤去工 ケーシング呼び径3500mm 見積歩掛 0 省略	1	個所		125,100	125,100	VKR3500TY 0 01=16.0 施工 第0-0144号内訳表
スクラップ控除 ヘビールH1 35 諸経費等の対象としない	3.0	t		-29,500	-88,500	S0950 0 施工 第0-0040号内訳表
底盤コンクリート			一式		893,400	YG000000387
底盤コンクリート打設工 ケーシング呼び径3500mm 見積歩掛 0 省略	20	m3		44,670	893,400	VKR3500TB 0 施工 第0-0147号内訳表
圧入掘削設備			一式		488,700	YG000000388

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0064

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設置撤去工 ケーシング呼び径3500mm						VKR3500KTS 0
見積歩掛 0 省略	1	回		488,700	488,700	施工 第0-0148号内訳表
鋼製ケーシング 存置						YG000000389
			一式		18,130,000	
鋼製ケーシング 存置 ケーシング呼び径3500mm						VKR3500Z 0 01=16.4, 02=30.0
0 省略	1	式		18,130,000	18,130,000	施工 第0-0149号内訳表
仮設ケーシング 損料等						YG000000390
			一式		91,000	
仮設ケーシング 損料 呼び径3500mm 見積91,000円/式						FKM3500K 0
0 省略	1	式		91,000	91,000	
土べら除去工						YG000000389
			一式		762,300	
土べら除去工						VKR3500DJ 0
見積歩掛 0 省略	1	個所		762,300	762,300	施工 第0-0150号内訳表
底盤固定リング 取付け工						YG000000389
			一式		253,500	
底盤固定リング ケーシング呼び径3500mm						VKR3500TR 0
見積歩掛 0 省略	1	式		253,500	253,500	施工 第0-0151号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0065

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
立坑水替						YG000000391
			一式		44,800	
うわ水排水工 ケーシング呼び径3500mm						VKR3500UH 0 01=160
見積歩掛 0 省略	1		個所	44,800	44,800	施工 第0-0153号内訳表
泥水運搬処理						YG000000392
			一式		267,080	
スライム処理工 ケーシング呼び径3500mm						VKR3500SRS 0
見積歩掛 0 省略	1		個所	51,720	51,720	施工 第0-0156号内訳表
側溝清掃車運搬						SWB232010 0 01=2
0 省略	8		m3	10,920	87,360	施工 第0-0009号内訳表
汚泥処理費 セメント汚泥 無機質・自硬性汚泥を想定 T 処分費等						SWB020051 0
	8		m3	16,000	128,000	施工 第0-0157号内訳表
路面覆工						YG000000392
			一式		1,773,251	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
0 省略	10		m3	2,140	21,400	施工 第0-0158号内訳表
残土運搬 現場→仮置き場→残土処理地						VKRG028 0
0 省略	10		m3	4,782	47,820	施工 第0-0159号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0066

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土受入費						V0001Z 0
T 処分費等	10	m3		1,440	14,400	施工 第0-0131号内訳表
埋戻し						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
0 省略	8	m3		3,858	30,864	施工 第0-0163号内訳表
購入土運搬 土取場→仮置き場→現場						V00028B 0
0 省略	9	m3		4,735	42,615	施工 第0-0164号内訳表
覆工板・覆工板受桁設置撤去工						SWG117500 0 01=1, 02=3
(推進立坑 設置 0 省略	16	m2		7,260	116,160	施工 第0-0165号内訳表
覆工板・覆工板受桁設置撤去工						SWG117500 0 01=2, 02=3
(推進立坑 設置 0 省略	16	m2		4,478	71,648	施工 第0-0167号内訳表
覆工板開閉工 開け又は閉め						SWG117550 0 01=2
(推進立坑 設置 0 省略	2,912	m2・回		416	1,211,392	施工 第0-0168号内訳表
覆工板賃料 180日以内						VFU180 0 01=80.0, 02=16.0
0 省略	1	式		139,100	139,100	施工 第0-0170号内訳表
覆工板 受桁・桁受賃料 180日以内						VOHKBNKKT18 0 01=298.9, 02=1.76
0 省略	1	式		38,020	38,020	施工 第0-0172号内訳表
基礎碎石						SCB221110 0 01=4, 02=8, 03=1
0 省略	5	m2		1,530	7,650	施工 第0-0174号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0067

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)						SCBS240080 0 01=1, 02=4, 03=54, 05=2, 07=2, 13=1
0 省略	0.5	m3		26,460	13,230	施工 第0-0175号内訳表
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=5
0 省略	4	m2		4,738	18,952	施工 第0-0020号内訳表
立坑工(No. BP8-2)						YG000000360 05=解除する
			式		23,983,421	
管路土工						YG000000361
			式		1,058,180	
管路埋戻						YG000000363
			一式		433,220	
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)						SCBS240080 0 01=1, 02=1, 03=55, 04=1, 05=2, 06=1, 13=1
0 省略	12	m3		23,740	284,880	施工 第0-0019号内訳表
機械投入埋戻工(バックホウ) 埋戻し材別途計上						SWG111300 0 01=5, 02=2, 06=100, 07=2, 08=1
0 省略	20	m3		3,705	74,100	施工 第0-0124号内訳表
購入土運搬 土取場→現場						V0001B 0
0 省略	20	m3		3,712	74,240	施工 第0-0127号内訳表
発生土処理						YG000000364
			一式		624,960	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0068

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 現場→処分地						SWG111350 0 01=2, 02=2, 06=15, 07=2
(10t積級、機械 0 省略	120	m3		3,768	452,160	施工 第0-0129号内訳表
建設発生土受入費						V0001Z 0
T 処分費等	120	m3		1,440	172,800	施工 第0-0131号内訳表
鋼製ケーシング式土留工 (φ 3000)						YG000000385
			式		22,925,241	
鋼製ケーシング圧入掘削						YG000000386
			一式		8,624,071	
圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径3000mm, 掘削深9.0m以下 粘性土N≤5, 砂質土N≤30 見積歩掛 0 省略	7.25	m		481,900	3,493,775	施工 第0-0176号内訳表
圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径3000mm, 掘削深9.0m以下 粘性土5<N≤30, 砂質土30<N≤50 見積歩掛 0 省略	1.70	m		609,800	1,036,660	施工 第0-0179号内訳表
圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径3000mm, 9.0m<H2≤15.0m 粘性土N≤5, 砂質土N≤30 見積歩掛 0 省略	3.70	m		546,700	2,022,790	施工 第0-0180号内訳表
圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径3000mm, 9.0m<H2≤15.0m 粘性土5<N≤30, 砂質土30<N≤50 見積歩掛 0 省略	2.30	m		658,000	1,513,400	施工 第0-0181号内訳表
圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径3000mm, 15.0m<H2≤20.0m 粘性土5<N≤30, 砂質土30<N≤50 見積歩掛 0 省略	0.63	m		691,200	435,456	施工 第0-0182号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0069

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング溶接工 ケーシング呼び径3000mm						VKR3000SY 0
見積歩掛 0 省略	6		個所	23,990	143,940	施工 第0-0183号内訳表
ケーシング撤去工 ケーシング呼び径3000mm						VKR3000TY 0 01=15.1
見積歩掛 0 省略	1		個所	63,600	63,600	施工 第0-0185号内訳表
スクラップ控除 ヘビ－H1						S0950 0
35 諸経費等の対象としない	2.9		t	-29,500	-85,550	施工 第0-0040号内訳表
底盤コンクリート						YG000000387
			一式		265,320	
底盤コンクリート打設工 ケーシング呼び径3000mm						VKR3000TB 0
見積歩掛 0 省略	11		m3	24,120	265,320	施工 第0-0187号内訳表
圧入掘削設備						YG000000388
			一式		236,400	
機械設置撤去工 ケーシング呼び径3000mm						VKR3000KTS 0
見積歩掛 0 省略	1		回	236,400	236,400	施工 第0-0188号内訳表
鋼製ケーシング存置						YG000000389
			一式		12,240,000	
鋼製ケーシング存置 ケーシング呼び径3000mm						VKR3000Z 0 01=15.7
0 省略	1		式	12,240,000	12,240,000	施工 第0-0189号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0070

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ケーシング 損料等						YG000000390
			一式		88,000	
仮設ケーシング 損料 呼び径3000mm 見積88,000円/式 0 省略						FKM3000K 0
	1		式	88,000	88,000	
底盤固定リング 取付け工						YG000000389
			一式		221,900	
底盤固定リング ケーシング 呼び径3000mm 見積歩掛 0 省略						VKR3000TR 0
	1		式	221,900	221,900	施工 第0-0190号内訳表
立坑水替						YG000000391
			一式		34,560	
うわ水排水工 ケーシング 呼び径3000mm 見積歩掛 0 省略						VKR3000UH 0 01=108.8
	1		個所	34,560	34,560	施工 第0-0192号内訳表
泥水運搬処理						YG000000392
			一式		185,310	
スライム処理工 ケーシング 呼び径3000mm 見積歩掛 0 省略						VKR3000SRS 0
	1		個所	23,790	23,790	施工 第0-0195号内訳表
側溝清掃車運搬 0 省略						SWB232010 0 01=2
	6		m3	10,920	65,520	施工 第0-0009号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0071

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥処理費 セメント汚泥 無機質・自硬性汚泥を想定 T 処分費等						SWB020051 0
	6	m3		16,000	96,000	施工 第0-0157号内訳表
路面覆工						YG000000392
			一式		1,029,680	
円形覆工板設置工 ケーシング呼び径3000mm						VKR3000HKS 0
見積歩掛 0 省略	1	個所		31,470	31,470	施工 第0-0196号内訳表
円形覆工板撤去工 ケーシング呼び径3000mm						VKR3000HKT 0
見積歩掛 0 省略	1	個所		13,790	13,790	施工 第0-0197号内訳表
円形覆工板開閉工 ケーシング呼び径3000mm						VKR3000HKA 0
見積歩掛 0 省略	34	回		21,830	742,220	施工 第0-0198号内訳表
円形覆工板賃料及び整備料 ケーシング呼び径3000mm用, 90日以内 賃料月数2.8ヶ月 0 省略	1	式		242,200	242,200	VKMD3000H3 0 01=2.8 施工 第0-0199号内訳表
立坑工(No. BP8-1-1)						YG000000360 05=解除する
			式		9,950,975	
管路土工						YG000000361
			式		1,571,205	
管路掘削						YG000000362
			一式		497,345	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0072

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
立坑掘削工(バックホ)						SWG111100 0 01=2, 02=2, 03=2
0 省略	110	m3		4,204	462,440	施工 第0-0200号内訳表
立坑掘削工(クラムシェル)						SWG111150 0 01=2, 02=2
0 省略	5	m 3		5,037	25,185	施工 第0-0203号内訳表
小型バックホウ投入搬出工						SWG111200 0 01=1
0 省略	1	回		9,720	9,720	施工 第0-0205号内訳表
管路埋戻						YG000000363
			一式		482,140	
機械投入埋戻工(バックホ) 埋戻し材別途計上						SWG111300 0 01=5, 02=2, 06=100, 07=2, 08=1
0 省略	60	m3		3,705	222,300	施工 第0-0124号内訳表
購入土運搬 土取場→現場						V0001B 0
0 省略	70	m3		3,712	259,840	施工 第0-0127号内訳表
発生土処理						YG000000364
			一式		591,720	
発生土運搬工 現場→処分地 掘削BH0.8m3級 (10t積級、機械)						SWG111350 0 01=2, 02=2, 06=15, 07=2
0 省略	110	m3		3,768	414,480	施工 第0-0206号内訳表
発生土運搬工 現場→処分地 掘削CS0.4m3級 (10t積級、機械)						SWG111350 0 01=1, 02=2, 04=13, 07=2
0 省略	5	m3		3,768	18,840	施工 第0-0207号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0073

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土受入費						V0001Z 0
T 処分費等	110	m3		1,440	158,400	施工 第0-0131号内訳表
立坑基礎工						YG000000365
			式		64,900	
立坑基礎						YG000000366
			一式		64,900	
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)						SCBS240080 0 01=1, 02=3, 03=54, 05=2, 13=1
0 省略	2	m3		32,450	64,900	施工 第0-0208号内訳表
土留工						YG000000365
			式		6,749,953	
仮設鋼矢板						YG000000367
			一式		4,805,499	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体						SWB251380 0 01=2, 02=2, 03=1
0 省略	1	回		150,800	150,800	施工 第0-0209号内訳表
鋼矢板圧入(Nmax≦50)						SWB251340 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=2
0 省略	31	枚		26,760	829,560	施工 第0-0210号内訳表
鋼矢板・H形鋼(埋設)						SWB250010 0 01=1, 02=1
0 省略	15.0	t		187,200	2,808,000	施工 第0-0211号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0074

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板・H形鋼(一部撤去)						SWB250030 0 01=2, 02=2, 07=1
0 省略	1.8	t		166,400	299,520	施工 第0-0212号内訳表
止水工(パイルロック)膨潤止水材塗布費 鋼矢板Ⅲ型, 止水材塗布、除去費込み 材工共 見積3,224円/m						FSP3001 0
0 省略	166	m		3,224	535,184	
ガス切断						SWB224540 0 01=3
0 省略	31	箇所		5,885	182,435	施工 第0-0213号内訳表
仮設H鋼杭						YG000000371
			一式		1,019,510	
H鋼杭打込工(セメントミルク工法) 施工規模1日未満, H-350×350, 削孔径550mm 杭長L=7.50m, 削孔長・ミルク注入長L=7.00m 見積歩掛 0 省略	4	本		147,750	591,000	施工 第0-0214号内訳表
鋼矢板・H形鋼(埋設)						SWB250010 0 01=2, 02=1
0 省略	3.5	t		101,700	355,950	施工 第0-0221号内訳表
鋼矢板・H形鋼(一部撤去)						SWB250030 0 01=2, 02=9, 07=1
0 省略	0.5	t		90,400	45,200	施工 第0-0222号内訳表
ガス切断						SWB224540 0 01=2
0 省略	4	箇所		6,840	27,360	施工 第0-0223号内訳表
横矢板						YG000000375
			一式		201,780	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0075

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
横矢板設置・撤去 設置 (材料全損)						SWB251970 0 01=1, 02=0. 15
0 省略	8	m2		12, 280	98, 240	施工 第0-0224号内訳表
横矢板設置・撤去 設置 (材料全損)						SWB251970 0 01=1, 02=0. 14
0 省略	7	m2		11, 720	82, 040	施工 第0-0225号内訳表
横矢板設置・撤去 設置・撤去 (材料損料)						SWB251970 0 01=3, 02=0. 15
0 省略	1	m2		10, 920	10, 920	施工 第0-0226号内訳表
横矢板設置・撤去 設置・撤去 (材料損料)						SWB251970 0 01=3, 02=0. 14
0 省略	1	m2		10, 580	10, 580	施工 第0-0227号内訳表
埋設管防護工						YG000000373
			一式		367, 600	
吊防護						VTRBG 0 01=48. 1, 02=0. 72
見積歩掛 0 省略	1	式		367, 600	367, 600	施工 第0-0228号内訳表
切梁・腹起し						YG000000373
			一式		355, 564	
切梁・腹起し設置・撤去						SWB251930 0 01=3, 02=1, 03=1
0 省略	4. 4	t		53, 560	235, 664	施工 第0-0025号内訳表
山留材質料 火打ブロック無 90日以内						VOYMDM90 0 01=236. 4, 02=3. 53, 03=52. 0, 04=0. 78, 05=0. 14
0 省略	1	式		119, 900	119, 900	施工 第0-0234号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0076

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面覆工						YG000000420
			式		1, 564, 917	
覆工板						YG000000423
			一式		1, 564, 917	
床掘り						SCB210030 0 01=1, 02=5, 05=1
	0 省略	20	m3	2, 140	42, 800	
残土運搬 現場→仮置き場→残土処理地						VKRGN028 0
	0 省略	20	m3	4, 782	95, 640	
建設発生土受入費						V0001Z 0
	T 処分費等	20	m3	1, 440	28, 800	
埋戻し						SCB210410 0 01=5, 02=1, 04=1
	0 省略	6	m3	3, 858	23, 148	
購入土運搬 土取場→仮置き場→現場						V00028B 0
	0 省略	7	m3	4, 735	33, 145	
覆工板・覆工板受桁設置撤去工						SWG117500 0 01=1, 02=3
	(推進立坑 設置 0 省略	30	m2	7, 260	217, 800	
覆工板・覆工板受桁設置撤去工						SWG117500 0 01=2, 02=3
	(推進立坑 設置 0 省略	30	m2	4, 478	134, 340	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0077

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板開閉工 開け又は閉め					SWG117550 0 01=2
(推進立坑 設置 0 省略	1,860	m2・回	416	773,760	施工 第0-0168号内訳表
覆工板賃料 180日以内					VFU180 0 01=90.0, 02=30.0
0 省略	1	式	172,600	172,600	施工 第0-0239号内訳表
覆工板 受桁・桁受賃料 180日以内					VOHKBNKKT18 0 01=130.9, 02=1.44
0 省略	1	式	20,880	20,880	施工 第0-0240号内訳表
基礎碎石					SCB221110 0 01=4, 02=8, 03=1
0 省略	3	m2	1,530	4,590	施工 第0-0174号内訳表
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)					SCBS240080 0 01=1, 02=4, 03=54, 05=2, 07=2, 13=1
0 省略	0.3	m3	26,460	7,938	施工 第0-0175号内訳表
型枠					SCB240210 0 01=1, 02=5
0 省略	2	m2	4,738	9,476	施工 第0-0020号内訳表
地盤改良工					YG000000360 05=解除する
		式		57,904,300	
補助地盤改良工					YG000000434
		式		44,696,840	
高圧噴射攪拌(二重管工法)					YG000000436
		一式		6,074,500	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0078

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入設備据付・解体						SWB223370 0 01=2, 03=1
0 省略	1		現場	657,100	657,100	施工 第0-0241号内訳表
高压喷射搅拌工(二重管工法) BP8-1-1底盤防護						SWB223320 0 01=2, 03=5.85, 04=0.90, 05=0, 06=2, 08=1.50, 10=1, 12=1
0 省略	9		本	333,000	2,997,000	施工 第0-0242号内訳表
高压喷射搅拌工(二重管工法) BP8-1-1欠損部防護						SWB223320 0 01=2, 03=5.35, 04=0.90, 05=0, 06=2, 08=6.25, 10=1, 12=1
0 省略	4		本	605,100	2,420,400	施工 第0-0244号内訳表
高压喷射搅拌(三重管工法)						YG000000436
			一式		17,448,700	
注入設備据付・解体						SWB223370 0 01=3, 03=1
0 省略	1		現場	981,800	981,800	施工 第0-0246号内訳表
高压喷射搅拌工 BP8-1発進防護 上流側						SWB223330 0 01=0, 02=0, 03=13.95, 04=0, 05=0
(三重管工法〔削 0 省略	8		本	142,000	1,136,000	施工 第0-0247号内訳表
高压喷射搅拌工 BP8-1発進防護 上流側						SWB223340 0 01=1, 02=3, 03=3.93, 05=10.02, 06=1, 08=1
(三重管工法〔注 0 省略	8		本	526,600	4,212,800	施工 第0-0249号内訳表
高压喷射搅拌工 BP8-1発進防護 下流側						SWB223330 0 01=0, 02=0, 03=13.97, 04=0, 05=0
(三重管工法〔削 0 省略	8		本	142,200	1,137,600	施工 第0-0251号内訳表
高压喷射搅拌工 BP8-1発進防護 下流側						SWB223340 0 01=1, 02=3, 03=3.93, 05=10.04, 06=1, 08=1
(三重管工法〔注 0 省略	8		本	526,600	4,212,800	施工 第0-0253号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0079

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
高压喷射搅拌工 BP8-2到達防護 上流側						SWB223330 0 01=0, 02=0, 03=13. 33, 04=0, 05=0
(三重管工法[削 0 省略	8	本		135,900	1,087,200	施工 第0-0254号内訳表
高压喷射搅拌工 BP8-2到達防護 上流側						SWB223340 0 01=1, 02=3, 03=3. 93, 05=9. 40, 06=1, 08=1
(三重管工法[注 0 省略	8	本		523,700	4,189,600	施工 第0-0256号内訳表
注入設備移設						SWB223380 0 01=3, 03=1
0 省略	1	回		490,900	490,900	施工 第0-0257号内訳表
汚泥吸排車運搬						YG000000435
			一式		19,705,440	
側溝清掃車運搬						SWB232010 0 01=2
0 省略	732	m3		10,920	7,993,440	施工 第0-0009号内訳表
汚泥処理費 セメント汚泥 無機質・自硬性汚泥を想定 T 処分費等	732	m3		16,000	11,712,000	施工 第0-0157号内訳表
薬液注入						YG000000435
			一式		1,468,200	
二重管スレーナ工法						SWB223710 0 01=1, 02=0, 03=6. 63, 04=0, 05=2. 28, 06=1603, 07=1, 08=1
0 省略	7	本		155,200	1,086,400	施工 第0-0258号内訳表
注入設備据付・解体工（車上） α=1.5 [無積雪地適用]						VX05001M10 0 01=2. 1
令和7年度下水 0 省略	1	現場		365,000	365,000	施工 第0-0263号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0080

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水素イオン試験費 p H						T0408 0
35 諸経費等の対象としない	28	検体		600	16,800	
補助地盤改良工 夜間施工 a'=1.500						YG000000434 02=1.5
		式			13,207,460	
高圧噴射攪拌(三重管工法)						YG000000436
		一式			6,213,200	
高圧噴射攪拌工 ｼｰﾙﾄﾞ部到達防護a部						SWB223330 0 01=0, 02=0, 03=9.49, 04=0, 05=2.01
(三重管工法[削 0 省略	3	本		144,200	432,600	施工 第0-0266号内訳表
高圧噴射攪拌工 ｼｰﾙﾄﾞ部到達防護a部						SWB223340 0 01=1, 02=3, 03=0.32, 05=11.18, 06=1, 08=1
(三重管工法[注 0 省略	3	本		140,500	421,500	施工 第0-0268号内訳表
高圧噴射攪拌工 ｼｰﾙﾄﾞ部到達防護b部						SWB223330 0 01=0, 02=0, 03=13.26, 04=0, 05=2.01
(三重管工法[削 0 省略	3	本		190,800	572,400	施工 第0-0270号内訳表
高圧噴射攪拌工 ｼｰﾙﾄﾞ部到達防護b部						SWB223340 0 01=1, 02=3, 03=3.98, 05=11.29, 06=1, 08=1
(三重管工法[注 0 省略	3	本		588,100	1,764,300	施工 第0-0272号内訳表
高圧噴射攪拌工 ｼｰﾙﾄﾞ部到達防護c部						SWB223330 0 01=0, 02=0, 03=13.11, 04=0, 05=2.01
(三重管工法[削 0 省略	3	本		189,000	567,000	施工 第0-0274号内訳表
高圧噴射攪拌工 ｼｰﾙﾄﾞ部到達防護c部						SWB223340 0 01=1, 02=3, 03=3.94, 05=11.18, 06=1, 08=1
(三重管工法[注 0 省略	3	本		582,000	1,746,000	施工 第0-0276号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0081

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入設備移設						SWB223380 0 01=3, 03=1
0 省略	1		回	709,400	709,400	施工 第0-0278号内訳表
汚泥吸排車運搬						YG000000435
			一式		6,994,260	
側溝清掃車運搬						SWB232010 0 01=2
0 省略	182		m3	13,430	2,444,260	施工 第0-0279号内訳表
汚泥処理費(夜間) セメント汚泥						SWB020051 0
T 処分費等	182		m3	25,000	4,550,000	施工 第0-0280号内訳表
付帯工						YG000000140
			式		2,349,468	
舗装撤去工						YG000000141
			式		192,751	
舗装版切断						YG000000142
			一式		56,731	
舗装版切断						SCB430510 0 01=1, 02=1, 05=1
0 省略	74		m	695.4	51,459	施工 第0-0281号内訳表
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 (新潟市設計単価 PH12.5未満)						S0960 0 01=7.6, 02=0.1, 03=30000
0 省略	1		式	5,272	5,272	施工 第0-0282号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0082

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版破碎									YG000000143	
				一式				83,972		
舗装版破碎 0 省略									SCB430310 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1	
	140		m2		599.8			83,972		
殻運搬処理									YG000000145	
				一式				40,773		
殻運搬 0 省略									SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=2, 06=7, 13=1	
	7		m3		1,939			13,573		
廃材処理費 アスファルト舗装廃材 T 処分費等									S0930 0 01=4	
	16		t		1,700			27,200		
路盤掘削									YG000000145	
				一式				11,275		
掘削 0 省略									SCB210100 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=3	
	2		m3		335.6			671		
土砂等運搬 現場→残土処理地 0 省略									SCB210110 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15	
	2		m3		3,862			7,724		
建設発生土受入費 T 処分費等									V0001Z 0	
	2		m3		1,440			2,880		

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0083

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工（仮復旧）							YG000000150
				式		192,421	
県道							YG000000151
				一式		62,810	
下層路盤（歩道部）							SCB410031 0 01=250, 02=2, 03=8, 04=1
	0 省略	10	m2		1,986	19,860	施工 第0-0289号内訳表
上層路盤（歩道部）							SCB410041 0 01=200, 02=2, 03=6, 04=1
	0 省略	10	m2		2,482	24,820	施工 第0-0290号内訳表
表層（車道・路肩部）							SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=3, 06=5, 07=1
	0 省略	10	m2		1,813	18,130	施工 第0-0291号内訳表
市道							YG000000151
				一式		129,611	
下層路盤（歩道部）							SCB410031 0 01=260, 02=2, 03=8, 04=1
	0 省略	37	m2		2,012	74,444	施工 第0-0292号内訳表
表層（車道・路肩部）							SCB410260 0 01=4, 04=40, 05=3, 06=5, 07=1
	0 省略	37	m2		1,491	55,167	施工 第0-0293号内訳表
舗装復旧工（本復旧）							YG000000150
				式		348,950	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0084

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
県道							YG000000151
				一式		102,833	
不陸整正							SCB410010 0 01=1, 04=1
	0 省略	10	m2		170.8	1,708	施工 第0-0294号内訳表
不陸整正							SCB410010 0 01=2, 02=6, 03=11, 04=1
	0 省略	13	m2		349.9	4,548	施工 第0-0295号内訳表
基層(車道・路肩部)							SCB410240 0 01=4, 04=50, 05=9, 06=2, 07=1
	0 省略	23	m2		1,843	42,389	施工 第0-0296号内訳表
表層(車道・路肩部)							SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=15, 06=1, 07=1
	0 省略	23	m2		2,356	54,188	施工 第0-0297号内訳表
市道							YG000000151
				一式		147,469	
不陸整正							SCB410010 0 01=1, 04=1
	0 省略	37	m2		170.8	6,319	施工 第0-0294号内訳表
不陸整正							SCB410010 0 01=2, 02=6, 03=2, 04=1
	0 省略	32	m2		342.1	10,947	施工 第0-0298号内訳表
表層(車道・路肩部)							SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=2, 06=2, 07=1
	0 省略	69	m2		1,887	130,203	施工 第0-0299号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0085

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
成形目地工						YG000000151
			一式		26,040	
成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市設計単価 0 省略	28		m	930	26,040	FSEIKEI 0
区画線工						YG000000151
			一式		72,608	
区画線設置 0 省略	160		m	371	59,360	SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0300号内訳表
区画線設置 0 省略	16		m	828	13,248	SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=13, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, , 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0301号内訳表
道路付属物工						YG000000165
			式		1,615,346	
構造物撤去工						YG000000169
			一式		195,264	
構造物とりこわし 0 省略	12		m3	11,110	133,320	SWB824010 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=1, 05=1 施工 第0-0302号内訳表
殻運搬 0 省略	12		m3	2,987	35,844	SCB227010 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=7, 13=1 施工 第0-0303号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0086

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) T 処分費等						S0930 0 01=1
	29	t		900	26,100	施工 第0-0304号内訳表
L型側溝工						YG000000169
			一式		1,077,510	
境界ブロック組合L型側溝(PL4)(標準設計) PL4-500-200-150 境界ブロック B種180×205×250 0 省略						S8020 0 01=4, 02=2, 03=3, 04=1
	45	m		11,920	536,400	施工 第0-0305号内訳表
境界ブロック組合L型側溝(PL4)(標準設計) PL4-500-150-150 境界ブロック A種150×170×200 0 省略						S8020 0 01=1, 02=2, 03=3, 04=1
	51	m		10,610	541,110	施工 第0-0310号内訳表
地先境界ブロック工						YG000000169
			一式		213,897	
地先境界ブロック 0 省略						SCB422520 0 01=1, 02=1, 04=2, 05=6
	47	m		4,551	213,897	施工 第0-0312号内訳表
ネットフェンス工						YG000000169
			一式		47,000	
ネットフェンス撤去・復旧工 H=1.10m 見積9,400円/m 0 省略						FNTFN 0
	5	m		9,400	47,000	
防護柵工						YG000000169
			一式		81,675	

07-实施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0087

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵撤去工						SWB810610 0 01=2, 02=1, 03=1
(ガードパイプ撤 0 省略	45	m		1,815	81,675	施工 第0-0313号内訳表
仮設工						YG000000444
			式		87,508,120	
電力設備工						YG000000495
			式		3,400,000	
受変電設備						YG000000496
			一式		3,400,000	
土木工事仮設用電力設備費[高圧受電設備] 105kW,6ヶ月未満 3,400,000円/式 積算基準Ⅱ-5-⑬-3 0 省略	1	式		3,400,000	3,400,000	FKJ0001 0
交通管理工						YG000002001
			式		84,108,120	
交通誘導警備員 8時～20時、20時～8時の2交替制 8時間当たり単価 a'=0.727 b'=0.409			一式		82,050,570	YG000002002 02=0.727, 03=0.409
交通誘導警備員B						SWB010212 0
0 省略	4,491.0	人日		18,270	82,050,570	施工 第0-0314号内訳表
交通誘導警備員 夜間施工 a'=1.500			一式		2,057,550	YG000002002 02=1.5

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0088

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員B										SWB010212	0
	0 省略	82.5	人日	24,940		2,057,550		施工	第0-0315号内訳表		
直接工事費											
								590,036,586			
運搬費										Z0002	
					式			10,657,664			
重機械分解組立費										YZ000000001	
					式			10,361,670			
重建設機械分解組立輸送 クラムシェル0.4m3級										SWB010350	0
										01=1, 02=3, 03=1	
	0 省略	1	回	530,200		530,200		施工	第0-0316号内訳表		
重建設機械分解組立輸送 クローラ式杭打機										SWB010350	0
										01=1, 02=15, 03=1	
	0 省略	1	回	1,223,000		1,223,000		施工	第0-0317号内訳表		
機械回送機 ケーシング呼び径3500mm										VKR3500KKU	0
	見積歩掛 0 省略	1	式	4,770,000		4,770,000		施工	第0-0318号内訳表		
機械組立解体費 ケーシング呼び径3500mm										VKR3500KK	0
	見積歩掛 0 省略	1	式	846,800		846,800		施工	第0-0319号内訳表		
機械回送機 ケーシング呼び径3000mm										VKR3000KKU	0
	見積歩掛 0 省略	1	式	2,466,000		2,466,000		施工	第0-0320号内訳表		

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0089

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器積込み・積卸し ケーシング呼び径3000mm						VKR3000KT 0
見積歩掛 0 省略	1		式	78,670	78,670	施工 第0-0321号内訳表
機械組立解体費 ケーシング呼び径3000mm						VKR3000KK 0
見積歩掛 0 省略	1		式	447,000	447,000	施工 第0-0322号内訳表
仮設材運搬費						YZ000000003
			式		295,994	
仮設材等の運搬 往路						SWB010020 0 01=2, 02=2.7, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	30.142		t	3,410	102,784	施工 第0-0323号内訳表
仮設材等の運搬 復路						SWB010020 0 01=2, 02=2.7, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2
(鋼矢板、H形鋼、0 省略	30.142		t	3,410	102,784	施工 第0-0324号内訳表
仮設材等の積込み取卸し費 往路						SWB010030 0 01=3
0 省略	30.142		t	1,500	45,213	施工 第0-0325号内訳表
仮設材等の積込み取卸し費 復路						SWB010030 0 01=3
0 省略	30.142		t	1,500	45,213	施工 第0-0326号内訳表
事業損失防止施設費						Z0005
			式		6,549,090	
家屋調査費						YZ000000014
			式		6,475,400	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0090

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
打合せ協議										V06050	0
	0 省略	1		業務		262,500		262,500		施工	第0-0327号内訳表
現地踏査										V060501	0
	0 省略	1		業務		57,880		57,880		施工	第0-0328号内訳表
家屋調査費 床面積70㎡未満 木造建物A										V06051	0
	0 省略	1		棟		177,000		177,000		施工	第0-0329号内訳表
家屋調査費 床面積70㎡以上130㎡未満 木造建物A										V06052	0
	0 省略	3		棟		222,300		666,900		施工	第0-0330号内訳表
家屋調査費 床面積130㎡以上200㎡未満 木造建物A										V06053	0
	0 省略	5		棟		288,400		1,442,000		施工	第0-0331号内訳表
家屋調査費 床面積200㎡以上300㎡未満 木造建物A										V06054	0
	0 省略	1		棟		399,200		399,200		施工	第0-0332号内訳表
家屋調査費 床面積300㎡以上450㎡未満 木造建物A										V06055	0
	0 省略	2		棟		532,800		1,065,600		施工	第0-0333号内訳表
家屋調査費 床面積200㎡以上400㎡未満 非木造建物イ										V06082	0
	0 省略	1		棟		292,900		292,900		施工	第0-0334号内訳表
家屋調査費 床面積1,000㎡以上1,500㎡未満 非木造建物イ										V06085	0
	0 省略	1		棟		760,700		760,700		施工	第0-0335号内訳表

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0091

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
家屋調査費 敷地面積100㎡未満 工作物 0 省略	14		箇所	96,480	1,350,720	V06071 0 施工 第0-0336号内訳表
地下水観測費						YZ000000020
観測井戸 発進立坑(BP8-1-1) 0 省略	1		本	73,690	73,690	VKNSKID1 0 01=7.63 施工 第0-0337号内訳表
役務費						Z0007
借地料			式		1,522,720	YZ000000027
借地料(m2入力) 借地料単価4,136円/m2 0 省略	200		m2	4,136	827,200	SWB010230 0 01=4136 施工 第0-0338号内訳表
電力基本料金			式		695,520	YZ000000028
電力基本料金 695,520円/式 0 省略	1		式	695,520	695,520	SWB010240 0 01=695.52 施工 第0-0339号内訳表
技術管理費						Z0008
			式		1,244,159	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0092

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質試験費						YZ000000032
			式		1, 244, 159	
機械ボーリング〔市場単価〕 土質（ノコア） 径66mm 発進立坑底盤（BP8-1-1） 0 省略	1		本	120, 750	120, 750	SB100 0 01=1, 02=1, 03=0, 04=7. 00, 05=0, 06=0, 07=0, 18 =1 施工 第0-0340号内訳表
機械ボーリング〔市場単価〕 土質（ノコア） 径66mm 発進立坑土留欠損部（BP8-1-1） 0 省略	1		本	71, 242	71, 242	SB100 0 01=1, 02=1, 03=0, 04=4. 13, 05=0, 06=0, 07=0, 18 =1 施工 第0-0341号内訳表
機械ボーリング〔市場単価〕 土質（ノコア） 径66mm 両発進立坑（BP8-1） 0 省略	1		本	224, 250	224, 250	SB100 0 01=1, 02=1, 03=0, 04=13. 00, 05=0, 06=0, 07=0, 1 8=1 施工 第0-0342号内訳表
機械ボーリング〔市場単価〕 土質（ノコア） 径66mm 到達立坑（BP8-2） 0 省略	1		本	213, 210	213, 210	SB100 0 01=1, 02=1, 03=0, 04=12. 36, 05=0, 06=0, 07=0, 1 8=1 施工 第0-0343号内訳表
機械ボーリング〔市場単価〕 土質（ノコア） 径66mm シールド到達部（BP11-3） 0 省略	1		本	237, 957	237, 957	SB100 0 01=1, 02=1, 03=2. 01, 04=12. 14, 05=0, 06=0, 07= 0, 18=1 施工 第0-0344号内訳表
平坦地足場〔市場単価〕 高さ0. 3m以下 ボーリング 深度50m以下 0 省略	5		箇所	67, 750	338, 750	SB160 0 01=1, 02=1 施工 第0-0345号内訳表
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 35 諸経費等の対象としない	5		検体	7, 600	38, 000	TT900 0
現場環境改善費						Z0014
			式		8, 650, 000	

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0093

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	A*B										
	対象額---A=500,000,000										
	率-----B=0.0173										
共通仮設費 (率分)	率参照額-C=554,076,206							8,650,000			
	A*(B*F*L)										
	対象額---A=578,527,849					地域補正率F=1.5000					
共通仮設費計	率-----B=0.0533					休日補正率L=1.0200		47,207,000			
								75,830,633			
純工事費											
								665,867,219			
現場管理費 (率分)	A*(B*F*L)										
	対象額---A=647,771,392					地域補正率F=1.2000					
	率-----B=0.3207					休日補正率L=1.0300		256,711,000			
現場管理費計											
								256,711,000			
工事原価											
								922,578,219			
工事原価計											
								922,578,219			
一般管理費等	A*(B*H)										
	対象額---A=904,482,392					前払補正率H=1.0000					
	率-----B=0.1234										
								111,610,781			

07-実施-下水-0008-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0094

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費	A*B										
	対象額---A=904,482,392										
	率-----B=0.0004								361,000		
一般管理費等計											
									111,971,781		
工事価格											
									1,034,550,000		
消費税相当額	A*B										
	対象額---A=1,034,550,000										
	率-----B=0.1000								103,455,000		
工事費											
									1,138,005,000		

07-実施-下水-0008-当初

切羽坑内作業工 (BP8-1～BP8-2)
呼び径1200mm (外筒残置) 元押, 昼夜間施工
砂質土・粘性土 (B) (日進量4.6m/日)
ハイブリッドモル工法積算資料 (2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
トン補世話役	1.0	人	55,439	55,439	RR0121 1 0 省略
トン補特殊工	2.0	人	51,691	103,382	RR0119 1 0 省略
トン補作業員	1.0	人	35,364	35,364	RR0120 1 0 省略
滑材 (一次注入) カントールSS, 二液固結型摩擦減少剤	588.8	リットル	46	27,084	FKZ0001 建設物価 0 省略
高濃度泥水 砂質土・粘性土 (B)	4.278	m3	21,090	90,223	VHE0101 施工 第0-0002号内訳表 ハイブリッドモル工 0 省略
諸雑費 (率+まるめ) 労務費の2%	2	%	194,185	3,808	#71 0 省略
計	4.6	m		315,300	
小計	1	m		68,543	

高濃度泥水
砂質土・粘性土(B)

07年12月20日適用

頁0-0096

VHE0101 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
粘土 （下水道推進工事用）	240	kg	63	15,120	T2944 0 省略
テルセロース [®] 泥水用CMC相当	1.8	kg	1,480	2,664	T2943 0 省略
目詰材 泥水調整剤(メス マール) 逸泥防止剤	10.0	kg	330	3,300	FMZ0001 積算資料 0 省略
水 （無代価）	891.6	kg		0	W0001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	m3		21,090	

切羽坑内作業工(BP8-1～BP11-3)
呼び径1200mm(外筒残置) 元押, 昼夜間施工
砂質土・粘性土(B) (日進量5.3m/日)
ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
トン補世話役	1.0	人	55,439	55,439	RR0121 1 0 省略
トン補特殊工	2.0	人	51,691	103,382	RR0119 1 0 省略
トン補作業員	1.0	人	35,364	35,364	RR0120 1 0 省略
滑材(一次注入) カントールSS, 二液固結型摩擦減少剤	678.4	リットル	46	31,206	FKZ0001 建設物価 0 省略
滑材(二次注入) ビーズクレイ3, 粒状型 物価資料(小数点以下なし)	243.8	リットル	32	7,801	FKZ0002 0 省略
高濃度泥水 砂質土・粘性土(B)	4.929	m3	21,090	103,952	VHE0101 施工 第0-0002号内訳表 ハイブリッドモル工 0 省略
諸雑費 (率+まるめ) 労務費の2%	2	%	194,185	3,856	#71 0 省略
計	5.3	m		341,000	
小計	1	m		64,339	

坑外作業工 (BP8-1～BP8-2)
呼び径1200mm
(日進量4.6m/日)
ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.0	人	29,335	29,335	RR0114 0 省略
特殊作業員	1.0	人	30,186	30,186	RR0101 0 省略
普通作業員	1.0	人	25,175	25,175	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
計	4.6	m		84,700	
小計	1	m		18,413	

坑外作業工 (BP8-1～BP11-3)
呼び径1200mm
(日進量5.3m/日)
ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.0	人	29,335	29,335	RR0114 0 省略
特殊作業員	1.0	人	30,186	30,186	RR0101 0 省略
普通作業員	1.0	人	25,175	25,175	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
計	5.3	m		84,700	
小計	1	m		15,981	

VHD01063 施 工 内 訳 表 施工 第0-0006号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電力料金(臨時) 使用料金 高压(A) 契約電力500kW未満	5,633	kWh	29.31	165,103	T2086 0 省略
軽油	1,759	l	140	246,260	TZJ6702002 0 省略
機械器具損料	1	式	47,492,012	47,492,012	WHD01063 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6,625	#80 0 省略
小計	1	式		47,910,000	
01=5633 電力量 (kWh) 02=1759 燃料量 (ℓ) 03=47492012 機械損料 (円/式)					

VHD01064 施 工 内 訳 表 施工 第0-0007号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電力料金(臨時) 使用料金 高压(A) 契約電力500kW未満	26,412	kWh	29.31	774,135	T2086 0 省略
機械器具損料	1	式	6,345,040	6,345,040	WHD01063 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		825	#80 0 省略
小計	1	式		7,120,000	
01=26412 電力量 (kWh) 02=6345040 機械損料 (円/式)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
機械器具損料	1	式	949,855	949,855	WHD01063 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		45	#80 0 省略
小計	1	式		949,900	
01=949855 機械損料（円/式）					

SWB232010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	10.417	人	23,358	243,320	RR0102 1 0 省略
側溝清掃車運転	10.417	日	81,450	848,464	SWK230370 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		216	#80 0 省略
計	100	m3		1,092,000	
小計	1	m3		10,920	
運搬距離	=2	14.0km以下			

汚泥処理費
ベントナイト汚泥
無機質・非自硬性汚泥を想定

SWB020051 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
第0-0010号内訳表
100 m3 当り
頁0-0104

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
汚泥処理費 ベントナイト汚泥 無機質・非自硬性汚泥を想定	100.000	m3	18,000	1,800,000	TFJA0704342 新潟市設計単価 T 処分費等
計	100	m3		1,800,000	
小計	1	m3		18,000	

裏込注入工 (BP8-1～BP8-2)
呼び径1200mm (外筒残置) 元押, 昼間施工
砂質土・粘性土 (B)
ハイブリッドモル工法積算資料 (2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トン補世話役	1.0	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
トン補作業員	2.0	人	32,640	65,280	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	1.0	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.0	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
注入材料 混合型裏込め材	4,352	リットル	31	134,912	VHD0301Z 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ) 労務費の3%	3	%	191,250	5,638	#71 0 省略
計	34	m		331,800	
小計	1	m		9,758	

注入材料
混合型裏込め材

07年12月20日適用

頁0-0106

VHD0301Z 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1000

リツ
トル 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.5	t	27,000	13,500	TZJ2002008 0 省略
裏込注入材 フィルクレー, 一体型裏込材, 125kg/m3 物価資料(小数点以下なし)	125	kg	145	18,125	FHD0301Z 0 省略
水 (無代価)	0.80	m3		0	W0001 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		5	#80 0 省略
計	1,000	リツ トル		31,630	
小計	1	リツ トル		31	

裏込注入工 (BP8-1～BP11-3)
呼び径1200mm (外筒残置) 元押, 昼間施工
砂質土・粘性土 (B)
ハイブリッドモル工法積算資料 (2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トン補世話役	1.0	人	51,102	51,102	RR0121 1 0 省略
トン補作業員	2.0	人	32,640	65,280	RR0120 1 0 省略
特殊作業員	1.0	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.0	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
注入材料 混合型裏込め材	4,352	リットル	31	134,912	VHD0301Z 施工 第0-0012号内訳表 0 省略
諸雑費 (率+まるめ) 労務費の3%	3	%	191,250	5,638	#71 0 省略
計	34	m		331,800	
小計	1	m		9,758	

目地モルタル工 (BP8-1～BP8-2)
呼び径1200mm

07年12月20日適用

頁0-0108

VHD0401 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

100

箇所 当り

ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	4.2	人	51,102	214,628	RR0121 0 省略
トンネル作業員	41.8	人	32,640	1,364,352	RR0120 0 省略
モルタル工 配合1:2	0.15	m3	53,890	8,083	VHD0401Z 施工 第0-0015号内訳表 ハイブリッドモル工 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		937	#80 0 省略
計	100	箇所		1,588,000	
小計	1	箇所		15,880	

モルタル工
配合1:2

07年12月20日適用

頁0-0109

VHD0401Z 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	1.3	人	23,358	30,365	RR0102 0 省略
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.72	t	27,000	19,440	TZJ2002008 0 省略
コンクリート用骨材 砂(洗い) 細目	0.95	m3	4,300	4,085	TZJ2104002 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		53,890	

目地モルタル工 (BP8-1～BP11-3)
呼び径1200mm

07年12月20日適用

頁0-0110

VHD0401 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

100

箇所 当り

ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	4.2	人	51,102	214,628	RR0121 0 省略
トンネル作業員	41.8	人	32,640	1,364,352	RR0120 0 省略
モルタル工 配合1:2	0.15	m3	53,890	8,083	VHD0401Z 施工 第0-0015号内訳表 ハイブリッドモル工 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		937	#80 0 省略
計	100	箇所		1,588,000	
小計	1	箇所		15,880	

SWG113050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.490	人	28,560	13,994	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.980	人	28,152	27,588	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.470	人	23,358	34,336	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	0.490	日	53,900	26,411	TLC1130006 53900*1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	1.0	%	75,918	671	#71 0 省略
計	10	m		103,000	
小計	1	m		10,300	
管種別 呼び径 ラフテレンクレーン賃料補正	=1 =14 =1	鉄筋コンクリート管 φ 1200mm 標準(1.0)			

SWG113050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.490	人	28,560	13,994	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.980	人	28,152	27,588	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.470	人	23,358	34,336	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	0.490	日	53,900	26,411	TLC1130006 53900*1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	1.0	%	75,918	671	#71 0 省略
計	10	m		103,000	
小計	1	m		10,300	
管種別 呼び径 ラフテレンクレーン賃料補正	=1 =14 =1	鉄筋コンクリート管 φ 1200mm 標準(1.0)			

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0113

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 27,663

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	3.85%	52,800 円/供用日	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	52,800	MMJ0903010 MM090903010
R1t'	普通作業員	8.53%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	2.91%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	2.76%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	運転手(特殊)	1.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤65%	78.96%	17,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	T1632 TZ092012005
Z2t'	軽油	0.77%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			23,740	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =1 =55	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) W/C<65%			
設計日打設量 養生工の種類 圧送管延長距離区分		=1 =2 =1	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 23,740 = 27,663						

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0114

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 27,663 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考	
[機械補正]	3.85	52,800	3.88									
	$\times \{ [\frac{100}{52,800} \times \frac{52,800}{100}] \times \frac{3.88}{100}$											
[労務補正]	8.53	23,358	2.91	28,560	2.76	28,152	1.75	27,336	16.39			
	$+ [\frac{100}{23,358} \times \frac{23,358}{100} + \frac{100}{25,400} \times \frac{25,400}{100}] \times \frac{2.91}{100}$		31,000	100	28,300	100	28,900	8.53+	2.91+	2.76+		
[材料補正]	78.96	17,000	0.77	140	79.73							
	$+ [\frac{100}{17,000} \times \frac{17,000}{100} + \frac{100}{20,400} \times \frac{20,400}{100}] \times \frac{0.77}{100}$		138	78.96+	0.77							
[全体調整]	$100 - 3.88 - 16.39 - 79.73 + \frac{100}{100}$		}									

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0115

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 5,104.7 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	58.78%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	19.90%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	6.07%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			4,738	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =5	一般型枠 均しコンクリート			
【補正式】 4,738 = 5,104.7						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{58.78}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{19.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{6.07}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{58.78 + 19.90 + 6.07} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0116

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 27,663

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	3.85%	52,800 円/供用日	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	52,800	MMJ0903010 MM090903010
R1t'	普通作業員	8.53%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	2.91%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	2.76%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	運転手(特殊)	1.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	78.96%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	TZJ2012010 TZ092012005
Z2t'	軽油	0.77%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			24,270	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =1 =29	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%			
設計日打設量 養生工の種類 圧送管延長距離区分		=1 =2 =1	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 24,270 = 27,663						

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 27,663 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考
[機械補正]	3.85	52,800	3.88								
	$\times \{ [\frac{100}{52,800} \times \frac{52,800}{100}] \times \frac{3.85}{100}$		3.85								
[労務補正]	8.53	23,358	2.91	28,560	2.76	28,152	1.75	27,336	16.39		
	$+ [\frac{100}{23,358} \times \frac{23,358}{100} + \frac{100}{25,400} \times \frac{25,400}{100}] \times \frac{2.91}{100}$		100	31,000	100	28,300	100	28,900	8.53+	2.91+	
[材料補正]	78.96	17,500	0.77	140	79.73						
	$+ [\frac{100}{17,500} \times \frac{17,500}{100} + \frac{100}{20,400} \times \frac{20,400}{100}] \times \frac{0.77}{100}$		100	138	78.96+	0.77					
[全体調整]	100-	3.88-	16.39-	79.73							
	$+ \frac{100}{100}$		}								

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0118

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,100

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	46.66%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	25.14%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.51%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			9,360	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
【補正式】 9,360 = 10,100						
[労務補正] $\frac{46.66}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{28,560}{31,000}$				$\frac{100.00}{46.66 + 25.14 + 9.51}$		
[全体調整] $\frac{100-100.00}{100}$						

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.030	t	111,500	114,845	TZJ1102019 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	81,523.5	81,523	TQJ1001002 1 70890*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		32	#80 0 省略
小計	1	t		196,400	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=5 =1 =2	SD345 D13 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =2	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物			

VHD0502 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
切梁・腹起し設置・撤去	2.1	t	53,560	112,476	SWB251930 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
コンクリート	0.26	m3	36,960	9,609	SCB240010 施工 第0-0028号内訳表 0 省略
構造物とりこわし	0.26	m3	34,700	9,022	SWB824010 施工 第0-0029号内訳表 0 省略
H形鋼(杭用) 400型賃料 90日以内	1	式	22,340	22,340	VH40090 施工 第0-0030号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		53	#80 0 省略
小計	1	箇所		153,500	
01=100.8 H形鋼 賃料数量(t・日) 02=2.1 H形鋼 修理費及び損耗費(t)					

SWB251930 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

10

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
切梁・腹起し設置	10.000	t	33,520	335,200	SWB251931 1 施工 第0-0026号内訳表 0 省略
切梁・腹起し撤去	10.000	t	20,040	200,400	SWB251932 1 施工 第0-0027号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
計	10	t		535,600	
小計	1	t		53,560	
作業区分 火打ブロックの有無 ラフレンクレーン賃料補正	=3 =1 =1	設置・撤去 無 標準(1.0)			

SWB251931 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

10

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.700	人	28,560	48,552	RR0125 1 0 省略
とび工	3.200	人	28,458	91,065	RR0106 1 0 省略
溶接工	1.700	人	31,008	52,713	RR0113 1 0 省略
普通作業員	1.700	人	23,358	39,708	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.700	日	53,900	91,630	TLC1130006 53900*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	232,038	11,532	#71 0 省略
計	10	t		335,200	
小計	1	t		33,520	
火打ブロックの有無 ラフテレンクレーン賃料補正	=1 =1	無 標準(1.0)			

SWB251932 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

10

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
とび工	1.900	人	28,458	54,070	RR0106 1 0 省略
溶接工	1.000	人	31,008	31,008	RR0113 1 0 省略
普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.000	日	53,900	53,900	TLC1130006 53900*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	7.0	%	136,996	9,504	#71 0 省略
計	10	t		200,400	
小計	1	t		20,040	
火打ブロックの有無 ラフテレンクレーン賃料補正	=1 =1	無 標準(1.0)			

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0124

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

機械構成比： 5.56% 労務構成比： 41.11% 材料構成比： 53.33% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 40,569

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		5.35%	48,600 円/日	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 1 6 t 吊	38,800	TLC1130004 TL091130004
R1t'	普通作業員		23.91%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役		8.25%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員		6.97%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%		53.33%	17,500 円/m3	生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
	積算単価			36,960	積算単価	0	EP001
	構造物種別 打設工法 コンクリート規格	=2 =2 =41		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(20) (高炉)	W/C≤60%		
	養生工の種類 打設高さ、水平打設距離 ラフテレンクレーン賃料補正	=2 =1 =1		一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準			
	費用の内訳	=1		全ての費用			
	【補正式】 36,960 = 40,569						
	[機械補正] 5.35 48,600 × { [————— × —————] × 100 38,800	5.56 5.35					
	[労務補正] 23.91 23,358 + [————— × ————— + ————— × —————] × 100 25,400	8.25 100	28,560 6.97 31,000 100		28,152 41.11 28,300 23.91+ 8.25+ 6.97		

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0125

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 5.56% 勞務構成比： 41.11% 材料構成比： 53.33% 市場單価構成比： 0.00%

標準単価： 40,569

[illegible]

07-实施-下水-0008-当初

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間人力施工制約無	1.000	m3	34,700.4	34,700	TQJ1611002 1 34700.4*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		34,700	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=2	人力施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			

H形鋼(杭用) 400型賃料
90日以内

07年12月20日適用

頁0-0127

VH40090 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) 90日以内	100.8	t・日	90	9,072	TLC2118002 0 省略
H形鋼(杭用) 1現場あたり修理費及び損耗費 補助工法有	2.1	t	6,314	13,259	VHHKYS 施工 第0-0031号内訳表 積算基準建設機 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	式		22,340	
01=100.8 H形鋼 賃料数量(t・日) 02=2.1 H形鋼 修理費及び損耗費(t)					

H形鋼(杭用)
1現場あたり修理費及び損耗費
補助工法有
積算基準建設機械損料表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
H形鋼(杭使用)H-200～400 [整備費]	1.73	t	3,650	6,314	F0KI2040
諸雑費（まるめ）	1	式		0	新潟市設計単価 0 省略 #80 0 省略
小計	1	t		6,314	

VHD0502 施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

ハイブリッドモール工法積算資料(2025年度版)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
切梁・腹起し設置・撤去	2.1	t	53,560	112,476	SWB251930 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
コンクリート	0.26	m3	36,960	9,609	SCB240010 施工 第0-0028号内訳表 0 省略
構造物とりこわし	0.26	m3	34,700	9,022	SWB824010 施工 第0-0029号内訳表 0 省略
H形鋼(杭用) 400型賃料 90日以内	1	式	27,250	27,250	VH40090 施工 第0-0033号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		43	#80 0 省略
小計	1	箇所		158,400	
01=155.4 H形鋼 賃料数量(t・日) 02=2.1 H形鋼 修理費及び損耗費(t)					

H形鋼(杭用) 400型賃料
90日以内

07年12月20日適用

頁0-0130

VH40090 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) 90日以内	155.4	t・日	90	13,986	TLC2118002 0 省略
H形鋼(杭用) 1現場あたり修理費及び損耗費 補助工法有	2.1	t	6,314	13,259	VHHKYS 施工 第0-0031号内訳表 積算基準建設機 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		5	#80 0 省略
小計	1	式		27,250	
01=155.4 H形鋼 賃料数量(t・日) 02=2.1 H形鋼 修理費及び損耗費(t)					

発進坑口工
呼び径1200mm
鋼製ケーシング立坑用
ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	1.5	人	23,358	35,037	RR0102 0 省略
発進坑口止め輪 呼び径1200mm用, 鋼製ケーシング立坑用 見積810,000円/組	1	組	810,000	810,000	FHD0701 0 省略
鋼材溶接工	5.8	m	3,475	20,155	SWG219100 施工 第0-0035号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	箇所		865,200	

SWG219100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.010	人	28,560	285	RR0125 0 省略
溶接工	0.076	人	31,008	2,356	RR0113 0 省略
普通作業員	0.021	人	23,358	490	RR0102 0 省略
電力料金（臨時） 使用料金 高压(A) 契約電力500kW未満	2.700	kWh	29.31	79	TY007500000 新潟市設計単価 0 省略
電気溶接棒 E4313 軟鋼用 5mm	0.400	kg	487	194	TZJ6208009 1 0 省略
電気溶接機〔交流アーク式(手動)〕 電撃防止器内蔵型 定格電流250A	0.076	日	178	13	MMJ2081005 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	30.0	%	194	58	#71 0 省略
小計	1	m		3,475	
溶接棒規格	=9	E4313 軟鋼用 5mm			

到達坑口工
呼び径1200mm
鋼製ケーシング立坑用
ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	1.5	人	23,358	35,037	RR0102 0 省略
到達坑口止め輪 呼び径1200mm用, 鋼製ケーシング立坑用 見積954,000円/組	1	組	954,000	954,000	FHD0703 0 省略
鋼材溶接工	6.1	m	3,475	21,197	SWG219100 施工 第0-0035号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		766	#80 0 省略
小計	1	箇所		1,011,000	

到達坑口工
呼び径1200mm
ｼｰﾙﾄﾞ到達用
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾓｰﾙ工法積算資料(2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	1.5	人	23,358	35,037	RR0102 0 省略
到達坑口止め輪 呼び径1200mm用, ｼｰﾙﾄﾞ用 見積954,000円/組	1	組	954,000	954,000	FHD0702 0 省略
鋼材溶接工	6.1	m	3,475	21,197	SWG219100 施工 第0-0035号内訳表 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		766	#80 0 省略
小計	1	箇所		1,011,000	

SWG219200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.019	人	28,560	542	RR0125 1 0 省略
溶接工	0.038	人	31,008	1,178	RR0113 1 0 省略
普通作業員	0.019	人	23,358	443	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	10.0	%	2,163	216	#71 0 省略
小計	1	m		2,379	
土留種類	=6	小型立坑	(鋼製ケーシング)		

SCB224430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

機械構成比： 3.06% 労務構成比： 65.10% 材料構成比： 31.84% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 7,053.2 孔 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	1.62%	752 円/供用日	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	752	MMJ2015008 MM092015008
K2t'	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3KVA	0.93%	610 円/日	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A	490	TLC11110002 TL0911110002
R1t'	特殊作業員	38.55%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	10.44%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	5.27%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	28.71%	25,000 円/個	ダイヤモンドビット 1 1 0 m m スタンダード	25,000	TZJ6531004 TZ096531004
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.61%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			6,944	積算単価	0	EP001
削孔径 削孔深さ		=5 =7	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下			
【補正式】 6,944 = 7,053.2						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.62}{100} \times \frac{752}{28,152} + \frac{0.93}{100} \times \frac{610}{23,358} \right] \times \frac{3.06}{100} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{38.55}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.44}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{5.27}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{65.10}{38.55 + 10.44 + 5.27}$						

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0137

SCB224430 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

1 孔 当り

機械構成比： 3.06% 勞務構成比： 65.10% 材料構成比： 31.84% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 7,053.2

[illegible]

07-实施-下水-0008-当初

スクラップ 控除
へびーH1

07年12月20日適用

頁0-0138

S0950

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
スクラップ 単価 へびーH1	1.00	t	-29,500	-29,500	T9999003 29500*-1 新潟市設計単価 35 諸経費等の対象としない
小計	1	t		-29,500	

SWB252110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.900	人	28,560	54,264	RR0125 1 0 省略
とび工	8.400	人	28,458	239,047	RR0106 1 0 省略
普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	0.800	日	53,900	43,120	TLC1130006 1 53900*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	27.0	%	378,475	102,125	#71 0 省略
計	100	掛m2		480,600	
小計	1	掛m2		4,806	
工法 安全ネット ラフテレンクレーン賃料補正	=2 =1 =1	単管足場 必要 標準(1.0)			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.0	人	28,560	57,120	RR0125 0 省略
特殊作業員	4.5	人	28,152	126,684	RR0101 0 省略
普通作業員	5.0	人	23,358	116,790	RR0102 0 省略
床板材 足場板(カサ松 4.0m×3.6cm×21cm上) 基礎価格÷3(有効数字3桁4桁目四捨五入)	0.50	m3	24,000	12,000	FHD0901 積算資料 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊	2.0	日	44,900	89,800	TLC1130011 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	箇所		402,400	

掘進機発進用受台
呼び径1200mm
BP8-1～BP8-2
ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
切梁・腹起し設置・撤去	1.38	t	53,560	73,912	SWB251930 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
受台材質料(掘進機発進用受台) 呼び径1200mm 90日以内	1	式	14,680	14,680	VHC0010T 1 施工 第0-0044号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 受台材質料の15%	15	%	14,680	2,198	#71 0 省略
小計	1	箇所		90,790	
01=66.2 H形鋼 賃料数量(t・日) 02=1.38 H形鋼 修理費及び損耗費(t)					

受台材質料(掘進機発進用受台)
呼び径1200mm
90日以内

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
H形鋼(杭用)H-200～400 [賃料] 90日以内	66.2	t・日	90	5,958	F0KI90T 新潟市設計単価 0 省略
H形鋼(杭用) 1現場あたり修理費及び損耗費 補助工法有	1.38	t	6,314	8,713	VHHKYS 施工 第0-0031号内訳表 積算基準建設機 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	式		14,680	
01=66.2 H形鋼 賃料数量(t・日) 02=1.38 H形鋼 修理費及び損耗費(t)					

掘進機発進用受台
呼び径1200mm
BP8-1～BP11-3
ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
切梁・腹起し設置・撤去	1.38	t	53,560	73,912	SWB251930 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
受台材質料(掘進機発進用受台) 呼び径1200mm 90日以内	1	式	17,910	17,910	VHC0010T 1 施工 第0-0046号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 受台材質料の15%	15	%	17,910	2,678	#71 0 省略
小計	1	箇所		94,500	
01=102.1 H形鋼 賃料数量(t・日) 02=1.38 H形鋼 修理費及び損耗費(t)					

受台材質料(掘進機発進用受台)
呼び径1200mm
90日以内

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
H形鋼(杭用)H-200～400 [賃料] 90日以内	102.1	t・日	90	9,189	F0KI90T 新潟市設計単価 0 省略
H形鋼(杭用) 1現場あたり修理費及び損耗費 補助工法有	1.38	t	6,314	8,713	VHHKYS 施工 第0-0031号内訳表 積算基準建設機 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	式		17,910	
01=102.1 H形鋼 賃料数量(t・日) 02=1.38 H形鋼 修理費及び損耗費(t)					

掘進機引上用受台
呼び径1200mm
BP8-1～BP8-2
ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
切梁・腹起し設置・撤去	1.34	t	53,560	71,770	SWB251930 施工 第0-0025号内訳表 0 省略
受台材質料(掘進機引上用受台) 呼び径1200mm 90日以内	1	式	9,783	9,783	VHC0011T 1 施工 第0-0048号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 受台材質料の15%	15	%	9,783	1,467	#71 0 省略
小計	1	箇所		83,020	
01=14.7 H形鋼 賃料数量(t・日) 02=1.34 H形鋼 修理費及び損耗費(t)					

受台材質料(掘進機引上用受台)
呼び径1200mm
90日以内

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内	14.7	t・日	90	1,323	TLC2114002 0 省略
H形鋼(杭用) 300型 1現場あたり修理費及び損耗費 補助工法有	1.34	t	6,314	8,460	VH300S 施工 第0-0049号内訳表 積算基準建設機 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		9,783	
01=14.7 H形鋼 賃料数量(t・日) 02=1.34 H形鋼 修理費及び損耗費(t)					

H形鋼(杭用) 300型
1現場あたり修理費及び損耗費
補助工法有
積算基準建設機械損料表

VH300S 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
第0-0049号内訳表
1 t 当り
頁0-0147

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
H形鋼(杭使用) H-300 [整備費]	1.73	t	3,650	6,314	TNK20022 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		6,314	

掘進機据付工
呼び径1200mm 砂質土・粘性土(B)
コンパ外立坑
ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.5	人	28,560	42,840	RR0125 0 省略
特殊作業員	4.5	人	28,152	126,684	RR0101 0 省略
普通作業員	3.0	人	23,358	70,074	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	1.5	日	48,600	72,900	TLC1130004 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	台		312,500	

掘進機分割搬出工
呼び径1200mm 砂質土・粘性土(B)

07年12月20日適用

頁0-0149

VHD1202 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.5	人	28,560	42,840	RR0125 0 省略
特殊作業員	6.0	人	28,152	168,912	RR0101 0 省略
普通作業員	3.0	人	23,358	70,074	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	1.5	日	48,600	72,900	TLC1130004 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		74	#80 0 省略
小計	1	台		354,800	

VHD1203 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	3.0	人	28,560	85,680	RR0125 0 省略
機械工	3.0	人	30,400	91,200	RR0164 0 省略
特殊作業員	6.0	人	28,152	168,912	RR0101 0 省略
普通作業員	3.0	人	23,358	70,074	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	3.0	日	48,600	145,800	TLC1130004 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		34	#80 0 省略
小計	1	台		561,700	

VHD1701 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

9 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊	1	日	44,900	44,900	TLC1130011 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
計	9	m3		44,900	
小計	1	m3		4,988	

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,843.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	20,847 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,914	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=7 =1	18.5km以下 全ての費用				
【補正式】 2,914 = 2,843.8							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{20,847}{20,847} \right] \times \frac{40.77}{40.77} \right.$		40.77					
[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{44.82}{44.82}$		44.82					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$		14.41					
[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100} \}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(無筋)

07年12月20日適用

頁0-0153

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-0008-当初

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,475.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	20,847 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,562	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=7 =1	18.5km以下 全ての費用				
【補正式】 3,562 = 3,475.7							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{40.77}{100} \times \frac{20,847}{20,847} \right] \times \frac{40.77}{40.77} \right.$		40.77					
[労務補正] $+ \left[\frac{44.82}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{44.82}{44.82}$		44.82					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.41}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.41}{14.41}$		14.41					
[全体調整] $+ \frac{100 - 40.77 - 44.82 - 14.41}{100} \}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

07年12月20日適用

頁0-0155

S0930

施工内訳表

施工 第0-0057号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-0008-当初

VHD1901 施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トン初世話役	3.0	人	51,102	153,306	RR0121 1 0 省略
トン初特殊工	6.0	人	47,532	285,192	RR0119 1 0 省略
トン初作業員	6.0	人	32,640	195,840	RR0120 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の15%	15	%	634,338	95,062	#71 0 省略
小計	1	回		729,400	

掘進機発進回収工
呼び径1200mm
(推進延長L=266.36m)
ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	2.0	人	51,102	102,204	RR0121 1 0 省略
トンネル作業員	15	人	32,640	489,600	RR0120 1 0 省略
トンネル特殊工	4.0	人	47,532	190,128	RR0119 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊	2.0	日	44,900	89,800	TLC1130011 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の15%	15	%	781,932	117,268	#71 0 省略
小計	1	式		989,000	

VHD2201 施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

ハイブリッドモール工法積算資料(2025年度版)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工	1.6	人	27,132	43,411	RR0201
					0 省略
電話装置 単独ボタン電話機(PBX専用) IW-01W 基礎価格÷3(有効数字3桁4桁目四捨五入)	3	個	3,100	9,300	FHD2201A 1
					建設物価 0 省略
通信ケーブル ボタン電話用ケーブルφ0.4mm10P 基礎価格÷2(有効数字3桁4桁目四捨五入)	600	m	42	25,200	FHD2201B 1
					積算資料 0 省略
諸雑費(率+まるめ)電線・電話機の50%	50	%	34,500	17,249	#71
					0 省略
小計	1	式		95,160	

VHD2301 施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
換気設備工（設置・撤去）	440.75	m	783	345,107	VHD2301A 施工 第0-0062号内訳表 ハイブリッドモル工 0 省略
鋼管損料 送気用 φ100mm	63	供用日	2,153	135,639	VHD2301B1 1 施工 第0-0063号内訳表 0 省略
諸雑費（率+まるめ）鋼管損料の30%	30	%	135,639	40,614	#71 0 省略
ホルテックスフロ VB-060-E3, 最大風量 9.0/10.5(m3/分) （運転日当り損料）採用単価一覧参照	42	日	520	21,840	FHD2301A 0 省略
ホルテックスフロ VB-060-E3, 最大風量 9.0/10.5(m3/分) （供用日当り損料）採用単価一覧参照	63	日	243	15,309	FHD2301B 0 省略
電力料金(臨時) 使用料金 高圧(A) 契約電力500kW未満	3,432	kWh	29.31	100,591	T2086 0 省略
小計	1	式		659,100	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.01	人	28,560	285	RR0125 0 省略
配管工	0.01	人	26,520	265	RR0136 0 省略
普通作業員	0.01	人	23,358	233	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		783	

鋼管損料
送気用 φ 100mm

VHD2301B1 施 工 内 訳 表 施工 第0-0063号内訳表

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
送気管 φ 100mm×5.5m 鋼管100m供用1日当り損料	2.823	100m供用日	763	2,153	VHD2301B2 施工 第0-0064号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	供用日		2,153	

送気管
φ 100mm×5. 5m
鋼管100m供用1日当り 損料

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
送気管 径φ 100mm L=5. 5m 圧力1. 0MPa 100m÷5. 5=18. 18	18. 18	供用日	42	763	MMJ0543008 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	100m供用日		763	

VHD3001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.0	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員	1.5	人	28,152	42,228	RR0101 0 省略
溶接工	1.0	人	31,008	31,008	RR0113 0 省略
普通作業員	2.0	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	1	日	48,600	48,600	TLC1130004 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		88	#80 0 省略
小計	1	箇所		197,200	

VHD3002 施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

ハイブリッドモル工法積算資料(2025年度版)

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.0	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員	2.0	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
溶接工	1.5	人	31,008	46,512	RR0113 0 省略
普通作業員	2.0	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1	日	39,600	39,600	TLC1130001 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	箇所		217,700	

SWG222150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.500	人	28,152	42,228	RR0101 1 0 省略
普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	1.000	日	48,600	48,600	TLC1130004 1 48600*1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		96	#80 0 省略
小計	1	箇所		166,200	
施工区分	=3	設置撤去			
貯留槽容量	=2	20m3(標準)			
ラフレンクレーン賃料補正	=1	標準(1.0)			

SWG222201 施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンボ世話役	1.200	人	51,102	61,322	RR0121 1 0 省略
トンボ作業員	4.800	人	32,640	156,672	RR0120 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	10.0	%	217,994	21,706	#71 0 省略
計	100	m		239,700	
小計	1	m		2,397	
呼び径	=5	φ 1200mm			

SWG222201 施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トンネル世話役	1.200	人	51,102	61,322	RR0121 1 0 省略
トンネル作業員	4.800	人	32,640	156,672	RR0120 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	10.0	%	217,994	21,706	#71 0 省略
計	100	m		239,700	
小計	1	m		2,397	
呼び径	=5	φ 1200mm			

SWG251050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

(泥水式・泥濃式推進)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
溶接工	1.000	人	31,008	31,008	RR0113 1 0 省略
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
電工	1.000	人	27,132	27,132	RR0201 1 0 省略
普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.000	日	39,600	39,600	TLC1130001 1 39600*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		90	#80 0 省略
小計	1	箇所		177,900	
施工区分 ラフテレンクレーン賃料補正係数	=3 =1	設置撤去 標準(1.0)			

SWG226050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

(推進水替) 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.170	人	28,152	4,785	RR0101 1 0 省略
軽油	67.000	l	140	9,380	TZJ6702002 1 0 省略
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	1.100	日	407	447	TLC1100005 1 0 省略
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 25KVA	1.100	日	1,870	2,057	TLC1110008 1 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	1.0	%	16,669	161	#71 0 省略
小計	1	日		16,830	
排水方法 排水量	=2 =1	常時排水 (24h) 40m3/h未満			

鋼製さや管推進材料費
鋼管呼び径1350mm, L=1.0m/本
強化プラスチック複合管 呼び径1100mm

VBM1350Z 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0072号内訳表
1 式 当り
頁0-0170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
推進用鋼製さや管 STK400, φ1372.0×12.0mm, L=1.0m/本	2	本	337,500	675,000	VBM1350A 施工 第0-0073号内訳表 0 省略
メタルクラン 鋼管呼び径1,350mm, 砂・軟岩 2025年推進工事用物価資料(小数点以下なし)	1	個	929,000	929,000	FBM1350C 0 省略
下水道用強化プラスチック複合管 外圧管1種, 内径1,100mm×長4m, JSWAS K-2 物価資料(小数点以下なし)	1	本	428,000	428,000	FBM1100D 0 省略
塩ビスパーサー φ1100mm用, 強化プラスチック複合管 見積84,000円/個	2	個	84,000	168,000	FBM1100E 0 省略
マンホール用可とう継手 φ1100mm用, 強化プラスチック複合管 見積795,000円/個	1	個	795,000	795,000	FMK1100 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		2,995,000	

推進用鋼製さや管
STK400, φ 1372.0×12.0mm, L=1.0m/本

07年12月20日適用

頁0-0171

VBM1350A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
一般構造用炭素鋼鋼管 外径1372.0mm×厚12.0mm×長1000mm 見積184,040円/m	1.0	m	184,040	184,040	FBM1350A 0 省略
推進用鋼製さや管面取り・溶接費 外径1372.0mm×厚12.0mm×長1000mm 見積153,413円/箇所	1.0	箇所	153,413	153,413	FBM1350B 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		47	#80 0 省略
小計	1	本		337,500	

さや管削進工
鋼管呼び径1350mm
日進量0.9m/日
2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.0	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員	2.0	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
普通作業員	1.0	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
発動発電機運転 100kVA	1.0	日	18,490	18,490	VBM0111 施工 第0-0075号内訳表 2022年改訂版日 0 省略
クレーン付トラック運転 (4.0t積 2.9t吊り)	1.0	日	44,280	44,280	VBM0112 施工 第0-0076号内訳表 2022年改訂版日 0 省略
機械器具損料 鋼管呼び径1350mm (KYT-8090)	1.0	日	300,100	300,100	VBM0113C 施工 第0-0077号内訳表 2022年改訂版日 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		8	#80 0 省略
計	0.9	m		471,100	
小計	1	m		523,444	

発動発電機運転
100kVA

07年12月20日適用

頁0-0173

2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

VBM0111 施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	73.7	1	140	10,318	TZJ6702002 0 省略
発動発電機 [ディーゼル駆動(超低騒音型)・排ガス型(第2次)] 80/100kVA 標準運転1日当たり換算値(c1)	1	日	8,170	8,170	FBM0111 積算基準建設機 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		18,490	

クレーン付トラック運転
(4.0t積 2.9t吊り)

07年12月20日適用

頁0-0174

VBM0112 施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	30.7	1	140	4,298	TZJ6702002 0 省略
運転手(特殊)	1.0	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	5.8	時間	2,180	12,644	MMJ0302013 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		44,280	

VBM0113C 施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
削進機 (ベビーマール機) KYT-8090 (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	1.0	日	254,000	254,000	FBM0113A2 0 省略
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	1.0	日	158	158	MMJ1305003 0 省略
ウォーターセパ φ60 (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	1.0	日	1,100	1,100	FBM0113B 0 省略
セパ φ60×1000L (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	1.0	日	881	881	FBM0113C 0 省略
セパ 鋼管呼び径1,350mm (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	1.0	日	33,600	33,600	FBM0113D3 0 省略
油圧ホース 10m+5m, KYT-5030・8090・100200用 (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	1.0	日	8,380	8,380	FBM0113E 0 省略
キャブタイヤケーブル 38・4芯・20m (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	1.0	日	1,960	1,960	FBM0113F 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		21	#80 0 省略
小計	1	日		300,100	

滑材注入工
鋼管呼び径1350mm
日進量0.9m/日
2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
滑材	1.48	m3	8,040	11,899	VBM000KZ 施工 第0-0079号内訳表 2022年改訂版日 0 省略
機械器具損料 鋼管呼び径1350mm 日進量0.9m/日	1.0	m	8,773	8,773	VBM0131C 施工 第0-0080号内訳表 2022年改訂版日 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	m		20,680	

VBM000KZ 施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ベントナイト #250 25kg/袋 25kg×6袋=150kg	6	袋	1,340	8,040	TZJ4710001 0 省略
水 (無代価)	0.85	m3		0	W0001 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		8,040	

機械器具損料
鋼管呼び径1350mm
日進量0.9m/日
2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ゲラトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量37~100L/min	1.0	日	5,240	5,240	MMJ0571003 0 省略
ゲラトミキサ〔並列2槽式〕 攪拌容量200L×2槽	1.0	日	2,110	2,110	MMJ0572007 0 省略
ゲラトホース 30kg/m2耐圧, 38mm×20m (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	1.0	日	546	546	FBM0131A 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
計	0.9	m		7,896	
小計	1	m		8,773	

塩ビ管挿入工
呼び径1100mm, 管長L=2.0m/本
挿入日進量1.5m/日
2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.0	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員	1.0	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
普通作業員	2.0	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
クレーン付トラック運転 (4.0t積 2.9t吊り)	1.0	日	44,280	44,280	VBM0112 施工 第0-0076号内訳表 2022年改訂版日 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		92	#80 0 省略
計	1.5	m		147,800	
小計	1	m		98,533	

VBM1350NG 施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.5	人	28,560	14,280	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.5	人	28,152	14,076	RR0101 0 省略
普通作業員	1.0	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
注入材	1.0	m3	18,860	18,860	VBM00008Z 施工 第0-0083号内訳表 2022年改訂版日 0 省略
発動発電機運転 100kVA	0.5	日	18,490	9,245	VBM0111 施工 第0-0075号内訳表 2022年改訂版日 0 省略
グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量37~100L/min	0.5	日	5,240	2,620	MMJ0571003 0 省略
グラウトミキサ〔並列2槽式〕 攪拌容量200L×2槽	0.5	日	2,110	1,055	MMJ0572007 0 省略
グラウトホース 30kg/m2耐圧, 38mm×20m (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	0.5	日	546	273	FBM0131A 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		3	#80 0 省略
小計	1	m3		83,770	

VB000008Z 施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.5	t	27,000	13,500	TZJ2002008 0 省略
ベントナイト #250 25kg/袋 25kg×4袋=100kg	4	袋	1,340	5,360	TZJ4710001 0 省略
水 (無代価)	0.8	m3		0	W0001 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		18,860	

VBM1350KST 施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.0	人	28,560	57,120	RR0125 0 省略
特殊作業員	2.0	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
溶接工	2.0	人	31,008	62,016	RR0113 0 省略
普通作業員	4.0	人	23,358	93,432	RR0102 0 省略
電気溶接棒(JIS E4303) ビット、バーナー、肉もり用	2.5	kg	472	1,180	T2400 0 省略
酸素 ボンベ	4.0	m3	547	2,188	TZJ6710001 0 省略
アセチレン ボンベ	1.0	kg	2,200	2,200	TZJ6712001 1 0 省略
雑材料 (アセチレンの30%)	30	%	2,200	660	#01 0 省略
発動発電機運転 100kVA	1.0	日	18,490	18,490	VBM0111 施工 第0-0075号内訳表 2022年改訂版日 0 省略
クレーン付トラック運転 (4.0t積 2.9t吊り)	2.0	日	44,280	88,560	VBM0112 施工 第0-0076号内訳表 2022年改訂版日 0 省略
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流300A	1.0	日	201	201	MMJ2081006 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		49	#80 0 省略

VBM1350KST 施 工 内 訳 表 施工 第0-0084号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
全体割増（上記合計の2倍）			382,400	764,800	+00 382400*2
小計	1	箇所		764,800	

鏡切り工
鋼管呼び径1350mm
鋼矢板Ⅲ型
2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鏡切り工	7.20	m	2,827	20,354	SWG219200 施工 第0-0086号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	箇所		20,360	

SWG219200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.008	人	28,560	228	RR0125 1 0 省略
溶接工	0.059	人	31,008	1,829	RR0113 1 0 省略
普通作業員	0.022	人	23,358	513	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）	10.0	%	2,570	257	#71 0 省略
小計	1	m		2,827	
土留種類	=5	鋼矢板 III型			

鏡切り工
鋼管呼び径1350mm
鋼製ケーシング
2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鏡切り工	7.20	m	2,379	17,128	SWG219200 施工 第0-0038号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	箇所		17,130	

坑口止水工
鋼管呼び径1350mm

07年12月20日適用

頁0-0187

VBM1350SS 施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
坑口止水器 φ1350mm, 鋼矢板用 見積608,000円/組	1	組	608,000	608,000	FBMSS1350 0 省略
鋼材溶接工	8.2	m	4,795	39,319	VBM00323A 施工 第0-0089号内訳表 2022年改訂版日 0 省略
鋼材切断工	11.0	m	2,477	27,247	SWG219150 施工 第0-0090号内訳表 0 省略
普通作業員	2.4	人	23,358	56,059	RR0102 0 省略
クレーン付トラック運転 (4.0t積 2.9t吊り)	1.30	日	44,280	57,564	VBM0112 施工 第0-0076号内訳表 2022年改訂版日 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		11	#80 0 省略
小計	1	箇所		788,200	

VBM00323A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.010	人	28,560	285	RR0125 0 省略
溶接工	0.076	人	31,008	2,356	RR0113 0 省略
普通作業員	0.021	人	23,358	490	RR0102 0 省略
発動発電機運転 100kVA	0.076	日	18,490	1,405	VBM0111 施工 第0-0075号内訳表 2022年改訂版日 0 省略
電気溶接棒(JIS E4303) ビット、ベアー、肉もり用	0.4	kg	472	188	T2400 1 0 省略
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流300A	0.076	日	201	15	MMJ2081006 0 省略
諸雑費 (率+まるめ)	30	%	188	56	#71 0 省略
小計	1	m		4,795	

SWG219150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.007	人	28,560	199	RR0125 0 省略
溶接工	0.053	人	31,008	1,643	RR0113 0 省略
普通作業員	0.020	人	23,358	467	RR0102 0 省略
酸素 ボンベ	0.163	m3	547	89	TZJ6710001 0 省略
アセチレン ボンベ	0.028	kg	2,200	61	TZJ6712001 1 0 省略
諸雑費（率＋まるめ）	30.0	%	61	18	#71 0 省略
小計	1	m		2,477	

VBM1350KNS 施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

2022年改訂版日推協 鋼製さや管推進工法編

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.5	人	28,560	14,280	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.5	人	28,152	14,076	RR0101 0 省略
普通作業員	1.5	人	23,358	35,037	RR0102 0 省略
クレーン付トラック運転 (4.0t積 2.9t吊り)	0.5	日	44,280	22,140	VBM0112 施工 第0-0076号内訳表 2022年改訂版日 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		7	#80 0 省略
小計	1	箇所		85,540	

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表 頁0-0191

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 27,663 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	3.85%	55,900 円/供用日	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	52,800	MMJ0903010 MM090903010
R1t'	普通作業員	8.53%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	2.91%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	2.76%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	運転手(特殊)	1.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C≤55%	78.96%	18,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	T1642 TZ092012005
Z2t'	軽油	0.77%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			24,870	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =1 =33	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-40(高炉) W/C≤55%			
設計日打設量 養生工の種類 圧送管延長距離区分		=1 =2 =1	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 24,870 = 27,663						

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 27,663 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考		
[機械補正]	3.85	55,900	3.88										
	$\times \{ [\frac{100}{52,800} \times \frac{55,900}{3.85}] \times \frac{3.88}{100}$												
[労務補正]	8.53	23,358	2.91	28,560	2.76	28,152	1.75	27,336	16.39				
	$+ [\frac{100}{25,400} \times \frac{23,358}{2.91} + \frac{100}{31,000} \times \frac{28,560}{2.76} + \frac{100}{28,300} \times \frac{28,152}{1.75} + \frac{100}{28,900} \times \frac{27,336}{1.75}] \times \frac{2.91}{100}$												
[材料補正]	78.96	18,000	0.77	140	79.73								
	$+ [\frac{100}{20,400} \times \frac{18,000}{0.77} + \frac{100}{138} \times \frac{140}{79.73} + \frac{100}{0.77} \times \frac{140}{79.73}] \times \frac{0.77}{100}$												
[全体調整]	100-	3.88-	16.39-	79.73									
	+ $\frac{100}{100}$		}										

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,531

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.31%	11,500 円/日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	特殊作業員	10.07%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	9.38%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	7.04%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.40%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	59.80%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.65%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			32,990	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =3 =41	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 32,990 = 36,531						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{3.31}{100} \times \frac{11,500}{9,840} \right] \times \frac{3.50}{3.31} \right\}$						

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,531

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考			
	[労務補正]	10.07	28,152	9.38	23,358	7.04	28,560	6.40	27,336	34.96					
		$+ [\frac{100}{100} \times \frac{28,300}{28,152} + \frac{100}{100} \times \frac{25,400}{23,358} + \frac{100}{100} \times \frac{31,000}{28,560} + \frac{100}{100} \times \frac{28,900}{27,336}] \times$										10.07+	9.38+	7.04+	6.40
	[材料補正]	59.80	17,500	1.65	140	61.54									
		$+ [\frac{100}{100} \times \frac{20,400}{17,500} + \frac{100}{100} \times \frac{138}{140}] \times$													
	[全体調整]	100	3.50	34.96	61.54	1.65									
		$+ \frac{100 - 3.50 - 34.96 - 61.54}{100}$	}												

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0195

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,100 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	46.66%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	25.14%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.51%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			9,360	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
【補正式】 9,360 = 10,100						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{46.66}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{46.66 + 25.14 + 9.51} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0196

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 13,667

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	45.23%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	32.52%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.97%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			12,660	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =3	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			
【補正式】 12,660 = 13,667						
[労務補正] $45.23 \times \frac{27,948}{100} + 32.52 \times \frac{23,358}{100} + 9.97 \times \frac{28,560}{100}$				$100.00 \times \frac{31,000}{45.23 + 32.52 + 9.97}$		
[全体調整] $\frac{100-100.00}{100}$						

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.030	t	111,500	114,845	TZJ1102019 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	81,523.5	81,523	TQJ1001002 1 70890*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		32	#80 0 省略
小計	1	t		196,400	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=5 =1 =2	SD345 D13 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =2	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物			

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	1.030	t	109,500	112,785	TZJ1102020 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	81,523.5	81,523	TQJ1001002 1 70890*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		92	#80 0 省略
小計	1	t		194,400	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=6 =1 =2	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =2	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物			

SWB252110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.600	人	28,560	45,696	RR0125 1 0 省略
とび工	8.500	人	28,458	241,893	RR0106 1 0 省略
普通作業員	1.300	人	23,358	30,365	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.400	日	53,900	75,460	TLC1130006 1 53900*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	31.0	%	393,414	121,886	#71 0 省略
計	100	掛m2		515,300	
小計	1	掛m2		5,153	
工法 安全ネット ラフテレンクレーン賃料補正	=1 =1 =1	手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)			

SWB252210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

100 空m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.900	人	28,560	82,824	RR0125 1 0 省略
型わく工	5.300	人	27,948	148,124	RR0133 1 0 省略
とび工	2.500	人	28,458	71,145	RR0106 1 0 省略
普通作業員	5.700	人	23,358	133,140	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	13.0	%	435,233	56,567	#71 0 省略
計	100	空m3		491,800	
小計	1	空m3		4,918	
支保工法 総設置数量 支保耐力(コンクリート厚)	=1 =2 =1	パイプサポ-ト支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]			

人孔蓋調整モルタル
φ 600 t=0～25mm

07年12月20日適用

頁0-0201

VMORU60025 施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
調整無収縮モルタル φ 600mm t=0～25mm	1	箇所	2,560	2,560	F0MF001 新潟市設計単価 0 省略
調整無収縮モルタル用型枠 φ 600用	1	箇所	665	665	FMH0081 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		3,225	

VMHZ001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
全ねじボルト M16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用	3	本	1,000	3,000	FZBM16350 新潟市設計単価 0 省略
ナット SUS品 M16 呼び600・900用	3	個	180	540	FNTM16 新潟市設計単価 0 省略
受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用	3	個	880	2,640	FUHBTM16 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		6,180	

SWG411150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
組立マンホール設置工[手間のみ] 1号(内径900mm) 3m以下	1.000	箇所	35,717.85	35,717	TQJ2003004 1 31059*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	箇所		35,720	
規格・仕様 施工規模 夜間作業の補正	=4 =2 =1	1号 深さ3m以下 4箇所未満 無			

VOMHHTTKY 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.06	人	28,560	1,713	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.06	人	28,152	1,689	RR0101 0 省略
普通作業員	0.13	人	23,358	3,036	RR0102 0 省略
トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.06	日	39,200	2,352	TLC1120001 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		8,790	

SWG141450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.080	人	28,560	2,284	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.080	人	28,152	2,252	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.160	人	23,358	3,737	RR0102 1 0 省略
トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.080	日	39,200	3,136	TLC1120001 39200*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	8,273	411	#71 0 省略
小計	1	組		11,820	
調整コンクリートブロック使用有無 トラックレン賃料補正係数	=2 =1	無 標準(1.0)			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鉄筋構造物 昼間人力施工制約無	1.000	m3	58,451.1	58,451	TQJ1611008 1 58451.1*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
小計	1	m3		58,460	
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=2	人力施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			

積込(コンクリート殻)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0207

SCB224260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

機械構成比： 9.24% 労務構成比： 86.65% 材料構成比： 4.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,299.4 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	9.24%	22,900 円/供用日	バックホ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		21,500	MMJ0202142 MM090202142
R1t'	普通作業員	78.20%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	8.45%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	4.11%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,221	積算単価		0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用				
【補正式】 1,221 = 1,299.4							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{9.24}{100} \times \frac{22,900}{21,500} \right] \times \frac{9.24}{9.24} \right\}$							
[労務補正] $+ \left[\frac{78.20}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{8.45}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{86.65}{78.20 + 8.45}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{4.11}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{4.11}{4.11}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - 9.24 - 86.65 - 4.11}{100}$							

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,475.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,650	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=7 =1	18.5km以下 全ての費用				
【補正式】 3,650 = 3,475.7							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{22,147} \right] \times \frac{40.77}{100} \right\}$		40.77 40.77					
[労務補正] $44.82 + \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{24,786} \right] \times \frac{44.82}{100}$		44.82 44.82					
[材料補正] $14.41 + \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{14.41}{100}$		14.41 14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{100}{100}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(鉄筋)

07年12月20日適用

頁0-0209

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-0008-当初

人孔蓋調整モルタル
φ 600 t26～49mm

07年12月20日適用

頁0-0210

VMORU60045 施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
調整無収縮モルタル φ 600mm t=26～49mm	1	箇所	4,560	4,560	FMH0080 新潟市設計単価 0 省略
調整無収縮モルタル用型枠 φ 600用	1	箇所	665	665	FMH0081 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		5,225	

SWG141450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.130	人	28,560	3,712	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.130	人	28,152	3,659	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.260	人	23,358	6,073	RR0102 1 0 省略
トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.130	日	39,200	5,096	TLC1120001 39200*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	6.0	%	13,444	800	#71 0 省略
小計	1	組		19,340	
調整コンクリートブロック使用有無 トラックレン賃料補正係数	=1 =1	有 標準(1.0)			

SWG141400 施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

(斜壁、直壁等又はスラブの作業)

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.100	人	28,560	2,856	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.100	人	28,152	2,815	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.200	人	23,358	4,671	RR0102 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.100	日	39,200	3,920	TLC1120001 39200*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	3.0	%	10,342	308	#71 0 省略
小計	1	個		14,570	
トラッククレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			

底部工(組立式)
基礎砕石なし
コンクリートポンプ車打設
令和7年度下水道用設計標準歩掛表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
コンクリート	1.74	m3	24,340	42,351	SCB240010 施工 第0-0113号内訳表 0 省略
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2 厚さ2cm	4.14	m2	18,250	75,555	VX06MU200 施工 第0-0114号内訳表 令和7年度下水 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		94	#80 0 省略
小計	1	箇所		118,000	
01=1.74 コンクリート数量 (m3) 02=4.14 モルタル上塗り面積 (m2)					

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0214

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 27,663 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	3.85%	55,900 円/供用日	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	52,800	MMJ0903010 MM090903010
R1t'	普通作業員	8.53%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	2.91%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	2.76%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	運転手(特殊)	1.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	78.96%	17,500 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	TZJ2012010 TZ092012005
Z2t'	軽油	0.77%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			24,340	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =1 =29	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%			
設計日打設量 養生工の種類 圧送管延長距離区分		=1 =2 =1	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 24,340 = 27,663						

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 27,663 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考		
[機械補正]	3.85	55,900	3.88										
	$\times \{ [\frac{100}{52,800} \times \frac{55,900}{3.85}] \times$		3.85										
[労務補正]	8.53	23,358	2.91	28,560	2.76	28,152	1.75	27,336	16.39				
	$+ [\frac{100}{25,400} \times \frac{23,358}{2.91} +$		$\frac{100}{31,000} \times \frac{28,560}{2.76} +$	$\frac{100}{28,300} \times \frac{28,152}{1.75} +$	$\frac{100}{28,900} \times \frac{27,336}{16.39}] \times$								
[材料補正]	78.96	17,500	0.77	140	79.73								
	$+ [\frac{100}{20,400} \times \frac{17,500}{0.77} +$		$\frac{100}{138} \times \frac{140}{79.73} +$	$\frac{100}{0.77} \times \frac{78.96}{79.73}] \times$									
[全体調整]	100-	3.88-	16.39-	79.73									
	+ $\frac{100}{100}$		}										

モルタル上塗り工(マンホール用)
配合1:2
厚さ2cm
令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-2-6

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
左官	0.33	人	30,294	9,997	RR0135 0 省略
普通作業員	0.33	人	23,358	7,708	RR0102 0 省略
モルタル 1:2 高炉	0.02	m3	26,800	536	TZJ2022005 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	m2		18,250	

部材据付工
分割型スパイラルホール; φ 2400

07年12月20日適用

頁0-0217

VMHR0061 施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表

見積歩掛 10 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	3.00	人	28,560	85,680	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	12.00	人	28,152	337,824	RR0101 1 0 省略
普通作業員	12.00	人	23,358	280,296	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	3.00	日	94,200	282,600	TLC1130010 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の30%	30	%	703,800	210,600	#71 0 省略
計	10	個		1,197,000	
小計	1	個		119,700	

蓋版・底版連結工
PC鋼棒連結
(蓋1組・底版1組)
見積歩掛

VMHR0062 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0116号内訳表
1 式 当り
頁0-0218

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼材配置工	19.0	m	1,268	24,092	VMHR0062A 施工 第0-0117号内訳表 見積歩掛 0 省略
鋼材緊張工	8.0	ケーブル	6,099	48,792	VMHR0062B 施工 第0-0118号内訳表 見積歩掛 0 省略
PC鋼材 φ 26mm 4.170kg/m 見積512円/kg	79.2	kg	512	40,550	FMHR0062A 0 省略
PC鋼材用定着具 φ 26mm用 見積2,740円/組	16.0	組	2,740	43,840	FMHR0062B 0 省略
箱埋め工 見積8,000円/箇所	16.0	箇所	8,000	128,000	FMHR0062C 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		26	#80 0 省略
小計	1	式		285,300	

VMHR0062A 施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

見積歩掛

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.70	人	28,560	19,992	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	2.20	人	28,152	61,934	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.30	人	23,358	30,365	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の13%	13	%	112,291	14,509	#71 0 省略
計	100	m		126,800	
小計	1	m		1,268	

VMHR0062B 施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

見積歩掛

10

ケーブル 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.40	人	28,560	11,424	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.20	人	28,152	33,782	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.60	人	23,358	14,014	RR0102 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の3%	3	%	59,220	1,770	#71 0 省略
計	10	ケーブル		60,990	
小計	1	ケーブル		6,099	

VMHR0063 施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

見積歩掛

100

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	3.00	人	28,560	85,680	RR0125 1 0 省略
防水工	9.00	人	28,356	255,204	RR0138 1 0 省略
普通作業員	6.00	人	23,358	140,148	RR0102 1 0 省略
無収縮モルタル パットタイプ 見積155円/kg	200.00	kg	155	31,000	FMHR0063A 0 省略
機械器具損料 ハンドミキサー、発電機等 見積20,000円/日	3.00	日	20,000	60,000	FMHR0063B 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の5%	5.0	%	481,032	23,968	#71 0 省略
計	100	箇所		596,000	
小計	1	箇所		5,960	

切り欠き部充填工(横連結部)
呼び径2400mm, 2800mm

07年12月20日適用

頁0-0222

VMHR0064 施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

見積歩掛

100

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	3.00	人	28,560	85,680	RR0125 1 0 省略
防水工	9.00	人	28,356	255,204	RR0138 1 0 省略
普通作業員	6.00	人	23,358	140,148	RR0102 1 0 省略
無収縮モルタル パットタイプ 見積155円/kg	500.00	kg	155	77,500	FMHR0063A 0 省略
機械器具損料 ハンドミキサー、発電機等 見積20,000円/日	3.00	日	20,000	60,000	FMHR0063B 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の5%	5.0	%	481,032	23,968	#71 0 省略
計	100	箇所		642,500	
小計	1	箇所		6,425	

防水工
ポリマー樹脂工法
見積歩掛

VMHR0065 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0121号内訳表
10 m 当り
頁0-0223

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
橋りょう世話役 止水世話役	1.00	人	43,248	43,248	RR0124 1 0 省略
橋りょう塗装工 止水特殊工	4.00	人	45,084	180,336	RR0123 1 0 省略
普通作業員	2.00	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
機械器具損料 高压注入機, 発電機等 見積20,000円/日	0.50	日	20,000	10,000	FMHR0065A 0 省略
ポリマー樹脂 ウォーターカットZ-2 見積5,000円/リットル	4.40	リットル	5,000	22,000	FMHR0065B 0 省略
注入パッカー 見積1,000円/本	11.00	本	1,000	11,000	FMHR0065C 0 省略
発泡ウレタン 見積3,000円/リットル	0.44	リットル	3,000	1,320	FMHR0065D 0 省略
止水セメント 見積950円/kg	0.50	kg	950	475	FMHR0065E 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の5%	5	%	270,300	13,505	#71 0 省略
計	10	m		328,600	
小計	1	m		32,860	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.00	人	28,560	57,120	RR0125 1 0 省略
防水工	6.00	人	28,356	170,136	RR0138 1 0 省略
普通作業員	4.00	人	23,358	93,432	RR0102 1 0 省略
弾性シーリング材 見積3,400円/リットル	44.10	リットル	3,400	149,940	FMHR0066A 2 0 省略
雑材料（補足材）材料費の30%	30	%	149,940	44,982	#02 0 省略
機械器具損料 ミキサー, 発電機等 見積20,000円/日	2.00	日	20,000	40,000	FMHR0066B 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の30%	30	%	320,688	96,190	#71 0 省略
計	100	m		651,800	
小計	1	m		6,518	

SWG411150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
組立マンホール設置工[手間のみ] 1号(内径900mm) 3m超え4m以下	1.000	箇所	37,125.45	37,125	TQJ2003005 1 32283*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		5	#80 0 省略
小計	1	箇所		37,130	
規格・仕様 施工規模 夜間作業の補正	=5 =2 =1	1号 深さ3m超~4m以下 4箇所未満 無			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.500	人	28,560	71,400	RR0125 1 0 省略
普通作業員	3.800	人	23,358	88,760	RR0102 1 0 省略
バックホウ運転	4.500	時間	11,220	50,490	SWM111350 1 施工 第0-0125号内訳表 0 省略
タンパ 締固め	100.000	m3	1,598	159,800	SCB210450 1 施工 第0-0126号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		50	#80 0 省略
計	100	m3		370,500	
小計	1	m3		3,705	
バックホウ機種 埋戻土種別 100m3当りタンパ 締固め数量	=5 =2 [m3]=100	クローラ型山積 発生土 100m3当りタンパ 締固め数量	0.8m3		[m3]
バックホウ規格 タンパ 締固め 費用の内訳	=2 =1	排出ガス対策型(第2次基準値) 全ての費用			

SWM111350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.170	人	27,336	4,647	RR0114 1 0 省略
軽油	15.000	l	140	2,100	TZJ6702002 1 0 省略
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	1.00	時間	4,470	4,470	MMJ0202019 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	時間		11,220	
バックホー機種 バックホー規格	=5 =2	クローラ型山積0.8m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

タンパ 締固め

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0228

SCB210450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

機械構成比： 1.17% 労務構成比： 97.16% 材料構成比： 1.67% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,658.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	タンパ 及びランマ 質量 60~80kg	1.17%	616 円/日	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	471	TLC1180001 TL091180001
R1t'	特殊作業員	51.21%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	45.95%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	ガソリン レギュラー	1.67%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			1,598	積算単価	0	EP001
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】 1,598 = 1,658.2						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{1.17}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{1.17}{1.17} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{51.21}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{45.95}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{97.16}{51.21 + 45.95}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{1.67}{100} \times \frac{149}{154} \right] \times \frac{1.67}{1.67}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 1.17 - 97.16 - 1.67}{100} \}$						

購入土運搬
土取場→現場

07年12月20日適用

頁0-0229

V0001B 施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
購入土（再生砂） リサイクルセンター	1	m3	2,280	2,280	F0001A 新潟市設計単価 0 省略
土砂等運搬	1	m3	1,432	1,432	SCB210110 施工 第0-0128号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		3,712	

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,400.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	20,847 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,432	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =2 =1	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =12	有り 8.0km以下				
【補正式】 1,432 = 1,400.5							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{20,847}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{44.67} \right\}$		44.67					
[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{40.44}$		40.44					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.89}{14.89}$		14.89					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$							

発生土運搬工
現場→処分地

07年12月20日適用

頁0-0231

SWG111350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

(10t積級、機械積込み)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック運転	6.300	日	59,800	376,740	SWM111250 1 施工 第0-0130号内訳表
					0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		60	#80
					0 省略
計	100	m3		376,800	
小計	1	m3		3,768	
積込機種	=2	バックホウ	山積0.8m3(クレーン付2.9t)		
DID区間の有無	=2	有			
運搬距離(山積 0.8m3DID有)	=15	28.5km以下			
タヤ損耗費	=2	良好			

SWM111250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(一般)	1.000	人	24,786	24,786	RR0115 1 0 省略
軽油	58.000	l	140	8,120	TZJ6702002 1 0 省略
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.29	供用日	20,100	25,929	MMJ0301005 1 0 省略
タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日	1.290	供用日	747	963	TZU0020105 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		2	#80 0 省略
小計	1	日		59,800	
ダンプトラック規格 タイヤ損耗費	=3 =2	オンロード・ディーゼル 10t積級 良好			

V0001Z 施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
建設発生土受入管理費 ほぐし単価 見積1,200円/m3	1.2	m3	1,200	1,440	F0ZNDS T 処分費等
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		1,440	

圧入掘削積込み工
ケーシング呼び径3500mm, 掘削深9.0m以下
粘性土N≦5, 砂質土N≦30
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.57	人	28,560	16,279	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.57	人	28,152	16,046	RR0101 0 省略
普通作業員	1.14	人	23,358	26,628	RR0102 0 省略
全周回転圧入機運転費 ケーシング呼び径3500mm HBM-4000CR	3.40	時間	97,450	331,330	VKR3500A 施工 第0-0133号内訳表 見積歩掛 0 省略
掘削機運転費 ケーシング呼び径3500mm	3.40	時間	63,440	215,696	VKR3500B 施工 第0-0134号内訳表 見積歩掛 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	0.57	日	94,200	53,694	TLC1130010 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		27	#80 0 省略
小計	1	m		659,700	

全周回転圧入機運転費
ケーシング呼び径3500mm
HBM-4000CR
見積歩掛

VKR3500A 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0235
施工 第0-0133号内訳表
1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114 0 省略
機械損料(全周回転圧入機) HBM-4000CR 見積92,800円/時間	1.0	時間	92,800	92,800	FKME3500A 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		3	#80 0 省略
小計	1	時間		97,450	

掘削機運転費
ケーシング呼び径3500mm

VKR3500B 施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

見積歩掛 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.15	人	27,336	4,100	RR0114 0 省略
軽油	31.0	l	140	4,340	TZJ6702002 0 省略
機械損料(掘削機) ベースマシン 見積55,000円/時間	1.00	時間	55,000	55,000	FKME3500B 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		63,440	

圧入掘削積込み工
ケーシング呼び径3500mm, 9.0m<H2≦15.0m
粘性土N≦5, 砂質土N≦30
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.6	人	28,560	17,136	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.6	人	28,152	16,891	RR0101 0 省略
普通作業員	1.20	人	23,358	28,029	RR0102 0 省略
全周回転圧入機運転費 ケーシング呼び径3500mm HBM-4000CR	3.60	時間	97,450	350,820	VKR3500A 施工 第0-0133号内訳表 見積歩掛 0 省略
掘削機運転費 ケーシング呼び径3500mm	3.60	時間	63,440	228,384	VKR3500B 施工 第0-0134号内訳表 見積歩掛 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	0.6	日	94,200	56,520	TLC1130010 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		20	#80 0 省略
小計	1	m		697,800	

圧入掘削積込み工
ケーシング呼び径3500mm, 15.0m<H2≦20.0m
粘性土N≦5, 砂質土N≦30
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.63	人	28,560	17,992	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.63	人	28,152	17,735	RR0101 0 省略
普通作業員	1.26	人	23,358	29,431	RR0102 0 省略
全周回転圧入機運転費 ケーシング呼び径3500mm HBM-4000CR	3.80	時間	97,450	370,310	VKR3500A 施工 第0-0133号内訳表 見積歩掛 0 省略
掘削機運転費 ケーシング呼び径3500mm	3.80	時間	63,440	241,072	VKR3500B 施工 第0-0134号内訳表 見積歩掛 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	0.63	日	94,200	59,346	TLC1130010 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		14	#80 0 省略
小計	1	m		735,900	

先頭ケーシング組立工
ケーシング呼び径3500mm
半割型ボルト固定・溶接タイプ L=2.3m
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.50	人	28,560	14,280	RR0125 0 省略
特殊作業員	1.00	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
普通作業員	1.00	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	0.50	日	94,200	47,100	TLC1130010 0 省略
ケーシング組立溶接工	9.20	m	3,124	28,740	VKR3500KT 施工 第0-0138号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		70	#80 0 省略
小計	1	回		141,700	

VKR3500KT 施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

見積歩掛

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.23	人	28,560	6,568	RR0125 1 0 省略
溶接工	0.46	人	31,008	14,263	RR0113 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 労務費の50%	50	%	20,831	10,409	#71 0 省略
計	10	m		31,240	
小計	1	m		3,124	

中間ケーシング組立工
ケーシング呼び径3500mm
半割型ボルト固定・溶接タイプ L=2.3m
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.50	人	28,560	14,280	RR0125 0 省略
特殊作業員	1.00	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
普通作業員	1.00	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	0.50	日	94,200	47,100	TLC1130010 0 省略
ケーシング組立溶接工	9.20	m	3,124	28,740	VKR3500KT 施工 第0-0138号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		70	#80 0 省略
小計	1	回		141,700	

中間ケーシング組立工
ケーシング呼び径3500mm
半割型ボルト固定・溶接タイプ L=2.1m
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.50	人	28,560	14,280	RR0125 0 省略
特殊作業員	1.00	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
普通作業員	1.00	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	0.50	日	94,200	47,100	TLC1130010 0 省略
ケーシング組立溶接工	8.40	m	3,124	26,241	VKR3500KT 施工 第0-0138号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		69	#80 0 省略
小計	1	回		139,200	

最終ケーシング組立工
ケーシング呼び径3500mm
半割型ボルト固定・溶接タイプ L=0.5m
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.50	人	28,560	14,280	RR0125 0 省略
特殊作業員	1.00	人	28,152	28,152	RR0101 0 省略
普通作業員	1.00	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	0.50	日	94,200	47,100	TLC1130010 0 省略
ケーシング組立溶接工	2.00	m	3,124	6,248	VKR3500KT 施工 第0-0138号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		62	#80 0 省略
小計	1	回		119,200	

ケーシング 接続溶接工
ケーシング 呼び径3500mm

07年12月20日適用

頁0-0244

VKR3500SY 施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

見積歩掛

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ケーシング 溶接工	11.2	m	2,499	27,988	VKR3500YS 施工 第0-0143号内訳表
諸雑費（まるめ）	1	式		2	見積歩掛 0 省略 #80 0 省略
小計	1	箇所		27,990	

VKR3500YS 施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

見積歩掛

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.23	人	28,560	6,568	RR0125 1 0 省略
溶接工	0.46	人	31,008	14,263	RR0113 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)労務費の20%	20	%	20,831	4,159	#71 0 省略
計	10	m		24,990	
小計	1	m		2,499	

ケーシング撤去工
ケーシング呼び径3500mm
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.42	人	28,560	11,995	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.42	人	28,152	11,823	RR0101 0 省略
普通作業員	0.84	人	23,358	19,620	RR0102 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t積 2.9t吊	3.36	時間	7,569	25,431	VKME0004 施工 第0-0145号内訳表 見積歩掛 0 省略
ケーシング切断工	16	m	3,509	56,144	VKR3500SD 施工 第0-0146号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		87	#80 0 省略
小計	1	箇所		125,100	
01=16 ケーシング切断延長（m）					

クレーン付トラック運転費
4t積 2.9t吊
見積歩掛

VKME0004 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0145号内訳表
1 時間 当り
頁0-0247

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114 0 省略
軽油	5.3	1	140	742	TZJ6702002 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	2,180	2,180	MMJ0302013 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,569	

VKR3500SD 施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

見積歩掛

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.28	人	28,560	7,996	RR0125 1 0 省略
溶接工	0.56	人	31,008	17,364	RR0113 1 0 省略
普通作業員	0.28	人	23,358	6,540	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 労務費の10%	10	%	31,900	3,190	#71 0 省略
計	10	m		35,090	
小計	1	m		3,509	

底盤コンクリート打設工
ケーシング呼び径3500mm

07年12月20日適用

頁0-0249

VKR3500TB 施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

見積歩掛

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.29	人	28,560	8,282	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.29	人	28,152	8,164	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.58	人	23,358	13,547	RR0102 1 0 省略
生コンクリート 30-18-25 高炉 W/C=50% 新潟地区	10.4	m3	20,200	210,080	FC030N25 新潟市設計単価 0 省略
コムクリーンA 見積4,320円/kg	20.8	kg	4,320	89,856	FKMCLNA 0 省略
コムクリーンB 見積470円/kg	54.6	kg	470	25,662	FKMCLNB 0 省略
アジテータラック洗浄費 見積30,000円/台	3.0	台	30,000	90,000	FKMAJDS 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 労務費の4%	4	%	29,993	1,109	#71 0 省略
計	10	m3		446,700	
小計	1	m3		44,670	

機械設置撤去工
ケーシング呼び径3500mm

VKR3500KTS 施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

見積歩掛 1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.50	人	28,560	14,280	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.50	人	28,152	14,076	RR0101 0 省略
普通作業員	1.00	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
全周回転圧入機運転費 ケーシング呼び径3500mm HBM-4000CR	4.00	時間	97,450	389,800	VKR3500A 施工 第0-0133号内訳表 見積歩掛 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 50t吊	0.50	日	94,200	47,100	TLC1130010 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		86	#80 0 省略
小計	1	回		488,700	

VKR3500Z 施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ケーシング 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径3500	1	個	117,000	117,000	FKM3500H 特別単価調査 0 省略
ケーシング 鋼製方式 呼び径3500 厚22mm	16.4	m	988,000	16,203,200	FKM3500Z 特別単価調査 0 省略
ケーシング 二分割接合部部材 幅200mm t=22mm 加工・接合・BN込 見積60,000円/m	30	m	60,000	1,800,000	FKM3500S 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		9,800	#80 0 省略
小計	1	式		18,130,000	
01=16.4 鋼製ケーシング延長（m） 02=30 ケーシング 二分割接合部部材延長（m）					

VKR3500DJ 施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表

見積歩掛

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.00	人	28,560	28,560	RR0125 0 省略
特殊作業員	2.00	人	28,152	56,304	RR0101 0 省略
普通作業員	2.00	人	23,358	46,716	RR0102 0 省略
掘削機運転費 ケーシング呼び径3500mm	6.00	時間	63,440	380,640	VKR3500B 施工 第0-0134号内訳表 見積歩掛 0 省略
土べら除去装置損料 見積250,000円/日	1.00	日	250,000	250,000	FKME0006 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		80	#80 0 省略
小計	1	個所		762,300	

底盤固定リング
ケーシング呼び径3500mm
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
底盤固定リング 取付け工 ケーシング呼び径3500mm	1	個所	56,470	56,470	VKR3500TRT 施工 第0-0152号内訳表 見積歩掛 0 省略
底盤固定リング 呼び径3500mm 見積197,000円/個	1	個	197,000	197,000	FKM3500TR 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		30	#80 0 省略
小計	1	式		253,500	

底盤固定リング取付け工
ケーシング呼び径3500mm

07年12月20日適用

頁0-0254

VKR3500TRT 施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

見積歩掛

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.31	人	28,560	8,853	RR0125 0 省略
溶接工	0.93	人	31,008	28,837	RR0113 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t積 2.9t吊	2.48	時間	7,569	18,771	VKME0004 施工 第0-0145号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		9	#80 0 省略
小計	1	個所		56,470	

うわ水排水工
ケーシング呼び径3500mm
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.15	人	28,560	4,284	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.15	人	23,358	3,503	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.15	日	39,600	5,940	TLC1130001 1 0 省略
ポンプ運転 ケーシング呼び径3500mm	160	m3	162	25,920	VKR3500PU 1 施工 第0-0154号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費（率+まるめ）上記合計の13%	13	%	39,647	5,153	#71 0 省略
小計	1	箇所		44,800	
01=160 ポンプ排水量（m3）					

ポンプ運転
ケーシング呼び径3500mm
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.03	人	28,152	844	RR0101 0 省略
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m	0.26	日	574	149	MMJ1305006 0 省略
発動発電機運転	0.26	日	2,430	631	SWB020060 施工 第0-0155号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
計	10	m3		1,624	
小計	1	m3		162	

SWB020060 施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 5KVA	1.200	日	1,220	1,464	TLC1110003 1 0 省略
軽油	6.900	1	140	966	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		2,430	
発動発電機機種・規格 賃料数量(実数入力) 運転日当り燃料消費量(実数入力)	=1 [日]=1.2 [1/日]=6.9	ディーゼルエンジン駆動 5kVA 賃料数量(実数入力) 運転日当り燃料消費量(実数入力)		[日] [1/日]	

スライム処理工
ケーシング呼び径3500mm
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.50	人	28,560	14,280	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.50	人	28,152	14,076	RR0101 0 省略
普通作業員	1.00	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	個所		51,720	

汚泥処理費
セメント汚泥
無機質・自硬性汚泥を想定

SWB020051 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0259
施工 第0-0157号内訳表
100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
汚泥処理費 セメント汚泥 無機質・自硬性汚泥を想定	100.000	m3	16,000	1,600,000	TFJA0704342 新潟市設計単価 T 処分費等
計	100	m3		1,600,000	
小計	1	m3		16,000	

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	8,460 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,140	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,140 = 2,247.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{18.73}{100} \times \frac{8,460}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{100} \right.$		18.73 18.73				
[労務補正] $+ \left[\frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$		33.90 100	23,358 25,400			
[材料補正] $+ \left[\frac{7.11}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$		7.11 7.11				
[全体調整] $+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100} \}$						

残土運搬
現場→仮置き場→残土処理地

VKRGN028 施 工 内 訳 表 施工 第0-0159号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土砂等運搬	1	m3	787.7	787	SCB210110 施工 第0-0160号内訳表 0 省略
積込(ルーズ)	1	m3	236.6	236	SCB210020 施工 第0-0161号内訳表 0 省略
土砂等運搬 仮置き場→残土処理地	1	m3	3,759	3,759	SCB210110 施工 第0-0162号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		4,782	

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 762.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	8,571 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		8,571	MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.90%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			787.7	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=2 =5 =1	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =1	有り 0.2km以下				
【補正式】 787.7 = 762.6							
[機械補正] $26.52 \times \left\{ \left[\frac{26.52}{100} \times \frac{8,571}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{100} \right\}$		26.52					
[労務補正] $61.90 + \left[\frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{100}$		61.90					
[材料補正] $11.58 + \left[\frac{11.58}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{11.58}{100}$		11.58					
[全体調整] $100 - 26.52 - 61.90 - 11.58 + \frac{100}{100}$							

積込(ルース)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0263

SCB210020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 42.39% 労務構成比： 38.74% 材料構成比： 18.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 240.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	42.39%	21,500 円/供用日	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		21,500	MMJ0202142 MM090202142
R1t'	運転手(特殊)	38.74%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	18.87%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			236.6	積算単価		0	EP001
土質 作業内容		=1 =1	土砂 土量50,000m3未満				
【補正式】 236.6 = 240.9							
[機械補正] 42.39 21,500 × { [————— × —————] × 100 21,500		42.39					
[労務補正] 38.74 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		38.74					
[材料補正] 18.87 140 + [————— × —————] × 100 138		18.87					
[全体調整] 100- 42.39- 38.74- 18.87 + ————— } 100							

土砂等運搬
仮置き場→残土処理地

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0264

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,676.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	20,847 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,759	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =15	有り 31.5km以下				
【補正式】 3,759 = 3,676.2							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{20,847}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{44.67} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{40.44}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.89}{14.89}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100} \}$							

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0265

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	8,460 円/供用日	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,460	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.60%	535 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	535	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.84%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,858	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 3,858 = 4,063.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{8.27}{100} \times \frac{8,460}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{535}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.87} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格				構 成 比	単 価 (新 潟 ①)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)		単 価 (東 京 地 区)	備 考
	[材料補正]	3.14	140	0.84	149	3.98			
		+ [	$\frac{100}{138} \times \frac{140}{100}$	+ [	$\frac{154}{100} \times \frac{149}{100}$	]	$\times \frac{3.14}{0.84}$		
	[全体調整]	100	- 8.87	- 87.15	- 3.98				
		+ $\frac{100}{100}$	}						
							</		

購入土運搬
土取場→仮置き場→現場

07年12月20日適用

頁0-0267

V00028B 施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
購入土（再生砂） リサイクルセンター	1	m3	2,280	2,280	F0001A 新潟市設計単価 0 省略
土砂等運搬	1	m3	1,432	1,432	SCB210110 施工 第0-0128号内訳表 0 省略
積込（ルース）	1	m3	236.6	236	SCB210020 施工 第0-0161号内訳表 0 省略
土砂等運搬	1	m3	787.7	787	SCB210110 施工 第0-0160号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		4,735	

SWG117500 施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

(推進立坑 設置面積50m2以下)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	3.450	人	28,560	98,532	RR0125 1 0 省略
とび工	6.900	人	28,458	196,360	RR0106 1 0 省略
溶接工	3.450	人	31,008	106,977	RR0113 1 0 省略
普通作業員	3.450	人	23,358	80,585	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	3.450	日	58,030	200,203	SWM117500 施工 第0-0166号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	9.0	%	482,454	43,343	#71 0 省略
計	100	m2		726,000	
小計	1	m2		7,260	
作業区分 バックホ機種	=1 =3	設置 クローラ型山積	積0.8m3クレーン付2.9t		

SWM117500 施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	96.000	l	140	13,440	TZJ6702002 1 0 省略
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	1.500	日	11,500	17,250	TLC1010004 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		58,030	
バックホ機種	=3	クローラ型山積0.8m3クレーン付2.9t			

SWG117500 施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

(推進立坑 設置面積50m2以下)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.100	人	28,560	59,976	RR0125 1 0 省略
とび工	4.200	人	28,458	119,523	RR0106 1 0 省略
溶接工	2.100	人	31,008	65,116	RR0113 1 0 省略
普通作業員	2.100	人	23,358	49,051	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	2.100	日	58,030	121,863	SWM117500 施工 第0-0166号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	11.0	%	293,666	32,271	#71 0 省略
計	100	m2		447,800	
小計	1	m2		4,478	
作業区分 バックホ機種	=2 =3	撤去 クローラ型山積	積0.8m3クレーン付2.9t		

覆工板開閉工
開け又は閉め

07年12月20日適用

頁0-0271

SWG117550 施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

(推進立坑 設置面積50m2以下)

100

m2・回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.440	人	28,560	12,566	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.440	人	23,358	10,277	RR0102 1 0 省略
トラック運転(クレーン装置付)	0.440	日	42,630	18,757	SWM117550 1 施工 第0-0169号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
計	100	m2・回		41,600	
小計	1	m2・回		416	
本体施工区分	=2	推進作業			

SWM117550 施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
軽油	35.000	l	140	4,900	TZJ6702002 1 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラ-ック4t級 吊能力2.9t	1.230	日	8,450	10,393	TLC1150001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	日		42,630	

VFU180 施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
覆工板 鋼製滑り止め 補強型 180日以内	80	m2・月	1,470	117,600	TLC2213003 0 省略
覆工板修理費及び損耗費 1現場あたり修理費及び損耗費	16	m2	1,342	21,472	VOHKKBNSS 施工 第0-0171号内訳表 積算基準建設機 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		28	#80 0 省略
小計	1	式		139,100	
01=80 覆工板 賃料数量（m2・月） 02=16 覆工板 数量（m2）					

覆工板修理費及び損耗費
1現場あたり修理費及び損耗費
積算基準建設機械損料表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
覆工板 鋼製滑り止め加工 [整備費]	1.22	m2	1,100	1,342	TNK30021 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m2		1,342	

覆工板 受桁・桁受賃料
180日以内

07年12月20日適用

頁0-0275

VOHKBNKKT18 施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
H形鋼(杭用)H-200～400 [賃料] 180日以内	298.9	t・日	90	26,901	F0KI180T 新潟市設計単価 0 省略
覆工板 受桁・桁受 1現場あたり修理費及び損耗費 補助工法有	1.76	t	6,314	11,112	V0KSKIS 施工 第0-0173号内訳表 積算基準建設機 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		7	#80 0 省略
小計	1	式		38,020	
01=298.9 山留主部材 供用数量(t・日) 02=1.76 山留主部材 修理費及び損耗費(t)					

覆工板 受桁・桁受
1現場あたり修理費及び損耗費
補助工法有
積算基準建設機械損料表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
H形鋼(杭使用)H-200～400 [整備費]	1.73	t	3,650	6,314	F0KI2040
諸雑費(まるめ)	1	式		0	新潟市設計単価 0 省略 #80 0 省略
小計	1	t		6,314	

單価適用日/適用基準日 07年12月20日適用
頁0-0277

SCB21110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

1 m2 当り

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.75%	10,400 円／日	バックホウ (クローラ) 〔標準〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	33.80%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	14.27%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.24%	27,336 円／人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.52%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	20.46%	1,900 円／m3	再生クラッシャーラン R C - 4 0	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.42%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,530	積算単価	0	EP001
	砕石の厚さ 砕石の種類 費用の内訳	=4 =8 =1	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
	【補正式】 1,530 = 1,407.6					
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{4.75}{100} \times \frac{10,400}{8,800} \right] \times \frac{4.78}{4.75} \right.$					
	〔労務補正〕 $+ \left[\frac{33.80}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{14.27}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{13.24}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{8.52}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times$					
					70.31	
					33.80 + 14.27 + 13.24 + 8.52	

07-实施-下水-0008-当初

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0278

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	4.78%	勞務構成比：	70.31%	材料構成比：	24.91%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,407.6

[illegible]

07-实施-下水-0008-当初

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0279

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0175号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 30,615

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	12.85%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.30%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.58%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	71.32%	17,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		20,400	T1631 TZ092012005
積算単価			26,460	積算単価		0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =4 =54	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤65%			
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用				
【補正式】 26,460 = 30,615							
[労務補正]		$\frac{12.85}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{7.30}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{6.58}{100} \times \frac{28,560}{31,000}$					
[材料補正]		$\frac{71.32}{100} \times \frac{17,000}{20,400}$	$\frac{71.32}{71.32}$				
[全体調整]		$\frac{100 - 28.68 - 71.32}{100}$					

圧入掘削積込み工
ケーシング呼び径3000mm, 掘削深9.0m以下
粘性土N≦5, 砂質土N≦30
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.5	人	28,560	14,280	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.5	人	28,152	14,076	RR0101 0 省略
普通作業員	1.00	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
全周回転圧入機運転費 ケーシング呼び径3000mm HBM-3000CR	3.00	時間	70,950	212,850	VKR3000A 施工 第0-0177号内訳表 見積歩掛 0 省略
掘削機運転費 ケーシング呼び径3000mm	3.00	時間	63,440	190,320	VKR3000B 施工 第0-0178号内訳表 見積歩掛 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	0.5	日	53,900	26,950	TLC1130006 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		66	#80 0 省略
小計	1	m		481,900	

全周回転圧入機運転費
ケーシング呼び径3000mm
HBM-3000CR
見積歩掛

VKR3000A 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
第0-0177号内訳表
1 時間 当り
頁0-0281

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114 0 省略
機械損料(全周回転圧入機) HBM-3000CR 見積66,300円/時間	1.0	時間	66,300	66,300	FKME3000A 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		3	#80 0 省略
小計	1	時間		70,950	

掘削機運転費
ケーシング呼び径3000mm

VKR3000B 施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

見積歩掛 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.15	人	27,336	4,100	RR0114 0 省略
軽油	31.0	l	140	4,340	TZJ6702002 0 省略
機械損料(掘削機) ベースマシン 見積55,000円/時間	1.00	時間	55,000	55,000	FKME3000B 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		63,440	

圧入掘削積込み工
ケーシング呼び径3000mm, 掘削深9.0m以下
粘性土5<N≦30, 砂質土30<N≦50
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.63	人	28,560	17,992	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.63	人	28,152	17,735	RR0101 0 省略
普通作業員	1.26	人	23,358	29,431	RR0102 0 省略
全周回転圧入機運転費 ケーシング呼び径3000mm HBM-3000CR	3.80	時間	70,950	269,610	VKR3000A 施工 第0-0177号内訳表 見積歩掛 0 省略
掘削機運転費 ケーシング呼び径3000mm	3.80	時間	63,440	241,072	VKR3000B 施工 第0-0178号内訳表 見積歩掛 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	0.63	日	53,900	33,957	TLC1130006 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		3	#80 0 省略
小計	1	m		609,800	

圧入掘削積込み工
ケーシング呼び径3000mm, 9.0m<H2≦15.0m
粘性土N≦5, 砂質土N≦30
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.57	人	28,560	16,279	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.57	人	28,152	16,046	RR0101 0 省略
普通作業員	1.14	人	23,358	26,628	RR0102 0 省略
全周回転圧入機運転費 ケーシング呼び径3000mm HBM-3000CR	3.40	時間	70,950	241,230	VKR3000A 施工 第0-0177号内訳表 見積歩掛 0 省略
掘削機運転費 ケーシング呼び径3000mm	3.40	時間	63,440	215,696	VKR3000B 施工 第0-0178号内訳表 見積歩掛 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	0.57	日	53,900	30,723	TLC1130006 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		98	#80 0 省略
小計	1	m		546,700	

圧入掘削積込み工
ケーシング呼び径3000mm, 9.0m<H2≦15.0m
粘性土5<N≦30, 砂質土30<N≦50
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.68	人	28,560	19,420	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.68	人	28,152	19,143	RR0101 0 省略
普通作業員	1.36	人	23,358	31,766	RR0102 0 省略
全周回転圧入機運転費 ケーシング呼び径3000mm HBM-3000CR	4.10	時間	70,950	290,895	VKR3000A 施工 第0-0177号内訳表 見積歩掛 0 省略
掘削機運転費 ケーシング呼び径3000mm	4.10	時間	63,440	260,104	VKR3000B 施工 第0-0178号内訳表 見積歩掛 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	0.68	日	53,900	36,652	TLC1130006 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		20	#80 0 省略
小計	1	m		658,000	

圧入掘削積込み工
ケーシング呼び径3000mm, 15.0m<H2≦20.0m
粘性土5<N≦30, 砂質土30<N≦50
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.72	人	28,560	20,563	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.72	人	28,152	20,269	RR0101 0 省略
普通作業員	1.44	人	23,358	33,635	RR0102 0 省略
全周回転圧入機運転費 ケーシング呼び径3000mm HBM-3000CR	4.30	時間	70,950	305,085	VKR3000A 施工 第0-0177号内訳表 見積歩掛 0 省略
掘削機運転費 ケーシング呼び径3000mm	4.30	時間	63,440	272,792	VKR3000B 施工 第0-0178号内訳表 見積歩掛 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	0.72	日	53,900	38,808	TLC1130006 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		48	#80 0 省略
小計	1	m		691,200	

ケーシング溶接工
ケーシング呼び径3000mm
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ケーシング溶接工	9.6	m	2,499	23,990	VKR3000YS 施工 第0-0184号内訳表
諸雑費（まるめ）	1	式		0	見積歩掛 0 省略 #80 0 省略
小計	1	個所		23,990	

VKR3000YS 施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

見積歩掛

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.23	人	28,560	6,568	RR0125 1 0 省略
溶接工	0.46	人	31,008	14,263	RR0113 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)労務費の20%	20	%	20,831	4,159	#71 0 省略
計	10	m		24,990	
小計	1	m		2,499	

ケーシング撤去工
ケーシング呼び径3000mm
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.17	人	28,560	4,855	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.17	人	28,152	4,785	RR0101 0 省略
普通作業員	0.34	人	23,358	7,941	RR0102 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t積 2.9t吊	1.33	時間	7,569	10,066	VKME0004 施工 第0-0145号内訳表 見積歩掛 0 省略
ケーシング切断工	15.1	m	2,381	35,953	VKR3000SD 施工 第0-0186号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		63,600	
01=15.1 ケーシング切断延長（m）					

VKR3000SD 施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

見積歩掛

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.19	人	28,560	5,426	RR0125 1 0 省略
溶接工	0.38	人	31,008	11,783	RR0113 1 0 省略
普通作業員	0.19	人	23,358	4,438	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 労務費の10%	10	%	21,647	2,163	#71 0 省略
計	10	m		23,810	
小計	1	m		2,381	

底盤コンクリート打設工
ケーシング呼び径3000mm

07年12月20日適用

頁0-0291

VKR3000TB 施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

見積歩掛

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.29	人	28,560	8,282	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.29	人	28,152	8,164	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.58	人	23,358	13,547	RR0102 1 0 省略
生コンクリート 30-18-25 高炉 W/C=50% 新潟地区	10.4	m3	20,200	210,080	FC030N25 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 労務費の4%	4	%	29,993	1,127	#71 0 省略
計	10	m3		241,200	
小計	1	m3		24,120	

機械設置撤去工
ケーシング呼び径3000mm

07年12月20日適用

頁0-0292

VKR3000KTS 施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

見積歩掛 1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.33	人	28,560	9,424	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.33	人	28,152	9,290	RR0101 0 省略
普通作業員	0.66	人	23,358	15,416	RR0102 0 省略
全周回転圧入機運転費 ケーシング呼び径3000mm HBM-3000CR	2.6	時間	70,950	184,470	VKR3000A 施工 第0-0177号内訳表 見積歩掛 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊	0.33	日	53,900	17,787	TLC1130006 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		13	#80 0 省略
小計	1	回		236,400	

VKR3000Z 施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小型立坑 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径3000 外刃 物価資料(小数点以下なし)	1	個	86,400	86,400	FKM3000H 0 省略
ケーシング 鋼製方式 呼び径3000 厚22mm 物価資料(小数点以下なし)	15.7	m	774,000	12,151,800	FKM3000Z 0 省略
諸雑費 (まるめ)	1	式		1,800	#80 0 省略
小計	1	式		12,240,000	
01=15.7 鋼製ケーシング 延長 (m)					

底盤固定リング
ケーシング呼び径3000mm
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
底盤固定リング 取付け工 ケーシング呼び径3000mm	1	個所	52,820	52,820	VKR3000TRT 施工 第0-0191号内訳表 見積歩掛 0 省略
底盤固定リング 呼び径3000mm t=22mm 見積169,000円/個	1	個	169,000	169,000	FKM3000TR 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		80	#80 0 省略
小計	1	式		221,900	

底盤固定リング取付け工
ケーシング呼び径3000mm

07年12月20日適用

頁0-0295

VKR3000TRT 施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表

見積歩掛

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.29	人	28,560	8,282	RR0125 0 省略
溶接工	0.87	人	31,008	26,976	RR0113 0 省略
クレーン付トラック運転費 4t積 2.9t吊	2.32	時間	7,569	17,560	VKME0004 施工 第0-0145号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		2	#80 0 省略
小計	1	個所		52,820	

うわ水排水工
ケーシング呼び径3000mm
見積歩掛

VKR3000UH 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
施工 第0-0192号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0296

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.15	人	28,560	4,284	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.15	人	23,358	3,503	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.15	日	39,600	5,940	TLC1130001 1 0 省略
ポンプ運転 ケーシング呼び径3000mm	108.8	m3	155	16,864	VKR3000PU 1 施工 第0-0193号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費（率+まるめ）上記合計の13%	13	%	30,591	3,969	#71 0 省略
小計	1	箇所		34,560	
01=108.8 ポンプ排水量（m3）					

ポンプ運転
ケーシング呼び径3000mm
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	0.03	人	28,152	844	RR0101 0 省略
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m	0.26	日	574	149	MMJ1305006 0 省略
発動発電機運転	0.26	日	2,150	559	SWB020060 施工 第0-0194号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
計	10	m3		1,552	
小計	1	m3		155	

SWB020060 施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 5KVA	1.200	日	1,220	1,464	TLC1110003 1 0 省略
軽油	4.900	1	140	686	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		2,150	
発動発電機機種・規格 賃料数量(実数入力) 運転日当り燃料消費量(実数入力)	=1 [日]=1.2 [1/日]=4.9	ディーゼルエンジン駆動 5kVA 賃料数量(実数入力) 運転日当り燃料消費量(実数入力)		[日] [1/日]	

スライム処理工
ケーシング呼び径3000mm
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.23	人	28,560	6,568	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.23	人	28,152	6,474	RR0101 0 省略
普通作業員	0.46	人	23,358	10,744	RR0102 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	箇所		23,790	

VKR3000HKS 施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

見積歩掛

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.22	人	28,560	6,283	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.22	人	28,152	6,193	RR0101 0 省略
普通作業員	0.44	人	23,358	10,277	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.22	日	39,600	8,712	TLC1130001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		5	#80 0 省略
小計	1	個所		31,470	

円形覆工板撤去工
ケーシング呼び径3000mm

07年12月20日適用

頁0-0301

VKR3000HKT 施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

見積歩掛

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.12	人	28,560	3,427	RR0125 0 省略
普通作業員	0.24	人	23,358	5,605	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.12	日	39,600	4,752	TLC1130001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	個所		13,790	

円形覆工板開閉工
ケーシング呼び径3000mm

07年12月20日適用

頁0-0302

VKR3000HKA 施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

見積歩掛

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.19	人	28,560	5,426	RR0125 0 省略
普通作業員	0.38	人	23,358	8,876	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.19	日	39,600	7,524	TLC1130001 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	回		21,830	

円形覆工板賃料及び整備料
ケーシング呼び径3000mm用, 90日以内
賃料月数2.8ヶ月

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
円形覆工板賃料（T-25対応）呼び径3000 3カ月以下 31～90日以内 (タイプⅡ、Ⅲ)	2.8	枚/月	77,200	216,160	FKM3000H3 2025年推進工事 0 省略
円形覆工板賃料（T-25対応）呼び径3000 1現場当たり整備料 (タイプⅡ、Ⅲ)	1	枚	26,000	26,000	FKM3000HS 2025年推進工事 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		40	#80 0 省略
小計	1	式		242,200	
01=2.8 覆工板賃料月数（月）					

SWG1111100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
バックホ運転	4.700	時間	11,220	52,734	SWM111300 1 施工 第0-0201号内訳表 0 省略
小型バックホ運転	1.000	日	37,800	37,800	SWM111150 1 施工 第0-0202号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		32	#80 0 省略
			189,200	4,204	+00 189200/45
小計	1	m3		4,204	
立坑掘削面積 A	=2	20m2を超え50m2以下			
バックホ規格	=2	排出ガス対策型(第2次基準値)			
小型バックホ規格	=2	排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWM111300 施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.170	人	27,336	4,647	RR0114 1 0 省略
軽油	15.000	l	140	2,100	TZJ6702002 1 0 省略
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	1.00	時間	4,470	4,470	MMJ0202019 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		3	#80 0 省略
小計	1	時間		11,220	
バックホー機種 バックホー規格	=5 =2	クローラ型山積0.8m3 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWM1111150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

立坑掘削工

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	1.000	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
軽油	11.000	l	140	1,540	TZJ6702002 1 0 省略
小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.08m3	1.78	供用日	4,550	8,099	MMJ0201032 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
小計	1	日		37,800	
小型バックホ規格	=2	排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWG111150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	RR0102 1 0 省略
クラムシェル運転	4.300	時間	15,110	64,973	SWM111100 1 施工 第0-0204号内訳表 0 省略
小型バックホ運転	1.000	日	37,800	37,800	SWM111150 1 施工 第0-0202号内訳表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		93	#80 0 省略
			201,500	5,037	+00 201500/40
小計	1	m 3		5,037	
立坑掘削面積 小型バックホ規格	=2 =2	20m2を超え50m2以下 排出ガス対策型(第2次基準値)			

SWM1111100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.160	人	27,336	4,373	RR0114 1 0 省略
軽油	15.000	l	140	2,100	TZJ6702002 1 0 省略
油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3	1.00	時間	8,630	8,630	MMJ0204017 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	時間		15,110	

SWG111200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	0.200	日	48,600	9,720	TLC1130004 1 48600*1 0 省略
諸雑費（まるめ）	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	回		9,720	
ラフテレンクレーン賃料補正	=1	標準(1.0)			

発生土運搬工
現場→処分地
掘削BH0.8m3級
(10t積級、機械積込み)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック運転	6.300	日	59,800	376,740	SWM111250 1 施工 第0-0130号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		60	#80 0 省略
計	100	m3		376,800	
小計	1	m3		3,768	
積込機種	=2	バックホウ	山積0.8m3(クレーン付2.9t)		
DID区間の有無	=2	有			
運搬距離(山積 0.8m3DID有)	=15	28.5km以下			
タイヤ損耗費	=2	良好			

発生土運搬工
現場→処分地
掘削CS0.4m3級
(10t積級、機械積込み)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック運転	6.300	日	59,800	376,740	SWM111250 1 施工 第0-0130号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		60	#80 0 省略
計	100	m3		376,800	
小計	1	m3		3,768	
積込機種	=1	バックホウ	山積0.45m3(クレーン付2.9t)		
DID区間の有無	=2	有			
運搬距離(山積 0.45m3DID有)	=13	27.0km以下			
タイヤ損耗費	=2	良好			

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0312

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 36,531

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.31%	11,500 円/日	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	特殊作業員	10.07%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	9.38%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	7.04%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.40%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%	59.80%	17,000 円/m3	生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	20,400	T1631 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.65%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			32,450	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =3 =54	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20) (高炉) W/C≤65%			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 32,450 = 36,531						
[機械補正] 3.31 11,500 × { [————— × —————] × ————— 100 9,840 3.31						

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0313

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,531

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考	
	[労務補正]	10.07	28,152	9.38	23,358	7.04	28,560	6.40	27,336	34.96			
		$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} \right] \times \frac{\quad}{10.07 + 9.38 + 7.04 + 6.40}$											
	[材料補正]	59.80	17,000	1.65	140	61.54							
		$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{20,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138} + \frac{\quad}{59.80} + \frac{\quad}{1.65} \right] \times \frac{\quad}{100}$											
	[全体調整]	100	3.50	34.96	61.54								
		+ $\frac{\quad}{100}$ }											

SWB251380 施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.500	人	28,560	14,280	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.500	人	28,152	14,076	RR0101 1 0 省略
とび工	1.000	人	28,458	28,458	RR0106 1 0 省略
油圧式杭圧入引抜機運転	0.290	日	180,400	52,316	SWK250240 1 0 省略
ラフテレンクレーン運転	0.450	日	92,520	41,634	SWK250560 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		36	#80 0 省略
小計	1	回		150,800	
作業区分 鋼矢板型式 施工場所	=2 =2 =1	圧入(Nmax≤50) III型 陸上			

SWB251340 施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.526	人	28,560	15,022	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.526	人	28,152	14,807	RR0101 1 0 省略
とび工	1.053	人	28,458	29,966	RR0106 1 0 省略
油圧式杭圧入引抜機運転	0.526	日	180,400	94,890	SWK250240 1 0 省略
杭打ち用ウォークジェット運転	0.526	日	88,940	46,782	SWK250270 1 0 省略
ラフテレンクレーン運転	0.526	日	92,520	48,665	SWK250560 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	7.0	%	250,132	17,468	#71 0 省略
計	10	枚		267,600	
小計	1	枚		26,760	
施工場所 最大N値 鋼矢板型式	=1 =1 =2	陸上 25<Nmax≦50 III型			
圧入長	=2	9m以下			

SWB250010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼矢板 市中価格 鋼矢板 SY295 (新潟市設計単価) 地域エクストラ加算 (物価資料)	1.000	t	187,200	187,200	TFJA0704441 1 208000*0.9 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		187,200	
仮設材の種類 新品中古別	=1 =1	鋼矢板 中古品			

SWB250030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼矢板 市中価格 鋼矢板 SY295 (新潟市設計単価) 地域 ^エ キ ^ス トラ ^ラ 加算 (物価資料)	1.000	t	166,400	166,400	TFJA0704447 1 208000*0.8 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		166,400	
撤去部分長さ 仮設材の種類 新品中古別	=2 =2 =1	撤去部分 ^ス ラ ^ッ プ ^フ 長未満 鋼矢板III型 中古品			

SWB224540 施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
溶接工	0.130	人	31,008	4,031	RR0113 1 0 省略
普通作業員	0.040	人	23,358	934	RR0102 1 0 省略
酸素 ボンベ	0.630	m3	547	344	TZJ6710001 0 省略
アセチレン ボンベ	0.260	kg	2,200	572	TZJ6712001 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	0.1	式	4,965	4	#71 0 省略
小計	1	箇所		5,885	
鋼材規格	=3	鋼矢板			

H鋼杭打込工(セメントミルク工法)
施工規模1日未満, H-350×350, 削孔径550mm
杭長L=7.50m, 削孔長・ミルク注入長L=7.00m
見積歩掛

VABRN

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0319

4 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
テレスコプ装置式ホーク併用杭打機運転費 GV330-37R25	1	日	146,800	146,800	VABRNKK 1 施工 第0-0215号内訳表 見積歩掛 0 省略
ラフテレンクレーン運転費 16t吊 相番機クレーン	1	日	72,180	72,180	VABRNKRN 1 施工 第0-0216号内訳表 見積歩掛 0 省略
バックホウ運転費 0.28m3級	1	日	53,920	53,920	VABRNBH 1 施工 第0-0217号内訳表 見積歩掛 0 省略
コンプレッサ運転費 5.0m3級	1	日	8,632	8,632	VABRNAIR 1 施工 第0-0218号内訳表 見積歩掛 0 省略
セメントミルクプラント運転費 AM-450W-65T-180	1	日	34,460	34,460	VABRNML 1 施工 第0-0219号内訳表 見積歩掛 0 省略
ベントナイト #250 25kg/袋 4本分	15	袋	1,340	20,100	TZJ4710001 1 0 省略
セメント(高炉B) 25kg袋入 (25kg/袋×88袋)/1,000kg=2.20t(4本分)	2.20	t	27,000	59,400	TZJ2002008 1 0 省略
土木一般世話役	1.00	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
とび工	2.00	人	28,458	56,916	RR0106 1 0 省略
普通作業員	2.00	人	23,358	46,716	RR0102 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 上記合計の12%	12	%	527,684	63,316	#71 0 省略
計	4	本		591,000	

H鋼杭打込工(セメントミルク工法)
施工規模1日未満, H-350×350, 削孔径550mm
杭長L=7.50m, 削孔長・ミルク注入長L=7.00m
見積歩掛

VABRN

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0320

4 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	本		147,750	

VABRNKK 施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

見積歩掛 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.00	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
軽油	117.3	l	140	16,422	TZJ6702002 0 省略
テレスコプ装置式ホーク併用杭打機(機械損料) GV330-37R25 供用1日当たり換算値	1	日	103,000	103,000	FABRNKK 見積103,000円/ 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		42	#80 0 省略
小計	1	日		146,800	

ラフテレンクレーン運転費
16t吊
相番機クレーン
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
運転手(特殊)	1.00	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
軽油	77.4	l	140	10,836	TZJ6702002 0 省略
ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型・排ガス型 2014年規制 16t吊 標準供用1日当たり換算値(d1)	1	日	34,000	34,000	FABRN16T 積算基準建設機 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	日		72,180	

バックホ運転費
0.28m3級
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	1.00	人	27,336	27,336	RR0114 0 省略
軽油	38.4	l	140	5,376	TZJ6702002 0 省略
バックホ(クローラ型) (山積/平積) 0.28/0.2m3 超小旋回型・吊能力1.7t・排ガス型 (2014年規制) 標準供用1日当たり換算値(d1)	1	日	21,200	21,200	FABRNBH 積算基準建設機 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	日		53,920	

コンプレッサ運転費
5.0m3級
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	34.8	1	140	4,872	TZJ6702002 0 省略
空気圧縮機 可搬式・エンジン駆動・スクリュー型 (超低騒音型)排ガス型第3次〔アフタークーラー仕様〕 吐出量4.0～5.0m3/m 標準供用1日当たり	1	日	3,760	3,760	FABRNAIR 換算値(d1) 積 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		8,632	

セメントミルクプラント運転費
AM-450W-65T-180

07年12月20日適用

頁0-0325

VABRNML 施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

見積歩掛 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
発動発電機運転費 37/45kVA	1	日	9,656	9,656	VABRNHH 施工 第0-0220号内訳表 見積歩掛 0 省略
セメントミルクプラント(機械損料) AM-450W-65T-180 供用1日当たり換算値	1	日	24,800	24,800	FABRNML 見積24,800円/ 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	日		34,460	

発動発電機運転費
37/45kVA
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	33.4	1	140	4,676	TZJ6702002 0 省略
発動発電機ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型) 排ガス型第3次 37/45kVA 標準供用1日当たり換算値(d1)	1	日	4,980	4,980	FABRNHH 積算基準建設機 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		9,656	

SWB250010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
H形鋼 市中価格 H形鋼(杭用)350型(135kg/m), 基礎価格	1.000	t	101,700	101,700	TFJA0704442 1 113000*0.9 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		101,700	
仮設材の種類 新品中古別	=2 =1	H形鋼 中古品			

SWB250030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
H形鋼 市中価格 H形鋼(杭用)350型(135kg/m), 基礎価格	1.000	t	90,400	90,400	TFJA0704448 1 113000*0.8 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		90,400	
撤去部分長さ 仮設材の種類 新品中古別	=2 =9 =1	撤去部分スラップ 長未満 H形鋼350型 中古品			

SWB224540 施 工 内 訳 表

施工 第0-0223号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
溶接工	0.130	人	31,008	4,031	RR0113 1 0 省略
普通作業員	0.070	人	23,358	1,635	RR0102 1 0 省略
酸素 ボンベ	0.760	m3	547	415	TZJ6710001 0 省略
アセチレン ボンベ	0.340	kg	2,200	748	TZJ6712001 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	0.2	式	5,666	11	#71 0 省略
小計	1	箇所		6,840	
鋼材規格	=2	H鋼杭(H300~H400)			

横矢板設置・撤去
設置(材料全損)

07年12月20日適用

頁0-0330

SWB251970 施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.400	人	28,560	11,424	RR0125 1 0 省略
普通作業員	1.200	人	23,358	28,029	RR0102 1 0 省略
松矢板(全損) 厚5～6.0cm 長3m 幅15cm	1.500	m3	55,500	83,250	TFJA0704477 1 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		97	#80 0 省略
計	10	m2		122,800	
小計	1	m2		12,280	
作業区分 横矢板の厚さ(実数入力)	=1 [m]=0.15	設置 横矢板の厚さ(実数入力)		[m]	

横矢板設置・撤去
設置(材料全損)

07年12月20日適用

頁0-0331

SWB251970 施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.400	人	28,560	11,424	RR0125 1 0 省略
普通作業員	1.200	人	23,358	28,029	RR0102 1 0 省略
松矢板(全損) 厚5～6.0cm 長3m 幅15cm	1.400	m3	55,500	77,700	TFJA0704477 1 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		47	#80 0 省略
計	10	m2		117,200	
小計	1	m2		11,720	
作業区分 横矢板の厚さ(実数入力)	=1 [m]=0.14	設置 横矢板の厚さ(実数入力)		[m]	

SWB251970 施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.600	人	28,560	17,136	RR0125 1 0 省略
普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	RR0102 1 0 省略
松矢板(損料) 厚5～6.0cm 長3m 幅15cm 3ヶ月未満(木材) 基礎価格×60%(有効数字3桁4桁目四捨五入)	1.500	m3	33,300	49,950	TFJA0704477 1 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		70	#80 0 省略
計	10	m2		109,200	
小計	1	m2		10,920	
作業区分 横矢板の厚さ(実数入力)	=3 [m]=0.15	設置・撤去 横矢板の厚さ(実数入力)		[m]	

SWB251970 施 工 内 訳 表

施工 第0-0227号内訳表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.600	人	28,560	17,136	RR0125 1 0 省略
普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	RR0102 1 0 省略
松矢板(損料) 厚5～6.0cm 長3m 幅15cm 3ヶ月未満(木材) 基礎価格×60%(有効数字3桁4桁目四捨五入)	1.400	m3	33,300	46,620	TFJA0704477 1 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
計	10	m2		105,800	
小計	1	m2		10,580	
作業区分 横矢板の厚さ(実数入力)	=3 [m]=0.14	設置・撤去 横矢板の厚さ(実数入力)		[m]	

吊防護

07年12月20日適用

頁0-0334

VTRBG

施 工 内 訳 表

施工 第0-0228号内訳表

見積歩掛

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
吊防護設置費	1	箇所	122,300	122,300	VTRBGS 施工 第0-0229号内訳表 見積歩掛 0 省略
吊防護撤去費	1	箇所	121,200	121,200	VTRBGT 施工 第0-0231号内訳表 見積歩掛 0 省略
ワイローフ (6燃×7本線) (1号) 径22.4mm G種(G/0)	40	m	1,480	59,200	FWIRP 積算資料 0 省略
ロープ 用金物(ワイカリップ) 鋳物 22mm 物価資料(小数点以下なし)	30	個	286	8,580	FWIYGRP 0 省略
ロープ 用金物(タンバックル) 両フック型 22mm×325mm 生地 TB-H/H 物価資料(小数点以下なし)	10	個	1,440	14,400	FWIYBR 0 省略
松押角 見積2,000円/m	16.1	m	2,000	32,200	FWIYOK 0 省略
H形鋼(杭用) 250型賃料 90日以内	1	式	8,875	8,875	VH25090 施工 第0-0232号内訳表 0 省略
松丸太二つ割末口	3	m	252	756	VTRBGM 施工 第0-0233号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		89	#80 0 省略
小計	1	式		367,600	
01=48.1 吊り桁(H形鋼) 賃料数量(t・日) 02=0.72 吊り桁(H形鋼) 修理費及び損耗費(t)					

VTRBGS 施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

見積歩掛

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
トラック運転費 クレーン装置付・積載質量4～4.5t積・2.9t吊 (運転手別途)	1	日	12,760	12,760	VTRBGTR 施工 第0-0230号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 労務費の2%	2	%	107,406	2,134	#71 0 省略
小計	1	箇所		122,300	

トラック運転費
クレーン装置付・積載質量4～4.5t積・2.9t吊
(運転手別途)
見積歩掛

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	30.74	1	140	4,303	TZJ6702002 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1	日	8,450	8,450	TLC1150001 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		7	#80 0 省略
小計	1	日		12,760	

VTRBGT 施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

見積歩掛

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	1	人	28,560	28,560	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1	人	28,152	28,152	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1	人	23,358	23,358	RR0102 1 0 省略
運転手(特殊)	1	人	27,336	27,336	RR0114 1 0 省略
トラック運転費 クレーン装置付・積載質量4～4.5t積・2.9t吊 (運転手別途)	1	日	12,760	12,760	VTRBGTR 施工 第0-0230号内訳表 見積歩掛 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 労務費の1%	1	%	107,406	1,034	#71 0 省略
小計	1	箇所		121,200	

H形鋼(杭用) 250型賃料
90日以内

07年12月20日適用

頁0-0338

VH25090 施 工 内 訳 表

施工 第0-0232号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) 90日以内	48.1	t・日	90	4,329	TLC2112002 0 省略
H形鋼(杭用) 1現場あたり修理費及び損耗費 補助工法有	0.72	t	6,314	4,546	VHHKYS 施工 第0-0031号内訳表 積算基準建設機 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		8,875	
01=48.1 H形鋼 賃料数量(t・日) 02=0.72 H形鋼 修理費及び損耗費(t)					

VTRBGM 施 工 内 訳 表

施工 第0-0233号内訳表

見積歩掛 1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
松丸太 末口10cm L=0.9m	0.56	本	450	252	TZJ6102009 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		252	

VOYMDM90 施 工 内 訳 表

施工 第0-0234号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
H形鋼(山留主部材) 250~400型 90日以内 (80~200kg/m)	236.4	t・日	120	28,368	TLC2130002 0 省略
山留主部材 1現場あたり修理費及び損耗費	3.53	t	5,123	18,084	VOKSYMDMS 施工 第0-0235号内訳表 積算基準建設機 0 省略
山留材(副部材A) 賃料 90日以内	52	t・日	355	18,460	VOYMDMC90 施工 第0-0236号内訳表 積算基準建設機 0 省略
山留材(副部材A) 1現場あたり修理費及び損耗費	0.78	t	10,630	8,291	VOYMDMSA 施工 第0-0237号内訳表 積算基準建設機 0 省略
山留材(副部材B) 1現場あたり修理費及び損耗費	0.14	t	333,300	46,662	VOYMDMSB 施工 第0-0238号内訳表 積算基準建設機 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		35	#80 0 省略
小計	1	式		119,900	
01=236.4 山留主部材 供用数量(t・日)					
02=3.53 山留主部材 修理費及び損耗費(t)					
03=52 山留副部材(A) 供用数量(t・日)					
04=0.78 山留副部材(A) 修理費及び損耗費(t)					
05=0.14 山留副部材(B) 修理費及び損耗費(t)					

山留主部材
1現場あたり修理費及び損耗費
積算基準建設機械損料表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
H形鋼(山留材) H-250～400[整備費]	1.09	t	4,700	5,123	FOYDM2540 新潟市設計単価 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		5,123	

山留材(副部材A)賃料
90日以内

07年12月20日適用

頁0-0342

VOYMDMC90 施 工 内 訳 表

施工 第0-0236号内訳表

積算基準建設機械損料表

1 t・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼製山留材 〔部品(賃料)〕 (1～90日)	1.48	t・日	240	355	TNK20111 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	t・日		355	

山留材(副部材A)
1現場あたり修理費及び損耗費
積算基準建設機械損料表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼製山留材 部品 [整備費]	1.13	t	9,400	10,622	TNK20131 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	t		10,630	

山留材(副部材B)
1現場あたり修理費及び損耗費
積算基準建設機械損料表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
鋼製山留材 部品 [不足弁償金(新品)]	1.01	t	330,000	333,300	TNK20132 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		333,300	

覆工板賃料
180日以内

07年12月20日適用

頁0-0345

VFU180 施 工 内 訳 表

施工 第0-0239号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
覆工板 鋼製滑り止め 補強型 180日以内	90	m2・月	1,470	132,300	TLC2213003 0 省略
覆工板修理費及び損耗費 1現場あたり修理費及び損耗費	30	m2	1,342	40,260	VOHKKBNSS 施工 第0-0171号内訳表 積算基準建設機 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		40	#80 0 省略
小計	1	式		172,600	
01=90 覆工板 賃料数量（m2・月） 02=30 覆工板 数量（m2）					

VOHKBNKKT18 施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
H形鋼(杭用)H-200～400 [賃料] 180日以内	130.9	t・日	90	11,781	F0KI180T 新潟市設計単価 0 省略
覆工板 受桁・桁受 1現場あたり修理費及び損耗費 補助工法有	1.44	t	6,314	9,092	V0KSKIS 施工 第0-0173号内訳表 積算基準建設機 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		7	#80 0 省略
小計	1	式		20,880	
01=130.9 山留主部材 供用数量(t・日) 02=1.44 山留主部材 修理費及び損耗費(t)					

SWB223370 施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	3.000	人	28,560	85,680	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	9.000	人	28,152	253,368	RR0101 1 0 省略
普通作業員	9.000	人	23,358	210,222	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	2.000	日	53,900	107,800	TLC1130006 1 53900*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		30	#80 0 省略
小計	1	現場		657,100	
工法区分 ラフテレンクレーン賃料補正係数	=2 =1	二重管工法 標準(1.0)			

SWB223320 施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	0.395	人	28,560	11,281	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.186	人	28,152	33,388	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.186	人	23,358	27,702	RR0102 1 0 省略
硬化材 JG-1号 17,512円/m3	3.323	m3	17,512	58,192	TFJA0704364 0 省略
損耗材料費(二重管工法)	1.000	式	65,438	65,438	SWB223321 施工 第0-0243号内訳表 0 省略
高圧噴射攪拌式地盤改良機[二重管専用型]	0.40	日	22,500	9,000	MMJ0562002 1 0 省略
高圧噴射攪拌式地盤改良機[超高压ポンプ] 圧力40.0MPa 吐出量200L/min	0.40	日	92,800	37,120	MMJ0562010 1 0 省略
空気圧縮機運転	0.395	日	29,030	11,466	SWK220180 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊	0.395	日	39,200	15,484	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	44.0	%	145,441	63,929	#71 0 省略
小計	1	本		333,000	
杭径区分 砂質土N≦30の削孔長(実数入力) 砂質土N>30の削孔長(実数入力)	=2 [m]=5.85 [m]=0.9	2,000mmを超え3,000mm以下 砂質土N≦30の削孔長(実数入力) 砂質土N>30の削孔長(実数入力)		[m] [m]	

SWB223320 施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表

1 本 当り

[illegible]

SWB23321 施 工 内 訳 表

施工 第0-0243号内訳表

1 式 当り

[illegible]

SWB223320 施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	0.481	人	28,560	13,737	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.442	人	28,152	40,595	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.442	人	23,358	33,682	RR0102 1 0 省略
硬化材 JG-1号 17,512円/m3	11.933	m3	17,512	208,970	TFJA0704364 0 省略
損耗材料費(二重管工法)	1.000	式	142,448	142,448	SWB223321 施工 第0-0245号内訳表 0 省略
高圧噴射攪拌式地盤改良機[二重管専用型]	0.48	日	22,500	10,800	MMJ0562002 1 0 省略
高圧噴射攪拌式地盤改良機[超高压ポンプ] 圧力40.0MPa 吐出量200L/min	0.48	日	92,800	44,544	MMJ0562010 1 0 省略
空気圧縮機運転	0.481	日	29,030	13,963	SWK220180 1 0 省略
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊	0.481	日	39,200	18,855	TLC1120001 1 39200*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	44.0	%	176,176	77,506	#71 0 省略
小計	1	本		605,100	
杭径区分 砂質土N≦30の削孔長(実数入力) 砂質土N>30の削孔長(実数入力)	=2 [m]=5.35 [m]=0.9	2,000mmを超え3,000mm以下 砂質土N≦30の削孔長(実数入力) 砂質土N>30の削孔長(実数入力)		[m] [m]	

[illegible]

SWB223321 施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

1 式 当り

[illegible]

SWB223370 施 工 内 訳 表

施工 第0-0246号内訳表

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	6.000	人	28,560	171,360	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	15.000	人	28,152	422,280	RR0101 1 0 省略
普通作業員	12.000	人	23,358	280,296	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	2.000	日	53,900	107,800	TLC1130006 1 53900*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		64	#80 0 省略
小計	1	現場		981,800	
工法区分 ラフテレンクレーン賃料補正係数	=3 =1	三重管工法 標準(1.0)			

高圧噴射攪拌工
 BP8-1 発進防護 上流側
 (三重管工法[削孔工])

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	0.888	人	28,560	25,361	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.888	人	28,152	24,998	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.888	人	23,358	20,741	RR0102 1 0 省略
損耗材料費(三重管工法削孔)	1.000	式	36,409	36,409	SWB223331 施工 第0-0248号内訳表 0 省略
高圧噴射攪拌式地盤改良機 掘削専用型(油圧式) スピンドル内径φ148mm	0.89	日	22,800	20,292	MMJ0562001 1 0 省略
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量37~100L/min	0.89	日	5,240	4,663	MMJ0571003 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	10.0	%	96,055	9,536	#71 0 省略
小計	1	本		142,000	
砂質土 N≤50の削孔長(実数入力) 砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 砂質土 N≤50の削孔長(実数入力)	[m]=0 [m]=0 [m]=13.95	砂質土 N≤50の削孔長(実数入力) 砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 砂質土 N≤50の削孔長(実数入力)	[m] [m] [m]		
砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0 [m]=0	砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 粘性土の削孔長(実数入力)	[m] [m]		

SWB223331 施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表

1 式 当り

[illegible]

高压喷射搅拌工
 BP8-1 発進防護 上流側
 (三重管工法[注入工])

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.370	人	28,560	10,567	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.479	人	28,152	41,636	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.110	人	23,358	25,927	RR0102 1 0 省略
硬化材 JG-2号 24,540円/m3	11.998	m3	24,540	294,430	TFJA0704366 0 省略
損耗材料費(三重管工法注入)	1.000	式	77,867	77,867	SWB223341 施工 第0-0250号内訳表 0 省略
高压喷射搅拌式地盤改良機[三重管専用型]	0.37	日	29,600	10,952	MMJ0562003 1 0 省略
高压喷射搅拌式地盤改良機[超高压ポンプ] 圧力39.2MPa 吐出量14~70L/min	0.37	日	34,300	12,691	MMJ0562006 1 0 省略
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	0.37	日	5,300	1,961	MMJ0571004 1 0 省略
空気圧縮機運転	0.370	日	9,432	3,489	SWK220180 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊	0.370	日	49,400	18,278	TLC1130005 1 49400*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	23.0	%	125,501	28,802	#71 0 省略
小計	1	本		526,600	

1 本 当り

[illegible]

SWB223341

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表

1

式 当り

[illegible]

高圧噴射攪拌工
 BP8-1 発進防護 下流側
 (三重管工法[削孔工])

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.889	人	28,560	25,389	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.889	人	28,152	25,027	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.889	人	23,358	20,765	RR0102 1 0 省略
損耗材料費(三重管工法削孔)	1.000	式	36,461	36,461	SWB223331 施工 第0-0252号内訳表 0 省略
高圧噴射攪拌式地盤改良機 掘削専用型(油圧式) スピンドル内径φ148mm	0.89	日	22,800	20,292	MMJ0562001 1 0 省略
グランドポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37~100L/min	0.89	日	5,240	4,663	MMJ0571003 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	10.0	%	96,136	9,603	#71 0 省略
小計	1	本		142,200	
砂質土 N≤50の削孔長(実数入力) 砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 砂質土 N≤50の削孔長(実数入力)	[m]=0 [m]=0 [m]=13.97	砂質土 N≤50の削孔長(実数入力) 砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 砂質土 N≤50の削孔長(実数入力)	[m] [m] [m]		
砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0 [m]=0	砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 粘性土の削孔長(実数入力)	[m] [m]		

SWB223331 施 工 内 訳 表

[illegible]

高压喷射搅拌工
 BP8-1 発進防護 下流側
 (三重管工法[注入工])

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.370	人	28,560	10,567	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.480	人	28,152	41,664	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.110	人	23,358	25,927	RR0102 1 0 省略
硬化材 JG-2号 24,540円/m3	11.998	m3	24,540	294,430	TFJA0704366 0 省略
損耗材料費(三重管工法注入)	1.000	式	77,867	77,867	SWB223341 施工 第0-0250号内訳表 0 省略
高压喷射搅拌式地盤改良機[三重管専用型]	0.37	日	29,600	10,952	MMJ0562003 1 0 省略
高压喷射搅拌式地盤改良機[超高压ポンプ] 圧力39.2MPa 吐出量14~70L/min	0.37	日	34,300	12,691	MMJ0562006 1 0 省略
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	0.37	日	5,300	1,961	MMJ0571004 1 0 省略
空気圧縮機運転	0.370	日	9,432	3,489	SWK220180 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊	0.370	日	49,400	18,278	TLC1130005 1 49400*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	23.0	%	125,529	28,774	#71 0 省略
小計	1	本		526,600	

BP8-1発進防護 下流側

07年12月20日適用

頁0-0363

SWB223340

施 工 内 訳 表

施工 第0-0253号内訳表

1 本 当り

(三重管工法[注入工])

[illegible]

07-实施-下水-0008-当初

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	0.851	人	28,560	24,304	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.851	人	28,152	23,957	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.851	人	23,358	19,877	RR0102 1 0 省略
損耗材料費(三重管工法削孔)	1.000	式	34,791	34,791	SWB223331 施工 第0-0255号内訳表 0 省略
高圧噴射攪拌式地盤改良機 掘削専用型(油圧式) スピンドル内径φ148mm	0.85	日	22,800	19,380	MMJ0562001 1 0 省略
グランドポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量37~100L/min	0.85	日	5,240	4,454	MMJ0571003 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	10.0	%	91,972	9,137	#71 0 省略
小計	1	本		135,900	
砂質土 N≤50の削孔長(実数入力) 砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 砂質土 N≤50の削孔長(実数入力)	[m]=0 [m]=0 [m]=13.33	砂質土 N≤50の削孔長(実数入力) 砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 砂質土 N≤50の削孔長(実数入力)	[m] [m] [m]		
砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0 [m]=0	砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 粘性土の削孔長(実数入力)	[m] [m]		

SWB223331 施 工 内 訳 表

[illegible]

高压喷射搅拌工
 BP8-2到達防護 上流側
 (三重管工法[注入工])

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.364	人	28,560	10,395	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.455	人	28,152	40,961	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.091	人	23,358	25,483	RR0102 1 0 省略
硬化材 JG-2号 24,540円/m3	11.998	m3	24,540	294,430	TFJA0704366 0 省略
損耗材料費(三重管工法注入)	1.000	式	77,867	77,867	SWB223341 施工 第0-0250号内訳表 0 省略
高压喷射搅拌式地盤改良機[三重管専用型]	0.36	日	29,600	10,656	MMJ0562003 1 0 省略
高压喷射搅拌式地盤改良機[超高压ポンプ] 圧力39.2MPa 吐出量14~70L/min	0.36	日	34,300	12,348	MMJ0562006 1 0 省略
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	0.36	日	5,300	1,908	MMJ0571004 1 0 省略
空気圧縮機運転	0.364	日	9,432	3,433	SWK220180 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊	0.364	日	49,400	17,981	TLC1130005 1 49400*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	23.0	%	123,165	28,238	#71 0 省略
小計	1	本		523,700	

BP8-2到達防護 上流側

07年12月20日適用

頁0-0367

SWB223340

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表

1 本 当り

(三重管工法[注入工])

[illegible]

07-实施-下水-0008-当初

SWB223380 施 工 内 訳 表

施工 第0-0257号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	3.000	人	28,560	85,680	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	7.500	人	28,152	211,140	RR0101 1 0 省略
普通作業員	6.000	人	23,358	140,148	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.000	日	53,900	53,900	TLC1130006 1 53900*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		32	#80 0 省略
小計	1	回		490,900	
工法区分 ラフテレンクレーン賃料補正係数	=3 =1	三重管工法 標準(1.0)			

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0258号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.201	人	28,560	5,740	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.603	人	28,152	16,975	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.402	人	23,358	9,389	RR0102 1 0 省略
土質安定注入薬剤 溶液型無機(瞬結・中結)タイプ 物価資料(小数点以下なし)	1,603.000	リットル	58	92,974	TFJA0704372 0 省略
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	0.40	日	6,560	2,624	MMJ0601003 1 0 省略
薬液注入ポンプ 5~20L/min×2(9.8MPa)	0.40	日	5,510	2,204	MMJ0577001 1 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	2,327	0	SWB223711 施工 第0-0259号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	6.630	m	1,050	6,961	SWB223711 施工 第0-0260号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法削孔	0.000	m	704	0	SWB223711 施工 第0-0261号内訳表 0 省略
二重管スレーナ工法注入	1.603	kl	6,411	10,276	SWB223712 施工 第0-0262号内訳表 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	22.0	%	36,932	8,057	#71 0 省略
小計	1	本		155,200	

SWB223710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0258号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セット数	=1	2セット			
れ質土の削孔長(実数入力)	[m]=0	れ質土の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土の削孔長(実数入力)	[m]=6.63	砂質土の削孔長(実数入力)	[m]		
粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0	粘性土の削孔長(実数入力)	[m]		
土被り長(L2)(実数入力)	[m]=2.28	土被り長(L2)(実数入力)	[m]		
1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]=1603	1本当り注入量(QS)(実数入力)	[1/本]		
水がら積算流量計の有無	=1	無			
特許料の有無	=1	無			

SWB223711 施 工 内 訳 表

施工 第0-0259号内訳表

消耗材料費 1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
二重管ボーリングロッド	0.050	m	9,725	486	TZJ6453001 4 0 省略
メタルクラン φ 41mm	0.300	個	2,565	769	TZJ6412002 4 0 省略
複相用グラウトモータ φ 40.5mm	0.005	個	168,500	842	TZJ6455002 4 0 省略
その他雑品	11.0	%	2,097	230	#04 0 省略
小計	1	m		2,327	
土質区分	=1	土質土			

SWB223711 施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

消耗材料費 1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
二重管ボーリングロッド	0.030	m	9,725	291	TZJ6453001 4 0 省略
メタルクラン φ 41mm	0.040	個	2,565	102	TZJ6412002 4 0 省略
複相用グラウトモータ φ 40.5mm	0.003	個	168,500	505	TZJ6455002 4 0 省略
その他雑品	17.0	%	898	152	#04 0 省略
小計	1	m		1,050	
土質区分	=2	砂質土			

SWB223711 施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表

消耗材料費 1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
二重管ボーリングロッド	0.020	m	9,725	194	TZJ6453001 4 0 省略
メタルクラン φ 41mm	0.030	個	2,565	76	TZJ6412002 4 0 省略
複相用グラウトモータ φ 40.5mm	0.002	個	168,500	337	TZJ6455002 4 0 省略
その他雑品	16.0	%	607	97	#04 0 省略
小計	1	m		704	
土質区分	=3	粘性土			

SWB223712 施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

消耗材料費 1 k1 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
複相用グラウトモルタル φ 40.5mm	0.020	個	168,500	3,370	TZJ6455002 4 0 省略
複相用注入用ホース類 φ 12mm 4.9MPa L=50m×3	0.005	組	335,000	1,675	TZJ6457002 4 0 省略
複相用サクションホース φ 38mm L=3m×3	0.003	組	28,200	84	TZJ6458002 4 0 省略
その他雑品	25.0	%	5,129	1,282	#04 0 省略
小計	1	k1		6,411	

注入設備据付・解体工（車上）

α=1.5

[無積雪地適用]

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-1-49

07年12月20日適用

頁0-0375

VX05001M10 施 工 内 訳 表

施工 第0-0263号内訳表

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	2.0	人	28,560	57,120	RR0125 0 省略
特殊作業員	2.6	人	28,152	73,195	RR0101 0 省略
普通作業員	3.7	人	23,358	86,424	RR0102 0 省略
クレーン装置付トラック運転費 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t 積算基準県版	14.5	時間	7,569	109,750	VXK03020130 施工 第0-0264号内訳表 機-1 0 省略
トラック損料 トラック[普通型]4～4.5t積 供用1日当たり損料（無積雪地）	3.0	日	4,550	13,650	WX05001 建設機械損料表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		81	#80 0 省略
トラック損料(注入時)	2.1	日	11,800	24,780	VX05K010 施工 第0-0265号内訳表 令和7年度下水 0 省略
小計	1	現場		365,000	
01=2.1 トラック損料日数（日）					

クレーン装置付トラック運転費
ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t
積算基準県版
機-1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
運転手(特殊)	0.17	人	27,336	4,647	RR0114 0 省略
軽油	5.3	1	140	742	TZJ6702002 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	2,180	2,180	MMJ0302013 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	時間		7,569	

VX05K010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0265号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-1-50

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
トラック損料(クレーン装置付) トラック[クレーン装置付]4～4.5t級、2.9t吊 供用1日当たり損料（無積雪地）	1	日	7,250	7,250	WX05K01 建設機械損料表 0 省略
トラック損料 トラック[普通型]4～4.5t積 供用1日当たり損料（無積雪地）	1	日	4,550	4,550	WX05K01 建設機械損料表 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	日		11,800	

SWB223330
 施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表

(三重管工法[削孔工])

1
 本
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.711	人	42,840	30,459	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.711	人	42,228	30,024	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.711	人	35,037	24,911	RR0102 1 0 省略
損耗材料費(三重管工法削孔)	1.000	式	28,406	28,406	SWB223331 施工 第0-0267号内訳表 0 省略
高圧噴射攪拌式地盤改良機 掘削専用型(油圧式)スピンドル内径φ148mm	0.71	日	22,800	16,188	MMJ0562001 1 0 省略
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37~100L/min	0.71	日	5,240	3,720	MMJ0571003 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	10.0	%	105,302	10,492	#71 0 省略
小計	1	本		144,200	
砂質土 N≦50の削孔長(実数入力) 砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 砂質土 N≦50の削孔長(実数入力)	[m]=0 [m]=0 [m]=9.49	砂質土 N≦50の削孔長(実数入力) 砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 砂質土 N≦50の削孔長(実数入力)	[m] [m] [m]		
砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0 [m]=2.01	砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 粘性土の削孔長(実数入力)	[m] [m]		

SWB223331 施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
高压喷射搅拌 削孔損耗費 三重管工法土質:砂質土N≦50	9.490	m	2,610	24,768	TZJ6468007 0 省略
高压喷射搅拌 削孔損耗費 三重管工法 土質:粘性土	2.010	m	1,810	3,638	TZJ6468009 0 省略
小計	1	式		28,406	
㊦質土N≦50の削孔長(実数) ㊦質土N>50の削孔長(実数) 砂質土N≦50の削孔長(実数)	[m]=0 [m]=0 [m]=9.49	㊦質土N≦50の削孔長(実数) ㊦質土N>50の削孔長(実数) 砂質土N≦50の削孔長(実数)	[m] [m] [m]		
砂質土N>50の削孔長(実数) 粘性土の削孔長(実数)	[m]=0 [m]=2.01	砂質土N>50の削孔長(実数) 粘性土の削孔長(実数)	[m] [m]		

SWB223340
 施 工 内 訳 表

施工 第0-0268号内訳表

(三重管工法[注入工])

1
 本
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.202	人	42,840	8,653	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.807	人	42,228	34,077	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.605	人	35,037	21,197	RR0102 1 0 省略
硬化材 JG-2号 24,540円/m3	0.977	m3	24,540	23,975	TFJA0704366 0 省略
損耗材料費(三重管工法注入)	1.000	式	6,340	6,340	SWB223341 施工 第0-0269号内訳表 0 省略
高压喷射搅拌式地盤改良機[三重管専用型]	0.20	日	29,600	5,920	MMJ0562003 1 0 省略
高压喷射搅拌式地盤改良機[超高压ポンプ] 圧力39.2MPa 吐出量14~70L/min	0.20	日	34,300	6,860	MMJ0562006 1 0 省略
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	0.20	日	5,300	1,060	MMJ0571004 1 0 省略
空気圧縮機運転	0.202	日	9,432	1,905	SWK220180 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊	0.202	日	49,400	9,978	TLC1130005 1 49400*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	23.0	%	89,650	20,535	#71 0 省略
小計	1	本		140,500	

SWB223340 施 工 内 訳 表

施工 第0-0268号内訳表

(三重管工法[注入工])

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
砂質土のN値・杭径(mm)	=1	N≤30 2,000mm			
粘性土のN値・杭径(mm)	=3	注入無し			
砂質土の注入長(実数入力)	[m]=0.32	砂質土の注入長(実数入力)		[m]	
土被り長(実数入力)	[m]=11.18	土被り長(実数入力)		[m]	
ラッペンクレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			
特許料の有無	=1	無			

SWB223330
 施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

(三重管工法[削孔工])

1
 本
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
土木一般世話役	0.936	人	42,840	40,098	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.936	人	42,228	39,525	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.936	人	35,037	32,794	RR0102 1 0 省略
損耗材料費(三重管工法削孔)	1.000	式	38,246	38,246	SWB223331 施工 第0-0271号内訳表 0 省略
高圧噴射攪拌式地盤改良機 掘削専用型(油圧式)スピンドル内径φ148mm	0.94	日	22,800	21,432	MMJ0562001 1 0 省略
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37~100L/min	0.94	日	5,240	4,925	MMJ0571003 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	10.0	%	138,774	13,780	#71 0 省略
小計	1	本		190,800	
砂質土 N≦50の削孔長(実数入力) 砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 砂質土 N≦50の削孔長(実数入力)	[m]=0 [m]=0 [m]=13.26	砂質土 N≦50の削孔長(実数入力) 砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 砂質土 N≦50の削孔長(実数入力)	[m] [m] [m]		
砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=0 [m]=2.01	砂質土 N>50の削孔長(実数入力) 粘性土の削孔長(実数入力)	[m] [m]		

SWB223331 施 工 内 訳 表

施工 第0-0271号内訳表

1 式 当り

[illegible]

(三重管工法[注入工])

SWB223340
 施 工 内 訳 表

施工
 第0-0272号内訳表

1
 本
 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.385	人	42,840	16,493	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.540	人	42,228	65,031	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.155	人	35,037	40,467	RR0102 1 0 省略
硬化材 JG-2号 24,540円/m3	12.150	m3	24,540	298,161	TFJA0704366 0 省略
損耗材料費(三重管工法注入)	1.000	式	78,853	78,853	SWB223341 施工 第0-0273号内訳表 0 省略
高压喷射搅拌式地盤改良機[三重管専用型]	0.39	日	29,600	11,544	MMJ0562003 1 0 省略
高压喷射搅拌式地盤改良機[超高压ポンプ] 圧力39.2MPa 吐出量14~70L/min	0.39	日	34,300	13,377	MMJ0562006 1 0 省略
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	0.39	日	5,300	2,067	MMJ0571004 1 0 省略
空気圧縮機運転	0.385	日	9,432	3,631	SWK220180 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊	0.385	日	49,400	19,019	TLC1130005 1 49400*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	23.0	%	171,629	39,457	#71 0 省略
小計	1	本		588,100	

(三重管工法[注入工])

SWB223340 施 工 内 訳 表

施工 第0-0272号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
砂質土のN値・杭径(mm)	=1	N≤30 2,000mm			
粘性土のN値・杭径(mm)	=3	注入無し			
砂質土の注入長(実数入力)	[m]=3.98	砂質土の注入長(実数入力)		[m]	
土被り長(実数入力)	[m]=11.29	土被り長(実数入力)		[m]	
ラッペンクレーン賃料補正係数	=1	標準(1.0)			
特許料の有無	=1	無			

SWB223330 施 工 内 訳 表

施工 第0-0274号内訳表

(三重管工法[削孔工])

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.927	人	42,840	39,712	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.927	人	42,228	39,145	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.927	人	35,037	32,479	RR0102 1 0 省略
損耗材料費(三重管工法削孔)	1.000	式	37,855	37,855	SWB223331 施工 第0-0275号内訳表 0 省略
高圧噴射攪拌式地盤改良機 掘削専用型(油圧式) スピンドル内径φ148mm	0.93	日	22,800	21,204	MMJ0562001 1 0 省略
グランドポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37~100L/min	0.93	日	5,240	4,873	MMJ0571003 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	10.0	%	137,413	13,732	#71 0 省略
小計	1	本		189,000	
砂質土 N≤50の削孔長(実数入力)	[m]=0	砂質土 N≤50の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土 N>50の削孔長(実数入力)	[m]=0	砂質土 N>50の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土 N≤50の削孔長(実数入力)	[m]=13.11	砂質土 N≤50の削孔長(実数入力)	[m]		
砂質土 N>50の削孔長(実数入力)	[m]=0	砂質土 N>50の削孔長(実数入力)	[m]		
粘性土の削孔長(実数入力)	[m]=2.01	粘性土の削孔長(実数入力)	[m]		

SWB223331

施工内訳表

施工 第0-0275号内訳表

1 式 当り

[illegible]

(三重管工法[注入工])

SWB223340 施 工 内 訳 表

施工 第0-0276号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.382	人	42,840	16,364	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	1.528	人	42,228	64,524	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.146	人	35,037	40,152	RR0102 1 0 省略
硬化材 JG-2号 24,540円/m3	12.028	m3	24,540	295,167	TFJA0704366 0 省略
損耗材料費(三重管工法注入)	1.000	式	78,061	78,061	SWB223341 施工 第0-0277号内訳表 0 省略
高压喷射搅拌式地盤改良機[三重管専用型]	0.38	日	29,600	11,248	MMJ0562003 1 0 省略
高压喷射搅拌式地盤改良機[超高压ポンプ] 圧力39.2MPa 吐出量14~70L/min	0.38	日	34,300	13,034	MMJ0562006 1 0 省略
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	0.38	日	5,300	2,014	MMJ0571004 1 0 省略
空気圧縮機運転	0.382	日	9,432	3,603	SWK220180 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊	0.382	日	49,400	18,870	TLC1130005 1 49400*1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	23.0	%	169,809	38,963	#71 0 省略
小計	1	本		582,000	

(三重管工法[注入工])

[illegible]

SWB223341

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表

1

式 当り

[illegible]

SWB223380 施 工 内 訳 表

施工 第0-0278号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	3.000	人	42,840	128,520	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	7.500	人	42,228	316,710	RR0101 1 0 省略
普通作業員	6.000	人	35,037	210,222	RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.000	日	53,900	53,900	TLC1130006 1 53900*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		48	#80 0 省略
小計	1	回		709,400	
工法区分 ラフテレンクレーン賃料補正係数	=3 =1	三重管工法 標準(1.0)			

SWB232010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0279号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	10.417	人	35,037	364,980	RR0102 1 0 省略
側溝清掃車運転	10.417	日	93,840	977,531	SWK230370 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		489	#80 0 省略
計	100	m3		1,343,000	
小計	1	m3		13,430	
運搬距離	=2	14.0km以下			

汚泥処理費(夜間)
セメント汚泥

07年12月20日適用

頁0-0395

SWB020051 施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
セメント汚泥処理費 夜間受入 見積25,000円/m3	100.000	m3	25,000	2,500,000	TFJA0704342 T 処分費等
計	100	m3		2,500,000	
小計	1	m3		25,000	

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0281号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm		10.24%	13,600 円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	13,000	MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員		19.96%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	71,500 円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68,200	TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%	149 円/L	ガソリン レギュラー	154	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価				695.4	積算単価	0	EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳			=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 695.4 = 700.44							
[機械補正] 10.24 13,600 15.05 × { [————— × —————] × ————— 100 13,000 10.24							
[労務補正] 19.96 28,152 10.88 28,560 8.92 23,358 58.43 + [————— × ————— + ————— × ————— + ————— × —————] × ————— 100 28,300 100 31,000 100 25,400 19.96 + 10.88 + 8.92							
[材料補正] 22.39 71,500 2.81 149 26.52 + [————— × ————— + ————— × —————] × ————— 100 68,200 100 154 22.39 + 2.81							

1 m 当り

標準単価： 700.44

濁水運搬処理工
舗装版切断工濁水用
(新潟市設計単価 PH12.5未満)

S0960

施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0398
施工 第0-0282号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ダンプトラック[オンロード・デイスル] 2t積級	0.064	日	35,510	2,272	SK0301001 0 省略
濁水処分費(m3)	0.10	m3	30,000	3,000	T9999006 T 処分費等
諸雑費	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		5,272	
運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)	=7.6 =0.1 =30000	運搬距離(Km) 濁水処分量(m3) 濁水処分費(m3)			

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

1 2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN		21.16%	18,900 円/供用日	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	17,900	MMJ0907002 MM090907002
K2t'	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49%	7,190 円/日	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	TLC1010012 TL091010012
R1t'	運転手(特殊)		28.25%	27,336 円/人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		24.76%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		10.78%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		5.56%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				599.8	積算単価	0	EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策			=1 =1 =2	アスファルト舗装版 無し 必要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳			=3 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 599.8 = 612.24							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$							

施工 第0-0283号内訳表

m2 当り

標準単価： 612.24

07-实施-下水-0008-当初

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0284号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,846.4

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	39.87%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,939	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=3 =2 =2	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り				
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳		=7 =1	5.5km以下 全ての費用				
【補正式】 1,939 = 1,846.4							
[機械補正] $44.05 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{24,786} \right] \times \frac{44.05}{39.87} \right\}$		44.05 44.05					
[労務補正] $39.87 + \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{140} \right] \times \frac{39.87}{16.08}$		39.87 39.87					
[材料補正] $16.08 + \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{16.08}{138}$		16.08 16.08					
[全体調整] $100 - 44.05 - 39.87 - 16.08 + \frac{138}{100}$							

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

07年12月20日適用

頁0-0402

S0930

施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-0008-当初

掘削

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0403

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0286号内訳表

機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 331.59

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	42.72%	21,500 円/供用日	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	20,100	MMJ0202090 MM090202090
R1t'	運転手(特殊)	37.91%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	19.37%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			335.6	積算単価	0	EP001
	土質 施工方法 押土の有無	=1 =1 =2	土砂 オープンカット 無し			
	障害の有無 施工数量	=1 =3	無し 5,000m3未満			
【補正式】 335.6 = 331.59						
[機械補正] 42.72 21,500 × { [————— × —————] × 100 20,100		42.72				
[労務補正] 37.91 27,336 + [————— × —————] × 100 28,900		37.91				
[材料補正] 19.37 140 + [————— × —————] × 100 138		19.37				
[全体調整] 100- 42.72- 37.91- 19.37 + ————— } 100						

土砂等運搬
現場→残土処理地

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0404

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0287号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,676.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	40.44%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.89%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			3,862	積算単価		0	EP001
土砂等発生現場 積込機種・規格 土質		=1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間有)		=2 =15	有り 31.5km以下				
【補正式】 3,862 = 3,676.2							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{44.67} \right\}$		44.67					
[労務補正] $+ \left[\frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{40.44}$		40.44					
[材料補正] $+ \left[\frac{14.89}{100} \times \frac{140}{138} \right] \times \frac{14.89}{14.89}$		14.89					
[全体調整] $+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$							

V0001Z 施 工 内 訳 表

施工 第0-0288号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
建設発生土受入管理費 ほぐし単価 見積1,200円/m3	1.2	m3	1,200	1,440	F0ZNDS T 処分費等
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	m3		1,440	

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	500,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,986	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=250	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=2	2層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
1,986 = 1,790.8						

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 勞務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

07-实施-下水-0008-当初

SCB410041 施 工 内 訳 表

施工 第0-0290号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.40% 労務構成比： 66.09% 材料構成比： 29.51% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,949.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.63%	6,070 円/供用日	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.56%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	23.77%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	13.93%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	13.81%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	11.44%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	粒度調整碎石 40mm	27.68%	890,000 円/式	再生粒度調整碎石 RM-30 全仕上り厚 250mm	425,000	TZJ2124003 TZP91250021
Z2t'	軽油	1.75%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,482	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=200	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=2	2層施工			
材料		=6	粒度調整碎石 M-40			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
2,482 = 1,949.6						

SCB410041 施 工 内 訳 表

施工 第0-0290号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	4.40%	勞務構成比：	66.09%	材料構成比：	29.51%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,949.6

[illegible]

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表

機械構成比： 1.42% 労務構成比： 10.48% 材料構成比： 88.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,667.9 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.95%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.15%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.15%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.97%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.23%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.20%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.79%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	87.50%	642,500 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	軽油	0.53%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,813	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =50 =3	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑧密粒度アスコン(13)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表

機械構成比： 1.42% 労務構成比： 10.48% 材料構成比： 88.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,667.9
1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】							
1,813 = 1,667.9							
[機械補正]		0.15	5,020	0.15	4,950	1.42	
$\times \{ [\frac{0.95}{100} \times \frac{32,500}{29,500} + \frac{0.15}{100} \times \frac{5,020}{4,480}] \times \frac{1.42}{0.95 + 0.15 + 0.15}$							
[労務補正]		2.23	27,336	2.20	28,152	0.79	10.48
$+ [\frac{3.97}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{2.20}{100} \times \frac{27,336}{28,300}] \times \frac{28,560}{31,000}$							
[材料補正]		0.53	140	88.10			
$+ [\frac{87.50}{100} \times \frac{642,500}{582,000} + \frac{0.53}{100} \times \frac{140}{138}] \times \frac{88.10}{87.50 + 0.53}$							
[全体調整]							
$100 - 1.42 - 10.48 - 88.10 + \frac{1.42 + 10.48 + 88.10}{100}$							

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0292号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	2.86%	6,070 円/供用日	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	5,680	MMJ0201100 MM090201100
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.70%	4,070 円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3 ~ 4 t	3,540	TLC1070011 TL091070011
R1t'	運転手(特殊)	25.87%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	15.17%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	15.03%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	12.46%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	21.27%	520,000 円/式	再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm	300,000	T2012 TZP91220031
Z2t'	軽油	1.91%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,012	積算単価	0	EP001
全仕上り厚(実数入力) (mm)		=260	全仕上り厚(実数入力) (mm)			
施工区分		=2	2層施工			
材料		=8	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
2,012 = 1,790.8						

施工 第0-0292号内訳表

機械構成比：	4.78%	勞務構成比：	71.95%	材料構成比：	23.27%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,790.8

[illegible]

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0293号内訳表

機械構成比： 1.42% 労務構成比： 10.48% 材料構成比： 88.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,667.9 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.95%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.15%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.15%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.97%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.23%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.20%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.79%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑧密粒度アスコン(13)	87.50%	514,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4100008 TZP91000030
Z2t'	軽油	0.53%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,491	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =40 =3	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑧密粒度アスコン(13)			
	瀝青材料種類 費用の内訳	=5 =1	無し 全ての費用			

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0293号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	1.42%	勞務構成比：	10.48%	材料構成比：	88.10%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,667.9

07-实施-下水-0008-当初

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0294号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	17.28%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	2.16%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	2.14%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	35.31%	27,336 円／人	運転手(特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	14.55%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	11.35%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	10.65%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	6.56%	140 円／L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		170.8	積算単価	0	EP001
	補足材料の有無 費用の内訳	=1 =1	無し 全ての費用			
	【補正式】 170.8 = 174.53					
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14} \right\}$					

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0294号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	21.58%	勞務構成比：	71.86%	材料構成比：	6.56%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	174.53

[illegible]

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 16.98% 労務構成比： 56.56% 材料構成比： 26.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 221.77

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	13.60%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	1.70%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	1.68%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	27.80%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	11.45%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	8.93%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	8.38%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	粒度調整碎石 25mm	21.30%	4,550 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40		1,200	TZJ2124002 TZ092122003
Z2t'	軽油	5.16%	140 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		349.9	積算単価		0	EP001
	補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料	=2 =6 =11	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-25				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 16.98% 労務構成比： 56.56% 材料構成比： 26.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 221.77

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
	【補正式】									
	349.9 = 221.77									
	[機械補正]		1.70	4,950	1.68	5,020 16.98				
	$\times \{ [\frac{13.60}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{1.70}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{1.68}{100} \times \frac{4,550}{1,200}] \times \frac{221.77}{27.80 + 11.45 + 8.93 + 8.38}$									
	[労務補正]		11.45	23,358	8.93	28,152 8.38 28,560			56.56	
	$+ [\frac{27.80}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{11.45}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{8.93}{100} \times \frac{23,358}{25,400}] \times \frac{221.77}{27.80 + 11.45 + 8.93 + 8.38}$									
	[材料補正]		5.16	140	26.46					
	$+ [\frac{21.30}{100} \times \frac{4,550}{1,200} + \frac{5.16}{100} \times \frac{140}{138} + \frac{26.46}{100} \times \frac{140}{138}] \times \frac{221.77}{27.80 + 11.45 + 8.93 + 8.38}$									
	[全体調整]									
	$100 - 16.98 - 56.56 - 26.46 + \frac{100}{100} \}$									

SCB410240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0296号内訳表

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 12.02% 材料構成比： 86.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,532.1 1 2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	1.04%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.16%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.16%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	4.32%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.43%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.40%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.87%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	②粗粒度アスコン(20)	77.19%	590,000 円/式	再生アスファルト混合物 再生粗粒度 (20) 平均仕上厚50mm	470,000	TZJ4100002 TZP91010020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.47%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.58%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,843	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) 材料	=4 =50 =9	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) ②粗粒度アスコン(20)			

基層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0421

SCB410240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0296号内訳表

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 12.02% 材料構成比： 86.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,532.1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比		単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考		
瀝青材料種類 費用の内訳			=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用										
【補正式】														
1, 843 = 1, 532. 1														
[機械補正]			1. 04	32, 500	0. 16	5, 020	0. 16	4, 950	1. 63					
× { [$\frac{1. 04}{100} \times \frac{32, 500}{29, 500} + \frac{0. 16}{100} \times \frac{5, 020}{4, 480} + \frac{0. 16}{100} \times \frac{28, 152}{28, 300}] \times \frac{1. 63}{1. 04 + 0. 16 + 0. 16}$			100	29, 500	100	4, 480	100	4, 480	1. 04 + 0. 16 + 0. 16					
[労務補正]			4. 32	23, 358	2. 43	27, 336	2. 40	28, 152	0. 87	28, 560	12. 02			
+ [$\frac{4. 32}{100} \times \frac{23, 358}{25, 400} + \frac{2. 43}{100} \times \frac{27, 336}{28, 900} + \frac{2. 40}{100} \times \frac{28, 152}{28, 300} + \frac{0. 87}{100} \times \frac{28, 560}{31, 000}] \times \frac{12. 02}{4. 32 + 2. 43 + 2. 40 + 0. 87}$			100	25, 400	100	28, 900	100	28, 300	100	31, 000	4. 32 + 2. 43 + 2. 40 + 0. 87			
[材料補正]			77. 19	590, 000	8. 47	115	0. 58	140	86. 35					
+ [$\frac{77. 19}{100} \times \frac{590, 000}{470, 000} + \frac{8. 47}{100} \times \frac{115}{103} + \frac{0. 58}{100} \times \frac{140}{138}] \times \frac{86. 35}{77. 19 + 8. 47 + 0. 58}$			100	470, 000	100	103	100	138	77. 19 + 8. 47 + 0. 58					
[全体調整]			100 - 1. 63 - 12. 02 - 86. 35											
+ $\frac{100}{100}$														

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0297号内訳表

機械構成比： 1.44% 労務構成比： 10.68% 材料構成比： 87.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,723.2 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.92%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.14%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.84%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.16%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.13%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.77%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上	84.70%	835,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	582,000	TZJ4103003 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.57%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	103	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	軽油	0.51%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,356	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =50 =15	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上			

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0297号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.44% 勞務構成比： 10.68% 材料構成比： 87.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,723.2

07-实施-下水-0008-当初

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0298号内訳表

機械構成比： 16.98% 労務構成比： 56.56% 材料構成比： 26.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 221.77

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	13.60%	40,400 円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		37,600	MMJ0701021 MM090701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t	1.70%	4,950 円／日	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t	1.68%	5,020 円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t		4,550	TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	27.80%	27,336 円／人	運転手(特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	11.45%	23,358 円／人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	8.93%	28,152 円／人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	8.38%	28,560 円／人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	クラッシャーラン 25mm	21.30%	4,350 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40		1,200	TZJ2120002 TZ092122003
Z2t'	軽油	5.16%	140 円／L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		342.1	積算単価		0	EP001
	補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料	=2 =6 =2	有り 28mm以上34mm未満 クラッシャーラン C-25				
	費用の内訳	=1	全ての費用				

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0298号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	16.98%	勞務構成比：	56.56%	材料構成比：	26.46%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	221.77

[illegible]

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0299号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.88%	32,500 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	0.14%	5,020 円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t		4,480	TLC1060004 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.13%	4,950 円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.66%	23,358 円/人	普通作業員		25,400	RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	2.06%	27,336 円/人	運転手 (特殊)		28,900	RR0114 RR9114
R3t'	特殊作業員	2.03%	28,152 円/人	特殊作業員		28,300	RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	0.73%	28,560 円/人	土木一般世話役		31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	⑤密粒度アスコン(新20FH)	80.70%	610,000 円/式	アスファルト混合物 密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm		582,000	TZJ4100004 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%	115 円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		103	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油	0.49%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,887	積算単価		0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) 材料		=4 =50 =2	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 (mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)				

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

1 m2 当り

[illegible]

07-实施-下水-0008-当初

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0300号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式)昼間 豪雪有実線15cm制約無	1,000.000	m	207.06	207,060	TQJ1036013 2 207.06*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	235	133,950	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	180	4,500	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	485	12,125	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	40.000	l	140	5,600	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	156,175	7,765	#71 0 省略
計	1,000	m		371,000	
小計	1	m		371	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0301号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式)昼間 豪雪有矢印・記号・文字制約無	1,200.000	m	517.65	621,180	TQJ1036076 2 517.65*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	684.000	kg	235	160,740	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg	180	5,400	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg	485	14,550	TZJ4354001 1 0 省略
軽油	120.000	l	140	16,800	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	197,490	9,830	#71 0 省略
計	1,000	m		828,500	
小計	1	m		828	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0302号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3	11,103.92	11,103	TQJ1611001 1 8541.48*1.3 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		7	#80 0 省略
小計	1	m3		11,110	
構造物区分	=1	無筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=1	必要			

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,843.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	22,147 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,847	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	44.82%	24,786 円/人	運転手 (一般)		23,600	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	14.41%	140 円/L	軽油		138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,987	積算単価		0	EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無		=1 =1 =2	コンクリート(無筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし			
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳		=7 =1	18.5km以下 全ての費用				
【補正式】 2,987 = 2,843.8							
[機械補正] $40.77 \times \left\{ \left[\frac{22,147}{100} \times \frac{20,847}{22,147} \right] \times \frac{40.77}{100} \right\}$		40.77					
[労務補正] $44.82 \times \left[\frac{24,786}{100} \times \frac{23,600}{24,786} \right] \times \frac{44.82}{100}$		44.82					
[材料補正] $14.41 \times \left[\frac{140}{100} \times \frac{138}{140} \right] \times \frac{14.41}{100}$		14.41					
[全体調整] $100 - 40.77 - 44.82 - 14.41 + \frac{138}{100}$							

廢材處理費

コンクリート殻廃材(無筋)

07年12月20日適用

頁0-0432

S0930

施工内訳表

施工 第0-0304号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-0008-当初

境界ブロック組合L型側溝(PL4) (標準設計)
PL4-500-200-150
境界ブロック B種180×205×250

S8020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0305号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0433

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
歩車道境界ブロック	10.000	m	6,418	64,180	SCB422510 施工 第0-0306号内訳表 0 省略
コンクリート	0.820	m3	32,700	26,814	SCB240010 施工 第0-0307号内訳表 0 省略
基礎砕石	8.000	m2	1,302	10,416	SCB221110 施工 第0-0308号内訳表 0 省略
型枠	2.100	m2	8,471	17,789	SCB240210 施工 第0-0309号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
計	10	m		119,200	
小計	1	m		11,920	
規格	=4	PL4-500-200-150			
コンクリート養生工の種類	=2	一般養生			
基礎材の種類	=3	再生クラッシャー RC-40			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0306号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 2.18% 労務構成比： 55.90% 材料構成比： 41.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,080.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	小型バックホウ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	2.18%	4,470 円/日	小型バックホウ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	3,960	TLC1011005 TL091011005
R1t'	特殊作業員	21.69%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	19.42%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.85%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)	41.24%	1,815 円/個	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600 (B)	1,520	TZJ2352002 TZ092352002
Z2t'	軽油	0.68%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			6,418	積算単価	0	EP001
作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格		=1 =2 =4	設置 B種(180/205×250×600) 無し			
均し基礎コンクリート規格		=6	無し			
【補正式】 6,418 = 6,080.5						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{2.18}{100} \times \frac{4,470}{3,960} \right] \times \frac{2.18}{2.18} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{21.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{19.42}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.85}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{55.90}{21.69 + 19.42 + 11.85}$						

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0306号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 2.18% 勞務構成比： 55.90%

材料構成比： 41.92%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 6,080.5

[illegible]

コンクリート

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0436

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	22.25%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	58.85%	17,500 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	20,400	TZJ2012001 TZ092012005
積算単価			32,700	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=2 =4 =41	小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	W/C≤60%		
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 32,700 = 36,756						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{22.25}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{41.15}{22.25 + 9.19 + 7.69} \right\}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{58.85}{100} \times \frac{17,500}{20,400} \right] \times \frac{58.85}{58.85}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100}$						

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0308号内訳表

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	37.64%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.90%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	14.75%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	9.49%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	11.39%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.93%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,302	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=2 =8 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,302 = 1,263.6						
[機械補正] $5.30 \times \left[\frac{10,400}{100} \times \frac{8,800}{25,400} \right] \times \frac{5.30}{100}$		5.33				
[労務補正] $37.64 \times \frac{23,358}{25,400} + 15.90 \times \frac{28,152}{28,300} + 14.75 \times \frac{27,336}{28,900} + 9.49 \times \frac{28,560}{31,000}$		78.32				

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0438

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0308号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	5.33%	勞務構成比：	78.32%	材料構成比：	16.35%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,263.6

[illegible]

07-实施-下水-0008-当初

型枠

単価適用日/適用基準日 07年12月20日適用

頁0-0439

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0309号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	44.28%	27,948 円／人	型わく工	30,000	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	30.82%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	11.86%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
積算単価			8,471	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =2	一般型枠 小型構造物			
【補正式】 8,471 = 9,147.6						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{44.28}{100} \times \frac{27,948}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{100.00}{44.28 + 30.82 + 11.86} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

境界ブロック組合L型側溝(PL4) (標準設計)
PL4-500-150-150
境界ブロック A種150×170×200

S8020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0440

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
歩車道境界ブロック	10.000	m	5,208	52,080	SCB422510 施工 第0-0311号内訳表 0 省略
コンクリート	0.800	m3	32,700	26,160	SCB240010 施工 第0-0307号内訳表 0 省略
基礎砕石	7.700	m2	1,302	10,025	SCB221110 施工 第0-0308号内訳表 0 省略
型枠	2.100	m2	8,471	17,789	SCB240210 施工 第0-0309号内訳表 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		46	#80 0 省略
計	10	m		106,100	
小計	1	m		10,610	
規格	=1	PL4-500-150-150			
コンクリート養生工の種類	=2	一般養生			
基礎材の種類	=3	再生クラッシャーラン RC-40			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SCB422510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0311号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 65.21% 材料構成比： 34.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,837.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	28.39%	23,358 円／人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	17.32%	28,560 円／人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	15.81%	28,152 円／人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
Z1t'	歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	34.79%	1,360 円／個	歩車道境界ブロック 片面 150／170×200×600 (A)	1,020	TZJ2352001 TZ092352001
	積算単価		5,208	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 基礎砕石規格	=1 =1 =4	設置 A種(150/170×200×600) 無し			
	均し基礎コンクリート規格	=6	無し			
	【補正式】 5,208 = 4,837.3					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{28.39}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{17.32}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{15.81}{100} \times \frac{28,152}{28,300} \right] \times \frac{65.21}{28.39 + 17.32 + 15.81} \right.$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{34.79}{100} \times \frac{1,360}{1,020} \right] \times \frac{34.79}{34.79}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - 65.21 - 34.79}{100}$					

SCB422520 施 工 内 訳 表

施工 第0-0312号内訳表

機械構成比： 0.47% 労務構成比： 77.75% 材料構成比： 21.78% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 4,466.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.47%	10,400 円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	34.20%	23,358 円/人	普通作業員	25,400	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	19.62%	28,560 円/人	土木一般世話役	31,000	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	18.56%	28,152 円/人	特殊作業員	28,300	RR0101 RR9101
R4t'	運転手(特殊)	1.33%	27,336 円/人	運転手 (特殊)	28,900	RR0114 RR9114
Z1t'	地先境界ブロック 120×120×600 (A)	20.31%	710 円/個	地先境界ブロック 120×120×600 (A)	550	TZJ2354001 TZ092354001
Z2t'	再生クラッシャーラン RC-40	1.03%	1,900 円/m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z3t'	軽油	0.44%	140 円/L	軽油	138	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			4,551	積算単価	0	EP001
	作業区分 ブロック規格 基礎碎石規格	=1 =1 =2	設置 A種(120×120×600) 再生クラッシャーラン RC-40			
	均し基礎コンクリート規格	=6	無し			
【補正式】 4,551 = 4,466.1						

SCB422520 施 工 内 訳 表

施工 第0-0312号内訳表

機械構成比： 0.47% 労務構成比： 77.75% 材料構成比： 21.78% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 4,466.1

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
[機械補正]	0.47	10,400	0.47							
	$\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{8,800} \} \times$		0.47							
[労務補正]	34.20	23,358	19.62	28,560	18.56	28,152	1.33	27,336	77.75	
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{31,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900}] \times$		100	31,000	100	28,300	100	28,900	34.20 + 19.62 + 18.56 + 1.33	
[材料補正]	20.31	710	1.03	1,900	0.44	140	21.78			
	$+ [\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{550} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{1,200} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138}] \times$		100	1,200	100	138	20.31 + 1.03 + 0.44			
[全体調整]	100 - 0.47 - 77.75 - 21.78									
	$+ \frac{\quad}{100} \}$									

SWB810610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0313号内訳表

(ガードパイプ撤去工)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
ガードパイプ撤去工C0建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2B	1.000	m	1,815.6	1,815	TQJ1188001 1 1815.6*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m		1,815	
施工区分	=2	コンクリート建込			
夜間補正	=1	無			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0314号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	18,261	18,261	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		9	#80 0 省略
小計	1	人日		18,270	

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0315号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	24,939	24,939	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		1	#80 0 省略
小計	1	人日		24,940	

SWB010350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0316号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	2.700	人	28,152	76,010	RR0101 12 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.400	日	53,900	75,460	TLC1130006 12 53900*1 0 省略
運搬費等	250.0	%	151,470	378,675	#01 2 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		55	#80 0 省略
小計	1	回		530,200	
作業区分 機械質量区分 分解組立用クレーン賃料補正係数	=1 =3 =1	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準(1.0)			

SWB010350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0317号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	8.600	人	28,152	242,107	RR0101 12 0 省略
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊	2.100	日	106,000	222,600	TLC1130012 12 106000*1 0 省略
運搬費等	163.0	%	464,707	757,472	#01 2 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		821	#80 0 省略
小計	1	回		1,223,000	
作業区分 機械質量区分 分解組立用クレーン賃料補正係数	=1 =15 =1	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 質量20以上60t以下 標準(1.0)			

機械回送機
ケーシング 呼び径3500mm

07年12月20日適用

頁0-0449

VKR3500KKU 施 工 内 訳 表

施工 第0-0318号内訳表

見積歩掛

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
機械回送費(呼び径3,500mm) 45 t 積トレー 片道 掘削機ベースマシン	2.0	台	700,000	1,400,000	F0KR35045T 見積700,000円/ 0 省略
機械回送費(呼び径3,500mm) 18 t 積トレー 片道 全周回転圧入機	4.0	台	337,000	1,348,000	F0KR35018T 見積337,000円/ 0 省略
機械回送費(呼び径3,500mm) 18 t 積トレー 片道 掘削バケット・仮設ケーシング	4.0	台	337,000	1,348,000	F0KR35018T 見積337,000円/ 0 省略
機械回送費(呼び径3,500mm) 18 t 積トレー 片道 定盤	2.0	台	337,000	674,000	F0KR35018T 見積337,000円/ 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		4,770,000	

機械組立解体費
ケーシング呼び径3500mm

07年12月20日適用

頁0-0450

VKR3500KK 施 工 内 訳 表

施工 第0-0319号内訳表

見積歩掛 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	11.5	人	28,152	323,748	RR0101 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊	3.6	日	139,000	500,400	TLC1130014 0 省略
諸雑費(率+まるめ) 労務費の7%	7	%	323,748	22,652	#71 0 省略
小計	1	式		846,800	

機械回送機
ケーシング呼び径3000mm

07年12月20日適用

頁0-0451

VKR3000KKU 施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

見積歩掛

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
機械回送費(呼び径3,000mm) 45 t 積トレラー 片道 MS-HBM 3000CR ヘースマシン	2.0	台	446,000	892,000	F0KR30045T 見積446,000円/ 0 省略
機械回送費(呼び径3,000mm) 32 t 積トレラー 片道 MS-HBM 全周回転圧入機	2.0	台	339,000	678,000	F0KR30032T 見積339,000円/ 0 省略
機械回送費(呼び径3,000mm) 18 t 積トレラー 片道 MS-HBM 掘削バケット・仮設ケーシング	4.0	台	224,000	896,000	F0KR30018T 見積224,000円/ 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	式		2,466,000	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.5	人	28,560	14,280	RR0125 0 省略
特殊作業員	0.5	人	28,152	14,076	RR0101 0 省略
普通作業員	1.0	人	23,358	23,358	RR0102 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	0.5	日	53,900	26,950	TLC1130006 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		6	#80 0 省略
小計	1	式		78,670	

機械組立解体費
ケーシング呼び径3000mm

07年12月20日適用

頁0-0453

VKR3000KK 施 工 内 訳 表

施工 第0-0322号内訳表

見積歩掛 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特殊作業員	6.00	人	28,152	168,912	RR0101 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊	2.00	日	139,000	278,000	TLC1130014 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		88	#80 0 省略
小計	1	式		447,000	

仮設材等の運搬
往路

07年12月20日適用

頁0-0454

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0323号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810101 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=2.7 =1 =4 =0 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無		[km]	

仮設材等の運搬
復路

07年12月20日適用

頁0-0455

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0324号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	3,410	3,410	TZJ6810101 1 3410*1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		3,410	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=2.7 =1 =4 =0 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無		[km]	

仮設材等の積込み取卸し費
往路

07年12月20日適用

頁0-0456

SWB010030

施工内訳表

施工 第0-0325号内訳表

1 t 当り

[illegible]

07-实施-下水-0008-当初

SWB010030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0326号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
積込み.取卸し費(仮設材等)	1.000	t	1,500	1,500	TZJ6800001
					0 省略
小計	1	t		1,500	
作業区分	=3	積込み、取卸し(片道分)			

V06050

施 工 内 訳 表

施工 第0-0327号内訳表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
主任技師	1.50	人	66,900	100,350	RR0402 0 省略
技師(A)	1.50	人	59,600	89,400	RR0403 0 省略
技師(B)	1.50	人	48,500	72,750	RR0404 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	業務		262,500	

V060501 施 工 内 訳 表

施工 第0-0328号内訳表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	0.39	人	59,600	23,244	RR0403 0 省略
技師(B)	0.39	人	48,500	18,915	RR0404 0 省略
技師(C)	0.39	人	40,300	15,717	RR0405 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		4	#80 0 省略
小計	1	業務		57,880	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	0.86	人	59,600	51,256	RR0403 0 省略
技師(B)	1.36	人	48,500	65,960	RR0404 0 省略
技師(C)	1.07	人	40,300	43,121	RR0405 0 省略
技術員	0.46	人	36,100	16,606	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		57	#80 0 省略
小計	1	棟		177,000	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	1.08	人	59,600	64,368	RR0403 0 省略
技師(B)	1.71	人	48,500	82,935	RR0404 0 省略
技師(C)	1.34	人	40,300	54,002	RR0405 0 省略
技術員	0.58	人	36,100	20,938	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		57	#80 0 省略
小計	1	棟		222,300	

家屋調査費
床面積130㎡以上200㎡未満
木造建物A

V06053 施 工 内 訳 表

07年12月20日適用
頁0-0462
施工 第0-0331号内訳表
1 棟 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	1.40	人	59,600	83,440	RR0403 0 省略
技師(B)	2.22	人	48,500	107,670	RR0404 0 省略
技師(C)	1.74	人	40,300	70,122	RR0405 0 省略
技術員	0.75	人	36,100	27,075	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		93	#80 0 省略
小計	1	棟		288,400	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	1.94	人	59,600	115,624	RR0403 0 省略
技師(B)	3.07	人	48,500	148,895	RR0404 0 省略
技師(C)	2.41	人	40,300	97,123	RR0405 0 省略
技術員	1.04	人	36,100	37,544	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		14	#80 0 省略
小計	1	棟		399,200	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	2.59	人	59,600	154,364	RR0403 0 省略
技師(B)	4.10	人	48,500	198,850	RR0404 0 省略
技師(C)	3.21	人	40,300	129,363	RR0405 0 省略
技術員	1.39	人	36,100	50,179	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		44	#80 0 省略
小計	1	棟		532,800	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	1.46	人	59,600	87,016	RR0403 0 省略
技師(B)	2.20	人	48,500	106,700	RR0404 0 省略
技師(C)	1.85	人	40,300	74,555	RR0405 0 省略
技術員	0.68	人	36,100	24,548	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		81	#80 0 省略
小計	1	棟		292,900	

家屋調査費
床面積1,000㎡以上1,500㎡未満
非木造建物イ

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	3.79	人	59,600	225,884	RR0403 0 省略
技師(B)	5.72	人	48,500	277,420	RR0404 0 省略
技師(C)	4.81	人	40,300	193,843	RR0405 0 省略
技術員	1.76	人	36,100	63,536	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		17	#80 0 省略
小計	1	棟		760,700	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
技師(A)	0.48	人	59,600	28,608	RR0403 0 省略
技師(B)	0.64	人	48,500	31,040	RR0404 0 省略
技師(C)	0.69	人	40,300	27,807	RR0405 0 省略
技術員	0.25	人	36,100	9,025	RR0406 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式		0	#80 0 省略
小計	1	箇所		96,480	

VKNSKID1 施 工 内 訳 表

施工 第0-0337号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
簡易ウェルポイント 削井工事 φ 50mm 1m当り 土質は砂質・シルトの場合	7.63	m	9,420	71,874	F0KW50 新潟市設計単価 0 省略
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-50	7.63	m	237	1,808	TZJ5002013 0 省略
諸雑費(まるめ)	1	式		8	#80 0 省略
小計	1	本		73,690	
01=7.63 井戸削孔延長 (m)					

借地料(m2入力)
借地料単価4,136円/m2

07年12月20日適用

頁0-0469

SWB010230 施 工 内 訳 表

施工 第0-0338号内訳表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
借地料	1.000	m2	4,136	4,136	TFJA0704309
					0 省略
小計	1	m2		4,136	
借地料単価	[円]=4136	借地料単価		[円]	

電力基本料金
695, 520円/式

07年12月20日適用

頁0-0470

SWB010240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0339号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電力基本料金	1. 000	式	695, 520	695, 520	TFJA0704310
					0 省略
小計	1	式		695, 520	
電力基本料金(千円)	[千円]=695. 52	電力基本料金(千円)		[千円]	

機械ボーリング〔市場単価〕
土質(ノコア) 径66mm
発進立坑底盤(BP8-1-1)

SB100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0340号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0471

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下) 径66mm砂・砂質土鉛直下方	7.000	m	17,250	120,750	TB102
					0 省略
せん孔深度およびせん孔方向補正		本	120,750	120,750	+00 120750*1
小計	1	本		120,750	
機械ボーリングの種類	=1	ノコアボーリング (コア採取を行わない)			
機械ボーリングの孔径	=1	径66mm			
土質(ノコア),粘性土・シルトのせん孔延長(m)	=0	土質(ノコア),粘性土・シルトのせん孔延長(m)			
土質(ノコア),砂・砂質土のせん孔延長(m)	=7	土質(ノコア),砂・砂質土のせん孔延長(m)			
土質(ノコア),礫混じり土砂のせん孔延長(m)	=0	土質(ノコア),礫混じり土砂のせん孔延長(m)			
土質(ノコア),玉石混じり土砂のせん孔延長	=0	土質(ノコア),玉石混じり土砂のせん孔延長			
土質(ノコア),固結シルト・固結粘土のせん孔延長	=0	土質(ノコア),固結シルト・固結粘土のせん孔延長			
岩盤(オールコア),軟岩のせん孔延長(m)	=0	岩盤(オールコア),軟岩のせん孔延長(m)			
岩盤(オールコア),中硬岩のせん孔延長(m)	=0	岩盤(オールコア),中硬岩のせん孔延長(m)			
岩盤(オールコア),硬岩のせん孔延長(m)	=0	岩盤(オールコア),硬岩のせん孔延長(m)			
岩盤(オールコア),極硬岩のせん孔延長(m)	=0	岩盤(オールコア),極硬岩のせん孔延長(m)			
岩盤(オールコア),破碎帯のせん孔延長(m)	=0	岩盤(オールコア),破碎帯のせん孔延長(m)			
せん孔方向	=1	鉛直下方			
ボーリングの補正係数 = せん孔深度補正 * せん孔方向補正					
	= 1.00		* 1.00		
	= 1.0000				
*** コア箱の控除費用 ***					
:オールコア部の延長 / 列数 × コア箱費用					
:0.000 / 5.000 × コア箱費用					

発進立坑土留欠損部(BP8-1-1)

頁0-0472

SB100

施工内訳表

施工 第0-0341号内訳表

1 本 当り

07-实施-下水-0008-当初

機械ボーリング〔市場単価〕
土質（ノコア） 径66mm
両発進立坑（BP8-1）

SB100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0342号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0473

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） 径66mm砂・砂質土鉛直下方	13.000	m	17,250	224,250	TB102 0 省略
せん孔深度およびせん孔方向補正		本	224,250	224,250	+00 224250*1
小計	1	本		224,250	
機械ボーリングの種類	=1	ノコアボーリング（コア採取を行わない）			
機械ボーリングの孔径	=1	径66mm			
土質（ノコア）、粘性土・シルトのせん孔延長（m）	=0	土質（ノコア）、粘性土・シルトのせん孔延長（m）			
土質（ノコア）、砂・砂質土のせん孔延長（m）	=13	土質（ノコア）、砂・砂質土のせん孔延長（m）			
土質（ノコア）、礫混じり土砂のせん孔延長（m）	=0	土質（ノコア）、礫混じり土砂のせん孔延長（m）			
土質（ノコア）、玉石混じり土砂のせん孔延長	=0	土質（ノコア）、玉石混じり土砂のせん孔延長			
土質（ノコア）、固結シルト・固結粘土のせん孔延長	=0	土質（ノコア）、固結シルト・固結粘土のせん孔延長			
岩盤（オールコア）、軟岩のせん孔延長（m）	=0	岩盤（オールコア）、軟岩のせん孔延長（m）			
岩盤（オールコア）、中硬岩のせん孔延長（m）	=0	岩盤（オールコア）、中硬岩のせん孔延長（m）			
岩盤（オールコア）、硬岩のせん孔延長（m）	=0	岩盤（オールコア）、硬岩のせん孔延長（m）			
岩盤（オールコア）、極硬岩のせん孔延長（m）	=0	岩盤（オールコア）、極硬岩のせん孔延長（m）			
岩盤（オールコア）、破碎帯のせん孔延長（m）	=0	岩盤（オールコア）、破碎帯のせん孔延長（m）			
せん孔方向	=1	鉛直下方			
ボーリングの補正係数 = せん孔深度補正 * せん孔方向補正					
	= 1.00	* 1.00			
	= 1.0000				
*** コア箱の控除費用 ***					
: オールコア部の延長 / 列数 × コア箱費用					
: 0.000 / 5.000 × コア箱費用					

機械ボーリング〔市場単価〕
土質（ノコア） 径66mm
到達立坑（BP8-2）

SB100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0343号内訳表

07年12月20日適用

頁0-0474

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） 径66mm砂・砂質土鉛直下方	12.360	m	17,250	213,210	TB102 0 省略
せん孔深度およびせん孔方向補正		本	213,210	213,210	+00 213210*1
小計	1	本		213,210	
機械ボーリングの種類	=1	ノコアボーリング（コア採取を行わない）			
機械ボーリングの孔径	=1	径66mm			
土質（ノコア），粘性土・シルトのせん孔延長（m）	=0	土質（ノコア），粘性土・シルトのせん孔延長（m）			
土質（ノコア），砂・砂質土のせん孔延長（m）	=12.36	土質（ノコア），砂・砂質土のせん孔延長（m）			
土質（ノコア），礫混じり土砂のせん孔延長（m）	=0	土質（ノコア），礫混じり土砂のせん孔延長（m）			
土質（ノコア），玉石混じり土砂のせん孔延長	=0	土質（ノコア），玉石混じり土砂のせん孔延長			
土質（ノコア），固結シルト・固結粘土のせん孔延長	=0	土質（ノコア），固結シルト・固結粘土のせん孔延長			
岩盤（オールコア），軟岩のせん孔延長（m）	=0	岩盤（オールコア），軟岩のせん孔延長（m）			
岩盤（オールコア），中硬岩のせん孔延長（m）	=0	岩盤（オールコア），中硬岩のせん孔延長（m）			
岩盤（オールコア），硬岩のせん孔延長（m）	=0	岩盤（オールコア），硬岩のせん孔延長（m）			
岩盤（オールコア），極硬岩のせん孔延長（m）	=0	岩盤（オールコア），極硬岩のせん孔延長（m）			
岩盤（オールコア），破碎帯のせん孔延長（m）	=0	岩盤（オールコア），破碎帯のせん孔延長（m）			
せん孔方向	=1	鉛直下方			
ボーリングの補正係数 = せん孔深度補正 * せん孔方向補正					
	= 1.00	* 1.00			
	= 1.0000				
：*** コア箱の控除費用 ***					
：オールコア部の延長 / 列数 × コア箱費用					
：0.000 / 5.000 × コア箱費用					

SB100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0344号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） 径66mm粘性土・シルト鉛直下方	2.010	m	14,200	28,542	TB101 0 省略
土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） 径66mm砂・砂質土鉛直下方	12.140	m	17,250	209,415	TB102 0 省略
せん孔深度およびせん孔方向補正		本	237,957	237,957	+00 237957*1
小計	1	本		237,957	
機械ボーリングの種類	=1	ノコアボーリング（コア採取を行わない）			
機械ボーリングの孔径	=1	径66mm			
土質（ノコア）,粘性土・シルトのせん孔延長(m)	=2.01	土質（ノコア）,粘性土・シルトのせん孔延長(m)			
土質（ノコア）,砂・砂質土のせん孔延長(m)	=12.14	土質（ノコア）,砂・砂質土のせん孔延長(m)			
土質（ノコア）,礫混じり土砂のせん孔延長(m)	=0	土質（ノコア）,礫混じり土砂のせん孔延長(m)			
土質（ノコア）,玉石混じり土砂のせん孔延長	=0	土質（ノコア）,玉石混じり土砂のせん孔延長			
土質（ノコア）,固結シルト・固結粘土のせん孔延長	=0	土質（ノコア）,固結シルト・固結粘土のせん孔延長			
岩盤（オールコア）,軟岩のせん孔延長(m)	=0	岩盤（オールコア）,軟岩のせん孔延長(m)			
岩盤（オールコア）,中硬岩のせん孔延長(m)	=0	岩盤（オールコア）,中硬岩のせん孔延長(m)			
岩盤（オールコア）,硬岩のせん孔延長(m)	=0	岩盤（オールコア）,硬岩のせん孔延長(m)			
岩盤（オールコア）,極硬岩のせん孔延長(m)	=0	岩盤（オールコア）,極硬岩のせん孔延長(m)			
岩盤（オールコア）,破碎帯のせん孔延長(m)	=0	岩盤（オールコア）,破碎帯のせん孔延長(m)			
せん孔方向	=1	鉛直下方			
ボーリングの補正係数 = せん孔深度補正 * せん孔方向補正					
	= 1.00	* 1.00			
	= 1.0000				
*** コア箱の控除費用 ***					
: オールコア部の延長 / 列数 × コア箱費用					
: 0.000 / 5.000 × コア箱費用					

平坦地足場[市場単価]
高さ0.3m以下 ボーリング深度50m以下

SB160 施 工 内 訳 表 施工 第0-0345号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
平坦足場 板材足場高さ0.3m以下50m以下	1.000	箇所	67,750	67,750	TB181 0 省略
平坦地足場(1箇所当り)		箇所	67,750	67,750	+00 67750*1
小計	1	箇所		67,750	
地形の高さ ボーリング深度の選択	=1 =1	高さ0.3m以下 ボーリング深度50m以下			
補正係数 = ボーリング深度による補正 = 1.000					

登録単価一覧表

頁0-0477

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FJB1200JCB	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管) 接続管 50N-2種 (AW4) 継手性能JC-JB L=1. 20m, 下水道協会認定品, クッション材材工共	本	319, 000				571
FJB120070	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管) カラー無し, 70N-2種 (AW4), 継手性能JB L=1. 20m, 下水道協会認定品, クッション材材工共	本	253, 000				571
FJB1200N	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管) 50N-2種 (AW4), 継手性能JB, L=1. 20m 下水道協会認定品, クッション材材工共	本	297, 000				571
FJC1200G	下水道用外殻鋼管付コンクリート管 φ 1200mm 50N-2種, 内圧強さ0. 4MPa, 継手性能JC L=0. 80m, 下水道協会認定品, クッション材含まず	本	551, 000				571
FJC1200G1	下水道外殻鋼管付コンクリート管 φ 1200mm 50N-2種, 内圧強さ0. 4MPa, 継手性能JC, L=0. 80 m, 下水道協会認定品, クッション材含まず, バックリング	本	616, 000				571
FJB1200N1	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管) 50N-2種 (AW4), 継手性能JB, L=1. 20m 下水道協会認定品 クッション材材工共	本	297, 000				571
FJB1200N2	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管) 50N-2種 (AW4), 継手性能JB, L=1. 20m 下水道協会認定品 クッション材含まず	本	297, 000				571
FJB1200N3	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管) 50N-2種 (AW4), 継手性能JB, L=1. 20m 下水道協会認定品, クッション材含まず, バックリング	本	362, 000				571
FJB1200N4	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管) カラー無し, 50N-2種 (AW4), 継手性能JB L=1. 20m, 下水道協会認定品, クッション材材工共	本	253, 000				571
FKS1200	緩衝材 (クッション材) φ 1200mm用, 曲線用, 2. 0倍発泡 10mm, 分割枚数4	組	11, 500				571
FKZ0001	滑材 (一次注入) カントールSS, 二液固結型摩擦減少剤	リットル	46				571
FKZ0002	滑材 (二次注入) ビーズクレイ3, 粒状型 物価資料 (小数点以下なし)	リットル	32				571

07-実施-下水-0008-当初

登録単価一覧表

頁0-0478

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FMZ0001	目詰材 泥水調整剤(メス マール) 逸泥防止剤	kg	330				571
FHD0301Z	裏込注入材 フィルクレー, 一体型裏込材, 125kg/m3 物価資料(小数点以下なし)	kg	145				571
FHD0701	発進坑口止め輪 呼び径1200mm用, 鋼製ケーシング 立坑用 見積810,000円/組	組	810,000				571
FHD0702	到達坑口止め輪 呼び径1200mm用, シェルト 用 見積954,000円/組	組	954,000				571
FHD0703	到達坑口止め輪 呼び径1200mm用, 鋼製ケーシング 立坑用 見積954,000円/組	組	954,000				571
FHD0901	床板材 足場板(カラ松 4.0m×3.6cm×21cm上) 基礎価格÷3(有効数字3桁4桁目四捨五入)	m3	24,000				571
FHD2201A	電話装置 単独ボタン電話機(PBX専用) IW-01W 基礎価格÷3(有効数字3桁4桁目四捨五入)	個	3,100				571
FHD2201B	通信ケーブル ボタン電話用ケーブル0.4mm10P 基礎価格÷2(有効数字3桁4桁目四捨五入)	m	42				571
FHD2301A	ホルテックスフロ VB-060-E3, 最大風量 9.0/10.5(m3/分) (運転日当り損料) 採用単価一覧参照	日	520				571
FHD2301B	ホルテックスフロ VB-060-E3, 最大風量 9.0/10.5(m3/分) (供用日当り損料) 採用単価一覧参照	日	243				571
FBM1350A	一般構造用炭素鋼鋼管 外径1372.0mm×厚12.0mm×長1000mm 見積184,040円/m	m	184,040				571
FBM1350B	推進用鋼製さや管面取り・溶接費 外径1372.0mm×厚12.0mm×長1000mm 見積153,413円/箇所	箇所	153,413				571

07-実施-下水-0008-当初

登録単価一覧表

頁0-0479

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FBM1350C	メタルクラウン 鋼管呼び径1,350mm, 砂・軟岩 2025年推進工事用物価資料(小数点以下なし)	個	929,000				571
FBM1100D	下水道用強化プラスチック複合管 外圧管1種, 内径1,100mm×長4m, JSWAS K-2 物価資料(小数点以下なし)	本	428,000				571
FBM1100E	塩ビスパーサー φ1100mm用, 強化プラスチック複合管 見積84,000円/個	個	84,000				571
FMK1100	マンホール用可とう継手 φ1100mm用, 強化プラスチック複合管 見積795,000円/個	個	795,000				571
FBM0113A2	削進機 (ヘビーマーモール機) KYT-8090 (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	日	254,000				571
FBM0113B	ウォータースイベル φ60 (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	日	1,100				571
FBM0113C	スイベルロッド φ60×1000L (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	日	881				571
FBM0113E	油圧ホース 10m+5m, KYT-5030・8090・100200用 (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	日	8,380				571
FBM0113F	キャブタイヤケーブル 38・4芯・20m (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	日	1,960				571
FBM0131A	グラウトホース 30kg/m2耐圧, 38mm×20m (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	日	546				571
FBM0113D3	スイベルヘッド 鋼管呼び径1,350mm (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	日	33,600				571
FBMSS1350	坑口止水器 φ1350mm, 鋼矢板用 見積608,000円/組	組	608,000				571

07-実施-下水-0008-当初

登録単価一覧表

頁0-0480

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FBM0111	発動発電機 [ディーゼル駆動(超低騒音型)・排ガス型(第2次)] 80/100kVA 標準運転1日当たり換算値(c1)	日	8,170				571
FKME3500A	機械損料(全周回転圧入機) HBM-4000CR 見積92,800円/時間	時間	92,800				571
FKME3500B	機械損料(掘削機) ベースマシン 見積55,000円/時間	時間	55,000				571
FC030N25	生コンクリート 30-18-25 高炉 W/C=50% 新潟地区	m3	20,200				571
FKMCLNA	ケムクリンA 見積4,320円/kg	kg	4,320				571
FKMCLNB	ケムクリンB 見積470円/kg	kg	470				571
FKMAJDS	アジテータラック洗浄費 見積30,000円/台	台	30,000				571
FKM3500H	ケーシング刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径3500	個	117,000				571
FKM3500Z	ケーシング 鋼製方式 呼び径3500 厚22mm	m	988,000				571
FKM3500S	ケーシング二分割接合部部材 幅200mm t=22mm 加工・接合・BN込 見積60,000円/m	m	60,000				571
FKM3500K	仮設ケーシング損料 呼び径3500mm 見積91,000円/式	式	91,000				571
FKME0006	土べら除去装置損料 見積250,000円/日	日	250,000				571

07-実施-下水-0008-当初

登録単価一覧表

頁0-0481

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FKM3500TR	底盤固定リング 呼び径3500mm 見積197,000円/個	個	197,000				571
F0001A	購入土 (再生砂) リサイクルセンター	m3	2,280				571
F0ZNDS	建設発生土受入管理費 ほぐし単価 見積1,200円/m3	m3	1,200				571
FKME3000A	機械損料 (全周回転圧入機) HBM-3000CR 見積66,300円/時間	時間	66,300				571
FKME3000B	機械損料 (掘削機) ベースマシン 見積55,000円/時間	時間	55,000				571
FKM3000H	小型立坑 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径3000 外刃 物価資料 (小数点以下なし)	個	86,400				571
FKM3000Z	ケーシング 鋼製方式 呼び径3000 厚22mm 物価資料 (小数点以下なし)	m	774,000				571
FKM3000K	仮設ケーシング 損料 呼び径3000mm 見積88,000円/式	式	88,000				571
FKM3000TR	底盤固定リング 呼び径3000mm t=22mm 見積169,000円/個	個	169,000				571
FKM3000H3	円形覆工板賃料 (T-25対応) 呼び径3000 3カ月以下 31~90日以内 (タイプ II、III)	枚/月	77,200				571
FKM3000HS	円形覆工板賃料 (T-25対応) 呼び径3000 1現場当たり整備料 (タイプ II、III)	枚	26,000				571
FZBM16350	全ねじボルト M16 SUS品 350mm 呼び600・900用	本	1,000				571

07-実施-下水-0008-当初

登録単価一覧表

頁0-0482

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FNTM16	ナット SUS品 M16 呼び600・900用	個	180				571
FUHBTM16	受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用	個	880				571
FOMF001	調整無収縮モルタル φ 600mm t=0～25mm	箇所	2, 560				571
FMH0080	調整無収縮モルタル φ 600mm t=26～49mm	箇所	4, 560				571
FMH0081	調整無収縮モルタル用型枠 φ 600用	箇所	665				571
FMHK0021	角落し(材料費) H=200mm 見積191, 100円/箇所	箇所	191, 100				571
FMHK0022	角落し用受枠(材料費) SUS304 59 t ×1, 300L×500H 見積345, 700円/箇所	箇所	345, 700				571
FOASKK40	足掛金物 40SW22 φ 22	本	3, 630				571
FOT25	雨水用圧力開放型鋳鉄製人孔蓋 受枠変形防止高さ調整部材含まず 呼び600 T-25 細目仕様	組	138, 000				571
FMH4CSH	4号組立マンホール 中間斜壁(Ⅰ種) H=300	個	723, 000				571
FMH4CB224	4号組立マンホール 直壁(Ⅱ種) H=2400	個	1, 670, 000				571
FMH4CB321	4号組立マンホール 直壁(Ⅲ種) H=2100	個	1, 650, 000				571

07-実施-下水-0008-当初

登録単価一覧表

頁0-0483

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FMH4KB324	4号組立マンホール 管取付壁(Ⅲ種) H=2400 開口 φ 1200	個	2, 220, 000				571
FMH4TB3	4号組立マンホール 底版 H=262	個	1, 000, 000				571
FMH4SRB	FRP製中間スラブ (4号組立マンホール) 開口 φ 900	個	416, 000				571
FSK4MH1200	組立マンホール工 削孔 4号(Ⅲ種) 呼び径1200mm 見積347, 575円/箇所	箇所	347, 575				571
FMHR0001	蓋版1 外径 φ 2800/2×250, 開口 φ 900/2	個	501, 000				571
FMHR0002	蓋版2 外径 φ 2800/2×250, 開口 φ 900/2	個	501, 000				571
FMHR0011	調整側壁1-1 内径 φ 2400/2×2400	個	2, 160, 000				571
FMHR0012	調整側壁1-2 内径 φ 2400/2×2400, 開口 φ 1300	個	1, 860, 000				571
FMHR0021	踊り場床版1 外径 φ 2800/2×250	個	318, 000				571
FMHR0022	踊り場床版2 外径 φ 2800/2×250	個	118, 000				571
FMHR0031	落差側壁A 内径 φ 2400/2×1200	個	2, 530, 000				571
FMHR0032	落差側壁B 内径 φ 2400/2×1200	個	2, 660, 000				571

07-実施-下水-0008-当初

登録単価一覧表

頁0-0484

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代(0. 4. 8)	単価 世代(1. 5. 9)	単価 世代(2. 6)	単価 世代(3. 7)	特殊集計 集計区分
FMHR0033	落差側壁C 内径φ2400/2×1200	個	1,170,000				571
FMHR0041	調整側壁2-1 内径φ2400/2×2400	個	1,620,000				571
FMHR0042	調整側壁2-2 内径φ2400/2×2400, 開口φ1500	個	1,860,000				571
FMHR0051	底版1 外径φ2800/2×450	個	718,000				571
FMHR0052	底版2 外径φ2800/2×450	個	718,000				571
FMHR0061	シール材(TSシール)	m	8,200				571
FMHR0071	ステンレス梯子 H=3700mm	式	1,000,000				571
FMHR0062A	PC鋼材 φ26mm 4.170kg/m 見積512円/kg	kg	512				571
FMHR0062B	PC鋼材用定着具 φ26mm用 見積2,740円/組	組	2,740				571
FMHR0062C	箱埋め工 見積8,000円/箇所	箇所	8,000				571
FMHR0063A	無収縮モルタル パットタイプ 見積155円/kg	kg	155				571
FMHR0063B	機械器具損料 パトミサー, 発電機等 見積20,000円/日	日	20,000				571

07-実施-下水-0008-当初

登録単価一覧表

頁0-0485

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FMHR0065A	機械器具損料 高圧注入機, 発電機等 見積20,000円/日	日	20,000				571
FMHR0065B	ポリマー樹脂 ウォーターカットZ-2 見積5,000円/トール	リットル	5,000				571
FMHR0065C	注入パッカー 見積1,000円/本	本	1,000				571
FMHR0065D	発泡ウレタン 見積3,000円/トール	リットル	3,000				571
FMHR0065E	止水セメント 見積950円/kg	kg	950				571
FMHR0066A	弾性シーリング材 見積3,400円/トール	リットル	3,400				571
FMHR0066B	機械器具損料 ミキスター, 発電機等 見積20,000円/日	日	20,000				571
FSP3001	止水工(パイルロック)膨潤止水材塗布費 鋼矢板Ⅲ型, 止水材塗布、除去費込み 材工共 見積3,224円/m	m	3,224				571
FUF600T25	圧力開放型鉄蓋 (GLV蓋) φ600 排気防臭中蓋内蔵 T-25 歩行者対応型 見積564,333円/組	組	564,333				571
F0KI90T	H形鋼(杭用)H-200～400 [賃料] 90日以内	t・日	90				571
F0KI180T	H形鋼(杭用)H-200～400 [賃料] 180日以内	t・日	90				571
F0YDM2540	H形鋼(山留材) H-250～400[整備費]	t	4,700				571

07-実施-下水-0008-当初

登録単価一覧表

頁0-0486

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0KI2040	H形鋼(杭使用)H-200～400 [整備費]	t	3,650				571
FKJ0001	土木工事仮設用電力設備費[高压受電設備] 105kW,6ヶ月未満 3,400,000円/式 積算基準Ⅱ-5-⑬-3	式	3,400,000				571
F0KW50	簡易ウェルポイント 削井工事 φ50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合	m	9,420				571
F0KR35045T	機械回送費(呼び径3,500mm) 45 t 積トレーラー 片道	台	700,000				571
F0KR35018T	機械回送費(呼び径3,500mm) 18 t 積トレーラー 片道	台	337,000				571
F0KR30045T	機械回送費(呼び径3,000mm) 45 t 積トレーラー 片道	台	446,000				571
F0KR30032T	機械回送費(呼び径3,000mm) 32 t 積トレーラー 片道	台	339,000				571
F0KR30018T	機械回送費(呼び径3,000mm) 18 t 積トレーラー 片道	台	224,000				571
FSEIKEI	成型目地工(材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む	m	930				571
FWIRP	ワイヤロープ (6撚×7本線) (1号) 径22.4mm G種 (G/O)	m	1,480				571
FWIYGRP	ロープ 用金物(ワイヤグリップ) 鋳物 22mm 物価資料(小数点以下なし)	個	286				571
FWIYBR	ロープ 用金物(ターンバックル) 両フック型 22mm×325mm 生地 TB-H/H 物価資料(小数点以下なし)	個	1,440				571

07-実施-下水-0008-当初

登録単価一覧表

頁0-0487

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計 集計区分
FWIYOK	松押角 見積2,000円/m	m	2,000				571
FABRNKK	テレスコプ装置式ワーガ併用杭打機(機械損料) GV330-37R25 供用1日当たり換算値	日	103,000				571
FABRNML	セメントミルクプラント(機械損料) AM-450W-65T-180 供用1日当たり換算値	日	24,800				571
FABRN16T	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型・排ガス型 2014年規制 16t吊 標準供用1日当たり換算値(d1)	日	34,000				571
FABRNBH	バックホリ(クローラ型)(山積/平積) 0.28/0.2m3 超小旋回型・吊能力1.7t・排ガス型 (2014年規制) 標準供用1日当たり換算値(d1)	日	21,200				571
FABRNAIR	空気圧縮機 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 (超低騒音型) 排ガス型第3次 [アフタークーラー仕様] 吐出量4.0~5.0m3/m 標準供用1日当たり	日	3,760				571
FABRNHH	発動発電機ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型) 排ガス型第3次 37/45kVA 標準供用1日当たり換算値(d1)	日	4,980				571
FNTFN	ネットフェンス撤去・復旧工 H=1.10m 見積9,400円/m	m	9,400				571

07-実施-下水-0008-当初

特殊基礎単価一覧表

頁0-0488

[illegible]

07-实施-下水-0008-当初

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0489

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000242	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		FJB1200JCB	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管)接続管 50N-2種(AW4)継手性能JC-JB L=1. 20m, 下水道協会認定品, クッション材材工共 特別単価調査	本	319, 000
YG000000242	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		FJB120070	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管)カー無し, 70N-2種(AW4), 継手性能JB L=1. 20m, 下水道協会認定品, クッション材材工共 特別単価調査	本	253, 000
YG000000242	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		FJB1200N	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管)50N-2種(AW4), 継手性能JB, L=1. 20m 下水道協会認定品, クッション材材工共 特別単価調査	本	297, 000
YG000000242	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		FJC1200G	下水道用外殻鋼管付コンクリート管 φ 1200mm 50N-2種, 内圧強さ0. 4MPa, 継手性能JC L=0. 80m, 下水道協会認定品, クッション材含まず 特別単価調査	本	551, 000
YG000000242	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		FJC1200G1	下水道外殻鋼管付コンクリート管 φ 1200mm 50N-2種, 内圧強さ0. 4MPa, 継手性能JC, L=0. 80 m, 下水道協会認定品, クッション材含まず, バックিং 防止仕様 特別単価調査	本	616, 000
YG000000242	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		FJB1200N1	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管)50N-2種(AW4), 継手性能JB, L=1. 20m 下水道協会認定品 クッション材材工共 特別単価調査	本	297, 000
YG000000242	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		FJB1200N2	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管)50N-2種(AW4), 継手性能JB, L=1. 20m 下水道協会認定品 クッション材含まず 特別単価調査	本	297, 000
YG000000242	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		FJB1200N3	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管)50N-2種(AW4), 継手性能JB, L=1. 20m 下水道協会認定品, クッション材含まず, バックিং 防止仕様 特別単価調査	本	362, 000
YG000000242	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		FJB1200N4	下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 1200mm (内圧管)カー無し, 50N-2種(AW4), 継手性能JB L=1. 20m, 下水道協会認定品, クッション材材工共 特別単価調査	本	253, 000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0490

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000242	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		FKS1200	緩衝材(クッション材) φ1200mm用,曲線用,2.0倍発泡 10mm,分割枚数4 特別単価調査	組	11,500
YG000000091	マンホール上部ブロック		FUF600T25	圧力開放型鉄蓋 (GLV蓋) φ600 排気防臭中蓋内蔵 T-25 歩行者対応型 見積564,333円/組	組	564,333
YG000000091	角落し		FMHK0021	角落し(材料費) H=200mm 見積191,100円/箇所	箇所	191,100
YG000000091	角落し		FMHK0022	角落し用受枠(材料費) SUS304 59 t ×1,300L×500H 見積345,700円/箇所	箇所	345,700
YG000000091	足掛金物		FOASKK40	足掛金物 40SW22 φ22 新潟市設計単価	本	3,630
YG000000069	組立4号マンホール		F0T25	雨水用圧力開放型鑄鉄製人孔蓋 受枠変形防止高さ調整部材含まず 呼び600 T-25 細目仕様 新潟市設計単価	組	138,000
YG000000069	組立4号マンホール		FMH4CSH	4号組立マンホール 中間斜壁(Ⅰ種) H=300 特別単価調査	個	723,000
YG000000069	組立4号マンホール		FMH4CB224	4号組立マンホール 直壁(Ⅱ種) H=2400 特別単価調査	個	1,670,000
YG000000069	組立4号マンホール		FMH4CB321	4号組立マンホール 直壁(Ⅲ種) H=2100 特別単価調査	個	1,650,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0491

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000069	組立4号マンホール		FMH4KB324	4号組立マンホール 管取付壁(Ⅲ種) H=2400 開口φ1200 特別単価調査	個	2,220,000
YG000000069	組立4号マンホール		FMH4TB3	4号組立マンホール 底版 H=262 特別単価調査	個	1,000,000
YG000000069	組立4号マンホール		FSK4MH1200	組立マンホール工 削孔 4号(Ⅲ種) 呼び径1200mm 見積347,575円/箇所	箇所	347,575
YG000000069	組立4号マンホール		FMH4SRB	FRP製中間スラブ(4号組立マンホール) 開口φ900 特別単価調査	個	416,000
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0001	蓋版1 外径φ2800/2×250, 開口φ900/2 特別単価調査	個	501,000
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0002	蓋版2 外径φ2800/2×250, 開口φ900/2 特別単価調査	個	501,000
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0011	調整側壁1-1 内径φ2400/2×2400 特別単価調査	個	2,160,000
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0012	調整側壁1-2 内径φ2400/2×2400, 開口φ1300 特別単価調査	個	1,860,000
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0021	踊り場床版1 外径φ2800/2×250 特別単価調査	個	318,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0492

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0022	踊り場床版2 外径φ2800/2×250 特別単価調査	個	118,000
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0031	落差側壁A 内径φ2400/2×1200 特別単価調査	個	2,530,000
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0033	落差側壁C 内径φ2400/2×1200 特別単価調査	個	1,170,000
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0032	落差側壁B 内径φ2400/2×1200 特別単価調査	個	2,660,000
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0041	調整側壁2-1 内径φ2400/2×2400 特別単価調査	個	1,620,000
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0042	調整側壁2-2 内径φ2400/2×2400,開口φ1500 特別単価調査	個	1,860,000
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0051	底版1 外径φ2800/2×450 特別単価調査	個	718,000
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0052	底版2 外径φ2800/2×450 特別単価調査	個	718,000
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0061	シール材(TSシール) 特別単価調査	m	8,200

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0493

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
YG000000069	落差マンホール 材料費		FMHR0071	ステンレス梯子 H=3700mm 特別単価調査	式	1,000,000
YG000000069	マンホール上部ブロック		FUF600T25	圧力開放型鉄蓋 (GLV蓋) φ600 排気防臭中蓋内蔵 T-25 歩行者対応型 見積564,333円/組	組	564,333
YG000000390	仮設ケーシング 損料等		FKM3500K	仮設ケーシング 損料 呼び径3500mm 見積91,000円/式	式	91,000
YG000000390	仮設ケーシング 損料等		FKM3000K	仮設ケーシング 損料 呼び径3000mm 見積88,000円/式	式	88,000
YG000000367	仮設鋼矢板		FSP3001	止水工 (パイルロック) 膨潤止水材塗布費 鋼矢板Ⅲ型, 止水材塗布、除去費込み 材工共 見積3,224円/m	m	3,224
YG000000151	成形目地工		FSEIKEI	成型目地工 (材工とも) 高弾性タイプ 厚5mm幅 材料・施工費含む 新潟市設計単価	m	930
YG000000169	ネットフェンス工		FNTFN	ネットフェンス撤去・復旧工 H=1.10m 見積9,400円/m	m	9,400
YG000000496	受変電設備		FKJ0001	土木工事仮設用電力設備費 [高圧受電設備] 105kW, 6ヶ月未満 3,400,000円/式 積算基準Ⅱ-5-⑬-3	式	3,400,000
VHD0103B	切羽坑内作業工 (BP8-1～BP8-2)	第0-0001号	FMZ0001	目詰材 泥水調整剤 (メスマール) 逸泥防止剤 積算資料	kg	330

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0494

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VHD0103B	切羽坑内作業工 (BP8-1～BP8-2)	第0-0001号	W0001	水 (無代価)	kg	0
VHD0103B	切羽坑内作業工 (BP8-1～BP8-2)	第0-0001号	FKZ0001	滑材(一次注入) カントールSS, 二液固結型摩擦減少剤 建設物価	リットル	46
VHD0103A	切羽坑内作業工 (BP8-1～BP11-3)	第0-0003号	FMZ0001	目詰材 泥水調整剤(メスマール) 逸泥防止剤 積算資料	kg	330
VHD0103A	切羽坑内作業工 (BP8-1～BP11-3)	第0-0003号	W0001	水 (無代価)	kg	0
VHD0103A	切羽坑内作業工 (BP8-1～BP11-3)	第0-0003号	FKZ0001	滑材(一次注入) カントールSS, 二液固結型摩擦減少剤 建設物価	リットル	46
VHD0103A	切羽坑内作業工 (BP8-1～BP11-3)	第0-0003号	FKZ0002	滑材(二次注入) ビースクレイ3, 粒状型 物価資料(小数点以下なし)	リットル	32
VHD01063	機械器具損料及び電力料算定表 (3)	第0-0006号	WHD01063	機械器具損料	式	47,492,012
VHD01064	機械器具損料及び電力料算定表 (4)	第0-0007号	WHD01063	機械器具損料	式	6,345,040
VHD01065	機械器具損料算定表 (5) (配管材)	第0-0008号	WHD01063	機械器具損料	式	949,855

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0495

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VHD0301	裏込注入工 (BP8-1～BP8-2)	第0-0011号	FHD0301Z	裏込注入材 フィルクレー, 一体型裏込材, 125kg/m3 物価資料(小数点以下なし)	kg	145
VHD0301	裏込注入工 (BP8-1～BP8-2)	第0-0011号	W0001	水 (無代価)	m3	0
VHD0301	裏込注入工 (BP8-1～BP11-3)	第0-0013号	FHD0301Z	裏込注入材 フィルクレー, 一体型裏込材, 125kg/m3 物価資料(小数点以下なし)	kg	145
VHD0301	裏込注入工 (BP8-1～BP11-3)	第0-0013号	W0001	水 (無代価)	m3	0
VHD0502	支圧壁工 (鋼製)	第0-0024号	F0KI2040	H形鋼(杭使用)H-200～400 [整備費]	t	3,650
VHD0502	支圧壁工 (鋼製)	第0-0032号	F0KI2040	新潟市設計単価 H形鋼(杭使用)H-200～400 [整備費]	t	3,650
VHD0701	発進坑口工	第0-0034号	FHD0701	発進坑口止め輪 呼び径1200mm用, 鋼製ケーシング立坑用 見積810,000円/組	組	810,000
VHD0703	到達坑口工	第0-0036号	FHD0703	到達坑口止め輪 呼び径1200mm用, 鋼製ケーシング立坑用 見積954,000円/組	組	954,000
VHD0702	到達坑口工	第0-0037号	FHD0702	到達坑口止め輪 呼び径1200mm用, シールド用 見積954,000円/組	組	954,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0496

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
VHD0901	推進用機器据付撤去工	第0-0042号	FHD0901	床板材 足場板(杉松 4.0m×3.6cm×21cm上) 基礎価格÷3(有効数字3桁4桁目四捨五入) 積算資料	m3	24,000
VHC0010	掘進機発進用受台	第0-0043号	F0KI2040	H形鋼(杭使用)H-200～400 [整備費] 新潟市設計単価	t	3,650
VHC0010	掘進機発進用受台	第0-0043号	F0KI90T	H形鋼(杭用)H-200～400 [賃料] 90日以内 新潟市設計単価	t・日	90
VHC0010	掘進機発進用受台	第0-0045号	F0KI2040	H形鋼(杭使用)H-200～400 [整備費] 新潟市設計単価	t	3,650
VHC0010	掘進機発進用受台	第0-0045号	F0KI90T	H形鋼(杭用)H-200～400 [賃料] 90日以内 新潟市設計単価	t・日	90
VHD2201	通信配線設備工	第0-0060号	FHD2201A	電話装置 単独ボックン電話機(PBX専用) IW-01W 基礎価格÷3(有効数字3桁4桁目四捨五入) 建設物価	個	3,100
VHD2201	通信配線設備工	第0-0060号	FHD2201B	通信ケーブル ボックン電話用ケーブル0.4mm10P 基礎価格÷2(有効数字3桁4桁目四捨五入) 積算資料	m	42
VHD2301	換気設備工	第0-0061号	FHD2301A	ボックンテックスブロー VB-060-E3, 最大風量 9.0/10.5(m3/分) (運転日当り損料) 採用単価一覧参照	日	520
VHD2301	換気設備工	第0-0061号	FHD2301B	ボックンテックスブロー VB-060-E3, 最大風量 9.0/10.5(m3/分) (供用日当り損料) 採用単価一覧参照	日	243

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0497

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VBM1350Z	鋼製さや管推進材料費	第0-0072号	FBM1350A	一般構造用炭素鋼鋼管 外径1372.0mm×厚12.0mm×長1000mm 見積184,040円/m	m	184,040
VBM1350Z	鋼製さや管推進材料費	第0-0072号	FBM1350B	推進用鋼製さや管面取り・溶接費 外径1372.0mm×厚12.0mm×長1000mm 見積153,413円/箇所	箇所	153,413
VBM1350Z	鋼製さや管推進材料費	第0-0072号	FBM1350C	メタルラウン 鋼管呼び径1,350mm, 砂・軟岩 2025年推進工事用物価資料(小数点以下なし)	個	929,000
VBM1350Z	鋼製さや管推進材料費	第0-0072号	FBM1100D	下水道用強化プラスチック複合管 外圧管1種, 内径1,100mm×長4m, JSWAS K-2 物価資料(小数点以下なし)	本	428,000
VBM1350Z	鋼製さや管推進材料費	第0-0072号	FBM1100E	塩ビスパーサー φ1100mm用, 強化プラスチック複合管 見積84,000円/個	個	84,000
VBM1350Z	鋼製さや管推進材料費	第0-0072号	FMK1100	マンホール用可とう継手 φ1100mm用, 強化プラスチック複合管 見積795,000円/個	個	795,000
VBM1350S	さや管削進工	第0-0074号	FBM0111	発動発電機 [ディーゼル駆動(超低騒音型)・排ガス型(第2次)] 80/100kVA 標準運転1日当たり換算値(c1) 積算基準建設機械損料表	日	8,170
VBM1350S	さや管削進工	第0-0074号	FBM0113A2	削進機 (ベビーマール機) KYT-8090 (運転1日当たり換算値損料)採用単価一覧参照	日	254,000
VBM1350S	さや管削進工	第0-0074号	FBM0113B	ウォーターサイベル φ60 (運転1日当たり換算値損料)採用単価一覧参照	日	1,100

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0498

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
VBM1350S	さや管削進工	第0-0074号	FBM0113C	スィベルロッド φ60×1000L (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	日	881
VBM1350S	さや管削進工	第0-0074号	FBM0113D3	スィベルヘッド 鋼管呼び径1,350mm (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	日	33,600
VBM1350S	さや管削進工	第0-0074号	FBM0113E	油圧ホース 10m+5m, KYT-5030・8090・100200用 (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	日	8,380
VBM1350S	さや管削進工	第0-0074号	FBM0113F	キャブタイヤケーブル 38・4芯・20m (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	日	1,960
VBM1350K	滑材注工	第0-0078号	W0001	水 (無代価)	m3	0
VBM1350K	滑材注工	第0-0078号	FBM0131A	グラウトホース 30kg/m2耐圧, 38mm×20m (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	日	546
VBM1350NG	中詰注工	第0-0082号	W0001	水 (無代価)	m3	0
VBM1350NG	中詰注工	第0-0082号	FBM0111	発動発電機 [ディーゼル駆動(超低騒音型)・排ガス型(第2次)] 80/100kVA 標準運転1日当たり換算値(c1) 積算基準建設機械損料表	日	8,170
VBM1350NG	中詰注工	第0-0082号	FBM0131A	グラウトホース 30kg/m2耐圧, 38mm×20m (運転1日当り換算値損料)採用単価一覧参照	日	546

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0499

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
VBM1350KST	機械据付・撤去工	第0-0084号	FBM0111	発動発電機 [ディーゼル駆動(超低騒音型)・排ガス型(第2次)] 80/100kVA 標準運転1日当たり換算値(c1) 積算基準建設機械損料表	日	8,170
VBM1350SS	坑口止水工	第0-0088号	FBM0111	発動発電機 [ディーゼル駆動(超低騒音型)・排ガス型(第2次)] 80/100kVA 標準運転1日当たり換算値(c1) 積算基準建設機械損料表	日	8,170
VBM1350SS	坑口止水工	第0-0088号	FBMSS1350	坑口止水器 φ1350mm, 鋼矢板用 見積608,000円/組	組	608,000
VMORU60025	人孔蓋調整モルタル	第0-0100号	FOMF001	調整無収縮モルタル φ600mm t=0～25mm 新潟市設計単価	箇所	2,560
VMORU60025	人孔蓋調整モルタル	第0-0100号	FMH0081	調整無収縮モルタル用型枠 φ600用 新潟市設計単価	箇所	665
VMHZ001	高さ調整部材等	第0-0101号	FZBM16350	全ねじボルト M16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用 新潟市設計単価	本	1,000
VMHZ001	高さ調整部材等	第0-0101号	FNTM16	ナット SUS品 M16 呼び600・900用 新潟市設計単価	個	180
VMHZ001	高さ調整部材等	第0-0101号	FUHBTM16	受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用 新潟市設計単価	個	880
VMORU60045	人孔蓋調整モルタル	第0-0109号	FMH0080	調整無収縮モルタル φ600mm t=26～49mm 新潟市設計単価	箇所	4,560

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0500

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VMORU60045	人孔蓋調整モルタル	第0-0109号	FMH0081	調整無収縮モルタル用型枠 φ600用 新潟市設計単価	箇所	665
VMHZ001	高さ調整部材等	第0-0101号	FZBM16350	全ねじボルト M16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用 新潟市設計単価	本	1,000
VMHZ001	高さ調整部材等	第0-0101号	FNTM16	ナット SUS品 M16 呼び600・900用 新潟市設計単価	個	180
VMHZ001	高さ調整部材等	第0-0101号	FUHBTM16	受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用 新潟市設計単価	個	880
VMHR0062	蓋版・底版連結工	第0-0116号	FMHR0062A	PC鋼材 φ26mm 4.170kg/m 見積512円/kg	kg	512
VMHR0062	蓋版・底版連結工	第0-0116号	FMHR0062B	PC鋼材用定着具 φ26mm用 見積2,740円/組	組	2,740
VMHR0062	蓋版・底版連結工	第0-0116号	FMHR0062C	箱埋め工 見積8,000円/箇所	箇所	8,000
VMHR0063	切り欠き部充填工(上下連結部)	第0-0119号	FMHR0063A	無収縮モルタル パットタイプ 見積155円/kg	kg	155
VMHR0063	切り欠き部充填工(上下連結部)	第0-0119号	FMHR0063B	機械器具損料 ハンドミキサー,発電機等 見積20,000円/日	日	20,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0501

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VMHR0064	切り欠き部充填工(横連結部)	第0-0120号	FMHR0063A	無収縮モルタル パットタイプ 見積155円/kg	kg	155
VMHR0064	切り欠き部充填工(横連結部)	第0-0120号	FMHR0063B	機械器具損料 ハンドミキサー,発電機等 見積20,000円/日	日	20,000
VMHR0065	防水工	第0-0121号	FMHR0065A	機械器具損料 高圧注入機,発電機等 見積20,000円/日	日	20,000
VMHR0065	防水工	第0-0121号	FMHR0065B	ポリマー樹脂 ウォーターカットZ-2 見積5,000円/㎡	㎡	5,000
VMHR0065	防水工	第0-0121号	FMHR0065C	注入パッカー 見積1,000円/本	本	1,000
VMHR0065	防水工	第0-0121号	FMHR0065D	発泡ウレタン 見積3,000円/㎡	㎡	3,000
VMHR0065	防水工	第0-0121号	FMHR0065E	止水セメント 見積950円/kg	kg	950
VMHR0066	内目地工	第0-0122号	FMHR0066A	弾性シーリング材 見積3,400円/㎡	㎡	3,400
VMHR0066	内目地工	第0-0122号	FMHR0066B	機械器具損料 ミキサー,発電機等 見積20,000円/日	日	20,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0502

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VMORU60025	人孔蓋調整モルタル	第0-0100号	FOMF001	調整無収縮モルタル φ 600mm t=0～25mm 新潟市設計単価	箇所	2,560
VMORU60025	人孔蓋調整モルタル	第0-0100号	FMH0081	調整無収縮モルタル用型枠 φ 600用 新潟市設計単価	箇所	665
VMHZ001	高さ調整部材等	第0-0101号	FZBM16350	全ねじボルト M16 SUS品 350ミリ 呼び600・900用 新潟市設計単価	本	1,000
VMHZ001	高さ調整部材等	第0-0101号	FNTM16	ナット SUS品 M16 呼び600・900用 新潟市設計単価	個	180
VMHZ001	高さ調整部材等	第0-0101号	FUHBTM16	受枠変形防止高さ調整部材 M16 樹脂製 呼び600・900用 新潟市設計単価	個	880
V0001B	購入土運搬	第0-0127号	F0001A	購入土（再生砂） リサイクルセンター 新潟市設計単価	m3	2,280
V0001Z	建設発生土受入費	第0-0131号	F0ZNDS	建設発生土受入管理費 ほぐし単価 見積1,200円/m3	m3	1,200
VKR3500ATA	圧入掘削積込み工	第0-0132号	FKME3500A	機械損料(全周回転圧入機) HBM-4000CR 見積92,800円/時間	時間	92,800
VKR3500ATA	圧入掘削積込み工	第0-0132号	FKME3500B	機械損料(掘削機) ヘールスマシン 見積55,000円/時間	時間	55,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0503

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VKR3500ATB	圧入掘削積込み工	第0-0135号	FKME3500A	機械損料(全周回転圧入機) HBM-4000CR 見積92,800円/時間	時間	92,800
VKR3500ATB	圧入掘削積込み工	第0-0135号	FKME3500B	機械損料(掘削機) ヘースマシン 見積55,000円/時間	時間	55,000
VKR3500ATC	圧入掘削積込み工	第0-0136号	FKME3500A	機械損料(全周回転圧入機) HBM-4000CR 見積92,800円/時間	時間	92,800
VKR3500ATC	圧入掘削積込み工	第0-0136号	FKME3500B	機械損料(掘削機) ヘースマシン 見積55,000円/時間	時間	55,000
VKR3500TB	底盤コンクリート打設工	第0-0147号	FC030N25	生コンクリート 30-18-25 高炉 W/C=50% 新潟地区 新潟市設計単価	m3	20,200
VKR3500TB	底盤コンクリート打設工	第0-0147号	FKMCLNA	ケコムクリーンA 見積4,320円/kg	kg	4,320
VKR3500TB	底盤コンクリート打設工	第0-0147号	FKMCLNB	ケコムクリーンB 見積470円/kg	kg	470
VKR3500TB	底盤コンクリート打設工	第0-0147号	FKMAJDS	アジテータトラック洗浄費 見積30,000円/台	台	30,000
VKR3500KTS	機械設置撤去工	第0-0148号	FKME3500A	機械損料(全周回転圧入機) HBM-4000CR 見積92,800円/時間	時間	92,800

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0504

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VKR3500Z	鋼製ケーシング 存置	第0-0149号	FKM3500H	ケーシング 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径3500 特別単価調査	個	117,000
VKR3500Z	鋼製ケーシング 存置	第0-0149号	FKM3500Z	ケーシング 鋼製方式 呼び径3500 厚22mm 特別単価調査	m	988,000
VKR3500Z	鋼製ケーシング 存置	第0-0149号	FKM3500S	ケーシング 二分割接合部部材 幅200mm t=22mm 加工・接合・BN込 見積60,000円/m	m	60,000
VKR3500DJ	土べら除去工	第0-0150号	FKME3500B	機械損料(掘削機) ベースマシン 見積55,000円/時間	時間	55,000
VKR3500DJ	土べら除去工	第0-0150号	FKME0006	土べら除去装置損料 見積250,000円/日	日	250,000
VKR3500TR	底盤固定リング	第0-0151号	FKM3500TR	底盤固定リング 呼び径3500mm 見積197,000円/個	個	197,000
V0001Z	建設発生土受入費	第0-0131号	F0ZNDS	建設発生土受入管理費 ほぐし単価 見積1,200円/m3	m3	1,200
V00028B	購入土運搬	第0-0164号	F0001A	購入土 (再生砂) リサイクルセンター 新潟市設計単価	m3	2,280
VOHKBNKKT18	覆工板 受桁・桁受賃料	第0-0172号	F0KI2040	H形鋼(杭使用)H-200～400 [整備費] 新潟市設計単価	t	3,650

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0505

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VOHKBNKKT18	覆工板 受桁・桁受賃料	第0-0172号	F0KI180T	H形鋼(杭用)H-200～400 [賃料] 180日以内 新潟市設計単価	t・日	90
V0001B	購入土運搬	第0-0127号	F0001A	購入土(再生砂) リサイクルセンター 新潟市設計単価	m3	2,280
V0001Z	建設発生土受入費	第0-0131号	F0ZNDS	建設発生土受入管理費 ほぐし単価 見積1,200円/m3	m3	1,200
VKR3000ATA	圧入掘削積込み工	第0-0176号	FKME3000A	機械損料(全周回転圧入機) HBM-3000CR 見積66,300円/時間	時間	66,300
VKR3000ATA	圧入掘削積込み工	第0-0176号	FKME3000B	機械損料(掘削機) ヘールスマシン 見積55,000円/時間	時間	55,000
VKR3000ATB	圧入掘削積込み工	第0-0179号	FKME3000A	機械損料(全周回転圧入機) HBM-3000CR 見積66,300円/時間	時間	66,300
VKR3000ATB	圧入掘削積込み工	第0-0179号	FKME3000B	機械損料(掘削機) ヘールスマシン 見積55,000円/時間	時間	55,000
VKR3000ATC	圧入掘削積込み工	第0-0180号	FKME3000A	機械損料(全周回転圧入機) HBM-3000CR 見積66,300円/時間	時間	66,300
VKR3000ATC	圧入掘削積込み工	第0-0180号	FKME3000B	機械損料(掘削機) ヘールスマシン 見積55,000円/時間	時間	55,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0506

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VKR3000ATD	圧入掘削積込み工	第0-0181号	FKME3000A	機械損料(全周回転圧入機) HBM-3000CR 見積66,300円/時間	時間	66,300
VKR3000ATD	圧入掘削積込み工	第0-0181号	FKME3000B	機械損料(掘削機) ヘースマシン 見積55,000円/時間	時間	55,000
VKR3000ATE	圧入掘削積込み工	第0-0182号	FKME3000A	機械損料(全周回転圧入機) HBM-3000CR 見積66,300円/時間	時間	66,300
VKR3000ATE	圧入掘削積込み工	第0-0182号	FKME3000B	機械損料(掘削機) ヘースマシン 見積55,000円/時間	時間	55,000
VKR3000TB	底盤コンクリート打設工	第0-0187号	FC030N25	生コンクリート 30-18-25 高炉 W/C=50% 新潟地区 新潟市設計単価	m3	20,200
VKR3000KTS	機械設置撤去工	第0-0188号	FKME3000A	機械損料(全周回転圧入機) HBM-3000CR 見積66,300円/時間	時間	66,300
VKR3000Z	鋼製ケーシング 存置	第0-0189号	FKM3000H	小型立坑 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径3000 外刃 物価資料(小数点以下なし)	個	86,400
VKR3000Z	鋼製ケーシング 存置	第0-0189号	FKM3000Z	ケーシング 鋼製方式 呼び径3000 厚22mm 物価資料(小数点以下なし)	m	774,000
VKR3000TR	底盤固定リング	第0-0190号	FKM3000TR	底盤固定リング 呼び径3000mm t=22mm 見積169,000円/個	個	169,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0507

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VKMD3000H3	円形覆工板賃料及び整備料	第0-0199号	FKM3000H3	円形覆工板賃料（T-25対応）呼び径3000 3カ月以下 31～90日以内 （タイプⅡ、Ⅲ） 2025年推進工事用積算資料	枚/月	77,200
VKMD3000H3	円形覆工板賃料及び整備料	第0-0199号	FKM3000HS	円形覆工板賃料（T-25対応）呼び径3000 1現場当たり整備料 （タイプⅡ、Ⅲ） 2025年推進工事用積算資料	枚	26,000
V0001B	購入土運搬	第0-0127号	F0001A	購入土（再生砂） リサイクルセンター 新潟市設計単価	m3	2,280
V0001Z	建設発生土受入費	第0-0131号	F0ZNDS	建設発生土受入管理費 ほぐし単価 見積1,200円/m3	m3	1,200
VABRN	H鋼杭打込工(セメントミルク工法)	第0-0214号	FABRNKK	テレスコプ装置式ホーク併用杭打機(機械損料) GV330-37R25 供用1日当たり換算値 見積103,000円/日	日	103,000
VABRN	H鋼杭打込工(セメントミルク工法)	第0-0214号	FABRN16T	ラフテレスコプ油圧伸縮ジャブ型・排ガス型 2014年規制 16t吊 標準供用1日当たり換算値(d1) 積算基準建設機械損料表	日	34,000
VABRN	H鋼杭打込工(セメントミルク工法)	第0-0214号	FABRNBH	バックホウ(クローラ型)(山積/平積) 0.28/0.2m3 超小旋回型・吊能力1.7t・排ガス型 (2014年規制) 標準供用1日当たり換算値(d1) 積算基準建設機械損料表	日	21,200
VABRN	H鋼杭打込工(セメントミルク工法)	第0-0214号	FABRNAIR	空気圧縮機 可搬式・エンジン駆動・スクリーン型 (超低騒音型)排ガス型第3次 [アフタークーラー仕様] 吐出量4.0～5.0m3/m 標準供用1日当たり 換算値(d1) 積算基準建設機械損料表	日	3,760
VABRN	H鋼杭打込工(セメントミルク工法)	第0-0214号	FABRNHH	発動発電機ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型) 排ガス型第3次 37/45kVA 標準供用1日当たり換算値(d1) 積算基準建設機械損料表	日	4,980

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0508

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VABRN	H鋼杭打込工(セメントミルク工法)	第0-0214号	FABRNML	セメントミルクプラント(機械損料) AM-450W-65T-180 供用1日当たり換算値 見積24,800円/日	日	24,800
VTRBG	吊防護	第0-0228号	F0KI2040	H形鋼(杭使用)H-200～400 [整備費] 新潟市設計単価	t	3,650
VTRBG	吊防護	第0-0228号	FWIRP	ワイロープ(6撚×7本線)(1号) 径22.4mm G種(G/O) 積算資料	m	1,480
VTRBG	吊防護	第0-0228号	FWIYGRP	ロープ用金物(ワイヤクリップ) 鋳物 22mm 物価資料(小数点以下なし)	個	286
VTRBG	吊防護	第0-0228号	FWIYBR	ロープ用金物(ターンバックル) 両フック型 22mm×325mm 生地 TB-H/H 物価資料(小数点以下なし)	個	1,440
VTRBG	吊防護	第0-0228号	FWIYOK	松押角 見積2,000円/m	m	2,000
VOYMDM90	山留材質料	第0-0234号	F0YDM2540	H形鋼(山留材) H-250～400[整備費] 新潟市設計単価	t	4,700
V0001Z	建設発生土受入費	第0-0131号	F0ZNDS	建設発生土受入管理費 ほぐし単価 見積1,200円/m3	m3	1,200
V00028B	購入土運搬	第0-0164号	F0001A	購入土(再生砂) リサイクルセンター 新潟市設計単価	m3	2,280

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0509

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VOHKBNKKT18	覆工板 受桁・桁受賃料	第0-0240号	F0KI2040	H形鋼(杭使用)H-200～400 [整備費] 新潟市設計単価	t	3,650
VOHKBNKKT18	覆工板 受桁・桁受賃料	第0-0240号	F0KI180T	H形鋼(杭用)H-200～400 [賃料] 180日以内 新潟市設計単価	t・日	90
VX05001M10	注入設備据付・解体工（車上）	第0-0263号	WX05K01	トラック損料(クレーン装置付) トラック[クレーン装置付]4～4.5t級、2.9t吊 供用1日当たり損料（無積雪地） 建設機械損料表 5-25	日	7,250
VX05001M10	注入設備据付・解体工（車上）	第0-0263号	WX05K01	トラック損料 トラック[普通型]4～4.5t積 供用1日当たり損料（無積雪地） 建設機械損料表 5-25	日	4,550
VX05001M10	注入設備据付・解体工（車上）	第0-0263号	WX05001	トラック損料 トラック[普通型]4～4.5t積 供用1日当たり損料（無積雪地） 建設機械損料表 5-25	日	4,550
S0960	濁水運搬処理工	第0-0282号	T9999006	濁水処分費(m3)	m3	30,000
V0001Z	建設発生土受入費	第0-0288号	F0ZNDS	建設発生土受入管理費 ほぐし単価 見積1,200円/m3	m3	1,200
VKR3500KKU	機械回送機	第0-0318号	F0KR35045T	機械回送費(呼び径3,500mm) 45 t 積トレーラー 片道 掘削機ベースマシン 見積700,000円/台	台	700,000
VKR3500KKU	機械回送機	第0-0318号	F0KR35018T	機械回送費(呼び径3,500mm) 18 t 積トレーラー 片道 全周回転圧入機 見積337,000円/台	台	337,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0510

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
VKR3500KKU	機械回送機	第0-0318号	F0KR35018T	機械回送費(呼び径3,500mm) 18 t 積トレー 片道 掘削バケット・仮設ケーシング 見積337,000円/台	台	337,000
VKR3500KKU	機械回送機	第0-0318号	F0KR35018T	機械回送費(呼び径3,500mm) 18 t 積トレー 片道 定盤 見積337,000円/台	台	337,000
VKR3000KKU	機械回送機	第0-0320号	F0KR30045T	機械回送費(呼び径3,000mm) 45 t 積トレー 片道 MS-HBM 3000CR ベースマシン 見積446,000円/台	台	446,000
VKR3000KKU	機械回送機	第0-0320号	F0KR30032T	機械回送費(呼び径3,000mm) 32 t 積トレー 片道 MS-HBM 全周回転圧入機 見積339,000円/台	台	339,000
VKR3000KKU	機械回送機	第0-0320号	F0KR30018T	機械回送費(呼び径3,000mm) 18 t 積トレー 片道 MS-HBM 掘削バケット・仮設ケーシング 見積224,000円/台	台	224,000
VKNSKID1	観測井戸	第0-0337号	F0KW50	簡易ウェルポイント 削井工事 φ 50mm 1m当り土質は砂質・シルトの場合 新潟市設計単価	m	9,420
SWB010230	借地料(m2入力)	第0-0338号	TFJA0704309	借地料	m2	4,136
SWB010240	電力基本料金	第0-0339号	TFJA0704310	電力基本料金	式	695,520

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0511

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB020051	汚泥処理費	第0-0010号	TFJA0704342	汚泥処理費 ベントナイト汚泥 無機質・非自硬性汚泥を想定 新潟市設計単価	m3	18,000
VHD0701	発進坑口工	第0-0034号	TY007500000	電力料金（臨時） 使用料金 高圧（A） 契約電力500kW未満 新潟市設計単価	kWh	29.31
VHD0703	到達坑口工	第0-0036号	TY007500000	電力料金（臨時） 使用料金 高圧（A） 契約電力500kW未満 新潟市設計単価	kWh	29.31
VHD0702	到達坑口工	第0-0037号	TY007500000	電力料金（臨時） 使用料金 高圧（A） 契約電力500kW未満 新潟市設計単価	kWh	29.31
S0950	スクラップ 控除	第0-0040号	T9999003	スクラップ 単価 ペビールH1 新潟市設計単価	t	29,500
S0930	廃材処理費	第0-0055号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 無筋 新潟市設計単価	t	900
S0930	廃材処理費	第0-0057号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 有筋 新潟市設計単価	t	1,200
SWB020051	汚泥処理費	第0-0010号	TFJA0704342	汚泥処理費 ベントナイト汚泥 無機質・非自硬性汚泥を想定 新潟市設計単価	m3	18,000
S0930	廃材処理費	第0-0108号	T9999004	コンクリート廃材引取料金 有筋 新潟市設計単価	t	1,200

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0512

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
S0950	スクラップ 控除	第0-0040号	T9999003	スクラップ 単価 ヘビ- H1 新潟市設計単価	t	29, 500
SWB020051	汚泥処理費	第0-0157号	TFJA0704342	汚泥処理費 セメント汚泥 無機質・自硬性汚泥を想定 新潟市設計単価	m3	16, 000
S0950	スクラップ 控除	第0-0040号	T9999003	スクラップ 単価 ヘビ- H1 新潟市設計単価	t	29, 500
SWB020051	汚泥処理費	第0-0157号	TFJA0704342	汚泥処理費 セメント汚泥 無機質・自硬性汚泥を想定 新潟市設計単価	m3	16, 000
SWB250010	鋼矢板・H形鋼(埋設)	第0-0211号	TFJA0704441	鋼矢板 市中価格 鋼矢板 SY295 (新潟市設計単価) 地域エキストラ加算 (物価資料)	t	208, 000
SWB250030	鋼矢板・H形鋼(一部撤去)	第0-0212号	TFJA0704447	鋼矢板 市中価格 鋼矢板 SY295 (新潟市設計単価) 地域エキストラ加算 (物価資料)	t	208, 000
SWB250010	鋼矢板・H形鋼(埋設)	第0-0221号	TFJA0704442	H形鋼 市中価格 H形鋼(杭用)350型(135kg/m), 基礎価格 新潟市設計単価	t	113, 000
SWB250030	鋼矢板・H形鋼(一部撤去)	第0-0222号	TFJA0704448	H形鋼 市中価格 H形鋼(杭用)350型(135kg/m), 基礎価格 新潟市設計単価	t	113, 000
SWB251970	横矢板設置・撤去	第0-0224号	TFJA0704477	松矢板(全損) 厚5～6.0cm 長3m 幅15cm 新潟市設計単価	m3	55, 500

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0513

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB251970	横矢板設置・撤去	第0-0225号	TFJA0704477	松矢板(全損) 厚5～6.0cm 長3m 幅15cm 新潟市設計単価	m3	55,500
SWB251970	横矢板設置・撤去	第0-0226号	TFJA0704477	松矢板(損料) 厚5～6.0cm 長3m 幅15cm 3ヶ月未満(木材) 基礎価格×60%(有効数字3桁4桁目四捨五入) 新潟市設計単価	m3	33,300
SWB251970	横矢板設置・撤去	第0-0227号	TFJA0704477	松矢板(損料) 厚5～6.0cm 長3m 幅15cm 3ヶ月未満(木材) 基礎価格×60%(有効数字3桁4桁目四捨五入) 新潟市設計単価	m3	33,300
SWB223320	高圧噴射攪拌工(二重管工法)	第0-0242号	TFJA0704364	硬化材 JG-1号 17,512円/m3	m3	17,512
SWB223320	高圧噴射攪拌工(二重管工法)	第0-0244号	TFJA0704364	硬化材 JG-1号 17,512円/m3	m3	17,512
SWB223340	高圧噴射攪拌工	第0-0249号	TFJA0704366	硬化材 JG-2号 24,540円/m3	m3	24,540
SWB223340	高圧噴射攪拌工	第0-0253号	TFJA0704366	硬化材 JG-2号 24,540円/m3	m3	24,540
SWB223340	高圧噴射攪拌工	第0-0256号	TFJA0704366	硬化材 JG-2号 24,540円/m3	m3	24,540
SWB020051	汚泥処理費	第0-0157号	TFJA0704342	汚泥処理費 セメント汚泥 無機質・自硬性汚泥を想定 新潟市設計単価	m3	16,000

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0514

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB223710	二重管スレーナ工法	第0-0258号	TFJA0704372	土質安定注入薬剤 溶液型無機(瞬結・中結)タイプ 物価資料(小数点以下なし)	㎡	58
SWB223340	高圧噴射攪拌工	第0-0268号	TFJA0704366	硬化材 JG-2号 24,540円/m3	m3	24,540
SWB223340	高圧噴射攪拌工	第0-0272号	TFJA0704366	硬化材 JG-2号 24,540円/m3	m3	24,540
SWB223340	高圧噴射攪拌工	第0-0276号	TFJA0704366	硬化材 JG-2号 24,540円/m3	m3	24,540
SWB020051	汚泥処理費(夜間)	第0-0280号	TFJA0704342	セメント汚泥処理費 夜間受入 見積25,000円/m3	m3	25,000
S0930	廃材処理費	第0-0285号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	t	1,700
S0930	廃材処理費	第0-0304号	T9999004	新潟市設計単価 コンクリート廃材引取料金 無筋 新潟市設計単価	t	900

管 理 費 区 分 集 計 表

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等 35 諸経費等の対象としない	諸経費	36,126,480 38,000	35 諸経費等の対象としない		-166,100