

|                        |  |                                 |  |                             |  |    |  |
|------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|----|--|
| 令和 07 年度               |  |                                 |  | 調査                          |  |    |  |
| 万代排水区万代分区枝線86～134下水道工事 |  |                                 |  | 設計書                         |  | 設計 |  |
| 工事番号                   |  |                                 |  | 施工地                         |  |    |  |
| 東下第5号                  |  |                                 |  | 新潟市中央区花園1丁目他 地内             |  |    |  |
|                        |  | 実施・元                            |  | 変更                          |  |    |  |
| 設計額                    |  | 30,283,000 円                    |  | 円                           |  |    |  |
| 契約額<br>( 内消費税額 )       |  | 27,280,000 円<br>( 2,480,000 円 ) |  | 円<br>( 円 )                  |  |    |  |
| 工事・履行日数                |  | 工事日数 日間<br>又は 完成期限 年 月 日        |  | 日間( 付与日数 日間 )<br>完成期限 年 月 日 |  |    |  |
| 実施<br>( 元 )<br>設計概要    |  |                                 |  | 変更<br><br>設計概要              |  |    |  |

## 設 計 変 更 理 由 書

# 消費税総括表

(単位 : 円)

| 項 目       | 実 施          |              | 変 更 ( 1 回 目 ) |                      |                    | 変 更 ( 2 回 目 )      |                       |                    |
|-----------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|           | 設 計          | 請 負          | 設 計           | 請 負                  |                    | 設 計                | 請 負                   |                    |
|           |              |              |               | 合 計                  | 増 減 分              |                    | 合 計                   | 増 減 分              |
| 工 事 価 格   | (1)          | (4)          | (7)           | (10)=<br>(7)*(6)/(3) | (13)=<br>(10)-(4)  | (16)               | (19)=<br>(16)*(6)/(3) | (22)=<br>(19)-(10) |
| 工 事 価 格 計 | 27,530,000   | 24,800,000   |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費   | 27,530,000   |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附 帯 工 事 費 |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補 償 工 事 費 |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 消費税 相当額   | (2)=(1)*0.10 | (5)=(4)*0.10 | (8)=(7)*0.10  | (11)=<br>(10)*0.10   | (14)=<br>(11)-(5)  | (17)=<br>(16)*0.10 | (20)=<br>(19)*0.10    | (23)=<br>(22)*0.10 |
| 消費税相当額計   | 2,753,000    | 2,480,000    |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費   | 2,753,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附 帯 工 事 費 |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補 償 工 事 費 |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 工 事 費     | (3)=(1)+(2)  | (6)=(4)+(5)  | (9)=(7)+(8)   | (12)=<br>(10)+(11)   | (15)=<br>(13)+(14) | (18)=<br>(16)+(17) | (21)=<br>(19)+(20)    | (24)=<br>(22)+(23) |
| 工 事 費 計   | 30,283,000   | 27,280,000   |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費   | 30,283,000   |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附 帯 工 事 費 |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補 償 工 事 費 |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |

# 設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

## 1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

|              |                     |              |              |              |                |              |            |             |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| 労務単価         | Rxxxxxxxxx          | RRxxxxxxxx   | TRxxxxxxxx   |              |                |              |            |             |
| 資材単価         | TZxxxxxxxx          | Txxxxxxxxx   | TTxxxxxxxx   | TVJxxxxxxxx  | TRxxxxxxxx     | TMNxxxxxxxx  | TNxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx |
| 機械・仮設材の賃料・損料 | TLxxxxxxxx          | Kxxxxxxxxx   | KExxxxxxxx   | TMxxxxxxxx   | TZUxxxxxxxx    | Mxxxxxxxxx   | MMxxxxxxxx |             |
| 市場単価         | TAxxxxxxxx          | TBxxxxxxxx   | TCxxxxxxxx   | TDxxxxxxxx   | TGxxxxxxxx     | TQxxxxxxxx   |            |             |
| その他          | T9999001～T9999099 ※ |              | Fxxxxxxxxx   | Wxxxxxxxxx ※ | TFJAxxxxxxxx ※ | TYxxxxxxxx ※ |            |             |
| 東京単価         | RR9xxxxxxxx         | TZ09xxxxxxxx | TZP9xxxxxxxx | TL09xxxxxxxx | MM09xxxxxxxx   | TQ09xxxxxxxx |            |             |

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

## 2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| 積算基準〔1 県版〕   | Sxxxxxxxxx  | SCBSxxxxxxxx |
| 積算基準〔2 調査関係〕 | SAxxxxxxxxx | SBxxxxxxxxxx |
|              | SCxxxxxxxxx | SDxxxxxxxxxx |
| 積算基準〔3 港湾〕   | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxxxx |
|              | SSHxxxxxxxx |              |
| 積算基準〔4 下水道〕  | SWGxxxxxxxx |              |

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

| 積算基準名           | 設計図書コード      | 積算基準の表記      |
|-----------------|--------------|--------------|
| 積算基準〔1 一般土木〕全国版 | SWBxxxxxxxx  | WBxxxxxxxxxx |
|                 | SCBxxxxxxxx  | CBxxxxxxxxxx |
| 積算基準〔4 公園緑地〕    | SWCxxxxxxxx  | WCxxxxxxxxxx |
| 積算基準〔6 機械・電気通信〕 | SWExxxxxxxxx | WExxxxxxxxxx |
| 積算基準〔5 建設機械損料表〕 | MMJxxxxxxxx  | Kxxxxxxxxxxx |

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

|              |            |         |         |         |
|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 名称、単価、単位等を設定 | S0900 ※    | S0901 ※ | SE918 ※ |         |
| 名称、労務数量等を設定  | SA901 ※    | SA902 ※ | SA910 ※ | SC900 ※ |
| 全ての歩掛を独自設定   | Vxxxxxxxxx |         |         |         |

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

### 3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SWKxxxxxxxx              | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。                   |
| SWMxxxxxxxx              | 積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。            |
| SKxxxxxxxx               | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。 |
| SDHTxxxxxxxx<br>(SZxxxx) | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。             |

### 4 その他コード

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #0n        | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。                                                                                                         |
| #7n        | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。                                                                           |
| #80        | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。                                                                                  |
| +00        | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。                                                                                                |
| Xn000      | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。                                                                  |
| Ynxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。                                                                              |
| Zxxxx      | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。                                                                                                     |
| 管理費区分      | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。 |

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。  
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。  
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

| ↓選択項目 \ 業務区分→  | 測量業務委託   | 一般調査業務       | 設計業務委託           |
|----------------|----------|--------------|------------------|
| 00設計業務に率計上しない  | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | —                |
| 01詳細設計業務に率計上   | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | 概略設計, 予備設計又は詳細設計 |
| 02その他の設計業務に率計上 | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | その他の設計業務         |
| 05率計上しない       | —        | —            | —                |

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

#

#

#

#

#

#

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0014

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など    | 規格 1 ・ 規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
|--------------|-------------|-----|---------|---------|------|
| 上層路盤(車道・路肩部) |             | m2  |         | 255     |      |
| 表層           |             | 一式  |         |         |      |
| 表層(車道・路肩部)   |             | m2  |         | 255     |      |
| 成型目地工 (材工とも) |             | m   |         | 10      |      |
| 仮設工          |             | 式   |         |         |      |
| 交通誘導警備員      |             | 式   |         |         |      |
| 交通誘導警備員B     |             | 人日  |         | 37. 5   |      |
| 直接工事費        |             |     |         |         |      |
| 運搬費          |             | 式   |         |         |      |
| 仮設材運搬費       |             | 式   |         |         |      |
| 仮設材等の運搬      |             | t   |         | 5. 66   |      |
| 仮設材等の運搬      |             | t   |         | 5. 66   |      |
| 仮設材等の積込み取卸し費 |             | t   |         | 5. 66   |      |
| 事業損失防止施設費    |             | 式   |         |         |      |
| 家屋調査費        |             | 式   |         |         |      |
| 打合せ協議        |             | 業務  |         | 1       |      |
| 現地踏査         |             | 業務  |         | 1       |      |
| 家屋調査費        |             | 箇所  |         | 1       |      |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊本工事費＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0015

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など  | 規格 1 ・規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
|------------|------------|-----|---------|---------|------|
| 家屋調査費      |            | 箇所  |         | 1       |      |
| 家屋調査費      |            | 箇所  |         | 1       |      |
| 試掘調査費      |            | 式   |         |         |      |
| 試掘工        |            | m   |         | 6       |      |
| 役務費        |            | 式   |         |         |      |
| 借地料 (m2入力) |            | m2  |         | 200     |      |
| 技術管理費      |            | 式   |         |         |      |
| 動態観測費      |            | 式   |         |         |      |
| 動態観測費      |            | 式   |         | 1       |      |
| 現場環境改善費    |            | 式   |         |         |      |
| 共通仮設費 (率分) |            |     |         |         |      |
| 共通仮設費計     |            |     |         |         |      |
| 純工事費       |            |     |         |         |      |
| 現場管理費 (率分) |            |     |         |         |      |
| 現場管理費計     |            |     |         |         |      |
| 工事原価       |            |     |         |         |      |
| 工事原価計      |            |     |         |         |      |
| 一般管理費等     |            |     |         |         |      |

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊      工事数量総括表

頁0-0016

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

総括情報表

|                                                                                            |                                                                                                                                                              |                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日/適用基準日<br><br>諸経費体系<br>ファイル名        | 40 201 新潟市<br>実施設計書<br>0 当初<br><br>1 実施単価<br>29 新潟①<br>0-08.01.20(0)<br><br>7 下水道<br>R:¥設計書¥2025_令和07年度¥052東部地域下水道事務所¥01当初¥0507-東下第7号-万代排水区枝線86～134下水道工事.ES5 |                        |                          |
|                                                                                            | 当 世 代                                                                                                                                                        | 前 世 代                  |                          |
| 工種区分<br>施工地域区分<br>現場環境改善費<br>前払率<br>契約保証に係る保証<br>消費税率<br>労務単価の補正率<br>週休2日補正の有無<br>小型車補正の有無 | 02 下水道工事(2)<br>02 大都市(2)<br>01 大都市・市街地<br>40 40％<br>01 金銭的保証<br>04 10％<br>21 0%:補正なし<br>14 通期(現場閉所)R6.10<br>00 小型車補正なし                                       |                        |                          |
|                                                                                            | 工事価格                                                                                                                                                         | 消費税相当額                 | 工事費                      |
| 本工事価格<br>工事価格計                                                                             | 27,530,000<br>27,530,000                                                                                                                                     | 2,753,000<br>2,753,000 | 30,283,000<br>30,283,000 |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数   | 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額       | 備 考                                           |
|------------------|-----|----|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊     |     |    |     |       |           | X1000                                         |
| 管路               |     |    |     |       |           | YG000000001                                   |
| 管きょ工(開削)         |     |    | 式   |       | 9,972,570 | YG000000002                                   |
| 管路土工             |     |    | 式   |       | 6,349,863 | YG000000003                                   |
| 管路掘削             |     |    | 一式  |       | 2,505,117 | YG000000004                                   |
| 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾟ)    |     |    |     |       |           | SWG111050 0<br>01=1, 02=2                     |
| 0 省略             | 200 | m3 |     | 2,543 | 508,600   | 施工 第0-0001号内訳表                                |
| 発生土運搬工<br>現場→仮置場 |     |    |     |       |           | SWG111400 0<br>01=2, 02=3, 03=2, 11=1, 14=2   |
| (4t積級、2t積級 0 省略  | 200 | m3 |     | 1,021 | 204,200   | 施工 第0-0003号内訳表                                |
| 管路埋戻             |     |    | 一式  |       | 1,626,870 | YG000000005                                   |
| 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎﾟ)  |     |    |     |       |           | SWG111300 0<br>01=1, 02=2, 06=100, 07=2, 08=1 |
| 0 省略             | 90  | m3 |     | 3,767 | 339,030   | 施工 第0-0005号内訳表                                |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                               | 数    | 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考                                          |
|------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|---------|----------------------------------------------|
| 積込(ルース)<br>仮置場での積込                             |      |     |     |       |         | SCB210020 0<br>01=1, 02=1                    |
|                                                | 0 省略 | 100 | m3  | 240.9 | 24,090  | 施工 第0-0008号内訳表                               |
|                                                |      |     |     |       |         |                                              |
| 土砂等運搬<br>仮置場→プラント                              |      |     |     |       |         | SCB210110 0<br>01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=14 |
|                                                | 0 省略 | 100 | m3  | 2,860 | 286,000 | 施工 第0-0009号内訳表                               |
|                                                |      |     |     |       |         |                                              |
| 土砂等運搬<br>プラント→仮置場                              |      |     |     |       |         | SCB210110 0<br>01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=14 |
|                                                | 0 省略 | 100 | m3  | 2,860 | 286,000 | 施工 第0-0010号内訳表                               |
|                                                |      |     |     |       |         |                                              |
| 積込(ルース)<br>仮置場での積込                             |      |     |     |       |         | SCB210020 0<br>01=1, 02=1                    |
|                                                | 0 省略 | 100 | m3  | 240.9 | 24,090  | 施工 第0-0008号内訳表                               |
|                                                |      |     |     |       |         |                                              |
| 土砂等運搬<br>仮置場→現場                                |      |     |     |       |         | SCB210110 0<br>01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=1  |
|                                                | 0 省略 | 100 | m3  | 796.6 | 79,660  | 施工 第0-0011号内訳表                               |
|                                                |      |     |     |       |         |                                              |
| 改良土<br>受入れ, 販売<br>(最大粒径40mm以下)<br>改良土プラント 0 省略 |      |     |     |       |         | V0003K40 0                                   |
|                                                | 0 省略 | 100 | m3  | 5,880 | 588,000 | 施工 第0-0012号内訳表                               |
|                                                |      |     |     |       |         |                                              |
| 発生土処理                                          |      |     |     |       |         | YG000000006                                  |
|                                                |      |     |     |       |         |                                              |
|                                                |      |     | 一式  |       | 165,447 |                                              |
| 積込(ルース)<br>仮置場での積込                             |      |     |     |       |         | SCB210020 0<br>01=1, 02=1                    |
|                                                | 0 省略 | 30  | m3  | 240.9 | 7,227   | 施工 第0-0008号内訳表                               |
|                                                |      |     |     |       |         |                                              |
| 土砂等運搬<br>仮置場→処分地                               |      |     |     |       |         | SCB210110 0<br>01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=15 |
|                                                | 0 省略 | 30  | m3  | 3,834 | 115,020 | 施工 第0-0013号内訳表                               |
|                                                |      |     |     |       |         |                                              |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                    | 数     | 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考                                   |
|-------------------------------------|-------|----|-----|--------|-----------|---------------------------------------|
| 建設発生土受入費                            |       |    |     |        |           | VZANDO 0                              |
| T 処分費等                              | 30    | m3 |     | 1,440  | 43,200    | 施工 第0-0014号内訳表                        |
| 管布設工                                |       |    |     |        |           | YG000000007                           |
|                                     |       |    | 式   |        | 1,751,467 |                                       |
| 硬質塩化ビニル管                            |       |    |     |        |           | YG000000010                           |
|                                     |       |    | 一式  |        | 1,689,268 |                                       |
| 硬質塩化ビニル管設置工                         |       |    |     |        |           | SWG411020 0<br>01=4, 02=1, 03=1, 04=1 |
| 0 省略                                | 70.05 | m  |     | 9,554  | 669,257   | 施工 第0-0015号内訳表                        |
| 硬質塩化ビニル管設置工<br>φ400                 |       |    |     |        |           | V0VU400 0                             |
| 0 省略                                | 48.20 | m  |     | 17,380 | 837,716   | 施工 第0-0016号内訳表                        |
| マンホール用可とう継手<br>VU300用 貼付タイプ<br>物価資料 |       |    |     |        |           | FKAMTG300 0                           |
| 0 省略                                | 4     | 個  |     | 15,300 | 61,200    |                                       |
| マンホール用可とう継手<br>VU400用 貼付タイプ<br>物価資料 |       |    |     |        |           | FKAMTG400 0                           |
| 0 省略                                | 4     | 個  |     | 19,750 | 79,000    |                                       |
| マンホール削孔費 1号(Ⅰ種)<br>塩ビ管用 径300用       |       |    |     |        |           | T1127 0                               |
| 0 省略                                | 1     | 箇所 |     | 8,945  | 8,945     |                                       |
| マンホール削孔費 1号(Ⅰ種)<br>塩ビ管用 径400用       |       |    |     |        |           | T1129 0                               |
| 0 省略                                | 2     | 箇所 |     | 10,850 | 21,700    |                                       |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                            | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----------|----------------------------------------------|
| マンホール削孔費 2号(Ⅰ種)<br>塩ビ管用 径300用                               |        |     |        |           | T1146 0                                      |
| 0 省略                                                        | 1      | 箇所  | 11,450 | 11,450    |                                              |
| 埋設標識テープ                                                     |        |     |        |           | YG000000023                                  |
|                                                             |        | 一式  |        | 62,199    |                                              |
| 管明示シート工<br>埋設標識シート<br>幅150mm×長50m 2倍 上下水道用<br>R7水道事業実務 0 省略 |        |     |        |           | VX06009M10 0                                 |
|                                                             | 236.50 | m   | 263    | 62,199    | 施工 第0-0019号内訳表                               |
| 管基礎工                                                        |        |     |        |           | YG000000024                                  |
|                                                             |        | 式   |        | 1,046,028 |                                              |
| 砂基礎                                                         |        |     |        |           | YG000000025                                  |
| 0 省略                                                        |        | 一式  |        | 1,046,028 |                                              |
| 砂基礎工                                                        |        |     |        |           | SWG411120 0<br>01=2, 02=3, 04=1, 05=1, 06=1  |
| 0 省略                                                        | 60     | m 3 | 2,269  | 136,140   | 施工 第0-0020号内訳表                               |
| 積込(ルーズ)<br>仮置場での積込                                          |        |     |        |           | SCB210020 0<br>01=1, 02=1                    |
| 0 省略                                                        | 70     | m3  | 240.9  | 16,863    | 施工 第0-0008号内訳表                               |
| 土砂等運搬<br>仮置場→プラント                                           |        |     |        |           | SCB210110 0<br>01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=14 |
| 0 省略                                                        | 70     | m3  | 2,860  | 200,200   | 施工 第0-0009号内訳表                               |
| 土砂等運搬<br>プラント→仮置場                                           |        |     |        |           | SCB210110 0<br>01=1, 02=1, 03=1, 04=2, 06=14 |
| 0 省略                                                        | 70     | m3  | 2,860  | 200,200   | 施工 第0-0010号内訳表                               |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                         | 数     | 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考                                         |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------|---------|---------------------------------------------|
| 積込(ルーズ)<br>仮置場での積込                                       |       |     |     |        |         | SCB210020 0<br>01=1, 02=1                   |
| 0 省略                                                     | 70    | m3  |     | 240.9  | 16,863  | 施工 第0-0008号内訳表                              |
| 土砂等運搬<br>仮置場→現場                                          |       |     |     |        |         | SCB210110 0<br>01=2, 02=5, 03=1, 04=2, 14=1 |
| 0 省略                                                     | 70    | m3  |     | 796.6  | 55,762  | 施工 第0-0011号内訳表                              |
| 改良土<br>受入れ, 販売<br>(最大粒径20mm以下)<br>改良土プラント 0 省略           | 70    | m3  |     | 6,000  | 420,000 | 施工 第0-0021号内訳表                              |
| 管路土留工                                                    |       |     |     |        |         | YG000000039                                 |
|                                                          |       |     | 式   |        | 990,591 |                                             |
| 軽量鋼矢板土留                                                  |       |     |     |        |         | YG000000041                                 |
|                                                          |       |     | 一式  |        | 990,591 |                                             |
| 軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去<br>掘削1.5m以下<br>BH0.28m3                   | 64.0  | m   |     | 4,474  | 286,336 | 施工 第0-0022号内訳表                              |
| 0 省略                                                     |       |     |     |        |         |                                             |
| 軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去<br>掘削深2.0m以下<br>BH0.28m3                  | 58.0  | m   |     | 4,939  | 286,462 | 施工 第0-0025号内訳表                              |
| 0 省略                                                     |       |     |     |        |         |                                             |
| 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)<br>90日以内                            | 152.9 | t・日 |     | 132    | 20,182  | TLC2030002 0                                |
| 0 省略                                                     |       |     |     |        |         |                                             |
| 1現場当たり修理費及び損耗費<br>軽量鋼矢板<br>補助工法有(打込み作業無)<br>積算基準建設機 0 省略 | 14.16 | t   |     | 11,385 | 161,211 | 施工 第0-0028号内訳表                              |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

| 費目・工種・施工名称・管理費区分     | 数      | 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考                                |
|----------------------|--------|----|-----|--------|-----------|------------------------------------|
| 金属支保設置・撤去<br>1段(損料別) |        |    |     |        |           | VSIH001 0                          |
| 0 省略                 | 122.00 | m  |     | 1,394  | 170,068   | 施工 第0-0029号内訳表                     |
| 金属支保工賃料(1段)<br>水压式切梁 |        |    |     |        |           | VKS0001 0<br>01=270, 02=270, 03=18 |
| 0 省略                 | 1      | 式  |     | 50,832 | 50,832    | 施工 第0-0032号内訳表                     |
| 金属支保工基本料<br>水压式切梁    |        |    |     |        |           | VKS0003 0<br>01=15, 02=15, 03=1    |
| 0 省略                 | 1      | 式  |     | 15,500 | 15,500    | 施工 第0-0033号内訳表                     |
| 開削水替工                |        |    |     |        |           | YG000000053                        |
|                      |        |    | 式   |        | 56,660    |                                    |
| 開削水替                 |        |    |     |        |           | YG000000054                        |
|                      |        |    | 一式  |        | 56,660    |                                    |
| ポンプ 運転工              |        |    |     |        |           | SWG121050 0<br>01=1, 02=2, 03=1    |
| (開削水替) 0 省略          | 9      | 日  |     | 6,088  | 54,792    | 施工 第0-0034号内訳表                     |
| 据付・撤去工               |        |    |     |        |           | SWG121100 0                        |
| (開削水替) 0 省略          | 1      | 現場 |     | 1,868  | 1,868     | 施工 第0-0035号内訳表                     |
| マンホール工               |        |    |     |        |           | YG000000057                        |
|                      |        |    | 式   |        | 1,323,070 |                                    |
| 組立マンホール工             |        |    |     |        |           | YG000000067                        |
|                      |        |    | 式   |        | 1,323,070 |                                    |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                      | 数 | 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考                                       |
|---------------------------------------|---|---|-----|--------|-----------|-------------------------------------------|
| 組立1号マンホール                             |   |   |     |        |           | YG000000069                               |
|                                       |   |   | 一式  |        | 1,282,910 |                                           |
| 組立マンホール設置工                            |   |   |     |        |           | SWG411150 0<br>01=4, 02=1, 03=1, 04=1     |
| 0 省略                                  | 4 |   | 箇所  | 31,060 | 124,240   | 施工 第0-0036号内訳表                            |
| 底部工(組立式)                              |   |   |     |        |           | VX06010M10 0<br>01=0.23, 02=0.17, 03=0.79 |
| 令和7年度下水 0 省略                          | 2 |   | 箇所  | 20,610 | 41,220    | 施工 第0-0037号内訳表                            |
| 底部工(組立式)                              |   |   |     |        |           | VX06010M10 0<br>01=0.23, 02=0.18, 03=0.84 |
| 令和7年度下水 0 省略                          | 2 |   | 箇所  | 21,860 | 43,720    | 施工 第0-0040号内訳表                            |
| 底部工(組立式)<br>基礎碎石なし                    |   |   |     |        |           | VX06011M10 0<br>01=0.18, 02=0.87          |
| 令和7年度下水 0 省略                          | 1 |   | 箇所  | 21,970 | 21,970    | 施工 第0-0041号内訳表                            |
| 鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種<br>底版 H=130       |   |   |     |        |           | T1021 0                                   |
| 0 省略                                  | 4 |   | 個   | 25,650 | 102,600   |                                           |
| 鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種<br>管取付け壁 900×900  |   |   |     |        |           | T1014 0                                   |
| 0 省略                                  | 4 |   | 個   | 48,250 | 193,000   |                                           |
| 鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種<br>斜壁 600×900×300 |   |   |     |        |           | T1000 0                                   |
| 0 省略                                  | 2 |   | 個   | 24,500 | 49,000    |                                           |
| 鉄筋コンクリート組立1号マンホールⅠ種<br>斜壁 600×900×450 |   |   |     |        |           | T1001 0                                   |
| 0 省略                                  | 2 |   | 個   | 33,300 | 66,600    |                                           |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                         | 数 | 量  | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                              |
|----------------------------------------------------------|---|----|-----|---------|---------|----------------------------------|
| 調整リング φ 600<br>H=100                                     |   |    |     |         |         | T1111 0                          |
| 0 省略                                                     | 5 | 個  |     | 8,880   | 44,400  |                                  |
| 調整リング φ 600<br>H=150                                     |   |    |     |         |         | T1112 0                          |
| 0 省略                                                     | 3 | 個  |     | 12,400  | 37,200  |                                  |
| 下水道用鋳鉄蓋受枠込み<br>呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用<br>受枠変形防止高さ調整部材含まず |   |    |     |         |         | FMF600T25 0                      |
| 0 省略                                                     | 4 | 組  |     | 130,000 | 520,000 |                                  |
| 調整無収縮モルタル<br>φ 600mm<br>t=0～25mm                         |   |    |     |         |         | FMR60025 0                       |
| 0 省略                                                     | 2 | 箇所 |     | 2,560   | 5,120   |                                  |
| 調整無収縮モルタル<br>φ 600mm<br>t=26mm～49mm                      |   |    |     |         |         | FMR6002649 0                     |
| 0 省略                                                     | 2 | 箇所 |     | 4,560   | 9,120   |                                  |
| 高さ調整部材等<br>呼び600・900用                                    |   |    |     |         |         | VMHZ001 0                        |
| 0 省略                                                     | 4 | 箇所 |     | 6,180   | 24,720  | 施工 第0-0042号内訳表                   |
| 組立2号マンホール                                                |   |    |     |         |         | YG000000070                      |
|                                                          |   |    | 一式  |         | 40,160  |                                  |
| 底部工(組立式)<br>基礎砕石なし                                       |   |    |     |         |         | VX06011M10 0<br>01=0.41, 02=1.44 |
| 令和7年度下水 0 省略                                             | 1 | 箇所 |     | 40,160  | 40,160  | 施工 第0-0043号内訳表                   |
| 取付管およびます工                                                |   |    |     |         |         | YG000000121                      |
|                                                          |   |    | 式   |         | 335,937 |                                  |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                            | 数    | 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考                                   |
|-------------------------------------------------------------|------|----|-----|--------|---------|---------------------------------------|
| 管路土工                                                        |      |    |     |        |         | YG000000122                           |
|                                                             |      |    | 式   |        | 115,387 |                                       |
| 取付管土工（塩ビ管φ150）                                              |      |    |     |        |         | VTD150W 0                             |
|                                                             |      |    |     |        |         |                                       |
| 0 省略                                                        | 14.2 | m  |     | 7,937  | 112,705 | 施工 第0-0044号内訳表                        |
| 管明示シート工<br>埋設標識シート<br>幅150mm×長50m 2倍 上下水道用<br>R7水道事業実務 0 省略 |      |    |     |        |         | VX06009M10 0                          |
|                                                             |      |    |     |        |         |                                       |
|                                                             | 10.2 | m  |     | 263    | 2,682   | 施工 第0-0019号内訳表                        |
| ます設置工                                                       |      |    |     |        |         | YG000000126                           |
|                                                             |      |    | 式   |        | 89,480  |                                       |
| ます                                                          |      |    |     |        |         | YG000000127                           |
|                                                             |      |    |     |        |         |                                       |
| 0 省略                                                        |      |    | 一式  |        | 89,480  |                                       |
| ます設置工（塩化ビニル製）                                               |      |    |     |        |         | SWG411050 0<br>01=3, 02=2, 04=1, 05=2 |
|                                                             |      |    |     |        |         |                                       |
| 0 省略                                                        | 1    | 箇所 |     | 30,980 | 30,980  | 施工 第0-0047号内訳表                        |
| 下水道用铸铁製防護蓋<br>新潟市仕様型 台座共<br>呼び300 T-8 ボルトナット含まず<br>0 省略     |      |    |     |        |         | FBOUG0300 0                           |
|                                                             |      |    |     |        |         |                                       |
|                                                             | 1    | 組  |     | 58,500 | 58,500  |                                       |
| 取付管布設工                                                      |      |    |     |        |         | YG000000128                           |
|                                                             |      |    |     |        |         |                                       |
|                                                             |      |    | 式   |        | 131,070 |                                       |
| 取付管                                                         |      |    |     |        |         | YG000000129                           |
|                                                             |      |    |     |        |         |                                       |
|                                                             |      |    | 一式  |        | 131,070 |                                       |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数    | 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考                                               |
|------------------|------|-----|-----|--------|-----------|---------------------------------------------------|
| 取付管布設および支管取付工    |      |     |     |        |           | SWG411100 0<br>01=3, 02=2, 04=1, 05=2, 06=1, 07=2 |
|                  | 0 省略 | 3   | 箇所  | 32,140 | 96,420    | 施工 第0-0048号内訳表                                    |
| 取付管布設および支管取付工    |      |     |     |        |           | SWG411100 0<br>01=3, 02=2, 04=1, 05=2, 06=2, 07=2 |
|                  | 0 省略 | 1   | 箇所  | 34,650 | 34,650    | 施工 第0-0049号内訳表                                    |
| 付帯工              |      |     |     |        |           | YG000000140                                       |
|                  |      |     | 式   |        | 1,963,700 |                                                   |
| 舗装撤去工            |      |     |     |        |           | YG000000141                                       |
|                  |      |     | 式   |        | 439,928   |                                                   |
| 舗装版切断            |      |     |     |        |           | YG000000142                                       |
|                  |      |     | 一式  |        | 90,233    |                                                   |
| 舗装版切断            |      |     |     |        |           | SCB430510 0<br>01=1, 02=1, 05=1                   |
|                  | 0 省略 | 130 | m   | 694.1  | 90,233    | 施工 第0-0050号内訳表                                    |
| 舗装版破碎            |      |     |     |        |           | YG000000143                                       |
|                  |      |     | 一式  |        | 152,515   |                                                   |
| 舗装版破碎            |      |     |     |        |           | SCB430310 0<br>01=1, 02=1, 03=2, 04=3, 06=1, 07=1 |
|                  | 0 省略 | 255 | m2  | 598.1  | 152,515   | 施工 第0-0051号内訳表                                    |
| 殻運搬処理            |      |     |     |        |           | YG000000145                                       |
|                  |      |     | 一式  |        | 197,180   |                                                   |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数  | 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考                                         |
|------------------|----|----|-----|--------|---------|---------------------------------------------|
| 搬運搬              |    |    |     |        |         | SCB227010 0<br>01=3, 02=2, 03=2, 06=9, 13=1 |
| 0 省略             | 28 | m3 |     | 2,485  | 69,580  | 施工 第0-0052号内訳表                              |
| 廃材処理費            |    |    |     |        |         | S0930 0<br>01=4                             |
| アスファルト舗装廃材       |    |    |     |        |         |                                             |
| T 処分費等           | 66 | t  |     | 1,700  | 112,200 | 施工 第0-0053号内訳表                              |
| 濁水運搬処理工          |    |    |     |        |         | S0960 0<br>01=11.3, 02=0.4, 03=30000        |
| 舗装版切断工濁水用        |    |    |     |        |         |                                             |
| 0 省略             | 1  | 式  |     | 15,400 | 15,400  | 施工 第0-0054号内訳表                              |
| 道路復旧工            |    |    |     |        |         | YG000000150                                 |
| 車道(N3)           |    |    |     |        |         |                                             |
| 0 省略             |    | 式  |     |        | 266,798 |                                             |
| 下層路盤             |    |    |     |        |         | YG000000152                                 |
|                  |    |    |     |        |         |                                             |
|                  |    | 一式 |     |        | 74,442  |                                             |
| 下層路盤(歩道部)        |    |    |     |        |         | SCB410031 0<br>01=120, 02=1, 03=8, 04=1     |
| 0 省略             | 76 | m2 |     | 979.5  | 74,442  | 施工 第0-0055号内訳表                              |
| 上層路盤             |    |    |     |        |         | YG000000153                                 |
|                  |    |    |     |        |         |                                             |
|                  |    | 一式 |     |        | 192,356 |                                             |
| 上層路盤(歩道部)        |    |    |     |        |         | SCB410041 0<br>01=200, 02=2, 03=6, 04=1     |
| 0 省略             | 76 | m2 |     | 2,531  | 192,356 | 施工 第0-0056号内訳表                              |
| 道路復旧工            |    |    |     |        |         | YG000000150                                 |
| 車道B断面            |    |    |     |        |         |                                             |
| 仮復旧              |    |    |     |        |         |                                             |
| 0 省略             |    | 式  |     |        | 279,153 |                                             |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数   | 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考                                          |
|------------------|-----|----|-----|-------|---------|----------------------------------------------|
| 下層路盤             |     |    |     |       |         | YG000000152                                  |
|                  |     |    | 一式  |       | 126,630 |                                              |
| 下層路盤(歩道部)        |     |    |     |       |         | SCB410031 0<br>01=260, 02=2, 03=8, 04=1      |
| 0 省略             | 63  | m2 |     | 2,010 | 126,630 | 施工 第0-0057号内訳表                               |
| 表層               |     |    |     |       |         | YG000000155                                  |
|                  |     |    | 一式  |       | 152,523 |                                              |
| 表層(車道・路肩部)       |     |    |     |       |         | SCB410260 0<br>01=1, 02=40, 05=3, 06=5, 07=1 |
| 0 省略             | 63  | m2 |     | 2,421 | 152,523 | 施工 第0-0058号内訳表                               |
| 道路復旧工            |     |    |     |       |         | YG000000150                                  |
| 車道B断面            |     |    |     |       |         |                                              |
| 本復旧              |     |    | 式   |       | 977,821 |                                              |
| 0 省略             |     |    |     |       |         |                                              |
| 不陸整正             |     |    |     |       |         | YG000000151                                  |
|                  |     |    | 一式  |       | 77,806  |                                              |
| 0 省略             |     |    |     |       |         |                                              |
| 不陸整正             |     |    |     |       |         | SCB410010 0<br>01=2, 02=6, 03=2, 04=1        |
| 補充材あり            |     |    |     |       |         |                                              |
| 0 省略             | 192 | m2 |     | 349.4 | 67,084  | 施工 第0-0059号内訳表                               |
| 不陸整正             |     |    |     |       |         | SCB410010 0<br>01=1, 04=1                    |
| 補充材なし            |     |    |     |       |         |                                              |
| 0 省略             | 63  | m2 |     | 170.2 | 10,722  | 施工 第0-0060号内訳表                               |
| 上層路盤             |     |    |     |       |         | YG000000153                                  |
|                  |     |    | 一式  |       | 434,010 |                                              |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |              | 数    | 量  | 単      | 位 | 単          | 価 | 金 | 額 | 備                             | 考 |
|------------------|--------------|------|----|--------|---|------------|---|---|---|-------------------------------|---|
|                  | 上層路盤(車道・路肩部) |      |    |        |   |            |   |   |   | SCB410040 0                   |   |
|                  |              |      |    |        |   |            |   |   |   | 01=1, 02=4, 05=50, 08=2, 09=1 |   |
|                  | 0 省略         | 255  | m2 | 1,702  |   | 434,010    |   |   |   | 施工 第0-0061号内訳表                |   |
| 表層               |              |      |    |        |   |            |   |   |   | YG000000155                   |   |
|                  |              |      | 一式 |        |   | 466,005    |   |   |   |                               |   |
|                  | 表層(車道・路肩部)   |      |    |        |   |            |   |   |   | SCB410260 0                   |   |
|                  |              |      |    |        |   |            |   |   |   | 01=4, 04=50, 05=2, 06=1, 07=1 |   |
|                  | 0 省略         | 255  | m2 | 1,791  |   | 456,705    |   |   |   | 施工 第0-0062号内訳表                |   |
|                  | 成型目地工(材工とも)  |      |    |        |   |            |   |   |   | FMEJI05 0                     |   |
|                  | 高弾性タイプ 厚5mm幅 |      |    |        |   |            |   |   |   |                               |   |
|                  | 材料・施工費含む     | 10   | m  | 930    |   | 9,300      |   |   |   |                               |   |
| 仮設工              | 0 省略         |      |    |        |   |            |   |   |   |                               |   |
|                  |              |      | 式  |        |   | 623,625    |   |   |   | YG000000443                   |   |
| 交通誘導警備員          |              |      |    |        |   |            |   |   |   |                               |   |
|                  |              |      | 式  |        |   | 623,625    |   |   |   | YG000000444                   |   |
|                  | 交通誘導警備員B     |      |    |        |   |            |   |   |   | SWB010212 0                   |   |
|                  | 0 省略         | 37.5 | 人日 | 16,630 |   | 623,625    |   |   |   | 施工 第0-0063号内訳表                |   |
| 直接工事費            |              |      |    |        |   |            |   |   |   |                               |   |
|                  |              |      |    |        |   | 10,596,195 |   |   |   |                               |   |
| 運搬費              |              |      |    |        |   |            |   |   |   | Z0002                         |   |
|                  |              |      | 式  |        |   | 55,580     |   |   |   |                               |   |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0031

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                 | 数    | 量  | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考                                                 |
|----------------------------------|------|----|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 仮設材運搬費                           |      |    |     |         |           | YZ000000003                                         |
|                                  |      |    | 式   |         | 55,580    |                                                     |
| 仮設材等の運搬<br>往路                    |      |    |     |         |           | SWB010020 0<br>01=2, 02=2.8, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2 |
| (鋼矢板、H形鋼、0 省略                    | 5.66 | t  |     | 3,410   | 19,300    | 施工 第0-0064号内訳表                                      |
| 仮設材等の運搬<br>復路                    |      |    |     |         |           | SWB010020 0<br>01=2, 02=2.8, 04=1, 05=4, 06=0, 07=2 |
| (鋼矢板、H形鋼、0 省略                    | 5.66 | t  |     | 3,410   | 19,300    | 施工 第0-0065号内訳表                                      |
| 仮設材等の積込み取卸し費                     |      |    |     |         |           | SWB010030 0<br>01=4                                 |
| 0 省略                             | 5.66 | t  |     | 3,000   | 16,980    | 施工 第0-0066号内訳表                                      |
| 事業損失防止施設費                        |      |    |     |         |           | Z0005                                               |
|                                  |      |    | 式   |         | 1,253,852 |                                                     |
| 家屋調査費                            |      |    |     |         |           | YZ000000014                                         |
|                                  |      |    | 式   |         | 1,162,280 |                                                     |
| 打合せ協議                            |      |    |     |         |           | V06049 0                                            |
| 0 省略                             | 1    | 業務 |     | 262,500 | 262,500   | 施工 第0-0067号内訳表                                      |
| 現地踏査                             |      |    |     |         |           | V06050 0                                            |
| 0 省略                             | 1    | 業務 |     | 57,880  | 57,880    | 施工 第0-0068号内訳表                                      |
| 家屋調査費<br>床面積100㎡以上～300㎡未満<br>工作物 |      |    |     |         |           | V06070 0                                            |
| 0 省略                             | 1    | 箇所 |     | 122,300 | 122,300   | 施工 第0-0069号内訳表                                      |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0032

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                 | 数   | 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 備 考                    |
|--------------------------------------------------|-----|---|-----|-----------|-----------|------------------------|
| 家屋調査費<br>床面積300㎡以上～630㎡未満<br>工作物                 |     |   |     |           |           | V06071 0               |
|                                                  | 1   |   | 箇所  | 218,800   | 218,800   | 施工 第0-0070号内訳表         |
| 家屋調査費<br>床面積1,300㎡以上～2,000㎡未満<br>工作物             |     |   |     |           |           | V06072 0               |
|                                                  | 1   |   | 箇所  | 500,800   | 500,800   | 施工 第0-0071号内訳表         |
| 試掘調査費<br>0 省略                                    |     |   |     |           |           | YZ000000014            |
|                                                  |     |   | 式   |           | 91,572    |                        |
| 試掘工<br>市道B断面<br>0 省略                             |     |   |     |           |           | V93200CT 0             |
|                                                  | 6   |   | m   | 15,262    | 91,572    | 施工 第0-0072号内訳表         |
| 役務費                                              |     |   |     |           |           | Z0007                  |
|                                                  |     |   | 式   |           | 436,200   |                        |
| 借地料(m2入力)<br>借地料単価 2,181円/m2<br>0 省略             |     |   |     |           |           | SWB010230 0<br>01=2181 |
|                                                  | 200 |   | m2  | 2,181     | 436,200   | 施工 第0-0078号内訳表         |
| 技術管理費                                            |     |   |     |           |           | Z0008                  |
|                                                  |     |   | 式   |           | 1,640,000 |                        |
| 動態観測費<br>0 省略                                    |     |   |     |           |           | YZ000000031            |
|                                                  |     |   | 式   |           | 1,640,000 |                        |
| 動態観測費<br>諸経費含む<br>見積1,640,000円<br>35 諸経費等の対象としない |     |   |     |           |           | FDK0001 0              |
|                                                  | 1   |   | 式   | 1,640,000 | 1,640,000 |                        |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0033

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                                             | 数 | 量 | 単 位           | 単 価 | 金 額        | 備 考   |
|--------------------------------------------------------------|---|---|---------------|-----|------------|-------|
| 現場環境改善費                                                      |   |   |               |     |            | Z0014 |
|                                                              |   |   | 式             |     | 338,000    |       |
| A*B<br>対象額---A=9,857,595<br>率-----B=0.0343                   |   |   |               |     | 338,115    |       |
| 共通仮設費 (A*(B*F*L)<br>率分) 対象額---A=11,466,948<br>率-----B=0.1292 |   |   | 地域補正率F=1.5000 |     |            |       |
|                                                              |   |   | 休日補正率L=1.0200 |     | 2,267,000  |       |
| 共通仮設費計                                                       |   |   |               |     |            |       |
|                                                              |   |   |               |     | 5,990,632  |       |
| 純工事費                                                         |   |   |               |     |            |       |
|                                                              |   |   |               |     | 16,586,827 |       |
| 現場管理費 (A*(B*F*L)<br>率分) 対象額---A=14,563,728<br>率-----B=0.3675 |   |   | 地域補正率F=1.2000 |     |            |       |
|                                                              |   |   | 休日補正率L=1.0300 |     | 6,614,000  |       |
| 現場管理費計                                                       |   |   |               |     |            |       |
|                                                              |   |   |               |     | 6,614,000  |       |
| 工事原価                                                         |   |   |               |     |            |       |
|                                                              |   |   |               |     | 23,200,827 |       |
| 工事原価計                                                        |   |   |               |     |            |       |
|                                                              |   |   |               |     | 23,200,827 |       |

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |                                                 | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価             | 金 | 額          | 備 | 考 |
|------------------|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|------------|---|---|
| 一般管理費等           | A*(B*H)<br>対象額---A=21,177,728<br>率-----B=0.2045 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   | 前払補正率H=1.0000 |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   | 4,321,173  |   |   |
| 契約保証費            | A*B<br>対象額---A=21,177,728<br>率-----B=0.0004     |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   | 8,000      |   |   |
| 一般管理費等<br>計      |                                                 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   | 4,329,173  |   |   |
| 工事価格             |                                                 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   | 27,530,000 |   |   |
| 消費税相当額           | A*B<br>対象額---A=27,530,000<br>率-----B=0.1000     |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   | 2,753,000  |   |   |
| 工事費              |                                                 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   | 30,283,000 |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |
|                  |                                                 |   |   |   |   |   |               |   |            |   |   |

07-実施-下水-5555-当初

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量      | 単 位                        | 単 価    | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分                     |
|--------------------|----------|----------------------------|--------|---------|------------------------------------|
| 土木一般世話役            | 1.900    | 人                          | 28,560 | 54,264  | RR0125 1<br>0 省略                   |
| 普通作業員              | 5.000    | 人                          | 23,358 | 116,790 | RR0102 1<br>0 省略                   |
| バックホウ運転            | 11.100   | 時間                         | 7,491  | 83,150  | SWM111300 1 施工 第0-0002号内訳表<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)           | 1.00     | 式                          |        | 96      | #80<br>0 省略                        |
| 計                  | 100      | m3                         |        | 254,300 |                                    |
| 小計                 | 1        | m3                         |        | 2,543   |                                    |
| バックホウ機種<br>バックホウ規格 | =1<br>=2 | クローラ型山積<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | 0.28m3 |         |                                    |
|                    |          |                            |        |         |                                    |
|                    |          |                            |        |         |                                    |
|                    |          |                            |        |         |                                    |
|                    |          |                            |        |         |                                    |
|                    |          |                            |        |         |                                    |
|                    |          |                            |        |         |                                    |

SWM111300 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量      | 単 位                              | 単 価    | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分       |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------|--------|-------|----------------------|
| 運転手(特殊)                                | 0.170    | 人                                | 27,336 | 4,647 | RR0114 1<br>0 省略     |
| 軽油                                     | 5.900    | 1                                | 133    | 784   | TZJ6702002 1<br>0 省略 |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 1.00     | 時間                               | 2,060  | 2,060 | MMJ0202015 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                               | 1.00     | 式                                |        | 0     | #80<br>0 省略          |
| 小計                                     | 1        | 時間                               |        | 7,491 |                      |
| バックホウ機種<br>バックホウ規格                     | =1<br>=2 | クローラ型山積0.28m3<br>排出ガス対策型(第2次基準値) |        |       |                      |
|                                        |          |                                  |        |       |                      |
|                                        |          |                                  |        |       |                      |
|                                        |          |                                  |        |       |                      |
|                                        |          |                                  |        |       |                      |
|                                        |          |                                  |        |       |                      |
|                                        |          |                                  |        |       |                      |
|                                        |          |                                  |        |       |                      |

発生土運搬工  
現場→仮置場

08年01月20日適用

頁0-0037

SWG1111400 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

(4t積級、2t積級、機械積込み)

10

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量   | 単 位     | 単 価      | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分             |
|-------------------------|-------|---------|----------|--------|----------------------------|
| ダンプトラック運転               | 0.250 | 日       | 40,840   | 10,210 | SWM111250 1 施工 第0-0004号内訳表 |
|                         |       |         |          |        | 0 省略                       |
| 諸雑費(まるめ)                | 1.00  | 式       |          | 0      | #80                        |
|                         |       |         |          |        | 0 省略                       |
| 計                       | 10    | m3      |          | 10,210 |                            |
| 小計                      | 1     | m3      |          | 1,021  |                            |
| ダンプトラック規格               | =2    | 4t積級    |          |        |                            |
| 積込機種                    | =3    | バックホウ   | 山積0.28m3 |        |                            |
| DID区間の有無                | =2    | 有       |          |        |                            |
| 運搬距離(4t 山積 0.28m3 DID有) | =1    | 0.5km以下 |          |        |                            |
| タイヤ損耗費                  | =2    | 良好      |          |        |                            |
|                         |       |         |          |        |                            |
|                         |       |         |          |        |                            |
|                         |       |         |          |        |                            |
|                         |       |         |          |        |                            |
|                         |       |         |          |        |                            |
|                         |       |         |          |        |                            |
|                         |       |         |          |        |                            |
|                         |       |         |          |        |                            |

SWM111250 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量      | 単 位                    | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分       |
|------------------------------|----------|------------------------|--------|--------|----------------------|
| 運転手(一般)                      | 1.000    | 人                      | 24,786 | 24,786 | RR0115 1<br>0 省略     |
| 軽油                           | 32.000   | l                      | 133    | 4,256  | TZJ6702002 1<br>0 省略 |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 | 1.29     | 供用日                    | 8,880  | 11,455 | MMJ0301002 1<br>0 省略 |
| タイヤ損耗費<br>4t積級 良好 供用日        | 1.290    | 供用日                    | 261    | 336    | TZU0020045 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                     | 1.00     | 式                      |        | 7      | #80<br>0 省略          |
| 小計                           | 1        | 日                      |        | 40,840 |                      |
| ダンプトラック規格<br>タイヤ損耗費          | =2<br>=2 | オンロード・ディーゼル 4t積級<br>良好 |        |        |                      |
|                              |          |                        |        |        |                      |
|                              |          |                        |        |        |                      |
|                              |          |                        |        |        |                      |
|                              |          |                        |        |        |                      |
|                              |          |                        |        |        |                      |
|                              |          |                        |        |        |                      |

07-实施-下水-5555-当初

SWM111350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量      | 単 位                              | 単 価    | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分       |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------|--------|-------|----------------------|
| 運転手(特殊)                                | 0.170    | 人                                | 27,336 | 4,647 | RR0114 1<br>0 省略     |
| 軽油                                     | 5.900    | 1                                | 133    | 784   | TZJ6702002 1<br>0 省略 |
| バックホー(クローラ) [標準]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 1.00     | 時間                               | 2,060  | 2,060 | MMJ0202015 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                               | 1.00     | 式                                |        | 0     | #80<br>0 省略          |
| 小計                                     | 1        | 時間                               |        | 7,491 |                      |
| バックホー機種<br>バックホー規格                     | =1<br>=2 | クローラ型山積0.28m3<br>排出ガス対策型(第2次基準値) |        |       |                      |
|                                        |          |                                  |        |       |                      |
|                                        |          |                                  |        |       |                      |
|                                        |          |                                  |        |       |                      |
|                                        |          |                                  |        |       |                      |
|                                        |          |                                  |        |       |                      |
|                                        |          |                                  |        |       |                      |
|                                        |          |                                  |        |       |                      |

タンパ 締固め

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0041

SCB210450 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

機械構成比： 1.17% 労務構成比： 97.16% 材料構成比： 1.67% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,658.2

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                   |                         | 構成比    | 単価(新潟①)       | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------|------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'                                                                                                                                                            | タンパ 及びランマ<br>質量 60~80kg | 1.17%  | 616<br>円/日    | タンパ及びランマ<br>質量 60~80kg | 471      | TLC1180001<br>TL091180001 |
| R1t'                                                                                                                                                            | 特殊作業員                   | 51.21% | 28,152<br>円/人 | 特殊作業員                  | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R2t'                                                                                                                                                            | 普通作業員                   | 45.95% | 23,358<br>円/人 | 普通作業員                  | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| Z1t'                                                                                                                                                            | ガソリン<br>レギュラー           | 1.67%  | 139.5<br>円/L  | ガソリン<br>レギュラー          | 154      | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
| 積算単価                                                                                                                                                            |                         |        | 1,596         | 積算単価                   | 0        | EP001                     |
| 費用の内訳                                                                                                                                                           |                         | =1     | 全ての費用         |                        |          |                           |
| 【補正式】<br>1,596 = 1,658.2                                                                                                                                        |                         |        |               |                        |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{1.17}{100} \times \frac{616}{471} \right] \times \frac{1.17}{1.17} \right\}$                                             |                         |        |               |                        |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{51.21}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{45.95}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{97.16}{51.21 + 45.95}$ |                         |        |               |                        |          |                           |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{1.67}{100} \times \frac{139.5}{154} \right] \times \frac{1.67}{1.67}$                                                                 |                         |        |               |                        |          |                           |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 1.17 - 97.16 - 1.67}{100}$                                                                                                             |                         |        |               |                        |          |                           |
|                                                                                                                                                                 |                         |        |               |                        |          |                           |

積込(ルース)  
仮置場での積込

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0042

SCB210020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 42.39% 労務構成比： 38.74% 材料構成比： 18.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 240.9

| 代 表 機 労 材 規 格                                                |                                                | 構成比      | 単価(新潟①)            | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'                                                         | バックホウ(クローラ型) [標準型]<br>排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 | 42.39%   | 22,900<br>円/供用日    | バックホウ(クローラ型) [標準型]<br>排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 | 21,500   | MMJ0202142<br>MM090202142 |
| R1t'                                                         | 運転手(特殊)                                        | 38.74%   | 27,336<br>円/人      | 運転手 (特殊)                                       | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| Z1t'                                                         | 軽油                                             | 18.87%   | 133<br>円/L         | 軽油                                             | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                         |                                                |          | 240.9              | 積算単価                                           | 0        | EP001                     |
| 土質<br>作業内容                                                   |                                                | =1<br>=1 | 土砂<br>土量50,000m3未満 |                                                |          |                           |
| 【補正式】<br>240.9 = 240.9                                       |                                                |          |                    |                                                |          |                           |
| [機械補正] 42.39 22,900<br>× { [ ————— × ————— ] ×<br>100 21,500 |                                                | 42.39    |                    |                                                |          |                           |
| [労務補正] 38.74 27,336<br>+ [ ————— × ————— ] ×<br>100 28,900   |                                                | 38.74    |                    |                                                |          |                           |
| [材料補正] 18.87 133<br>+ [ ————— × ————— ] ×<br>100 138         |                                                | 18.87    |                    |                                                |          |                           |
| [全体調整] 100- 42.39- 38.74- 18.87<br>+ ————— }<br>100          |                                                |          |                    |                                                |          |                           |
|                                                              |                                                |          |                    |                                                |          |                           |
|                                                              |                                                |          |                    |                                                |          |                           |

土砂等運搬  
仮置場→ﾌﾟﾗﾝﾄ

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0043

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,742.6

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                  |                                                  | 構成比            | 単価(新潟①)                                       | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              |  | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|----------|----------------------------|
| K1t'                                                                                                                           | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 44.67%         | 22,147<br>円/供用日                               | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | 20,847   | MPM03010050<br>MPM93010050 |
| R1t'                                                                                                                           | 運転手(一般)                                          | 40.44%         | 24,786<br>円/人                                 | 運転手 (一般)                                         |  | 23,600   | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t'                                                                                                                           | 軽油                                               | 14.89%         | 133<br>円/L                                    | 軽油                                               |  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| 積算単価                                                                                                                           |                                                  |                | 2,860                                         | 積算単価                                             |  | 0        | EP001                      |
| 土砂等発生現場<br>積込機種・規格<br>土質                                                                                                       |                                                  | =1<br>=1<br>=1 | 標準<br>バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                                                  |  |          |                            |
| DID区間の有無<br>運搬距離(km) (DID区間有)                                                                                                  |                                                  | =2<br>=14      | 有り<br>19.5km以下                                |                                                  |  |          |                            |
| 【補正式】<br>2,860 = 2,742.6                                                                                                       |                                                  |                |                                               |                                                  |  |          |                            |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{20,847}{23,600} \right\}$ |                                                  | 44.67<br>44.67 |                                               |                                                  |  |          |                            |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{138}$                          |                                                  | 40.44<br>40.44 |                                               |                                                  |  |          |                            |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{14.89}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{138}{100}$                                   |                                                  | 14.89<br>14.89 |                                               |                                                  |  |          |                            |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$                                                                          |                                                  |                |                                               |                                                  |  |          |                            |
|                                                                                                                                |                                                  |                |                                               |                                                  |  |          |                            |

土砂等運搬  
プラント→仮置場

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0044

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,742.6

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                  |                                                  | 構成比            | 単価(新潟①)                                       | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              |  | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|----------|----------------------------|
| K1t'                                                                                                                           | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 44.67%         | 22,147<br>円/供用日                               | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | 20,847   | MPM03010050<br>MPM93010050 |
| R1t'                                                                                                                           | 運転手(一般)                                          | 40.44%         | 24,786<br>円/人                                 | 運転手 (一般)                                         |  | 23,600   | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t'                                                                                                                           | 軽油                                               | 14.89%         | 133<br>円/L                                    | 軽油                                               |  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| 積算単価                                                                                                                           |                                                  |                | 2,860                                         | 積算単価                                             |  | 0        | EP001                      |
| 土砂等発生現場<br>積込機種・規格<br>土質                                                                                                       |                                                  | =1<br>=1<br>=1 | 標準<br>バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                                                  |  |          |                            |
| DID区間の有無<br>運搬距離(km) (DID区間有)                                                                                                  |                                                  | =2<br>=14      | 有り<br>19.5km以下                                |                                                  |  |          |                            |
| 【補正式】<br>2,860 = 2,742.6                                                                                                       |                                                  |                |                                               |                                                  |  |          |                            |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{20,847}{24,786} \right\}$ |                                                  | 44.67<br>44.67 |                                               |                                                  |  |          |                            |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{133}$                          |                                                  | 40.44<br>40.44 |                                               |                                                  |  |          |                            |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{14.89}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{138}{14.89}$                                 |                                                  | 14.89<br>14.89 |                                               |                                                  |  |          |                            |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100}$                                                                          |                                                  |                |                                               |                                                  |  |          |                            |
|                                                                                                                                |                                                  |                |                                               |                                                  |  |          |                            |

土砂等運搬  
仮置場→現場

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0045

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 762.6

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                              |                                                 | 構成比            | 単価(新潟①)                                         | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                             |  | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|----------|----------------------------|
| K1t'                                                                                                                       | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 26.52%         | 9,141<br>円/供用日                                  | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | 8,571    | MPM03010020<br>MPM93010020 |
| R1t'                                                                                                                       | 運転手(一般)                                         | 61.90%         | 24,786<br>円/人                                   | 運転手 (一般)                                        |  | 23,600   | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t'                                                                                                                       | 軽油                                              | 11.58%         | 133<br>円/L                                      | 軽油                                              |  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| 積算単価                                                                                                                       |                                                 |                | 796.6                                           | 積算単価                                            |  | 0        | EP001                      |
| 土砂等発生現場<br>積込機種・規格<br>土質                                                                                                   |                                                 | =2<br>=5<br>=1 | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                                                 |  |          |                            |
| DID区間の有無<br>運搬距離(km)(DID区間有)                                                                                               |                                                 | =2<br>=1       | 有り<br>0.2km以下                                   |                                                 |  |          |                            |
| 【補正式】<br>796.6 = 762.6                                                                                                     |                                                 |                |                                                 |                                                 |  |          |                            |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{26.52} \right\}$ |                                                 | 26.52          |                                                 |                                                 |  |          |                            |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{61.90}$                     |                                                 | 61.90          |                                                 |                                                 |  |          |                            |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{11.58}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{11.58}{11.58}$                           |                                                 | 11.58          |                                                 |                                                 |  |          |                            |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 26.52 - 61.90 - 11.58}{100}$                                                                      |                                                 |                |                                                 |                                                 |  |          |                            |
|                                                                                                                            |                                                 |                |                                                 |                                                 |  |          |                            |

改良土  
受入れ, 販売  
(最大粒径40mm以下)  
改良土プラント

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分 |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------------------------|
| 建設発生土改良土受入料金<br>プラント地域 新潟<br>CBR8 石灰系固化材 20・40mm以下 ほぐし | 1.2 | m3  | 2,800 | 3,360 | FKAIRYOU11<br>T 処分費等        |
| 建設発生土改良土料金<br>プラント地域 新潟<br>CBR8 石灰系固化材 40mm以下 ほぐし      | 1.2 | m3  | 2,100 | 2,520 | FKAIRYOU13<br>0 省略          |
| 小計                                                     | 1   | m3  |       | 5,880 |                             |
|                                                        |     |     |       |       |                             |
|                                                        |     |     |       |       |                             |
|                                                        |     |     |       |       |                             |
|                                                        |     |     |       |       |                             |
|                                                        |     |     |       |       |                             |
|                                                        |     |     |       |       |                             |
|                                                        |     |     |       |       |                             |
|                                                        |     |     |       |       |                             |
|                                                        |     |     |       |       |                             |
|                                                        |     |     |       |       |                             |

土砂等運搬  
仮置場→処分地

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0047

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m3 当り  
標準単価： 3,676.2

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00%

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                               |                                                  | 構成比            | 単価(新潟①)                                       | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              |  | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|----------|----------------------------|
| K1t'                                                                                                                        | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 44.67%         | 22,147<br>円/供用日                               | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | 20,847   | MPM03010050<br>MPM93010050 |
| R1t'                                                                                                                        | 運転手(一般)                                          | 40.44%         | 24,786<br>円/人                                 | 運転手 (一般)                                         |  | 23,600   | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t'                                                                                                                        | 軽油                                               | 14.89%         | 133<br>円/L                                    | 軽油                                               |  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| 積算単価                                                                                                                        |                                                  |                | 3,834                                         | 積算単価                                             |  | 0        | EP001                      |
| 土砂等発生現場<br>積込機種・規格<br>土質                                                                                                    |                                                  | =1<br>=1<br>=1 | 標準<br>バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                                                  |  |          |                            |
| DID区間の有無<br>運搬距離(km) (DID区間有)                                                                                               |                                                  | =2<br>=15      | 有り<br>31.5km以下                                |                                                  |  |          |                            |
| 【補正式】<br>3,834 = 3,676.2                                                                                                    |                                                  |                |                                               |                                                  |  |          |                            |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{44.67} \right.$ |                                                  | 44.67          |                                               |                                                  |  |          |                            |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{40.44}$                      |                                                  | 40.44          |                                               |                                                  |  |          |                            |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{14.89}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{14.89}{14.89}$                            |                                                  | 14.89          |                                               |                                                  |  |          |                            |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100} \}$                                                                    |                                                  |                |                                               |                                                  |  |          |                            |
|                                                                                                                             |                                                  |                |                                               |                                                  |  |          |                            |

VZANDO 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分     |
|-----------------------------|-----|-----|-------|-------|--------------------|
| 発生土受入費（ほぐし土）<br>見積1,200円/m3 | 1.2 | m3  | 1,200 | 1,440 | FDOKOU01<br>T 処分費等 |
| 諸雑費                         | 1   | 式   |       | 0     | #80<br>0 省略        |
| 小計                          | 1   | m3  |       | 1,440 |                    |
|                             |     |     |       |       |                    |
|                             |     |     |       |       |                    |
|                             |     |     |       |       |                    |
|                             |     |     |       |       |                    |
|                             |     |     |       |       |                    |
|                             |     |     |       |       |                    |
|                             |     |     |       |       |                    |
|                             |     |     |       |       |                    |
|                             |     |     |       |       |                    |
|                             |     |     |       |       |                    |

SWG411020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量   | 単 位       | 単 価     | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分                   |
|------------------------------|-------|-----------|---------|-------|----------------------------------|
| 硬質塩化ビニル管設置工[材工共]<br>呼び径300mm | 1.000 | m         | 9,554.6 | 9,554 | TQJ2005004 1<br>9554.6*1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                     | 1.00  | 式         |         | 0     | #80<br>0 省略                      |
| 小計                           | 1     | m         |         | 9,554 |                                  |
| 規格・仕様                        | =4    | 呼び径 300mm |         |       |                                  |
| 施工規模                         | =1    | 20m以上(標準) |         |       |                                  |
| 時間的制約を受ける場合の補正               | =1    | 無         |         |       |                                  |
| 夜間作業の補正                      | =1    | 無         |         |       |                                  |
|                              |       |           |         |       |                                  |
|                              |       |           |         |       |                                  |
|                              |       |           |         |       |                                  |
|                              |       |           |         |       |                                  |
|                              |       |           |         |       |                                  |
|                              |       |           |         |       |                                  |
|                              |       |           |         |       |                                  |
|                              |       |           |         |       |                                  |
|                              |       |           |         |       |                                  |

硬質塩化ビニル管設置工  
φ 400

08年01月20日適用

頁0-0050

V0VU400 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

4 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分                   |
|------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------------------------------|
| 硬質塩化ビニル管布設工                                          | 4   | m   | 4,717  | 18,868 | SWG113150 施工 第0-0017号内訳表<br>0 省略 |
| 下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管(SRA)<br>片受け直管 φ 400 有効長4m/本<br>物価資料 | 1   | 本   | 50,650 | 50,650 | FENBI400<br>0 省略                 |
| 諸雑費                                                  | 1   | 式   |        | 2      | #80<br>0 省略                      |
| 計                                                    | 4   | m   |        | 69,520 |                                  |
| 小計                                                   | 1   | m   |        | 17,380 |                                  |
|                                                      |     |     |        |        |                                  |
|                                                      |     |     |        |        |                                  |
|                                                      |     |     |        |        |                                  |
|                                                      |     |     |        |        |                                  |
|                                                      |     |     |        |        |                                  |
|                                                      |     |     |        |        |                                  |
|                                                      |     |     |        |        |                                  |
|                                                      |     |     |        |        |                                  |

SWG113150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位     | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分                   |
|---------------|-------|---------|--------|--------|----------------------------------|
| 土木一般世話役       | 0.270 | 人       | 28,560 | 7,711  | RR0125 1<br>0 省略                 |
| 特殊作業員         | 0.540 | 人       | 28,152 | 15,202 | RR0101 1<br>0 省略                 |
| 普通作業員         | 0.540 | 人       | 23,358 | 12,613 | RR0102 1<br>0 省略                 |
| バックホ運転        | 0.270 | 日       | 41,820 | 11,291 | SWM113150 施工 第0-0018号内訳表<br>0 省略 |
| 諸雑費(率+まるめ)    | 1.0   | %       | 35,526 | 353    | #71<br>0 省略                      |
| 計             | 10    | m       |        | 47,170 |                                  |
| 小計            | 1     | m       |        | 4,717  |                                  |
| 呼び径           | =1    | φ 400mm |        |        |                                  |
|               |       |         |        |        |                                  |
|               |       |         |        |        |                                  |
|               |       |         |        |        |                                  |
|               |       |         |        |        |                                  |

SWM113150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分       |
|----------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|----------------------|
| 運転手(特殊)                                            | 1.000  | 人   | 27,336 | 27,336 | RR0114 1<br>0 省略     |
| 軽油                                                 | 34.000 | l   | 133    | 4,522  | TZJ6702002 1<br>0 省略 |
| バックホー(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕<br>山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 | 1.500  | 日   | 6,640  | 9,960  | TLC1010008 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                                           | 1.00   | 式   |        | 2      | #80<br>0 省略          |
| 小計                                                 | 1      | 日   |        | 41,820 |                      |
|                                                    |        |     |        |        |                      |
|                                                    |        |     |        |        |                      |
|                                                    |        |     |        |        |                      |
|                                                    |        |     |        |        |                      |
|                                                    |        |     |        |        |                      |
|                                                    |        |     |        |        |                      |
|                                                    |        |     |        |        |                      |
|                                                    |        |     |        |        |                      |

管明示シート工  
埋設標識シート  
幅150mm×長50m 2倍 上下水道用  
R7水道事業実務必携 P64

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------------|
| 埋設標識シート<br>幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 | 100 | m   | 170    | 17,000 | T0407<br>0 省略  |
| 普通作業員                           | 0.4 | 人   | 23,358 | 9,343  | RR0102<br>0 省略 |
| 諸雑費（まるめ）                        | 1   | 式   |        | 7      | #80<br>0 省略    |
| 計                               | 100 | m   |        | 26,350 |                |
| 小計                              | 1   | m   |        | 263    |                |
|                                 |     |     |        |        |                |
|                                 |     |     |        |        |                |
|                                 |     |     |        |        |                |
|                                 |     |     |        |        |                |
|                                 |     |     |        |        |                |
|                                 |     |     |        |        |                |
|                                 |     |     |        |        |                |
|                                 |     |     |        |        |                |

SWG411120 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量            | 単 位                       | 単 価     | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分                   |
|---------------------------|----------------|---------------------------|---------|-------|----------------------------------|
| 砂基礎工[手間のみ]<br>機械施工        | 1.000          | m3                        | 2,269.5 | 2,269 | TQJ2007002 1<br>2269.5*1<br>0 省略 |
| 諸雑費（まるめ）                  | 1.00           | 式                         |         | 0     | #80<br>0 省略                      |
| 小計                        | 1              | m 3                       |         | 2,269 |                                  |
| 規格・仕様<br>砂規格<br>施工規模      | =2<br>=3<br>=1 | 機械施工<br>発生土<br>10m3以上(標準) |         |       |                                  |
| 時間的制約を受ける場合の補正<br>夜間作業の補正 | =1<br>=1       | 無<br>無                    |         |       |                                  |
|                           |                |                           |         |       |                                  |
|                           |                |                           |         |       |                                  |
|                           |                |                           |         |       |                                  |
|                           |                |                           |         |       |                                  |
|                           |                |                           |         |       |                                  |
|                           |                |                           |         |       |                                  |
|                           |                |                           |         |       |                                  |
|                           |                |                           |         |       |                                  |

改良土  
受入れ, 販売  
(最大粒径20mm以下)  
改良土プラント

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分       |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|----------------------|
| 建設発生土改良土受入料金<br>プラント地域 新潟<br>CBR8 石灰系固化材 20・40mm以下 ほぐし | 1.2 | m3  | 2,800 | 3,360 | FKAIRYOU11<br>T 処分費等 |
| 建設発生土改良土料金<br>プラント地域 新潟<br>CBR8 石灰系固化材 20mm以下 ほぐし      | 1.2 | m3  | 2,200 | 2,640 | FKAIRYOU14<br>0 省略   |
| 小計                                                     | 1   | m3  |       | 6,000 |                      |
|                                                        |     |     |       |       |                      |
|                                                        |     |     |       |       |                      |
|                                                        |     |     |       |       |                      |
|                                                        |     |     |       |       |                      |
|                                                        |     |     |       |       |                      |
|                                                        |     |     |       |       |                      |
|                                                        |     |     |       |       |                      |
|                                                        |     |     |       |       |                      |
|                                                        |     |     |       |       |                      |
|                                                        |     |     |       |       |                      |

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去  
掘削1.5m以下  
BH0.28m3

VK0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

08年01月20日適用

頁0-0056

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分              |
|------------------|-----|-----|-------|-------|----------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分) | 1   | m   | 2,980 | 2,980 | SWG117150 施工 第0-0023号内訳表<br>0 省略 |
| 軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分) | 1   | m   | 1,494 | 1,494 | SWG117150 施工 第0-0024号内訳表<br>0 省略 |
| 小 計              | 1   | m   |       | 4,474 |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量                  | 単 位                                                | 単 価    | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| 土木一般世話役                               | 1.700                | 人                                                  | 28,560 | 48,552  | RR0125 1<br>0 省略    |
| 特殊作業員                                 | 1.700                | 人                                                  | 28,152 | 47,858  | RR0101 1<br>0 省略    |
| 普通作業員                                 | 5.100                | 人                                                  | 23,358 | 119,125 | RR0102 1<br>0 省略    |
| バックホウ(クロー) [標準]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 11.000               | 時間                                                 | 7,491  | 82,401  | SK0202015 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                              | 1.00                 | 式                                                  |        | 64      | #80<br>0 省略         |
| 計                                     | 100                  | m                                                  |        | 298,000 |                     |
| 小計                                    | 1                    | m                                                  |        | 2,980   |                     |
| 作業区分<br>掘削深<br>使用機種<br>バックホウ規格        | =1<br>=1<br>=4<br>=2 | 建込み<br>1.5m以下<br>バックホウ 山積0.28m3<br>排出ガス対策型(第2次基準値) |        |         |                     |
|                                       |                      |                                                    |        |         |                     |
|                                       |                      |                                                    |        |         |                     |
|                                       |                      |                                                    |        |         |                     |

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量            | 単 位                       | 単 価          | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分                  |
|----------------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------|---------------------------------|
| 土木一般世話役                    | 0.900          | 人                         | 28,560       | 25,704  | RR0125 1<br>0 省略                |
| 特殊作業員                      | 0.900          | 人                         | 28,152       | 25,336  | RR0101 1<br>0 省略                |
| 普通作業員                      | 2.700          | 人                         | 23,358       | 63,066  | RR0102 1<br>0 省略                |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 | 0.900          | 日                         | 39,200       | 35,280  | TLC1120001 1<br>39200*1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                   | 1.00           | 式                         |              | 14      | #80<br>0 省略                     |
| 計                          | 100            | m                         |              | 149,400 |                                 |
| 小計                         | 1              | m                         |              | 1,494   |                                 |
| 作業区分<br>掘削深<br>使用機種        | =2<br>=1<br>=1 | 引抜き<br>1.5m以下<br>トラッククレーン | 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 |         |                                 |
| トラッククレーン賃料補正係数             | =1             | 標準(1.0)                   |              |         |                                 |
|                            |                |                           |              |         |                                 |
|                            |                |                           |              |         |                                 |
|                            |                |                           |              |         |                                 |

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去  
掘削深2.0m以下  
BH0.28m3

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分              |
|------------------|-----|-----|-------|-------|----------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分) | 1   | m   | 3,405 | 3,405 | SWG117150 施工 第0-0026号内訳表<br>0 省略 |
| 軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分) | 1   | m   | 1,534 | 1,534 | SWG117150 施工 第0-0027号内訳表<br>0 省略 |
| 小計               | 1   | m   |       | 4,939 |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |
|                  |     |     |       |       |                                  |

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量                  | 単 位                                                | 単 価    | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| 土木一般世話役                               | 2.000                | 人                                                  | 28,560 | 57,120  | RR0125 1<br>0 省略    |
| 特殊作業員                                 | 2.000                | 人                                                  | 28,152 | 56,304  | RR0101 1<br>0 省略    |
| 普通作業員                                 | 6.000                | 人                                                  | 23,358 | 140,148 | RR0102 1<br>0 省略    |
| バックホウ(クロー) [標準]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 11.600               | 時間                                                 | 7,491  | 86,895  | SK0202015 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                              | 1.00                 | 式                                                  |        | 33      | #80<br>0 省略         |
| 計                                     | 100                  | m                                                  |        | 340,500 |                     |
| 小計                                    | 1                    | m                                                  |        | 3,405   |                     |
| 作業区分<br>掘削深<br>使用機種<br>バックホウ規格        | =1<br>=2<br>=4<br>=2 | 建込み<br>2.0m以下<br>バックホウ 山積0.28m3<br>排出ガス対策型(第2次基準値) |        |         |                     |
|                                       |                      |                                                    |        |         |                     |
|                                       |                      |                                                    |        |         |                     |
|                                       |                      |                                                    |        |         |                     |

SWG117150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量            | 単 位                       | 単 価          | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分                  |
|----------------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------|---------------------------------|
| 土木一般世話役                    | 0.900          | 人                         | 28,560       | 25,704  | RR0125 1<br>0 省略                |
| 特殊作業員                      | 0.900          | 人                         | 28,152       | 25,336  | RR0101 1<br>0 省略                |
| 普通作業員                      | 2.700          | 人                         | 23,358       | 63,066  | RR0102 1<br>0 省略                |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 | 1.000          | 日                         | 39,200       | 39,200  | TLC1120001 1<br>39200*1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                   | 1.00           | 式                         |              | 94      | #80<br>0 省略                     |
| 計                          | 100            | m                         |              | 153,400 |                                 |
| 小計                         | 1              | m                         |              | 1,534   |                                 |
| 作業区分<br>掘削深<br>使用機種        | =2<br>=2<br>=1 | 引抜き<br>2.0m以下<br>トラッククレーン | 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 |         |                                 |
| トラッククレーン賃料補正係数             | =1             | 標準(1.0)                   |              |         |                                 |
|                            |                |                           |              |         |                                 |
|                            |                |                           |              |         |                                 |
|                            |                |                           |              |         |                                 |

1現場当たり修理費及び損耗費  
軽量鋼矢板  
補助工法有(打込み作業無)  
積算基準建設機械損料表 1-36

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分   |
|----------------|------|-----|-------|--------|------------------|
| 軽量鋼矢板<br>[整備費] | 1.98 | t   | 5,750 | 11,385 | TNK10060<br>0 省略 |
| 小計             | 1    | t   |       | 11,385 |                  |
|                |      |     |       |        |                  |
|                |      |     |       |        |                  |
|                |      |     |       |        |                  |
|                |      |     |       |        |                  |
|                |      |     |       |        |                  |
|                |      |     |       |        |                  |
|                |      |     |       |        |                  |
|                |      |     |       |        |                  |
|                |      |     |       |        |                  |
|                |      |     |       |        |                  |

VSIH001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分                   |
|----------------|-----|-----|-----|-------|----------------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 1   | m   | 760 | 760   | SWG117350 施工 第0-0030号内訳表<br>0 省略 |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 1   | m   | 634 | 634   | SWG117350 施工 第0-0031号内訳表<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)       | 1   | 式   |     | 0     | #80<br>0 省略                      |
| 小計             | 1   | m   |     | 1,394 |                                  |
|                |     |     |     |       |                                  |
|                |     |     |     |       |                                  |
|                |     |     |     |       |                                  |
|                |     |     |     |       |                                  |
|                |     |     |     |       |                                  |
|                |     |     |     |       |                                  |
|                |     |     |     |       |                                  |
|                |     |     |     |       |                                  |
|                |     |     |     |       |                                  |

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量            | 単 位                            | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分        |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|--------|--------|-----------------------|
| 土木一般世話役                    | 0.600          | 人                              | 28,560 | 17,136 | RR0125 1<br>0 省略      |
| 特殊作業員                      | 0.600          | 人                              | 28,152 | 16,891 | RR0101 1<br>0 省略      |
| 普通作業員                      | 1.800          | 人                              | 23,358 | 42,044 | RR0102 1<br>0 省略      |
| 腹起し材質料(別途計上0円)             | 1.000          | 式                              |        | 0      | TY009500221 1<br>0 省略 |
| 切梁材質料(別途計上0円)              | 1.000          | 式                              |        | 0      | TY009500231 1<br>0 省略 |
| 水圧ポンプ 賃料(別途計上0円)           | 1.000          | 式                              |        | 0      | TY009500241 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                   | 1.00           | 式                              |        | 9      | #80<br>0 省略           |
| 計                          | 100            | m                              |        | 76,080 |                       |
| 小計                         | 1              | m                              |        | 760    |                       |
| 作業区分<br>設置段数(掘削深)<br>切梁材種別 | =1<br>=1<br>=1 | 設置<br>1段(2.0m以下)<br>水圧式パイプサポート |        |        |                       |
|                            |                |                                |        |        |                       |
|                            |                |                                |        |        |                       |

SWG117350 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量            | 単 位                           | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分   |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|--------|--------|------------------|
| 土木一般世話役                    | 0.500          | 人                             | 28,560 | 14,280 | RR0125 1<br>0 省略 |
| 特殊作業員                      | 0.500          | 人                             | 28,152 | 14,076 | RR0101 1<br>0 省略 |
| 普通作業員                      | 1.500          | 人                             | 23,358 | 35,037 | RR0102 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                   | 1.00           | 式                             |        | 7      | #80<br>0 省略      |
| 計                          | 100            | m                             |        | 63,400 |                  |
| 小計                         | 1              | m                             |        | 634    |                  |
| 作業区分<br>設置段数(掘削深)<br>切梁材種別 | =2<br>=1<br>=1 | 撤去<br>1段(2.0m以下)<br>水圧式パイルシート |        |        |                  |
|                            |                |                               |        |        |                  |
|                            |                |                               |        |        |                  |
|                            |                |                               |        |        |                  |
|                            |                |                               |        |        |                  |
|                            |                |                               |        |        |                  |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|----------------|
| アルミ腹起こし賃料 管理設工事用<br>幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm | 270 | 本・日 | 68  | 18,360 | K6052<br>0 省略  |
| 水圧サポート賃料 アルミ製<br>調整長770～1300mm                     | 270 | 本・日 | 110 | 29,700 | K6059<br>0 省略  |
| 水圧手動ポンプ 賃料<br>タンク水量15～19リットル                       | 18  | 台・日 | 154 | 2,772  | K6054<br>0 省略  |
| 小計                                                 | 1   | 式   |     | 50,832 |                |
| 01=270 アルミ腹起こし 賃料数量(本・日)                           |     |     |     |        |                |
| 02=270 アルミ水圧サポート 賃料数量(本・日)                         |     |     |     |        |                |
| 03=18 アルミ水圧サポート 賃料数量(本・日)                          |     |     |     |        |                |
|                                                    |     |     |     |        |                |
|                                                    |     |     |     |        |                |
|                                                    |     |     |     |        |                |
|                                                    |     |     |     |        |                |
|                                                    |     |     |     |        |                |
|                                                    |     |     |     |        |                |
|                                                    |     |     |     |        |                |
|                                                    |     |     |     |        |                |

VKS0003 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|----------------|
| アルミ腹起こし基本料 管理設工事用<br>幅110～120mm 高120～130mm 長4,000mm | 15  | 本   | 500 | 7,500  | K6056<br>0 省略  |
| 水圧ポート基本料 アルミ製<br>調整長770～1300mm                      | 15  | 本   | 500 | 7,500  | K6060<br>0 省略  |
| 水圧手動ポンプ 基本料<br>タンク水量15～19リットル                       | 1   | 台   | 500 | 500    | K6058<br>0 省略  |
| 小計                                                  | 1   | 式   |     | 15,500 |                |
| 01=15 アルミ腹起こし 持ち込み数量(本)                             |     |     |     |        |                |
| 02=15 アルミ水圧ポート 持ち込み数量(本)                            |     |     |     |        |                |
| 03=1 水圧手動ポンプ 持ち込み数量(本)                              |     |     |     |        |                |
|                                                     |     |     |     |        |                |
|                                                     |     |     |     |        |                |
|                                                     |     |     |     |        |                |
|                                                     |     |     |     |        |                |
|                                                     |     |     |     |        |                |
|                                                     |     |     |     |        |                |
|                                                     |     |     |     |        |                |
|                                                     |     |     |     |        |                |

SWG121050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

(開削水替) 1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量            | 単 位                  | 単 価    | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------|--------|-------|-------------------------------|
| 特殊作業員                                     | 0.110          | 人                    | 28,152 | 3,096 | RR0101 1<br>0 省略              |
| 普通作業員                                     | 0.050          | 人                    | 23,358 | 1,167 | RR0102 1<br>0 省略              |
| 工事用水中モータポンプ [普通型]<br>潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程5m | 1.00           | 日                    | 119    | 119   | MMJ1305002 1<br>119*1<br>0 省略 |
| 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]<br>3kVA                 | 1.00           | 日                    | 778    | 778   | MMJ1510003 1<br>0 省略          |
| 諸雑費(率+まるめ)                                | 18.0           | %                    | 5,160  | 928   | #71<br>0 省略                   |
| 小計                                        | 1              | 日                    |        | 6,088 |                               |
| 排水方法<br>使用電源<br>工事用水中ポンプ 台数               | =1<br>=2<br>=1 | 作業時排水<br>発動発電機<br>1台 |        |       |                               |
|                                           |                |                      |        |       |                               |
|                                           |                |                      |        |       |                               |
|                                           |                |                      |        |       |                               |
|                                           |                |                      |        |       |                               |
|                                           |                |                      |        |       |                               |

SWG121100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

(開削水替)

1 現場 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分   |
|---------------|-------|-----|--------|-------|------------------|
| 普通作業員         | 0.080 | 人   | 23,358 | 1,868 | RR0102 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)      | 1.00  | 式   |        | 0     | #80<br>0 省略      |
| 小計            | 1     | 現場  |        | 1,868 |                  |
|               |       |     |        |       |                  |
|               |       |     |        |       |                  |
|               |       |     |        |       |                  |
|               |       |     |        |       |                  |
|               |       |     |        |       |                  |
|               |       |     |        |       |                  |
|               |       |     |        |       |                  |
|               |       |     |        |       |                  |
|               |       |     |        |       |                  |

SWG411150 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位       | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分                  |
|-----------------------------------------|-------|-----------|--------|--------|---------------------------------|
| 組立マンホール設置工[手間のみ]<br>1号(内径900mm)<br>3m以下 | 1.000 | 箇所        | 31,059 | 31,059 | TQJ2003004 1<br>31059*1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                                | 1.00  | 式         |        | 1      | #80<br>0 省略                     |
| 小計                                      | 1     | 箇所        |        | 31,060 |                                 |
| 規格・仕様                                   | =4    | 1号 深さ3m以下 |        |        |                                 |
| 施工規模                                    | =1    | 4箇所以上(標準) |        |        |                                 |
| 時間的制約を受ける場合の補正                          | =1    | 無         |        |        |                                 |
| 夜間作業の補正                                 | =1    | 無         |        |        |                                 |
|                                         |       |           |        |        |                                 |
|                                         |       |           |        |        |                                 |
|                                         |       |           |        |        |                                 |
|                                         |       |           |        |        |                                 |
|                                         |       |           |        |        |                                 |
|                                         |       |           |        |        |                                 |
|                                         |       |           |        |        |                                 |
|                                         |       |           |        |        |                                 |
|                                         |       |           |        |        |                                 |

VX06010M10 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-2-10

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分           |
|-----------------------------------|------|-----|--------|--------|--------------------------|
| 再生クラッシャーラン RC-40                  | 0.23 | m3  | 1,900  | 437    | TZJ2122003               |
|                                   |      |     |        |        | 0 省略                     |
| コンクリート                            | 0.17 | m3  | 33,840 | 5,752  | SCB240010 施工 第0-0038号内訳表 |
|                                   |      |     |        |        | 0 省略                     |
| モルタル上塗り(マンホール用)<br>配合1:2<br>厚さ2cm | 0.79 | m2  | 18,250 | 14,417 | VX06MU200 施工 第0-0039号内訳表 |
|                                   |      |     |        |        | 令和7年度下水 0 省略             |
| 諸雑費(まるめ)                          | 1    | 式   |        | 4      | #80                      |
|                                   |      |     |        |        | 0 省略                     |
| 小計                                | 1    | 箇所  |        | 20,610 |                          |
| 01=0.23 再生クラッシャーラン RC-40 (m3)     |      |     |        |        |                          |
| 02=0.17 コンクリート (m3)               |      |     |        |        |                          |
| 03=0.79 モルタル上塗り (m2)              |      |     |        |        |                          |
|                                   |      |     |        |        |                          |
|                                   |      |     |        |        |                          |
|                                   |      |     |        |        |                          |
|                                   |      |     |        |        |                          |
|                                   |      |     |        |        |                          |
|                                   |      |     |        |        |                          |
|                                   |      |     |        |        |                          |

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

機械構成比： 3.42% 労務構成比： 37.14% 材料構成比： 59.44% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 37,478

| 代 表 機 労 材 規 格                                                 |                                                  | 構成比             | 単価(新潟①)                                         | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'                                                          | バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 3.23%           | 11,500<br>円/日                                   | バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 9,840    | TLC1010004<br>TL091010004 |
| R1t'                                                          | 普通作業員                                            | 10.97%          | 23,358<br>円/人                                   | 普通作業員                                            | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'                                                          | 特殊作業員                                            | 9.81%           | 28,152<br>円/人                                   | 特殊作業員                                            | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R3t'                                                          | 土木一般世話役                                          | 7.69%           | 28,560<br>円/人                                   | 土木一般世話役                                          | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| R4t'                                                          | 運転手(特殊)                                          | 6.24%           | 27,336<br>円/人                                   | 運転手(特殊)                                          | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| Z1t'                                                          | 生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%                       | 57.74%          | 17,500<br>円/m3                                  | 生コンクリート<br>24-12-25(20) 高炉                       | 20,400   | TZJ2012010<br>TZ092012005 |
| Z2t'                                                          | 軽油                                               | 1.61%           | 133<br>円/L                                      | 軽油                                               | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                          |                                                  |                 | 33,840                                          | 積算単価                                             | 0        | EP001                     |
| 構造物種別<br>打設工法<br>コンクリート規格                                     |                                                  | =2<br>=3<br>=29 | 小型構造物<br>バックホ(クレーン機能付)打設<br>18-8-40(高炉) W/C≤60% |                                                  |          |                           |
| 養生工の種類<br>費用の内訳                                               |                                                  | =2<br>=1        | 一般養生<br>全ての費用                                   |                                                  |          |                           |
| 【補正式】<br>33,840 = 37,478                                      |                                                  |                 |                                                 |                                                  |          |                           |
| [機械補正]<br>3.23 11,500<br>× { [ ————— × ————— ] ×<br>100 9,840 |                                                  | 3.42<br>3.23    |                                                 |                                                  |          |                           |

施工 第0-0038号内訳表

1 m3 当り

標準単価： 37,478

07-实施-下水-5555-当初

モルタル上塗り工(マンホール用)  
配合1:2  
厚さ2cm  
令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-2-6

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分     |
|---------------|------|-----|--------|--------|--------------------|
| 左官            | 0.33 | 人   | 30,294 | 9,997  | RR0135<br>0 省略     |
| 普通作業員         | 0.33 | 人   | 23,358 | 7,708  | RR0102<br>0 省略     |
| モルタル 1:2 高炉   | 0.02 | m3  | 26,800 | 536    | TZJ2022005<br>0 省略 |
| 諸雑費（まるめ）      | 1    | 式   |        | 9      | #80<br>0 省略        |
| 小計            | 1    | m2  |        | 18,250 |                    |
|               |      |     |        |        |                    |
|               |      |     |        |        |                    |
|               |      |     |        |        |                    |
|               |      |     |        |        |                    |
|               |      |     |        |        |                    |
|               |      |     |        |        |                    |
|               |      |     |        |        |                    |
|               |      |     |        |        |                    |

VX06010M10 施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-2-10

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分           |
|-----------------------------------|------|-----|--------|--------|--------------------------|
| 再生クラッシャーラン RC-40                  | 0.23 | m3  | 1,900  | 437    | TZJ2122003               |
|                                   |      |     |        |        | 0 省略                     |
| コンクリート                            | 0.18 | m3  | 33,840 | 6,091  | SCB240010 施工 第0-0038号内訳表 |
|                                   |      |     |        |        | 0 省略                     |
| モルタル上塗り(マンホール用)<br>配合1:2<br>厚さ2cm | 0.84 | m2  | 18,250 | 15,330 | VX06MU200 施工 第0-0039号内訳表 |
|                                   |      |     |        |        | 令和7年度下水 0 省略             |
| 諸雑費(まるめ)                          | 1    | 式   |        | 2      | #80                      |
|                                   |      |     |        |        | 0 省略                     |
| 小計                                | 1    | 箇所  |        | 21,860 |                          |
| 01=0.23 再生クラッシャーラン RC-40 (m3)     |      |     |        |        |                          |
| 02=0.18 コンクリート (m3)               |      |     |        |        |                          |
| 03=0.84 モルタル上塗り (m2)              |      |     |        |        |                          |
|                                   |      |     |        |        |                          |
|                                   |      |     |        |        |                          |
|                                   |      |     |        |        |                          |
|                                   |      |     |        |        |                          |
|                                   |      |     |        |        |                          |
|                                   |      |     |        |        |                          |
|                                   |      |     |        |        |                          |

底部工(組立式)  
基礎砕石なし

08年01月20日適用

頁0-0076

VX06011M10 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-2-10

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分                           |
|-------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|------------------------------------------|
| コンクリート                                                | 0.18 | m3  | 33,840 | 6,091  | SCB240010 施工 第0-0038号内訳表<br>0 省略         |
| モルタル上塗り(マンホール用)<br>配合1:2<br>厚さ2cm                     | 0.87 | m2  | 18,250 | 15,877 | VX06MU200 施工 第0-0039号内訳表<br>令和7年度下水 0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                                              | 1    | 式   |        | 2      | #80<br>0 省略                              |
| 小計                                                    | 1    | 箇所  |        | 21,970 |                                          |
| 01=0.18      コンクリート (m3)<br>02=0.87      モルタル上塗り (m2) |      |     |        |        |                                          |
|                                                       |      |     |        |        |                                          |
|                                                       |      |     |        |        |                                          |
|                                                       |      |     |        |        |                                          |
|                                                       |      |     |        |        |                                          |
|                                                       |      |     |        |        |                                          |
|                                                       |      |     |        |        |                                          |
|                                                       |      |     |        |        |                                          |
|                                                       |      |     |        |        |                                          |

VMHZ001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分      |
|---------------------------------------|-----|-----|-------|-------|---------------------|
| 全ねじボルトM16<br>SUS品 350ミリ<br>呼び600・900用 | 3   | 本   | 1,000 | 3,000 | FBORUTOM16<br>0 省略  |
| ナット<br>SUS品 M16<br>呼び600・900用         | 3   | 個   | 180   | 540   | FNATTOM16<br>0 省略   |
| 受枠変形防止高さ調整部材<br>M16 樹脂製<br>呼び600・900用 | 3   | 個   | 880   | 2,640 | FTYOUSEIM16<br>0 省略 |
| 小計                                    | 1   | 箇所  |       | 6,180 |                     |
|                                       |     |     |       |       |                     |
|                                       |     |     |       |       |                     |
|                                       |     |     |       |       |                     |
|                                       |     |     |       |       |                     |
|                                       |     |     |       |       |                     |
|                                       |     |     |       |       |                     |
|                                       |     |     |       |       |                     |
|                                       |     |     |       |       |                     |

底部工(組立式)  
基礎砕石なし

08年01月20日適用

頁0-0078

VX06011M10 施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

令和7年度下水道用設計標準歩掛表 A-2-10

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分                           |
|-----------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|------------------------------------------|
| コンクリート                                              | 0.41 | m3  | 33,840 | 13,874 | SCB240010 施工 第0-0038号内訳表<br>0 省略         |
| モルタル上塗り(マンホール用)<br>配合1:2<br>厚さ2cm                   | 1.44 | m2  | 18,250 | 26,280 | VX06MU200 施工 第0-0039号内訳表<br>令和7年度下水 0 省略 |
| 諸雑費（まるめ）                                            | 1    | 式   |        | 6      | #80<br>0 省略                              |
| 小計                                                  | 1    | 箇所  |        | 40,160 |                                          |
| 01=0.41      コンクリート（m3）<br>02=1.44      モルタル上塗り（m2） |      |     |        |        |                                          |
|                                                     |      |     |        |        |                                          |
|                                                     |      |     |        |        |                                          |
|                                                     |      |     |        |        |                                          |
|                                                     |      |     |        |        |                                          |
|                                                     |      |     |        |        |                                          |
|                                                     |      |     |        |        |                                          |
|                                                     |      |     |        |        |                                          |
|                                                     |      |     |        |        |                                          |

VTD150W 施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分                              |
|------------------|------|-----|-------|-------|---------------------------------------------|
| 機械掘削工(ハッｸホ)      | 0.93 | m3  | 2,543 | 2,364 | SWG111050 施工 第0-0001号内訳表<br>0 省略            |
| 機械投入埋戻工(ハッｸホ)    | 0.61 | m3  | 3,767 | 2,297 | SWG111300 施工 第0-0005号内訳表<br>0 省略            |
| 購入土運搬            | 0.68 | m3  | 4,594 | 3,123 | V0001J 施工 第0-0045号内訳表<br>0 省略               |
| 発生土運搬工<br>現場→仮置場 | 0.15 | m3  | 1,021 | 153   | SWG111400 施工 第0-0003号内訳表<br>(4t積級、2t積級 0 省略 |
| 小計               | 1    | m   |       | 7,937 |                                             |
|                  |      |     |       |       |                                             |
|                  |      |     |       |       |                                             |
|                  |      |     |       |       |                                             |
|                  |      |     |       |       |                                             |
|                  |      |     |       |       |                                             |
|                  |      |     |       |       |                                             |
|                  |      |     |       |       |                                             |
|                  |      |     |       |       |                                             |

V0001J 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分                   |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-------|----------------------------------|
| 土砂等運搬<br>仮置場→現場                 | 1   | m3  | 796.6 | 796   | SCB210110 施工 第0-0011号内訳表<br>0 省略 |
| 積込(ルーズ)<br>仮置場での積込              | 1   | m3  | 240.9 | 240   | SCB210020 施工 第0-0008号内訳表<br>0 省略 |
| 土砂等運搬<br>土取場→仮置場                | 1   | m3  | 1,278 | 1,278 | SCB210110 施工 第0-0046号内訳表<br>0 省略 |
| 再生砂<br>土場地域 新潟<br>土場名 リサイクルセンター | 1   | m3  | 2,280 | 2,280 | FKOUNYUUDO<br>0 省略               |
| 小計                              | 1   | m3  |       | 4,594 |                                  |
|                                 |     |     |       |       |                                  |
|                                 |     |     |       |       |                                  |
|                                 |     |     |       |       |                                  |
|                                 |     |     |       |       |                                  |
|                                 |     |     |       |       |                                  |
|                                 |     |     |       |       |                                  |
|                                 |     |     |       |       |                                  |

土砂等運搬  
土取場→仮置場

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0081

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,225.4

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                               |                                                  | 構成比            | 単価(新潟①)                                       | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| K1t'                                                                                                                        | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 44.67%         | 22,147<br>円/供用日                               | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 20,847   | MPM03010050<br>MPM93010050 |
| R1t'                                                                                                                        | 運転手(一般)                                          | 40.44%         | 24,786<br>円/人                                 | 運転手 (一般)                                         | 23,600   | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t'                                                                                                                        | 軽油                                               | 14.89%         | 133<br>円/L                                    | 軽油                                               | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| 積算単価                                                                                                                        |                                                  |                | 1,278                                         | 積算単価                                             | 0        | EP001                      |
| 土砂等発生現場<br>積込機種・規格<br>土質                                                                                                    |                                                  | =1<br>=2<br>=1 | 標準<br>バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                                                  |          |                            |
| DID区間の有無<br>運搬距離(km) (DID区間有)                                                                                               |                                                  | =2<br>=11      | 有り<br>6.5km以下                                 |                                                  |          |                            |
| 【補正式】<br>1,278 = 1,225.4                                                                                                    |                                                  |                |                                               |                                                  |          |                            |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{44.67}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{44.67}{44.67} \right.$ |                                                  | 44.67          |                                               |                                                  |          |                            |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{40.44}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{40.44}{40.44}$                      |                                                  | 40.44          |                                               |                                                  |          |                            |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{14.89}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{14.89}{14.89}$                            |                                                  | 14.89          |                                               |                                                  |          |                            |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 44.67 - 40.44 - 14.89}{100} \}$                                                                    |                                                  |                |                                               |                                                  |          |                            |
|                                                                                                                             |                                                  |                |                                               |                                                  |          |                            |

SWG411050 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量   | 単 位           | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分                    |
|--------------------------------|-------|---------------|--------|--------|-----------------------------------|
| ます設置工(塩化ビニル製)<br>ます(径300)      | 1.000 | 箇所            | 30,305 | 30,305 | TQJ2001003 1<br>27550*1.1<br>0 省略 |
| ます設置工(塩化ビニル製) 加算額<br>鋳鉄製防護蓋設置費 | 1.000 | 箇所            | 670    | 670    | TQJ2001005 1<br>0 省略              |
| 諸雑費（まるめ）                       | 1.00  | 式             |        | 5      | #80<br>0 省略                       |
| 小計                             | 1     | 箇所            |        | 30,980 |                                   |
| 規格・仕様                          | =3    | ます径 300mm     |        |        |                                   |
| 施工規模                           | =2    | 5箇所未満         |        |        |                                   |
| 夜間作業の補正                        | =1    | 無             |        |        |                                   |
| 加算額                            | =2    | 鋳鉄製防護蓋を設置する場合 |        |        |                                   |
|                                |       |               |        |        |                                   |
|                                |       |               |        |        |                                   |
|                                |       |               |        |        |                                   |
|                                |       |               |        |        |                                   |
|                                |       |               |        |        |                                   |
|                                |       |               |        |        |                                   |
|                                |       |               |        |        |                                   |

SWG4111100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量   | 単 位           | 単 価       | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分                      |
|--------------------------------------------|-------|---------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| 取付管布設工および支管取付工<br>管径150                    | 1.000 | 箇所            | 25,053.05 | 25,053 | TQJ2002003 1<br>22775.5*1.1<br>0 省略 |
| 取付管布設・支管取付工 加算額<br>可とう性支管設置費 管径150<br>物価資料 | 1.000 | 箇所            | 7,085     | 7,085  | TQJ2001052 1<br>0 省略                |
| 諸雑費(まるめ)                                   | 1.00  | 式             |           | 2      | #80<br>0 省略                         |
| 小計                                         | 1     | 箇所            |           | 32,140 |                                     |
| 規格・仕様                                      | =3    | 管径 150mm      |           |        |                                     |
| 施工規模                                       | =2    | 5箇所未満         |           |        |                                     |
| 夜間作業の補正                                    | =1    | 無             |           |        |                                     |
| 取付管長                                       | =2    | 3m以上5m未満      |           |        |                                     |
| 本管材質                                       | =1    | コンクリート製・陶製以外  |           |        |                                     |
| 加算額                                        | =2    | 可とう性支管を設置する場合 |           |        |                                     |
|                                            |       |               |           |        |                                     |
|                                            |       |               |           |        |                                     |
|                                            |       |               |           |        |                                     |
|                                            |       |               |           |        |                                     |
|                                            |       |               |           |        |                                     |
|                                            |       |               |           |        |                                     |

SWG4111100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量   | 単 位           | 単 価       | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分                       |
|--------------------------------------------|-------|---------------|-----------|--------|--------------------------------------|
| 取付管布設工および支管取付工<br>管径150                    | 1.000 | 箇所            | 27,558.36 | 27,558 | TQJ2002003 1<br>22775.5*1.21<br>0 省略 |
| 取付管布設・支管取付工 加算額<br>可とう性支管設置費 管径150<br>物価資料 | 1.000 | 箇所            | 7,085     | 7,085  | TQJ2001052 1<br>0 省略                 |
| 諸雑費(まるめ)                                   | 1.00  | 式             |           | 7      | #80<br>0 省略                          |
| 小計                                         | 1     | 箇所            |           | 34,650 |                                      |
| 規格・仕様                                      | =3    | 管径 150mm      |           |        |                                      |
| 施工規模                                       | =2    | 5箇所未満         |           |        |                                      |
| 夜間作業の補正                                    | =1    | 無             |           |        |                                      |
| 取付管長                                       | =2    | 3m以上5m未満      |           |        |                                      |
| 本管材質                                       | =2    | コンクリート製・陶製    |           |        |                                      |
| 加算額                                        | =2    | 可とう性支管を設置する場合 |           |        |                                      |
|                                            |       |               |           |        |                                      |
|                                            |       |               |           |        |                                      |
|                                            |       |               |           |        |                                      |
|                                            |       |               |           |        |                                      |
|                                            |       |               |           |        |                                      |
|                                            |       |               |           |        |                                      |
|                                            |       |               |           |        |                                      |

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                          |                                                     |  | 構成比            | 単価(新潟①)                      | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'                                                                                                                                                                                                                   | コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm |  | 10.24%         | 13,600<br>円/供用日              | コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm | 13,000   | MMJ1161013<br>MM091161013 |
| R1t'                                                                                                                                                                                                                   | 特殊作業員                                               |  | 19.96%         | 28,152<br>円/人                | 特殊作業員                                               | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R2t'                                                                                                                                                                                                                   | 土木一般世話役                                             |  | 10.88%         | 28,560<br>円/人                | 土木一般世話役                                             | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| R3t'                                                                                                                                                                                                                   | 普通作業員                                               |  | 8.92%          | 23,358<br>円/人                | 普通作業員                                               | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| Z1t'                                                                                                                                                                                                                   | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                          |  | 22.39%         | 71,500<br>円/枚                | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                          | 68,200   | TZJ6540009<br>TZ096540009 |
| Z2t'                                                                                                                                                                                                                   | ガソリン<br>レギュラー                                       |  | 2.81%          | 139.5<br>円/L                 | ガソリン<br>レギュラー                                       | 154      | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |  |                | 694.1                        | 積算単価                                                | 0        | EP001                     |
| 舗装版種別<br>アスファルト舗装版厚<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                           |                                                     |  | =1<br>=1<br>=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |                                                     |          |                           |
| 【補正式】<br>694.1 = 700.44                                                                                                                                                                                                |                                                     |  |                |                              |                                                     |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{10.24}{100} \times \frac{13,600}{13,000} \right] \times \frac{15.05}{10.24} \right.$                                                                                            |                                                     |  |                |                              |                                                     |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{19.96}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{10.88}{100} \times \frac{28,560}{31,000} + \frac{8.92}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{58.43}{19.96 + 10.88 + 8.92}$ |                                                     |  |                |                              |                                                     |          |                           |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{22.39}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.81}{100} \times \frac{139.5}{154} \right] \times \frac{26.52}{22.39 + 2.81}$                                                              |                                                     |  |                |                              |                                                     |          |                           |

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

1 m 当り

|        |        |        |        |        |        |          |       |       |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|
| 機械構成比： | 15.05% | 勞務構成比： | 58.43% | 材料構成比： | 26.52% | 市場単価構成比： | 0.00% | 標準単価： | 700.44 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|

[illegible]

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 612.24

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                            |                                             | 構成比            | 単価(新潟①)               | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'                                                                                                                                                                                                                     | コンクリート圧砕装置(大割機)<br>開口幅735~850mm破碎力550~980kN | 21.16%         | 18,900<br>円/供用日       | コンクリート圧砕装置(大割機)<br>開口幅735~850mm破碎力550~980kN | 17,900   | MMJ0907002<br>MM090907002 |
| K2t'                                                                                                                                                                                                                     | バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 9.49%          | 7,190<br>円/日          | バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 6,460    | TLC1010012<br>TL091010012 |
| R1t'                                                                                                                                                                                                                     | 運転手(特殊)                                     | 28.25%         | 27,336<br>円/人         | 運転手(特殊)                                     | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'                                                                                                                                                                                                                     | 普通作業員                                       | 24.76%         | 23,358<br>円/人         | 普通作業員                                       | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R3t'                                                                                                                                                                                                                     | 土木一般世話役                                     | 10.78%         | 28,560<br>円/人         | 土木一般世話役                                     | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'                                                                                                                                                                                                                     | 軽油                                          | 5.56%          | 133<br>円/L            | 軽油                                          | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                | 598.1                 | 積算単価                                        | 0        | EP001                     |
| 舗装版種別<br>障害等の有無<br>騒音振動対策                                                                                                                                                                                                |                                             | =1<br>=1<br>=2 | アスファルト舗装版<br>無し<br>必要 |                                             |          |                           |
| 舗装版厚<br>積込作業の有無<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                                 |                                             | =3<br>=1<br>=1 | 15cm以下<br>有り<br>全ての費用 |                                             |          |                           |
| 【補正式】<br>598.1 = 612.24                                                                                                                                                                                                  |                                             |                |                       |                                             |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{21.16}{100} \times \frac{18,900}{17,900} + \frac{9.49}{100} \times \frac{7,190}{6,460} \right] \times \frac{30.65}{21.16 + 9.49} \right.$                                         |                                             |                |                       |                                             |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{28.25}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{24.76}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{10.78}{100} \times \frac{28,560}{31,000} \right] \times \frac{63.79}{28.25 + 24.76 + 10.78}$ |                                             |                |                       |                                             |          |                           |

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

1 m2 当り

|        |        |        |        |        |       |          |       |       |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|
| 機械構成比： | 30.65% | 勞務構成比： | 63.79% | 材料構成比： | 5.56% | 市場単価構成比： | 0.00% | 標準単価： | 612.24 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|

[illegible]

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,385 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                  |                                                  | 構成比            | 単価(新潟①)                           | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              |  | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--|----------|----------------------------|
| K1t'                                                                                                                           | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 44.05%         | 22,147<br>円/供用日                   | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | 20,847   | MPM03010050<br>MPM93010050 |
| R1t'                                                                                                                           | 運転手(一般)                                          | 39.87%         | 24,786<br>円/人                     | 運転手 (一般)                                         |  | 23,600   | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t'                                                                                                                           | 軽油                                               | 16.08%         | 133<br>円/L                        | 軽油                                               |  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| 積算単価                                                                                                                           |                                                  |                | 2,485                             | 積算単価                                             |  | 0        | EP001                      |
| 殻発生作業<br>積込工法区分<br>DID区間の有無                                                                                                    |                                                  | =3<br>=2<br>=2 | 舗装版破碎<br>機械(対策不要厚15cm超)又は必要<br>有り |                                                  |  |          |                            |
| 運搬距離(km)(DID区間有)<br>費用の内訳                                                                                                      |                                                  | =9<br>=1       | 9.0km以下<br>全ての費用                  |                                                  |  |          |                            |
| 【補正式】<br>2,485 = 2,385                                                                                                         |                                                  |                |                                   |                                                  |  |          |                            |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{44.05}{100} \times \frac{22,147}{20,847} \right] \times \frac{20,847}{24,786} \right\}$ |                                                  | 44.05<br>44.05 |                                   |                                                  |  |          |                            |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{39.87}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{23,600}{133}$                          |                                                  | 39.87<br>39.87 |                                   |                                                  |  |          |                            |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{16.08}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{138}{100}$                                   |                                                  | 16.08<br>16.08 |                                   |                                                  |  |          |                            |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 44.05 - 39.87 - 16.08}{100}$                                                                          |                                                  |                |                                   |                                                  |  |          |                            |
|                                                                                                                                |                                                  |                |                                   |                                                  |  |          |                            |

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

08年01月20日適用

頁0-0090

S0930

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

1                      t                      当り

[illegible]

07-实施-下水-5555-当初

S0960

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量                     | 単 位                                | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分     |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級       | 0.096                   | 日                                  | 35,370 | 3,395  | SK0301001<br>0 省略  |
| 濁水処分費(m3)                          | 0.40                    | m3                                 | 30,000 | 12,000 | T9999006<br>T 処分費等 |
| 諸雑費                                | 1.00                    | 式                                  |        | 5      | #80<br>0 省略        |
| 小計                                 | 1                       | 式                                  |        | 15,400 |                    |
| 運搬距離(Km)<br>濁水処分量(m3)<br>濁水処分費(m3) | =11.3<br>=0.4<br>=30000 | 運搬距離(Km)<br>濁水処分量(m3)<br>濁水処分費(m3) |        |        |                    |
|                                    |                         |                                    |        |        |                    |
|                                    |                         |                                    |        |        |                    |
|                                    |                         |                                    |        |        |                    |
|                                    |                         |                                    |        |        |                    |
|                                    |                         |                                    |        |        |                    |
|                                    |                         |                                    |        |        |                    |
|                                    |                         |                                    |        |        |                    |
|                                    |                         |                                    |        |        |                    |

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

| 代 表 機 労 材 規 格    |                                                      | 構成比    | 単価(新潟①)                        | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'             | 小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | 2.99%  | 6,070<br>円/供用日                 | 小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | 5,680    | MMJ0201100<br>MM090201100 |
| K2t'             | 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3~4t                  | 1.78%  | 4,070<br>円/日                   | 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3 ~ 4 t              | 3,540    | TLC1070011<br>TL091070011 |
| R1t'             | 運転手(特殊)                                              | 27.03% | 27,336<br>円/人                  | 運転手 (特殊)                                             | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'             | 特殊作業員                                                | 15.84% | 28,152<br>円/人                  | 特殊作業員                                                | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R3t'             | 普通作業員                                                | 15.70% | 23,358<br>円/人                  | 普通作業員                                                | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R4t'             | 土木一般世話役                                              | 13.01% | 28,560<br>円/人                  | 土木一般世話役                                              | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'             | アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)                       | 17.77% | 240,000<br>円/式                 | 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0 全仕上り厚 1 0 0 mm               | 120,000  | T2012<br>TZP91220030      |
| Z2t'             | 軽油                                                   | 1.99%  | 133<br>円/L                     | 軽油                                                   | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価             |                                                      |        | 979.5                          | 積算単価                                                 | 0        | EP001                     |
| 全仕上り厚(実数入力) (mm) |                                                      | =120   | 全仕上り厚(実数入力) (mm)               |                                                      |          |                           |
| 施工区分             |                                                      | =1     | 1層施工                           |                                                      |          |                           |
| 材料               |                                                      | =8     | アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合) |                                                      |          |                           |
| 費用の内訳            |                                                      | =1     | 全ての費用                          |                                                      |          |                           |
| 【補正式】            |                                                      |        |                                |                                                      |          |                           |
| 979.5 = 857.31   |                                                      |        |                                |                                                      |          |                           |

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                             | 構成比     | 単価(新潟①)                                              | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) |                                                      | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------|-------|
| [機械補正]        | 2.99                                                                                                        | 6,070   | 1.78                                                 | 4,070               | 5.00                                                 |          |       |
|               | $\times \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{5,680} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} \}$ |         | $\times \frac{\quad}{28,152} + \frac{\quad}{28,300}$ |                     | $\times \frac{\quad}{23,358} + \frac{\quad}{25,400}$ |          |       |
| [労務補正]        | 27.03                                                                                                       | 27,336  | 15.84                                                | 28,152              | 15.70                                                | 23,358   | 13.01 |
|               | $+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{120,000} \}$    |         | $+ \frac{\quad}{138}$                                |                     | $+ \frac{\quad}{28,560} + \frac{\quad}{31,000}$      |          | 75.15 |
| [材料補正]        | 17.77                                                                                                       | 240,000 | 1.99                                                 | 133                 | 19.85                                                |          |       |
|               | $+ \{ \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{120,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} \}$       |         | $+ \frac{\quad}{17.77}$                              |                     | $+ \frac{\quad}{1.99}$                               |          |       |
| [全体調整]        | 100-                                                                                                        | 5.00-   | 75.15-                                               | 19.85               |                                                      |          |       |
|               | $+ \frac{\quad}{100}$                                                                                       |         | $\}$                                                 |                     |                                                      |          |       |
|               |                                                                                                             |         |                                                      |                     |                                                      |          |       |
|               |                                                                                                             |         |                                                      |                     |                                                      |          |       |
|               |                                                                                                             |         |                                                      |                     |                                                      |          |       |
|               |                                                                                                             |         |                                                      |                     |                                                      |          |       |
|               |                                                                                                             |         |                                                      |                     |                                                      |          |       |
|               |                                                                                                             |         |                                                      |                     |                                                      |          |       |
|               |                                                                                                             |         |                                                      |                     |                                                      |          |       |
|               |                                                                                                             |         |                                                      |                     |                                                      |          |       |
|               |                                                                                                             |         |                                                      |                     |                                                      |          |       |
|               |                                                                                                             |         |                                                      |                     |                                                      |          |       |

SCB410041 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

機械構成比： 4.40% 労務構成比： 66.09% 材料構成比： 29.51% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,949.6

| 代 表 機 労 材 規 格    |                                                     | 構成比    | 単価(新潟①)          | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'             | 小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | 2.63%  | 6,070<br>円/供用日   | 小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | 5,680    | MMJ0201100<br>MM090201100 |
| K2t'             | 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3~4t                 | 1.56%  | 4,070<br>円/日     | 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3 ~ 4 t             | 3,540    | TLC1070011<br>TL091070011 |
| R1t'             | 運転手(特殊)                                             | 23.77% | 27,336<br>円/人    | 運転手 (特殊)                                            | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'             | 特殊作業員                                               | 13.93% | 28,152<br>円/人    | 特殊作業員                                               | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R3t'             | 普通作業員                                               | 13.81% | 23,358<br>円/人    | 普通作業員                                               | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R4t'             | 土木一般世話役                                             | 11.44% | 28,560<br>円/人    | 土木一般世話役                                             | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'             | 粒度調整碎石 40mm                                         | 27.68% | 930,000<br>円/式   | 再生粒度調整碎石<br>RM-30 全仕上り厚 250mm                       | 425,000  | TZJ2124003<br>TZP91250021 |
| Z2t'             | 軽油                                                  | 1.75%  | 133<br>円/L       | 軽油                                                  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価             |                                                     |        | 2,531            | 積算単価                                                | 0        | EP001                     |
| 全仕上り厚(実数入力) (mm) |                                                     | =200   | 全仕上り厚(実数入力) (mm) |                                                     |          |                           |
| 施工区分             |                                                     | =2     | 2層施工             |                                                     |          |                           |
| 材料               |                                                     | =6     | 粒度調整碎石 M-40      |                                                     |          |                           |
| 費用の内訳            |                                                     | =1     | 全ての費用            |                                                     |          |                           |
| 【補正式】            |                                                     |        |                  |                                                     |          |                           |
| 2,531 = 1,949.6  |                                                     |        |                  |                                                     |          |                           |

SCB410041 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

1 m2 当り

標準単価： 1,949.6

[illegible]

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

| 代 表 機 労 材 規 格    |                                                      | 構成比     | 単価(新潟①)                        | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'             | 小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | 2.86%   | 6,070<br>円/供用日                 | 小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | 5,680    | MMJ0201100<br>MM090201100 |
| K2t'             | 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3~4t                  | 1.70%   | 4,070<br>円/日                   | 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3 ~ 4 t              | 3,540    | TLC1070011<br>TL091070011 |
| R1t'             | 運転手(特殊)                                              | 25.87%  | 27,336<br>円/人                  | 運転手 (特殊)                                             | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'             | 特殊作業員                                                | 15.17%  | 28,152<br>円/人                  | 特殊作業員                                                | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R3t'             | 普通作業員                                                | 15.03%  | 23,358<br>円/人                  | 普通作業員                                                | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R4t'             | 土木一般世話役                                              | 12.46%  | 28,560<br>円/人                  | 土木一般世話役                                              | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'             | アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)                       | 21.27%  | 520,000<br>円/式                 | 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0 全仕上り厚 2 5 0 mm               | 300,000  | T2012<br>TZP91220031      |
| Z2t'             | 軽油                                                   | 1.91%   | 133<br>円/L                     | 軽油                                                   | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価             |                                                      |         | 2,010                          | 積算単価                                                 | 0        | EP001                     |
| 全仕上り厚(実数入力) (mm) |                                                      | =260    | 全仕上り厚(実数入力) (mm)               |                                                      |          |                           |
| 施工区分             |                                                      | =2      | 2層施工                           |                                                      |          |                           |
| 材料               |                                                      | =8      | アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合) |                                                      |          |                           |
| 費用の内訳            |                                                      | =1      | 全ての費用                          |                                                      |          |                           |
| 【補正式】            |                                                      |         |                                |                                                      |          |                           |
| 2,010 =          |                                                      | 1,790.8 |                                |                                                      |          |                           |

1 m2 当り

標準単価： 1,790.8

07-实施-下水-5555-当初

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.02% 材料構成比： 55.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,638.8 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                      |                                      | 構成比             | 単価(新潟①)                                                   | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| K1t'                               | 振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式]<br>運転質量0.5~0.6t | 0.26%           | 1,530<br>円/供用日                                            | 振動ローラ(舗装用) [ハートガイト式]<br>運転質量0.5~0.6t   |  | 1,430    | MMJ0804001<br>MM090804001 |
| K2t'                               | 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40~60kg          | 0.15%           | 374<br>円/供用日                                              | 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40~60kg            |  | 356      | MMJ0807001<br>MM090807001 |
| R1t'                               | 特殊作業員                                | 21.44%          | 28,152<br>円/人                                             | 特殊作業員                                  |  | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R2t'                               | 普通作業員                                | 15.40%          | 23,358<br>円/人                                             | 普通作業員                                  |  | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R3t'                               | 土木一般世話役                              | 4.69%           | 28,560<br>円/人                                             | 土木一般世話役                                |  | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'                               | ⑧密粒度アスコン(13)                         | 55.32%          | 514,000<br>円/式                                            | アスファルト混合物<br>密粒度 ( 2 0 ) 平均仕上り厚 5 0 mm |  | 582,000  | TZJ4100008<br>TZP91000030 |
| Z2t'                               | ガソリン<br>レギュラー                        | 0.18%           | 139.5<br>円/L                                              | ガソリン<br>レギュラー                          |  | 154      | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
| Z3t'                               | 軽油                                   | 0.04%           | 133<br>円/L                                                | 軽油                                     |  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                               |                                      |                 | 2,421                                                     | 積算単価                                   |  | 0        | EP001                     |
| 平均幅員<br>1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm)<br>材料 |                                      | =1<br>=40<br>=3 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下 (mm)<br>⑧密粒度アスコン(13) |                                        |  |          |                           |
| 瀝青材料種類<br>費用の内訳                    |                                      | =5<br>=1        | 無し<br>全ての費用                                               |                                        |  |          |                           |
| 【補正式】<br>2,421 = 2,638.8           |                                      |                 |                                                           |                                        |  |          |                           |

單価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

施工 第0-0058号内訳表

標準単価： 1 m2 当り 2,638.8

標準単価： 2,638.8

07-实施-下水-5555-当初

不陸整正  
補充材あり

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用  
頁0-0100

# SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

機械構成比： 16.98% 労務構成比： 56.56% 材料構成比： 26.46% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 221.77  
1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                          | 構成比            | 単価(新潟①)                             | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| K1t'          | モータグレーダ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | 13.60%         | 40,400<br>円／供用日                     | モータグレーダ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m |  | 37,600   | MMJ0701021<br>MM090701021 |
| K2t'          | ロードローラ〔マカダム〕<br>運転質量10~12t               | 1.70%          | 4,950<br>円／日                        | ロードローラ〔マカダム〕<br>運転質量10~12t               |  | 4,480    | TLC1050002<br>TL091050002 |
| K3t'          | タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13~14t                | 1.68%          | 5,020<br>円／日                        | タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13~14t                |  | 4,550    | TLC1060004<br>TL091060004 |
| R1t'          | 運転手(特殊)                                  | 27.80%         | 27,336<br>円／人                       | 運転手(特殊)                                  |  | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'          | 普通作業員                                    | 11.45%         | 23,358<br>円／人                       | 普通作業員                                    |  | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R3t'          | 特殊作業員                                    | 8.93%          | 28,152<br>円／人                       | 特殊作業員                                    |  | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R4t'          | 土木一般世話役                                  | 8.38%          | 28,560<br>円／人                       | 土木一般世話役                                  |  | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'          | クラッシャーラン 25mm                            | 21.30%         | 4,550<br>円／m3                       | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                      |  | 1,200    | TZJ2120002<br>TZ092122003 |
| Z2t'          | 軽油                                       | 5.16%          | 133<br>円／L                          | 軽油                                       |  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                     |                | 349.4                               | 積算単価                                     |  | 0        | EP001                     |
|               | 補足材料の有無<br>補足材料平均厚さ<br>補足材料              | =2<br>=6<br>=2 | 有り<br>28mm以上34mm未満<br>クラッシャーラン C-25 |                                          |  |          |                           |
|               | 費用の内訳                                    | =1             | 全ての費用                               |                                          |  |          |                           |

不陸整正  
補充材あり

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0101

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

1 m2 当り

|        |        |        |        |        |        |          |       |       |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|
| 機械構成比： | 16.98% | 勞務構成比： | 56.56% | 材料構成比： | 26.46% | 市場単価構成比： | 0.00% | 標準単価： | 221.77 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|

[illegible]

07-实施-下水-5555-当初

機械構成比：21.58%

労務構成比：71.86%

材料構成比：6.56%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：174.53

1  
m2  
当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 構成比      | 単価(新潟①)         | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| K1t'                                                                                                                                                                                                                                   | モータグレーダ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | 17.28%   | 40,400<br>円／供用日 | モータグレーダ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m |  | 37,600   | MMJ0701021<br>MM090701021 |
| K2t'                                                                                                                                                                                                                                   | ロードローラ〔マカダム〕<br>運転質量10~12t               | 2.16%    | 4,950<br>円／日    | ロードローラ〔マカダム〕<br>運転質量10~12t               |  | 4,480    | TLC1050002<br>TL091050002 |
| K3t'                                                                                                                                                                                                                                   | タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13~14t                | 2.14%    | 5,020<br>円／日    | タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13~14t                |  | 4,550    | TLC1060004<br>TL091060004 |
| R1t'                                                                                                                                                                                                                                   | 運転手(特殊)                                  | 35.31%   | 27,336<br>円／人   | 運転手(特殊)                                  |  | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'                                                                                                                                                                                                                                   | 普通作業員                                    | 14.55%   | 23,358<br>円／人   | 普通作業員                                    |  | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R3t'                                                                                                                                                                                                                                   | 特殊作業員                                    | 11.35%   | 28,152<br>円／人   | 特殊作業員                                    |  | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R4t'                                                                                                                                                                                                                                   | 土木一般世話役                                  | 10.65%   | 28,560<br>円／人   | 土木一般世話役                                  |  | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'                                                                                                                                                                                                                                   | 軽油                                       | 6.56%    | 133<br>円／L      | 軽油                                       |  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |          | 170.2           | 積算単価                                     |  | 0        | EP001                     |
| 補足材料の有無<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                                                       |                                          | =1<br>=1 | 無し<br>全ての費用     |                                          |  |          |                           |
| 【補正式】<br>170.2 = 174.53                                                                                                                                                                                                                |                                          |          |                 |                                          |  |          |                           |
| 〔機械補正〕<br>$\times \left\{ \left[ \frac{17.28}{100} \times \frac{40,400}{37,600} + \frac{2.16}{100} \times \frac{4,950}{4,480} + \frac{2.14}{100} \times \frac{5,020}{4,550} \right] \times \frac{21.58}{17.28 + 2.16 + 2.14} \right\}$ |                                          |          |                 |                                          |  |          |                           |

不陸整正  
補充材なし

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0103

SCB410010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

1                      m2                      当り

|        |        |        |        |        |       |          |       |       |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|
| 機械構成比： | 21.58% | 勞務構成比： | 71.86% | 材料構成比： | 6.56% | 市場単価構成比： | 0.00% | 標準単価： | 174.53 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|

[illegible]

07-实施-下水-5555-当初

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

機械構成比： 0.95% 労務構成比： 7.07% 材料構成比： 91.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,603.2 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                      |                                    | 構成比             | 単価(新潟①)                                      | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| K1t'                               | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m | 0.61%           | 32,500<br>円/日                                | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m       |  | 29,500   | TLC1210002<br>TL091210002 |
| K2t'                               | タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13~14t          | 0.09%           | 5,020<br>円/日                                 | タイヤローラ [普通型]<br>運転質量8~20t                |  | 4,480    | TLC1060004<br>TL091060003 |
| K3t'                               | ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10~12t         | 0.09%           | 4,950<br>円/日                                 | ロードローラ [マカダム]<br>運転質量10~12t              |  | 4,480    | TLC1050002<br>TL091050002 |
| R1t'                               | 普通作業員                              | 2.54%           | 23,358<br>円/人                                | 普通作業員                                    |  | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'                               | 運転手(特殊)                            | 1.43%           | 27,336<br>円/人                                | 運転手 (特殊)                                 |  | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R3t'                               | 特殊作業員                              | 1.41%           | 28,152<br>円/人                                | 特殊作業員                                    |  | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R4t'                               | 土木一般世話役                            | 0.51%           | 28,560<br>円/人                                | 土木一般世話役                                  |  | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'                               | ①瀝青安定処理(25)                        | 86.60%          | 537,500<br>円/式                               | アスファルト混合物(安定処理材)<br>AS安定処理(40)平均仕上り厚80mm |  | 900,000  | TZJ4106004<br>TZP91060021 |
| Z2t'                               | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          | 4.98%           | 115<br>円/L                                   | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                |  | 103      | TZJ4130002<br>TZ094130002 |
| Z3t'                               | 軽油                                 | 0.34%           | 133<br>円/L                                   | 軽油                                       |  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                               |                                    |                 | 1,702                                        | 積算単価                                     |  | 0        | EP001                     |
| 材料<br>平均幅員<br>1層当平均仕上厚 100mm以下(mm) |                                    | =1<br>=4<br>=50 | ①瀝青安定処理(25)<br>3.0m超<br>1層当平均仕上厚 100mm以下(mm) |                                          |  |          |                           |

SCB410040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

機械構成比： 0.95% 労務構成比： 7.07% 材料構成比： 91.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,603.2 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                                                                                                                  |  | 構成比      | 単価(新潟①)               |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) |  |  | 単価(東京地区)                  | 備 考 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------|--|---------------------|--|--|---------------------------|-----|
|               | 瀝青材料種類<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                                  |  | =2<br>=1 | プライムコート PK-3<br>全ての費用 |  |                     |  |  |                           |     |
|               | 【補正式】<br>1,702 = 2,603.2                                                                                                                                                                                         |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               | [機械補正] 0.61 32,500<br>× { [ $\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{29,500} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{4,480} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{4,480}$ ] × $\frac{\quad}{0.61 + 0.09 + 0.09}$ |  | 0.09     | 5,020 0.09            |  | 4,950 0.95          |  |  |                           |     |
|               | [労務補正] 2.54 23,358<br>+ [ $\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{25,400} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,900} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{28,300}$ ] × $\frac{\quad}{100}$                |  | 1.43     | 27,336 1.41           |  | 28,152 0.51 28,560  |  |  | 7.07                      |     |
|               | [材料補正] 86.60 537,500<br>+ [ $\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{900,000} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{103} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{138}$ ] × $\frac{\quad}{86.60 + 4.98 + 0.34}$   |  | 4.98     | 115 0.34              |  | 133 91.98           |  |  | 2.54 + 1.43 + 1.41 + 0.51 |     |
|               | [全体調整] 100- 0.95- 7.07- 91.98<br>+ $\frac{\quad}{100}$ }                                                                                                                                                         |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                       |  |                     |  |  |                           |     |

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

機械構成比： 1.44% 労務構成比： 10.68% 材料構成比： 87.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,723.2 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                     |                                    | 構成比             | 単価(新潟①)                                         | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| K1t'                              | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m | 0.92%           | 32,500<br>円/日                                   | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m |  | 29,500   | TLC1210002<br>TL091210002 |
| K2t'                              | タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13~14t          | 0.14%           | 5,020<br>円/日                                    | タイヤローラ [普通型]<br>運転質量8~20t          |  | 4,480    | TLC1060004<br>TL091060003 |
| K3t'                              | ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10~12t         | 0.14%           | 4,950<br>円/日                                    | ロードローラ [マカダム]<br>運転質量10~12t        |  | 4,480    | TLC1050002<br>TL091050002 |
| R1t'                              | 普通作業員                              | 3.84%           | 23,358<br>円/人                                   | 普通作業員                              |  | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'                              | 運転手(特殊)                            | 2.16%           | 27,336<br>円/人                                   | 運転手 (特殊)                           |  | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R3t'                              | 特殊作業員                              | 2.13%           | 28,152<br>円/人                                   | 特殊作業員                              |  | 28,300   | RR0101<br>RR9101          |
| R4t'                              | 土木一般世話役                            | 0.77%           | 28,560<br>円/人                                   | 土木一般世話役                            |  | 31,000   | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'                              | ⑤密粒度アスコン(新20FH)                    | 84.70%          | 610,000<br>円/式                                  | アスファルト混合物<br>密粒度(20) 平均仕上り厚50mm    |  | 582,000  | TZJ4100004<br>TZP91000030 |
| Z2t'                              | アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用           | 2.57%           | 115<br>円/L                                      | アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用           |  | 103      | TZJ4130003<br>TZ094130003 |
| Z3t'                              | 軽油                                 | 0.51%           | 133<br>円/L                                      | 軽油                                 |  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                              |                                    |                 | 1,791                                           | 積算単価                               |  | 0        | EP001                     |
| 平均幅員<br>1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)<br>材料 |                                    | =4<br>=50<br>=2 | 3.0m超<br>1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)<br>⑤密粒度アスコン(新20FH) |                                    |  |          |                           |

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

SCB410260 施 工 内 訳 表

1                      m2                      当り

[illegible]

07-实施-下水-5555-当初

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

1 人日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分   |
|---------------|-------|-----|--------|--------|------------------|
| 交通誘導警備員B      | 1.000 | 人   | 16,626 | 16,626 | RR0804 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)      | 1.00  | 式   |        | 4      | #80<br>0 省略      |
| 小計            | 1     | 人日  |        | 16,630 |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |
|               |       |     |        |        |                  |

仮設材等の運搬  
往路

08年01月20日適用

頁0-0109

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                         | 数 量                                    | 単 位                                                                        | 単 価   | 金 額   | 備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|
| 基本運賃区分<br>製品長12m以内 10kmまで                                             | 1.000                                  | t                                                                          | 3,410 | 3,410 | TZJ6810101 1<br>3410*1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                                                              | 1.00                                   | 式                                                                          |       | 0     | #80<br>0 省略                    |
| 小計                                                                    | 1                                      | t                                                                          |       | 3,410 |                                |
| 発注機関区分<br>片道運搬距離(実数入力)<br>製品長区分<br>運搬割増率<br>運搬割増率(実数入力)<br>その他の諸料金の有無 | =2<br>[km]=2.8<br>=1<br>=4<br>=0<br>=2 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州<br>片道運搬距離(実数入力)<br>12m以内<br>各種(実数入力)<br>運搬割増率(実数入力)<br>無 |       | [km]  |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |

仮設材等の運搬  
復路

08年01月20日適用

頁0-0110

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                         | 数 量                                    | 単 位                                                                        | 単 価   | 金 額   | 備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|
| 基本運賃区分<br>製品長12m以内 10kmまで                                             | 1.000                                  | t                                                                          | 3,410 | 3,410 | TZJ6810101 1<br>3410*1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)                                                              | 1.00                                   | 式                                                                          |       | 0     | #80<br>0 省略                    |
| 小計                                                                    | 1                                      | t                                                                          |       | 3,410 |                                |
| 発注機関区分<br>片道運搬距離(実数入力)<br>製品長区分<br>運搬割増率<br>運搬割増率(実数入力)<br>その他の諸料金の有無 | =2<br>[km]=2.8<br>=1<br>=4<br>=0<br>=2 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州<br>片道運搬距離(実数入力)<br>12m以内<br>各種(実数入力)<br>運搬割増率(実数入力)<br>無 |       | [km]  |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |
|                                                                       |                                        |                                                                            |       |       |                                |

SWB010030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量   | 単 位          | 単 価   | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|----------------|-------|--------------|-------|-------|----------------|
| 積込み.取卸し費(仮設材等) | 2.000 | t            | 1,500 | 3,000 | TZJ6800001     |
|                |       |              |       |       | 0 省略           |
| 小計             | 1     | t            |       | 3,000 |                |
| 作業区分           | =4    | 積込み、取卸し(往復分) |       |       |                |
|                |       |              |       |       |                |
|                |       |              |       |       |                |
|                |       |              |       |       |                |
|                |       |              |       |       |                |
|                |       |              |       |       |                |
|                |       |              |       |       |                |
|                |       |              |       |       |                |
|                |       |              |       |       |                |
|                |       |              |       |       |                |
|                |       |              |       |       |                |
|                |       |              |       |       |                |
|                |       |              |       |       |                |

V06049

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

1 業務 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|---------------|------|-----|--------|---------|----------------|
| 主任技師          | 1.50 | 人   | 66,900 | 100,350 | RR0402<br>0 省略 |
| 技師(A)         | 1.50 | 人   | 59,600 | 89,400  | RR0403<br>0 省略 |
| 技師(B)         | 1.50 | 人   | 48,500 | 72,750  | RR0404<br>0 省略 |
| 諸雑費（まるめ）      | 1    | 式   |        | 0       | #80<br>0 省略    |
| 小計            | 1    | 業務  |        | 262,500 |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |

V06050

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

1

業務 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|---------------|------|-----|--------|--------|----------------|
| 技師(A)         | 0.39 | 人   | 59,600 | 23,244 | RR0403<br>0 省略 |
| 技師(B)         | 0.39 | 人   | 48,500 | 18,915 | RR0404<br>0 省略 |
| 技師(C)         | 0.39 | 人   | 40,300 | 15,717 | RR0405<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)      | 1    | 式   |        | 4      | #80<br>0 省略    |
| 小計            | 1    | 業務  |        | 57,880 |                |
|               |      |     |        |        |                |
|               |      |     |        |        |                |
|               |      |     |        |        |                |
|               |      |     |        |        |                |
|               |      |     |        |        |                |
|               |      |     |        |        |                |
|               |      |     |        |        |                |
|               |      |     |        |        |                |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|---------------|------|-----|--------|---------|----------------|
| 技師(A)         | 0.61 | 人   | 59,600 | 36,356  | RR0403<br>0 省略 |
| 技師(B)         | 0.81 | 人   | 48,500 | 39,285  | RR0404<br>0 省略 |
| 技師(C)         | 0.87 | 人   | 40,300 | 35,061  | RR0405<br>0 省略 |
| 技術員           | 0.32 | 人   | 36,100 | 11,552  | RR0406<br>0 省略 |
| 諸雑費（まるめ）      | 1    | 式   |        | 46      | #80<br>0 省略    |
| 小計            | 1    | 箇所  |        | 122,300 |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|---------------|------|-----|--------|---------|----------------|
| 技師(A)         | 1.09 | 人   | 59,600 | 64,964  | RR0403<br>0 省略 |
| 技師(B)         | 1.45 | 人   | 48,500 | 70,325  | RR0404<br>0 省略 |
| 技師(C)         | 1.56 | 人   | 40,300 | 62,868  | RR0405<br>0 省略 |
| 技術員           | 0.57 | 人   | 36,100 | 20,577  | RR0406<br>0 省略 |
| 諸雑費（まるめ）      | 1    | 式   |        | 66      | #80<br>0 省略    |
| 小計            | 1    | 箇所  |        | 218,800 |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|---------------|------|-----|--------|---------|----------------|
| 技師(A)         | 2.50 | 人   | 59,600 | 149,000 | RR0403<br>0 省略 |
| 技師(B)         | 3.32 | 人   | 48,500 | 161,020 | RR0404<br>0 省略 |
| 技師(C)         | 3.56 | 人   | 40,300 | 143,468 | RR0405<br>0 省略 |
| 技術員           | 1.31 | 人   | 36,100 | 47,291  | RR0406<br>0 省略 |
| 諸雑費（まるめ）      | 1    | 式   |        | 21      | #80<br>0 省略    |
| 小計            | 1    | 箇所  |        | 500,800 |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |
|               |      |     |        |         |                |

V93200CT 施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備考・雑材料区分・管理費区分                   |
|----------------|-----|-----|-------|---------|----------------------------------|
| 舗装版切断          | 20  | m   | 694.1 | 13,882  | SCB430510 施工 第0-0050号内訳表<br>0 省略 |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | 10  | m2  | 1,698 | 16,980  | SCB210720 施工 第0-0073号内訳表<br>0 省略 |
| 殻運搬            | 0.4 | m3  | 2,485 | 994     | SCB227010 施工 第0-0052号内訳表<br>0 省略 |
| 掘削             | 3.7 | m3  | 1,216 | 4,499   | SCB210100 施工 第0-0074号内訳表<br>0 省略 |
| 床掘り            | 4.5 | m3  | 2,160 | 9,720   | SCB210030 施工 第0-0075号内訳表<br>0 省略 |
| 埋戻し            | 6.2 | m3  | 3,873 | 24,012  | SCB210410 施工 第0-0076号内訳表<br>0 省略 |
| 購入土運搬          | 6.9 | m3  | 4,594 | 31,698  | V0001J 施工 第0-0045号内訳表<br>0 省略    |
| 土砂等運搬          | 8.2 | m3  | 796.6 | 6,532   | SCB210110 施工 第0-0077号内訳表<br>0 省略 |
| 下層路盤(歩道部)      | 10  | m2  | 2,010 | 20,100  | SCB410031 施工 第0-0057号内訳表<br>0 省略 |
| 表層(車道・路肩部)     | 10  | m2  | 2,421 | 24,210  | SCB410260 施工 第0-0058号内訳表<br>0 省略 |
| 計              | 10  | m   |       | 152,627 |                                  |
| 小計             | 1   | m   |       | 15,262  |                                  |

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1,747

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                              |                                               | 構成比    | 単価(新潟①)        | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'                                                                                                                       | 小型バックホウ(クローラ) [標準]<br>排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | 20.13% | 6,490<br>円/供用日 | 小型バックホウ(クローラ) [標準]<br>排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | 6,080    | MMJ0201034<br>MM090201034 |
| R1t'                                                                                                                       | 運転手(特殊)                                       | 71.97% | 27,336<br>円/人  | 運転手 (特殊)                                      | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| Z1t'                                                                                                                       | 軽油                                            | 7.90%  | 133<br>円/L     | 軽油                                            | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                                                                                       |                                               |        | 1,698          | 積算単価                                          | 0        | EP001                     |
| 費用の内訳                                                                                                                      |                                               | =1     | 全ての費用          |                                               |          |                           |
| 【補正式】<br>1,698 = 1,747                                                                                                     |                                               |        |                |                                               |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{20.13}{100} \times \frac{6,490}{6,080} \right] \times \frac{6,080}{6,490} \right\}$ |                                               | 20.13  |                |                                               |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{71.97}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{28,900}{27,336}$                   |                                               | 71.97  |                |                                               |          |                           |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{7.90}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{138}{133}$                                |                                               | 7.90   |                |                                               |          |                           |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 20.13 - 71.97 - 7.90}{100}$                                                                       |                                               |        |                |                                               |          |                           |
|                                                                                                                            |                                               |        |                |                                               |          |                           |
|                                                                                                                            |                                               |        |                |                                               |          |                           |

掘削

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0119

SCB210100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1,241

| 代 表 機 労 材 規 格                                              |                                        | 構成比            | 単価(新潟①)                    | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| K1t'                                                       | バックホウ(クローラ) [標準]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 26.01%         | 8,020<br>円/供用日             | バックホウ(クローラ) [標準]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 |  | 7,520    | MMJ0202015<br>MM090202015 |
| R1t'                                                       | 運転手(特殊)                                | 62.89%         | 27,336<br>円/人              | 運転手 (特殊)                               |  | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| Z1t'                                                       | 軽油                                     | 11.10%         | 133<br>円/L                 | 軽油                                     |  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                       |                                        |                | 1,216                      | 積算単価                                   |  | 0        | EP001                     |
| 土質<br>施工方法<br>施工数量                                         |                                        | =1<br>=5<br>=7 | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>小規模(標準) |                                        |  |          |                           |
| 【補正式】<br>1,216 = 1,241                                     |                                        |                |                            |                                        |  |          |                           |
| [機械補正] 26.01 8,020<br>× { [ ————— × ————— ] ×<br>100 7,520 |                                        | 26.01          |                            |                                        |  |          |                           |
| [労務補正] 62.89 27,336<br>+ [ ————— × ————— ] ×<br>100 28,900 |                                        | 62.89          |                            |                                        |  |          |                           |
| [材料補正] 11.10 133<br>+ [ ————— × ————— ] ×<br>100 138       |                                        | 11.10          |                            |                                        |  |          |                           |
| [全体調整] 100- 26.01- 62.89- 11.10<br>+ ————— }<br>100        |                                        |                |                            |                                        |  |          |                           |
|                                                            |                                        |                |                            |                                        |  |          |                           |
|                                                            |                                        |                |                            |                                        |  |          |                           |

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,247.4

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                   |                                            | 構成比            | 単価(新潟①)                  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'                                                                                                                                                            | バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 18.73%         | 9,020<br>円/供用日           | バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 8,460    | MMJ0202096<br>MM090202096 |
| R1t'                                                                                                                                                            | 運転手(特殊)                                    | 40.26%         | 27,336<br>円/人            | 運転手 (特殊)                                   | 28,900   | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'                                                                                                                                                            | 普通作業員                                      | 33.90%         | 23,358<br>円/人            | 普通作業員                                      | 25,400   | RR0102<br>RR9102          |
| Z1t'                                                                                                                                                            | 軽油                                         | 7.11%          | 133<br>円/L               | 軽油                                         | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                                                                                                                            |                                            |                | 2,160                    | 積算単価                                       | 0        | EP001                     |
| 土質<br>施工方法<br>費用の内訳                                                                                                                                             |                                            | =1<br>=5<br>=1 | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>全ての費用 |                                            |          |                           |
| 【補正式】<br>2,160 = 2,247.4                                                                                                                                        |                                            |                |                          |                                            |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{18.73}{100} \times \frac{9,020}{8,460} \right] \times \frac{18.73}{18.73} \right\}$                                      |                                            |                |                          |                                            |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{40.26}{100} \times \frac{27,336}{28,900} + \frac{33.90}{100} \times \frac{23,358}{25,400} \right] \times \frac{74.16}{40.26 + 33.90}$ |                                            |                |                          |                                            |          |                           |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{7.11}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{7.11}{7.11}$                                                                   |                                            |                |                          |                                            |          |                           |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 18.73 - 74.16 - 7.11}{100} \}$                                                                                                         |                                            |                |                          |                                            |          |                           |
|                                                                                                                                                                 |                                            |                |                          |                                            |          |                           |

埋戻し

単価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

頁0-0121

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                                                                                                                          | 構 成 比          | 単 価 (新潟①)                | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                        | 単 価 (東京地区) | 備 考                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------|
| K1t'          | バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3                                                                                                                                                                              | 8.27%          | 9,020<br>円/供用日           | バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 8,460      | MMJ0202096<br>MM090202096 |
| K2t'          | ランマ<br>質量60~80kg                                                                                                                                                                                                         | 0.60%          | 564<br>円/供用日             | ランマ<br>質量60~80kg                            | 535        | MMJ0806001<br>MM090806001 |
| R1t'          | 普通作業員                                                                                                                                                                                                                    | 50.03%         | 23,358<br>円/人            | 普通作業員                                       | 25,400     | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'          | 特殊作業員                                                                                                                                                                                                                    | 19.35%         | 28,152<br>円/人            | 特殊作業員                                       | 28,300     | RR0101<br>RR9101          |
| R3t'          | 運転手(特殊)                                                                                                                                                                                                                  | 17.77%         | 27,336<br>円/人            | 運転手 (特殊)                                    | 28,900     | RR0114<br>RR9114          |
| Z1t'          | 軽油                                                                                                                                                                                                                       | 3.14%          | 133<br>円/L               | 軽油                                          | 138        | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| Z2t'          | ガソリン<br>レギュラー                                                                                                                                                                                                            | 0.84%          | 139.5<br>円/L             | ガソリン<br>レギュラー                               | 154        | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
|               | 積算単価                                                                                                                                                                                                                     |                | 3,873                    | 積算単価                                        | 0          | EP001                     |
|               | 施工方法<br>土質<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                                      | =5<br>=1<br>=1 | 上記以外(小規模)<br>土砂<br>全ての費用 |                                             |            |                           |
|               | 【補正式】<br>3,873 = 4,063.8                                                                                                                                                                                                 |                |                          |                                             |            |                           |
|               | [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{8.27}{100} \times \frac{9,020}{8,460} + \frac{0.60}{100} \times \frac{564}{535} \right] \times \frac{8.87}{8.27 + 0.60} \right.$                                                  |                |                          |                                             |            |                           |
|               | [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{50.03}{100} \times \frac{23,358}{25,400} + \frac{19.35}{100} \times \frac{28,152}{28,300} + \frac{17.77}{100} \times \frac{27,336}{28,900} \right] \times \frac{87.15}{50.03 + 19.35 + 17.77}$ |                |                          |                                             |            |                           |

單価適用日/適用基準日 08年01月20日適用

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0122

[illegible]

07-实施-下水-5555-当初

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 762.6

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                              |                                                 | 構成比            | 単価(新潟①)                                         | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                             |  | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|----------|----------------------------|
| K1t'                                                                                                                       | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 26.52%         | 9,141<br>円/供用日                                  | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | 8,571    | MPM03010020<br>MPM93010020 |
| R1t'                                                                                                                       | 運転手(一般)                                         | 61.90%         | 24,786<br>円/人                                   | 運転手 (一般)                                        |  | 23,600   | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t'                                                                                                                       | 軽油                                              | 11.58%         | 133<br>円/L                                      | 軽油                                              |  | 138      | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| 積算単価                                                                                                                       |                                                 |                | 796.6                                           | 積算単価                                            |  | 0        | EP001                      |
| 土砂等発生現場<br>積込機種・規格<br>土質                                                                                                   |                                                 | =2<br>=5<br>=1 | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                                                 |  |          |                            |
| DID区間の有無<br>運搬距離(km)(DID区間有)                                                                                               |                                                 | =2<br>=1       | 有り<br>0.2km以下                                   |                                                 |  |          |                            |
| 【補正式】<br>796.6 = 762.6                                                                                                     |                                                 |                |                                                 |                                                 |  |          |                            |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{26.52}{100} \times \frac{9,141}{8,571} \right] \times \frac{26.52}{26.52} \right\}$ |                                                 | 26.52          |                                                 |                                                 |  |          |                            |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{61.90}{100} \times \frac{24,786}{23,600} \right] \times \frac{61.90}{61.90}$                     |                                                 | 61.90          |                                                 |                                                 |  |          |                            |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{11.58}{100} \times \frac{133}{138} \right] \times \frac{11.58}{11.58}$                           |                                                 | 11.58          |                                                 |                                                 |  |          |                            |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - 26.52 - 61.90 - 11.58}{100}$                                                                      |                                                 |                |                                                 |                                                 |  |          |                            |
|                                                                                                                            |                                                 |                |                                                 |                                                 |  |          |                            |

借地料(m2入力)  
借地料単価 2,181円/m2

08年01月20日適用

頁0-0124

SWB010230 施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量      | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|---------------|----------|-------|-------|-------|----------------|
| 借地料           | 1.000    | m2    | 2,181 | 2,181 | TFJA0704309    |
|               |          |       |       |       | 0 省略           |
| 小計            | 1        | m2    |       | 2,181 |                |
| 借地料単価         | [円]=2181 | 借地料単価 |       | [円]   |                |
|               |          |       |       |       |                |
|               |          |       |       |       |                |
|               |          |       |       |       |                |
|               |          |       |       |       |                |
|               |          |       |       |       |                |
|               |          |       |       |       |                |
|               |          |       |       |       |                |
|               |          |       |       |       |                |
|               |          |       |       |       |                |
|               |          |       |       |       |                |
|               |          |       |       |       |                |

# 登録単価一覧表

頁0-0125

| コード        | 名称・規格1・規格2                                                   | 単位 | 単価<br>世代 (0. 4. 8) | 単価<br>世代 (1. 5. 9) | 単価<br>世代 (2. 6) | 単価<br>世代 (3. 7) | 特殊集計<br>集計区分 |
|------------|--------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| FDOKOU01   | 発生土受入費 (ほぐし土)<br>見積1,200円/m3                                 | m3 | 1,200              |                    |                 |                 | 571          |
| FKOUNYUUD0 | 再生砂<br>土場地域 新潟<br>土場名 リサイクルセンター                              | m3 | 2,280              |                    |                 |                 | 571          |
| FKAIRYOU11 | 建設発生土改良土受入料金<br>プラント地域 新潟<br>CBR8 石灰系固化材 20・40mm以下 ほぐし       | m3 | 2,800              |                    |                 |                 | 571          |
| FKAIRYOU13 | 建設発生土改良土料金<br>プラント地域 新潟<br>CBR8 石灰系固化材 40mm以下 ほぐし            | m3 | 2,100              |                    |                 |                 | 571          |
| FKAIRYOU14 | 建設発生土改良土料金<br>プラント地域 新潟<br>CBR8 石灰系固化材 20mm以下 ほぐし            | m3 | 2,200              |                    |                 |                 | 571          |
| FENBI400   | 下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管(SRA)<br>片受け直管 φ400 有効長4m/本<br>物価資料          | 本  | 50,650             |                    |                 |                 | 571          |
| FENBI450   | 下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管(SRA)<br>片受け直管 φ450 有効長4m/本<br>物価資料(小数点以下なし) | 本  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKCMR150   | 調整リング<br>H=150<br>下水道用小型コンクリート製マンホール300mm内面樹脂型               | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKCMR100   | 調整リング<br>H=100<br>下水道用小型コンクリート製マンホール300mm内面樹脂型               | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKCMSHA200 | 斜壁<br>H=200 (ゴムリング含む)<br>下水道用小型コンクリート製マンホール300mm内面樹脂型        | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKCMCH0295 | 直壁<br>H=295 (SHパッキンセット含む)<br>下水道用小型コンクリート製マンホール300mm内面樹脂型    | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKCMCH0395 | 直壁<br>H=395 (SHパッキンセット含む)<br>下水道用小型コンクリート製マンホール300mm内面樹脂型    | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |

07-実施-下水-5555-当初

# 登録単価一覧表

頁0-0126

| コード         | 名称・規格1・規格2                                                               | 単位 | 単価<br>世代 (0. 4. 8) | 単価<br>世代 (1. 5. 9) | 単価<br>世代 (2. 6) | 単価<br>世代 (3. 7) | 特殊集計<br>集計区分 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| FKCMCH0595  | 直壁<br>H=595 (SHパッキンセット含む)<br>下水道用小型コンクリート製マンホール300mm内面樹脂型                | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKCMCH0895  | 直壁<br>H=895 (SHパッキンセット含む)<br>下水道用小型コンクリート製マンホール300mm内面樹脂型                | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKKU425V150 | 管取付け壁<br>H=425 VU150用 (SHパッキンセット、削孔費を含む)<br>下水道用小型コンクリート製マンホール300mm内面樹脂型 | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKKU625V150 | 管取付け壁<br>H=625 VU150用 (SHパッキンセット、削孔費を含む)<br>下水道用小型コンクリート製マンホール300mm内面樹脂型 | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKCMTIIBAN  | 底板<br>下水道用小型コンクリート製マンホール300mm内面樹脂型                                       | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FMF300T14   | 下水道用铸铁蓋受枠込み<br>呼び300 T-14<br>受枠変形防止高さ調整部材含まず                             | 組  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FMF300T25   | 下水道用铸铁蓋受枠込み<br>呼び300 T-25<br>受枠変形防止高さ調整部材含まず                             | 組  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKCMTG150   | 可とう継手小型コンクリートMH用<br>VU150用                                               | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKATOU100   | 可とう継手小型コンクリートMH用<br>VU100用 (削孔費含む)                                       | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKCTOU150   | 可とう継手小型コンクリートMH用<br>VU150用 (削孔費含む)                                       | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKATOU150   | 可とう継手1号コンクリートMH用<br>VU150用 (削孔費含む)<br>拡張バンドタイプ                           | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKAMTG150   | マンホール用可とう継手<br>VU150用 貼付タイプ                                              | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |

07-実施-下水-5555-当初

# 登録単価一覧表

頁0-0127

| コード         | 名称・規格1・規格2                            | 単位 | 単価<br>世代 (0. 4. 8) | 単価<br>世代 (1. 5. 9) | 単価<br>世代 (2. 6) | 単価<br>世代 (3. 7) | 特殊集計<br>集計区分 |
|-------------|---------------------------------------|----|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| FKAMTG200   | マンホール用可とう継手<br>VU200用 貼付タイプ<br>物価資料   | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKAMTG250   | マンホール用可とう継手<br>VU250用 貼付タイプ<br>物価資料   | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKAMTG300   | マンホール用可とう継手<br>VU300用 貼付タイプ<br>物価資料   | 個  | 15,300             |                    |                 |                 | 571          |
| FKAMTG350   | マンホール用可とう継手<br>VU350用 貼付タイプ<br>物価資料   | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKAMTG400   | マンホール用可とう継手<br>VU400用 貼付タイプ<br>物価資料   | 個  | 19,750             |                    |                 |                 | 571          |
| FKAMTG450   | マンホール用可とう継手<br>VU450用<br>拡張バンドタイプ     | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKAMTG500   | マンホール用可とう継手<br>VU500用 拡張バンドタイプ        | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FKAMTG600   | マンホール用可とう継手<br>HP600用 拡張バンドタイプ        | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FBORUTOM16  | 全ねじボルトM16<br>SUS品 350ミリ<br>呼び600・900用 | 本  | 1,000              |                    |                 |                 | 571          |
| FNATTOM16   | ナット<br>SUS品 M16<br>呼び600・900用         | 個  | 180                |                    |                 |                 | 571          |
| FTYOUSEIM16 | 受枠変形防止高さ調整部材<br>M16 樹脂製<br>呼び600・900用 | 個  | 880                |                    |                 |                 | 571          |
| FBORUTOM12  | 全ねじボルトM12<br>SUS品 250ミリ<br>呼び300用     | 本  |                    |                    |                 |                 | 571          |

# 登録単価一覧表

頁0-0128

| コード         | 名称・規格1・規格2                                                 | 単位 | 単価<br>世代 (0. 4. 8) | 単価<br>世代 (1. 5. 9) | 単価<br>世代 (2. 6) | 単価<br>世代 (3. 7) | 特殊集計<br>集計区分 |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| FNATTOM12   | ナット<br>SUS品 M12<br>呼び300用                                  | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FTYOUSEIM12 | 受枠変形防止高さ調整部材<br>M12 樹脂製<br>呼び300用                          | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FMF600T25   | 下水道用鋳鉄蓋受枠込み<br>呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用<br>受枠変形防止高さ調整部材含まず   | 組  | 130,000            |                    |                 |                 | 571          |
| FMF600T14   | 下水道用鋳鉄蓋受枠込み<br>呼び600 T-14 高さ調整部材M16適用<br>受枠変形防止高さ調整部材含まず   | 組  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FMR60025    | 調整無収縮モルタル<br>φ 600mm<br>t=0～25mm                           | 箇所 | 2,560              |                    |                 |                 | 571          |
| FMR6002649  | 調整無収縮モルタル<br>φ 600mm<br>t=26mm～49mm                        | 箇所 | 4,560              |                    |                 |                 | 571          |
| FMRKT600    | 調整無収縮モルタル用型枠<br>φ 600用                                     | 箇所 | 665                |                    |                 |                 | 571          |
| FBAFTEN150  | 飛散防止板(バツフル板) 点検孔付き<br>(硬質塩化ビニール製)<br>φ 150・φ 200対応 H=550mm | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FBAF150     | 飛散防止板(バツフル板)<br>(硬質塩化ビニール製)<br>φ 150・φ 200対応 H=550mm       | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FMEJI05     | 成型目地工(材工とも)<br>高弾性タイプ 厚5mm幅<br>材料・施工費含む                    | m  | 930                |                    |                 |                 | 571          |
| FTOKUKUTA06 | 特1号組立式マンホール底付躯体ブロック<br>H=600                               | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |
| FTOKUSYA30  | 特1号組立式マンホール斜壁<br>H=300                                     | 個  |                    |                    |                 |                 | 571          |

07-実施-下水-5555-当初

# 登録単価一覧表

| コード       | 名称・規格1・規格2                                      | 単位 | 単価<br>世代 (0. 4. 8) | 単価<br>世代 (1. 5. 9) | 単価<br>世代 (2. 6) | 単価<br>世代 (3. 7) | 特殊集計 | 集計区分 |
|-----------|-------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| FB0UG0200 | 下水道用鋳鉄製防護蓋<br>新潟市仕様型 台座共<br>呼び200 T-8 ボルトナット含まず | 組  |                    |                    |                 |                 |      | 571  |
| FB0UG0300 | 下水道用鋳鉄製防護蓋<br>新潟市仕様型 台座共<br>呼び300 T-8 ボルトナット含まず | 組  | 58,500             |                    |                 |                 |      | 571  |
| FDK0001   | 動態観測費<br>諸経費含む<br>見積1,640,000円                  | 式  | 1,640,000          |                    |                 |                 |      | 571  |
|           |                                                 |    |                    |                    |                 |                 |      |      |
|           |                                                 |    |                    |                    |                 |                 |      |      |
|           |                                                 |    |                    |                    |                 |                 |      |      |
|           |                                                 |    |                    |                    |                 |                 |      |      |
|           |                                                 |    |                    |                    |                 |                 |      |      |
|           |                                                 |    |                    |                    |                 |                 |      |      |
|           |                                                 |    |                    |                    |                 |                 |      |      |
|           |                                                 |    |                    |                    |                 |                 |      |      |
|           |                                                 |    |                    |                    |                 |                 |      |      |
|           |                                                 |    |                    |                    |                 |                 |      |      |
|           |                                                 |    |                    |                    |                 |                 |      |      |

# 単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0130

| 上 位<br>コード  | 上 位 名 称   | 第 番 号    | 単 価<br>コード | 単 価 名 称<br>規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称                           | 単 位 | 金 額       |
|-------------|-----------|----------|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| YG000000010 | 硬質塩化ビニル管  |          | FKAMTG300  | マンホール用可とう継手<br>VU300用 貼付タイプ<br>物価資料                      | 個   | 15,300    |
| YG000000010 | 硬質塩化ビニル管  |          | FKAMTG400  | マンホール用可とう継手<br>VU400用 貼付タイプ<br>物価資料                      | 個   | 19,750    |
| YG000000069 | 組立1号マンホール |          | FMF600T25  | 下水道用铸铁蓋受枠込み<br>呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用<br>受枠変形防止高さ調整部材含まず | 組   | 130,000   |
| YG000000069 | 組立1号マンホール |          | FMR60025   | 調整無収縮モルタル<br>φ 600mm<br>t=0～25mm                         | 箇所  | 2,560     |
| YG000000069 | 組立1号マンホール |          | FMR6002649 | 調整無収縮モルタル<br>φ 600mm<br>t=26mm～49mm                      | 箇所  | 4,560     |
| YG000000127 | ます        |          | FBOUG0300  | 下水道用铸铁製防護蓋<br>新潟市仕様型 台座共<br>呼び300 T-8 ボルトナット含まず          | 組   | 58,500    |
| YG000000155 | 表層        |          | FMEJI05    | 成型目地工（材工とも）<br>高弾性タイプ 厚5mm幅<br>材料・施工費含む                  | m   | 930       |
| YZ000000031 | 動態観測費     |          | FDK0001    | 動態観測費<br>諸経費含む<br>見積1,640,000円                           | 式   | 1,640,000 |
| V0003K40    | 改良土       | 第0-0012号 | FKAIRYOU11 | 建設発生土改良土受入料金<br>プラント地域 新潟<br>CBR8 石灰系固化材 20・40mm以下 ほぐし   | m3  | 2,800     |

# 単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0131

| 上 位<br>コード | 上 位 名 称        | 第 番 号    | 単 価<br>コード  | 単 価 名 称<br>規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称                         | 単 位 | 金 額    |
|------------|----------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| V0003K40   | 改良土            | 第0-0012号 | FKAIRYOU13  | 建設発生土改良土料金<br>プラント地域 新潟<br>CBR8 石灰系固化材 40mm以下 ほぐし      | m3  | 2,100  |
| VZANDO     | 建設発生土受入費       | 第0-0014号 | FDOKOU01    | 発生土受入費（ほぐし土）<br>見積1,200円/m3                            | m3  | 1,200  |
| V0VU400    | 硬質塩化ビニル管設置工    | 第0-0016号 | FENBI400    | 下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管(SRA)<br>片受け直管 φ400 有効長4m/本<br>物価資料    | 本   | 50,650 |
| V0003K20   | 改良土            | 第0-0021号 | FKAIRYOU11  | 建設発生土改良土受入料金<br>プラント地域 新潟<br>CBR8 石灰系固化材 20・40mm以下 ほぐし | m3  | 2,800  |
| V0003K20   | 改良土            | 第0-0021号 | FKAIRYOU14  | 建設発生土改良土料金<br>プラント地域 新潟<br>CBR8 石灰系固化材 20mm以下 ほぐし      | m3  | 2,200  |
| VMHZ001    | 高さ調整部材等        | 第0-0042号 | FBORUTOM16  | 全ねじボルトM16<br>SUS品 350ミリ<br>呼び600・900用                  | 本   | 1,000  |
| VMHZ001    | 高さ調整部材等        | 第0-0042号 | FNATTOM16   | ナット<br>SUS品 M16<br>呼び600・900用                          | 個   | 180    |
| VMHZ001    | 高さ調整部材等        | 第0-0042号 | FTYOUSEIM16 | 受枠変形防止高さ調整部材<br>M16 樹脂製<br>呼び600・900用                  | 個   | 880    |
| VTD150W    | 取付管土工（塩ビ管φ150） | 第0-0044号 | FKOUNYUUD0  | 再生砂<br>土場地域 新潟<br>土場名 リサイクルセンター                        | m3  | 2,280  |

# 単価入力データ一覧表①

頁0-0132

[illegible]

# 単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0133

| 上 位<br>コード | 上 位 名 称       | 第 番 号    | 単 価<br>コード  | 単 価 名 称<br>規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称             | 単 位 | 金 額   |
|------------|---------------|----------|-------------|--------------------------------------------|-----|-------|
| VSIH001    | 金属支保設置・撤去     | 第0-0029号 | TY009500221 | 腹起し材質料(別途計上0円)                             | 式   | 0     |
| VSIH001    | 金属支保設置・撤去     | 第0-0029号 | TY009500231 | 切梁材質料(別途計上0円)                              | 式   | 0     |
| VSIH001    | 金属支保設置・撤去     | 第0-0029号 | TY009500241 | 水圧ポンプ 賃料(別途計上0円)                           | 式   | 0     |
| SWG411100  | 取付管布設および支管取付工 | 第0-0048号 | TQJ2001052  | 取付管布設・支管取付工 加算額<br>可とう性支管設置費 管径150<br>物価資料 | 箇所  | 7,085 |
| SWG411100  | 取付管布設および支管取付工 | 第0-0049号 | TQJ2001052  | 取付管布設・支管取付工 加算額<br>可とう性支管設置費 管径150<br>物価資料 | 箇所  | 7,085 |
| S0930      | 廃材処理費         | 第0-0053号 | T5695       | アスファルト舗装廃材処理費<br>(投棄料)                     | t   | 1,700 |
|            |               |          |             |                                            |     |       |
|            |               |          |             |                                            |     |       |
|            |               |          |             |                                            |     |       |

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0134

| 管 理 費 区 分 | 位 置 | 金 額     | 管 理 費 区 分      | 位 置 | 金 額       |
|-----------|-----|---------|----------------|-----|-----------|
| T 処分費等    |     | 738,600 | 35 諸経費等の対象としない | 諸経費 | 1,640,000 |