

施 設	第 1 4 9 号

工事設計書

工事名称 山潟中学校大規模改造工事

工事場所 新潟市中央区山二ツ 地内

工 期 契約日～令和 8 年 3 月 3 1 日

○本工事は、山潟中学校大規模改造工事である。

【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

工事概要

・ 構造・規模

管理・特別教室棟、屋内体育館

鉄筋コンクリート造 4 階建て、鉄骨造平屋建て

改修床面積 2, 1 0 7 m²

・ 改修概要

外部改修（外部建具） 一式

内部改修 一式

便所改修 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	211,222,922	
計			211,222,922	
共通費				
共通仮設費	1	式	15,521,186	
現場管理費	1	式	14,257,243	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	28,768,649	
計			58,547,078	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	269,770,000	
消費税等相当額	1	式	26,977,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	296,747,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新潟市

[illegible]

I. トイレ改修工事				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事	1	式	88,480	
02. 鉄筋工事	1	式	145,737	
03. コンクリート工事	1	式	39,220	
04. 型枠工事	1	式	66,455	
05. 防水工事	1	式	9,660	
06. 木工事	1	式	128,984	
07. 金属工事	1	式	304,509	
08. 建具工事	1	式	3,342,200	
09. 塗装工事	1	式	84,071	
10. 内装工事	1	式	1,617,480	
11. 撤去工事	1	式	1,221,548	
計			7,048,344	

I. 外部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	4,748,755	
計				4,748,755	
02. 建具改修工事	金属建具工事	1	式	38,170,000	
02. 建具改修工事	ガラス工事	1	式	6,038,848	
02. 建具改修工事	防水工事	1	式	533,940	
計				44,742,788	
03. その他外部改修工事		1	式	1,145,823	
計				1,145,823	
04. 撤去工事	撤去工事	1	式	2,009,968	
04. 撤去工事	発生材処理	1	式	331,548	
計				2,341,516	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	6,025,030	
計				6,025,030	
02. 防水工事		1	式	555,170	
計				555,170	
03. 木工事		1	式	5,400,261	
計				5,400,261	
04. 金属工事		1	式	7,137,473	
計				7,137,473	
05. 左官工事		1	式	3,184,960	
計				3,184,960	
06. 建具工事	金属建具工事	1	式	17,139,000	
06. 建具工事	木製建具工事	1	式	1,296,000	
06. 建具工事	ガラス工事	1	式	545,746	
計				18,980,746	
07. 塗装工事		1	式	7,238,312	
計				7,238,312	
08. 内装工事		1	式	10,479,018	
計				10,479,018	
09. ユニット及びその他工事	家具工事	1	式	69,005,800	
09. ユニット及びその他工事	カーテン・ブラインド工事	1	式	4,577,100	

II. 内部改修工事

[illegible]

I. トイレ改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	88,480	
計				88,480	
02. 鉄筋工事		1	式	145,737	
計				145,737	
03. コンクリート工事		1	式	39,220	
計				39,220	
04. 型枠工事		1	式	66,455	
計				66,455	
05. 防水工事		1	式	9,660	
計				9,660	
06. 木工事		1	式	128,984	
計				128,984	
07. 金属工事		1	式	304,509	
計				304,509	
08. 建具工事	銅製建具	1	式	762,000	
08. 建具工事	トイレブース	1	式	1,609,600	
08. 建具工事	木製	1	式	928,000	
08. 建具工事	ガラス	1	式	23,634	
08. 建具工事	防水	1	式	18,966	
計				3,342,200	

I. トイレ改修工事

[illegible]

新潟市

I. 外部改修工事		02. 建具改修工事		金属建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■新設						
AW-1 引違い窓	3670x1900 ｶﾊﾞｰ工法 断熱ﾊﾞﾈﾙ 既存建具撤去含む	24	ｶ所	545,000	13,080,000	
AW-1 引違い窓	3670x1900 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	14	ｶ所	481,000	6,734,000	
AW-2 引違い窓	3670x1900 ｶﾊﾞｰ工法 断熱ﾊﾞﾈﾙ 既存建具撤去含む	3	ｶ所	493,000	1,479,000	
AW-2 引違い窓	3670x1900 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	2	ｶ所	463,000	926,000	
AW-3 引違い窓	3670x2700 ｶﾊﾞｰ工法 断熱ﾊﾞﾈﾙ 既存建具撤去含む	2	ｶ所	770,000	1,540,000	
AW-3 引違い窓	3670x2700 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	1	ｶ所	707,000	707,000	
AW-5 引違い窓	3670x1200 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	12	ｶ所	347,000	4,164,000	
AW-6 両袖FIX引分窓	3670x2700 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	3	ｶ所	813,000	2,439,000	
AW-7 両袖FIX引分窓	3670x2700 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	1	ｶ所	948,000	948,000	
AW-8 両袖FIX両開き窓	3670x2300 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	1	ｶ所	671,000	671,000	
AW-9 両袖FIX引違い窓	3140x1100 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	3	ｶ所	315,000	945,000	
AW-10 両袖ｶﾞﾚ引違い窓	3140x600 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	1	ｶ所	332,000	332,000	
AW-11 引違い窓	1800x900 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	1	ｶ所	171,000	171,000	
AW-12 引違い窓	1000x1000 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	8	ｶ所	124,000	992,000	
AW-13 引違い窓	2700x1800 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	1	ｶ所	450,000	450,000	
AW-14 引違い窓	1000x1560 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	1	ｶ所	176,000	176,000	
AW-15 引違い窓	1800x1800 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	1	ｶ所	320,000	320,000	
AW-16 両開き戸	1800x2400 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	2	ｶ所	670,000	1,340,000	
AW-17 片開き戸	900x1900 ｶﾊﾞｰ工法 既存建具撤去含む	3	ｶ所	252,000	756,000	

[illegible]

新潟市

[illegible]

I. 外部改修工事 03. その他外部改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■土工						
根切り	人力土工 -	6.1	m ³	11,500	70,150	
埋戻し	人力土工 1.7m ³	1	式		29,400	
■地業						
砂利地業（再生ク ッション40mm使用）	砂利敷き 締固め 新潟 地区01 1.8m ²	1	式		32,900	
■鉄筋						
異形鉄筋	SD295A D13 所要数量 694kg	1	式		76,700	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.7	t	181,000	126,700	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.7	t	6,060	4,242	
スクラップ 控除	H2程度 19.4kg	1	式		▲560	
■型枠						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	16.8	m ²	7,380	123,984	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	16.8	m ²	350	5,880	
■コンクリート						
普通コンクリート （資材単価）	21N/mm ² SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区01	7.7	m ³	17,500	134,750	
構造体強度補正	補正值 6N/mm ²	1	式		8,470	別紙 00-0006
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	7.7	m ³	15,100	116,270	
コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 19.7m ²	1	式		38,200	
□室外機フェンス						
ネットフェンス	H=1800 樹脂塗装50タイプ	2.8	m	25,600	71,680	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新潟市

[illegible]

Ⅱ. 内部改修工事 03. 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
根太	@303 材工共	4.5	m ²	6,400	28,800	
畳寄せ	30x60 材工共	13.7	m	2,000	27,400	
上り框	30x200 材工共	11.1	m	14,400	159,840	
床合板張り	ﾌｯｼｬ合板2類 厚さ12mm 下地張り 材工共	4.5	m ²	2,650	11,925	
■巾木						
木製巾木	H=100 材工共	300	m	2,800	840,000	
■壁						
木製見切縁	25×30 材工共	7.9	m	2,000	15,800	
木製見切縁	40×120 材工共	7.9	m	2,800	22,120	
木製見切縁	25×90 材工共	230	m	2,240	515,200	
木製見切縁	25×120 材工共	47.1	m	2,560	120,576	
壁合板張り	ﾌｯﾄﾊﾞｰﾆｰ 下地張り 厚さ5.5mm 材工共	127	m ²	4,640	589,280	
壁合板張り	しな1類 見え掛かり 厚さ5.5mm 目透かし張り 材工共	487	m ²	4,360	2,123,320	
壁合板張り	有孔ﾌｯｼｬ合板 目透かし張り 厚さ5.5mm 材工共	215	m ²	4,400	946,000	
計					5,400,261	

Ⅱ. 内部改修工事 04. 金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
Ｕステンレール	引違い W=80	46.8	m	12,800	599,040	
階段滑り止め	ステンレスノスリップ° 幅50	162	m	4,690	759,780	
■壁						
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	153	m ²	1,870	286,110	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	688	m ²	1,930	1,327,840	
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	90.9	m ²	2,270	206,343	
ステンレス貼り	t=1	4.1	m ²	24,000	98,400	
掲示板アルミ押縁	20*5	159	m	2,170	345,030	
■梁型						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	163	m ²	1,750	285,250	
■天井						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	770	m ²	1,750	1,347,500	
軽量鉄骨天井下地 (野縁のみ)	19形(屋内) - 下地張りなし @225 - 標準	708	m ²	1,430	1,012,440	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 910× 910mm程度 ボート°等切込み別途	30	か所	2,430	72,900	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 640× 1020mm程度 ボート°等切込み別途	1	か所	2,220	2,220	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150× 620mm程度 ボート°等切込み別途	28	か所	1,280	35,840	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 610× 560mm程度 ボート°等切込み別途	4	か所	1,800	7,200	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート°等切込み共	34	か所	2,010	68,340	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	34	か所	11,100	377,400	

[illegible]

Ⅱ. 内部改修工事 05. 左官工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	94	m ²	3,660	344,040	
合成樹脂塗床研磨	5mm程度	325	m ²	2,960	962,000	
下地調整	樹脂入モルタル薄塗り 床 3mm工法 軽量骨材（パーライト）入り 張物下地	494	m ²	2,040	1,007,760	
■壁						
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚25	67.8	m ²	5,500	372,900	
■補修・その他						
施工数量調査	内部改修 調査報告書作成共	1,945	m ²	180	350,100	
型 枠	普通合板型枠 0.1m ²	1	式		63,300	
普通コンクリート (資材単価)	21N/mm ² SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区01	0.6	m ³	17,500	10,500	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 0.6m ³	1	式		35,500	
構造体強度補正	補正值 6N/mm ²	1	式		660	別紙 00-0020
コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 0.9m ²	1	式		38,200	
計					3,184,960	

Ⅱ. 内部改修工事		06. 建具工事		金属建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(ハ°ーティション)						
SP-1 スチールハ°ーティション	3700×2400	11	カ°所	555,000	6,105,000	
SP-2 スチールハ°ーティション	3700×2400	6	カ°所	661,000	3,966,000	
SP-3 スチールハ°ーティション	1950×2400	4	カ°所	331,000	1,324,000	
SP-4 スチールハ°ーティション	1780×2000	1	カ°所	287,000	287,000	
SP-5 スチールハ°ーティション	1780×2400	1	カ°所	331,000	331,000	
SP-6 スチールハ°ーティション	1730×2400	1	カ°所	331,000	331,000	
SP-7 スチールハ°ーティション	1680×2400	1	カ°所	331,000	331,000	
SP-8 スチールハ°ーティション	3700×2400	2	カ°所	514,000	1,028,000	
(アルミニウム製建具)						
AW-18 片開き戸	800x2000 カハ°-工法	1	カ°所	213,000	213,000	
AW-19 片開き戸	800x1900 カハ°-工法	3	カ°所	208,000	624,000	
(鋼製建具)						
FSD-1 片開き戸	800x1800 カハ°-工法	1	カ°所	283,000	283,000	
FSS-1 シャッター	3200x2400 危害防止装置、非常時作動ボ°ン取付	4	カ°所	579,000	2,316,000	
計					17,139,000	

[illegible]

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事 07. 塗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
床フローリング研ぎ出し	3回掛け（#30・#50・#80程度）	973	m ²	1,410	1,371,930	
表面塗装	ポリアレタン樹脂3回塗	1,024	m ²	1,780	1,822,720	
合成樹脂塗床	エポキシ系 厚膜流しのべ仕上げ 防滑仕上 下地調整共	161	m ²	5,600	901,600	
U C 塗り（糸幅300mm以下）改修仕様	木部 工程B種（1液型） 下地調整RB種（塗り替え面）	11.1	m	770	8,547	
■巾木						
E P - G 塗り（糸幅300mm以下）	木部 素地A種	300	m	650	195,000	
E P - G 塗り（糸幅300mm以下）改修仕様	モルタル面 工程B種 下地調整RB種（塗替え面）	452	m	890	402,280	
■壁						
E P - G 塗り（糸幅300mm以下）	木部 素地A種	222	m	650	144,300	
E P - G 塗り	モルタル面 工程B種（一般） 素地B種	67.8	m ²	1,770	120,006	
E P - G 塗り	木部 素地A種	616	m ²	1,820	1,121,120	
E P - G 塗り	ボード面（継目） 工程B種（一般） 素地A種	96.8	m ²	2,470	239,096	
■梁・天井						
E P - G 塗り（糸幅300mm以下）改修仕様	モルタル面 工程B種 下地調整RB種（塗替え面）	232	m	890	206,480	
E P - G 塗り（糸幅300mm以下）	木部 素地A種	44.4	m	650	28,860	
E P - G 塗り改修仕様	モルタル面 工程B種（一般） 下地調整RB種（塗替え面）	89.9	m ²	1,600	143,840	
E P - G 塗り（糸幅300mm以下）	モルタル面 工程B種（一般） 素地B種	14.8	m	710	10,508	
■その他						
E P - G 塗り（糸幅300mm以下）改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種（塗替え面）	117	m	430	50,310	

[illegible]

Ⅱ. 内部改修工事 08. 内装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
フローリング*ブロック	なら 厚さ15	51.7	m ²	14,000	723,800	
ビニル床シート	柄物 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	527	m	4,000	2,108,000	
樹脂製床組ハネル下地	H=140程度	27.6	m ²	17,600	485,760	
天然木化粧 複合フローリング*	A種 厚さ15 なら(メーカ塗装品)	4.5	m ²	7,720	34,740	
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床 JIS A 5917 一畳 施工規模30枚以下程度	14	枚	14,200	198,800	
■巾木						
ビニル幅木	高さ100	11.4	m	370	4,218	
■壁						
耐火シール処理	4周処理(片面)	442	m	570	251,940	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	669	m ²	1,170	782,730	
壁 防火上主要な 間仕切壁(1時間耐 火)	両面強化せっこうボード厚12.5+ 12.5mm 軽量鉄骨下地65形共	49	m ²	7,850	384,650	
壁 シーソーグ* せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	16.3	m ²	1,480	24,124	
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	7.2	m ²	2,330	16,776	
掲示用クロス貼り	特殊発泡ビニール 下地調整共	108	m ²	4,130	446,040	
粘着剤付化粧フィルム 貼り		2.9	m ²	24,000	69,600	
■梁						
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 軽鉄直張 -	119	m ²	2,630	312,970	
塩ビコーナー	15×15	189	m	640	120,960	
■天井						

[illegible]

Ⅱ. 内部改修工事		09. ユニット及びその他工事		家具工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-01	生徒用ロッカー 5260×470×1700	2	か所	960,000	1,920,000	
K-02	掃除用具入れ 600×470×1900	10	か所	168,000	1,680,000	
K-03	ミニキッチン 1200×500×1900	2	か所	312,000	624,000	
K-04	ステンレス流し 3700×600×780	2	か所	780,000	1,560,000	
K-05	ステンレス流し 1800×600×780	1	か所	567,000	567,000	
K-06	ステンレス下流し 750×600×250/790	1	か所	324,000	324,000	
K-07	3連スチール棚 4800×600×2100	1	か所	336,000	336,000	
K-08	2連スチール棚 3600×600×2100	1	か所	264,000	264,000	
K-09	2連スチール棚 2700×600×2100	1	か所	240,000	240,000	
K-10	4連収納棚 3600×400×778	1	か所	270,000	270,000	
K-11	3連2段収納棚 2700×400×2150	1	か所	420,000	420,000	
K-12	5連2段収納棚 4500×400×2150	1	か所	690,000	690,000	
K-13	7連2段収納棚 6300×400×2150	2	か所	966,000	1,932,000	
K-14	大型備品収納戸棚 1100×620×2300	2	か所	281,000	562,000	
K-15	布団収納戸棚 1100×720×2000	1	か所	346,000	346,000	
K-16	備品収納棚 900×450/600×2000	3	か所	378,000	1,134,000	
K-17	展示収納棚 1500×450×2000	2	か所	547,000	1,094,000	
K-18	備品収納棚 1800×450×2000	9	か所	367,000	3,303,000	
K-19	生徒用下足入 1400×350×1520	27	か所	324,000	8,748,000	
K-20	教師用下足入 1400×400×1600	3	か所	490,000	1,470,000	

Ⅱ. 内部改修工事		09. ユニット及びその他工事		家具工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-21	来賓用下足入 600×400×1600	3	か所	180,000	540,000	
K-22	傘立て 855×345×490	11	か所	50,400	554,400	
K-23	スノコ 1400×600×60	27	か所	43,200	1,166,400	
K-24	生徒用調理台 2000×900×800	8	か所	717,000	5,736,000	
K-25	教師用調理台 2400×900×800	1	か所	835,000	835,000	
K-26	ユニット式図書カウンター 2700×1500×700	1	か所	684,000	684,000	
K-27	傾斜6段書架 1800×250/340×2100	6	か所	302,000	1,812,000	
K-28	傾斜5段書架 1800×250/340×1800	23	か所	259,000	5,957,000	
K-29	傾斜5段書架 1200×250/340×1800	4	か所	238,000	952,000	
K-30	傾斜2段書架 1800×270/340×830	12	か所	144,000	1,728,000	
K-31	生徒用実験台 2400×900×760	16	か所	454,000	7,264,000	
K-32	教師用実験台 2400×900×800	2	か所	691,000	1,382,000	
K-33	実験台 1800×900×800	2	か所	245,000	490,000	
K-34	備品収納棚 1800×450/600×2000	11	か所	418,000	4,598,000	
K-35	顕微鏡収納棚 1200×580×2000	5	か所	367,000	1,835,000	
K-36	薬品庫 900×500×900	2	か所	306,000	612,000	
K-37	琴収納棚 1800×580×2200	2	か所	360,000	720,000	
K-38	2連スチール棚 5150×1000×2400	2	か所	408,000	816,000	
D-4	水飲み流し・下流し 3700×460×500/700	4	か所	960,000	3,840,000	
計					69,005,800	

Ⅱ. 内部改修工事		09. ユニット及びその他工事		カーテン・ブラインド工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-1 ブラインド	1850×1900 横型	20	か所	40,000	800,000	
B-3 ブラインド	1350×1900 横型	2	か所	29,100	58,200	
C-1 カーテン	3670×1900 引分け レール共	2	か所	59,400	118,800	
C-2 カーテン	3670×1900 引分け メッシュ加工 レール共	3	か所	73,400	220,200	
C-3 遮光カーテン	3670×1900 引分け レール共	1	か所	67,800	67,800	
C-4 遮光カーテン	3670×1900 引分け メッシュ加工 レール共	5	か所	85,200	426,000	
C-5 遮光カーテン	3670×2200 引分け レール共	3	か所	74,800	224,400	
C-6 吊りカーテン	8000×3000 片引き レール共	1	か所	177,000	177,000	
C-7 吊りカーテン	6000×3000 片引き レール共	1	か所	146,000	146,000	
C-8 吊りカーテン	4000×2800 片引き レール共	2	か所	105,000	210,000	
C-9 暗幕	3670×1900 引分け レール共	10	か所	67,700	677,000	
C-10 暗幕	3670×1900 引分け メッシュ加工 レール共	11	か所	85,100	936,100	
C-12 暗幕	3670×600 引分け レール共	8	か所	50,100	400,800	
C-13 暗幕	1850×600 片引き レール共	4	か所	28,700	114,800	
計					4,577,100	

[illegible]

[illegible]

Ⅱ. 内部改修工事		10. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
カッター入れ	床 モルタル面 厚さ20～30mm	153	m	1,160	177,480	
床モルタル塗り撤去	t=30程度 集積共	21.7	m ²	3,860	83,762	
フローリング・フック撤去	t=15 集積共	40.2	m ²	2,060	82,812	
ビニル床シート撤去	集積共	72.5	m ²	1,180	85,550	
カーペット敷き撤去	集積共	10.7	m ²	1,180	12,626	
アスベストシート撤去	t=2.0 集積共	6	m ²	2,000	12,000	
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	56.6	m ²	2,350	133,010	
木軸組撤去	集積共	44.3	m ²	2,800	124,040	
畳撤去	一畳 集積共	11	枚	880	9,680	
ステンレス柵撤去	W=120 集積共	39.4	m	480	18,912	
真鍮製目地棒撤去	集積共	46.8	m	480	22,464	
階段ノンスリップ 撤去	真鍮製 集積共	162	m	640	103,680	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.8	m ³	52,000	41,600	
■巾木						
木製幅木撤去	集積共	278	m	590	164,020	
■壁						
カッター入れ	壁 モルタル面 厚さ20～30mm	19.3	m	1,160	22,388	
木組間仕切下地壁撤去	集積共	650	m ²	1,600	1,040,000	
CB撤去 モルタル共	集積共	9.4	m ²	5,200	48,880	

Ⅱ. 内部改修工事		10. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ラワン合板撤去	t=5.5 集積共	524	m ²	1,180	618,320	
有孔ラワン合板撤去	t=5.5 集積共	213	m ²	1,180	251,340	
ロックウール吸音板撤去	t=25 集積共	369	m ²	1,180	435,420	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	26.8	m ²	4,820	129,176	
掲示クロス撤去	集積共	53.6	m ²	880	47,168	
アルミ押縁撤去	集積共	84.6	m	640	54,144	
■ 梁型						
木軸組撤去	集積共	0.8	m ²	3,600	2,880	
有孔ラワン合板撤去	t=5.5 集積共	74.1	m ²	1,180	87,438	
■ 天井						
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	890	m ²	880	783,200	
軽量鉄骨天井下地撤去	野縁のみ 集積共	562	m ²	440	247,280	
GB-D撤去	集積共	1,247	m ²	1,470	1,833,090	
岩綿吸音板撤去	t=12 集積共	183	m ²	1,470	269,010	
岩綿吸音板撤去	t=9 集積共	12.3	m ²	1,470	18,081	
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	1,176	m	200	235,200	
スクリーン撤去	2000x150 集積共	4	か所	3,200	12,800	
スクリーン撤去	3000x150 集積共	6	か所	3,600	21,600	
木製カーテンボックス撤去	集積共	15	m	1,600	24,000	
■ 建具						

Ⅱ. 内部改修工事		10. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD-1撤去	850x1900 片開き戸 扉のみ 集積共	5	か所	1,140	5,700	
WD-2撤去	850x1900 片開き戸 枠共 集積共	6	か所	2,230	13,380	
WD-3撤去	850x1900+430 集積共	4	か所	2,400	9,600	
WD-4撤去	650x1900 片開き戸 枠共 集積共	2	か所	1,710	3,420	
WD-5撤去	3670x2390 集積共	6	か所	8,000	48,000	
WD-6撤去	1785x1900+430 集積共	14	か所	4,000	56,000	
WD-7撤去	1785+1785x430 集積共	2	か所	4,000	8,000	
WD-8撤去	1785x430 集積共	10	か所	2,400	24,000	
WD-9撤去	1740x1900 集積共	1	か所	3,200	3,200	
■ガラス						
ガラス撤去	P3 集積共	32.1	m ²	320	10,272	
ガラス撤去	PW6.3 集積共	2.2	m ²	320	704	
■その他						
(人研ぎ流し)						
J-01撤去	人研ぎ流し 集積共	4	か所	28,000	112,000	
J-02撤去	人研ぎ流し 集積共	2	か所	44,000	88,000	
J-03撤去	人研ぎ流し 集積共	1	か所	32,000	32,000	
J-04撤去	人研ぎ流し 集積共	1	か所	36,000	36,000	
J-05撤去	人研ぎ流し 集積共	1	か所	20,000	20,000	
(家具)						

Ⅱ. 内部改修工事						
10. 撤去工事						
撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-01撤去	掃除用具入れ 集積共	5	か所	2,000	10,000	
K-02撤去	掃除用具入れ 集積共	1	か所	2,800	2,800	
K-03撤去	木製棚 集積共	10	か所	2,800	28,000	
K-04撤去	木製棚 集積共	2	か所	5,200	10,400	
K-05撤去	木製棚 集積共	4	か所	4,400	17,600	
K-06撤去	木製棚 集積共	2	か所	3,600	7,200	
K-07撤去	木製棚 集積共	1	か所	2,800	2,800	
K-08撤去	木製棚 集積共	1	か所	5,600	5,600	
K-09撤去	木製棚 集積共	1	か所	5,200	5,200	
K-10撤去	木製棚 集積共	2	か所	5,200	10,400	
K-11撤去	木製棚 集積共	1	か所	2,800	2,800	
K-12撤去	木製棚 集積共	1	か所	2,800	2,800	
K-13撤去	木製棚 集積共	1	か所	4,400	4,400	
K-14撤去	木製棚 集積共	2	か所	3,600	7,200	
K-15撤去	下足棚 集積共	10	か所	4,000	40,000	
K-16撤去	下足棚 集積共	2	か所	3,600	7,200	
K-17撤去	スノコ 集積共	30	か所	800	24,000	
K-18撤去	木製棚 集積共	2	か所	2,800	5,600	
K-19撤去	木製棚 集積共	1	か所	5,600	5,600	
K-20撤去	木製棚 集積共	1	か所	4,400	4,400	

Ⅱ. 内部改修工事						
10. 撤去工事						
撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-21撤去	木製棚 集積共	1	か所	2,800	2,800	
K-22撤去	木製カウンター 集積共	1	か所	5,200	5,200	
K-23撤去	木製棚 集積共	1	か所	2,800	2,800	
K-24撤去	木製棚 集積共	2	か所	2,800	5,600	
K-25撤去	木製棚 集積共	4	か所	3,600	14,400	
K-26撤去	木製棚 集積共	5	か所	2,800	14,000	
K-27撤去	木製棚 集積共	2	か所	3,600	7,200	
K-28撤去	木製棚 集積共	2	か所	4,400	8,800	
K-29撤去	木製棚 集積共	1	か所	2,800	2,800	
K-30撤去	木製棚 集積共	1	か所	4,400	4,400	
K-31撤去	木製棚 集積共	2	か所	2,800	5,600	
K-32撤去	木製棚 集積共	2	か所	2,800	5,600	
K-33撤去	木製棚 集積共	2	か所	2,800	5,600	
K-34撤去	木製棚 集積共	1	か所	5,200	5,200	
(カーテン・フライント [〃])						
カーテン撤去	3700*1900 レール含む 集積共	17	か所	1,600	27,200	
暗幕撤去	3670*600 レール含む 集積共	3	か所	1,200	3,600	
暗幕撤去	3670*1900 レール含む 集積共	24	か所	1,600	38,400	
フライント [〃] 撤去	1850*1900 集積共	6	か所	800	4,800	
(黒板等)						

Ⅱ. 内部改修工事						
10. 撤去工事						
撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
黒板撤去	3600*1200 集積共	2	か所	3,600	7,200	
黒板撤去	2700*1200 上下式 集積共	4	か所	2,400	9,600	
ホワイトボード撤去	1700*1400 集積共	1	か所	1,600	1,600	
掲示板撤去	6600*900 集積共	1	か所	4,000	4,000	
掲示板撤去	4130x1725 集積共	1	か所	3,200	3,200	
(その他)						
室名札撤去	集積共	19	か所	640	12,160	
ステンレスパイプ撤去	集積共	60.2	m	800	48,160	
ミニキッチン撤去	集積共	2	か所	20,000	40,000	
テラゾーブロック撤去	集積共	2.2	m ²	2,800	6,160	
生徒用調理台撤去	集積共	8	か所	28,000	224,000	
教師用調理台撤去	集積共	1	か所	28,000	28,000	
生徒用実験台撤去	集積共	16	か所	28,000	448,000	
教師用実験台撤去	集積共	2	か所	28,000	56,000	
計					8,979,407	

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

[illegible]

[illegible]

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

I. トイレ改修工事 10. 内装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
乾式二重床	ラワン合板2類 t=12+バレーティクルボード t=20 鋼製床 H=50程度	25.8	m ²	6,390	164,862	
防汚性ビニル床シート	厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法 マーブル	3.1	m ²	4,400	13,640	
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	21.7	m ²	2,950	64,015	
■巾木						
防汚性ビニル床シート ：巻き上げ	厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法 マーブル H=100	6.3	m	880	5,544	
ビニル床シート巻き上げ	厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法 マーブル H=100	24.3	m	880	21,384	
見切	アルミ製ジョイナー	30.6	m	3,200	97,920	
■壁						
壁 シンク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	38.6	m ²	1,480	57,128	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	9.8	m ²	1,190	11,662	
壁：化粧ケイ酸カルシウム板張り（不燃、0.8FK）	目地：アルミジョイナー（焼付塗装品）取付共 厚6 接着貼り（下地ボード張り別途） 鋼製、木、ボード下地 アクリルウレタン樹脂系塗料着色仕上げ -	76.4	m ²	6,400	488,960	
遮音壁	ランナー75 LGS65 千鳥 GW充填 GB-St12.5+GB-R t=12.5両面	21	m ²	15,600	327,600	
見切	アルミ製コーナージョイナー 12x12	9.6	m	2,800	26,880	
■天井						
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	29.4	m ²	1,570	46,158	
天井廻縁	塩化ビニル製	40.1	m	1,270	50,927	
■その他						
ライニング	メラミンボードフォーム t=19 W=120	3.8	m	17,600	66,880	

新潟市

I. トイレ改修工事		11. 撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■ 躯体						
カッター入れ	床 モルタル面 厚さ20～30mm	19.2	m	1,160	22,272	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m ³	52,000	5,200	
■ 床						
カッター入れ	壁 モルタル面 厚さ20～30mm	35.6	m	1,160	41,296	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	25	m ²	4,820	120,500	
■ 巾木						
カッター入れ	壁 モルタル面 厚さ20～30mm	29	m	1,160	33,640	
巾木タイル撤去	下地モルタル共 集積共	2.9	m ²	960	2,784	
木製幅木撤去	集積共	2.4	m	590	1,416	
■ 壁						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	45.7	m	1,160	53,012	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	36.2	m	1,940	70,228	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	38.4	m ²	4,820	185,088	
壁モルタル撤去	集積共	28.3	m ²	4,360	123,388	
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	3.1	m ³	20,800	64,480	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.4	m ³	52,000	20,800	
壁下地撤去	集積共	1.3	m ²	590	767	
壁ワン合板撤去	t=5.5 集積共	2.6	m ²	1,180	3,068	
木製目隠し壁撤去	H=2700×W=900程度 集積共	4.9	m ²	800	3,920	

I. トイレ改修工事		11. 撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■天井						
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	26	m ²	880	22,880	
天井ワッ合板撤去	t=5.5 集積共	26	m ²	1,470	38,220	
GB-D撤去	集積共	3.3	m ²	1,470	4,851	
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	9.5	m	200	1,900	
■建具						
屋W-1撤去	W750H1900 片開き戸 枠共 集積共	2	か所	1,970	3,940	
屋W-2撤去	W750×H1900 片開き戸 扉のみ 集積共	2	か所	1,010	2,020	
屋TB-1 撤去	W4035+W900+W900×H1800 集積共	1	か所	9,600	9,600	
屋TB-2 撤去	W1075+W1100×H1800 集積共	1	か所	4,800	4,800	
屋TB-3 撤去	W350+W550+W550×H1800 集積共	2	か所	2,800	5,600	
屋TB-4 撤去	W90+W1010+W1100×H1800 集積共	1	か所	3,200	3,200	
屋TB-5 撤去	W1000+W900×H1800 集積共	1	か所	2,800	2,800	
ガラス撤去	F3 集積共	1.6	m ²	320	512	
■その他						
天井点検口撤去	集積共	2	か所	2,940	5,880	
床点検口撤去	集積共	2	か所	7,610	15,220	
和便器撤去	集積共	5	か所	2,800	14,000	
人研沓摺撤去	W150×H50 集積共	1.6	m	3,600	5,760	
テラゾブロック撤去	W300 t=30 集積共	3.2	m	2,800	8,960	

新潟市

新潟市

I. 外部改修工事		01. 直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生	外部改修	1	式		62,480	別紙 00-0001
養生(外壁改修)		142	m ²	440	62,480	
計					62,480	
整理清掃後片付け	外部改修	1	式		275,480	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (外壁改修)		142	m ²	1,940	275,480	
計					275,480	
外部足場	手すり先行方式 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式		2,758,385	別紙 00-0003
外部足場 (手すり先行方式)	くさび緊結式足場 建枠900 20m未満 掛払い手間、損料(120日)、基本料、 運搬費共	1,487	m ²	1,820	2,706,340	
足場壁つなぎ穿孔 湿潤処置	霧吹きによる湿潤化	1,487	m ²	35	52,045	
計					2,758,385	
外部足場	材料搬入用スレープ足場 手すり先行方式 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式		371,200	別紙 00-0004
材料搬入用 スレープ足場 (手すり先行方式)	2階用 (H=5.1m) 3.6×3.6 (13m ²) 掛払い手間、損料(90日)、基本料、 運搬費共	1	か所	82,200	82,200	
材料搬入用 スレープ足場 (手すり先行方式)	3階用 (H=5.1m) 3.6×3.6 (13m ²) 掛払い手間、損料(90日)、基本料、 運搬費共	1	か所	126,000	126,000	
材料搬入用 スレープ足場 (手すり先行方式)	4階用 (H=5.1m) 3.6×3.6 (13m ²) 掛払い手間、損料(90日)、基本料、 運搬費共	1	か所	163,000	163,000	
計					371,200	

新潟市

新潟市

I. 外部改修工事		04. 撤去工事		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		92,480	別紙 00-0007
再生材積込	コンクリートくず(有筋)	3.1	m ³	24,800	76,880	
再生材積込	金属くず	1.5	m ³	10,400	15,600	
計					92,480	
再生材運搬		1	式		40,480	別紙 00-0008
再生材運搬	コンクリートくず(有筋)	3.1	m ³	8,800	27,280	
再生材運搬	金属くず	1.5	m ³	8,800	13,200	
計					40,480	
再生材処分		1	式		▲6,928	別紙 00-0009
再生材処分	コンクリートくず(有筋)	7.4	t	1,280	9,472	
再生材処分	金属くず	4.1	t	▲4,000	▲16,400	
計					▲6,928	
廃棄物積込		1	式		66,400	別紙 00-0010
廃棄物積込	廃プラスチックくず	2	m ³	17,600	35,200	
廃棄物積込	ガラス・陶器くず	1.3	m ³	24,000	31,200	
計					66,400	

I. 外部改修工事		04. 撤去工事		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物運搬		1	式		29,040	別紙 00-0011
廃棄物運搬	廃プラスチックくず	2	m ³	8,800	17,600	
廃棄物運搬	ガラス・陶器くず	1.3	m ³	8,800	11,440	
計					29,040	
廃棄物処分		1	式		106,800	別紙 00-0012
廃棄物処分	廃プラスチックくず	0.5	t	40,000	20,000	
廃棄物処分	ガラス・陶器くず	3.1	t	28,000	86,800	
計					106,800	
県産業廃棄物税		1	式		3,276	別紙 00-0013
県産業廃棄物税		3.6	t	910	3,276	
計					3,276	

Ⅱ. 内部改修工事 01. 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	内部改修	1	式		330,650	別紙 00-0014
墨出し(内部改修)	複合改修	1,945	m ²	170	330,650	
計					330,650	
養生	内部改修	1	式		622,400	別紙 00-0015
養生(内部改修)	複合改修	1,945	m ²	320	622,400	
計					622,400	
整理清掃後片付け	内部改修	1	式		2,917,500	別紙 00-0016
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1,945	m ²	1,500	2,917,500	
計					2,917,500	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料、運搬費共	1	式		1,366,480	別紙 00-0017
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料(20日)、 運搬費共	1,798	m ²	760	1,366,480	
計					1,366,480	
内部階段仕上足場	掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式		455,700	別紙 00-0018
内部階段仕上足場	掛払い手間、基本料、損料(30日)、 運搬費共	147	m ²	3,100	455,700	
計					455,700	

新潟市

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事		10. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		823,600	別紙 00-0021
再生材積込	コンクリートくず(有筋)	10.9	m ³	24,800	270,320	
再生材積込	木材くず	51.3	m ³	10,400	533,520	
再生材積込	金属くず	1.9	m ³	10,400	19,760	
計					823,600	
再生材運搬		1	式		564,080	別紙 00-0022
再生材運搬	コンクリートくず(有筋)	10.9	m ³	8,800	95,920	
再生材運搬	木材くず	51.3	m ³	8,800	451,440	
再生材運搬	金属くず	1.9	m ³	8,800	16,720	
計					564,080	
再生材処分		1	式		373,856	別紙 00-0023
再生材処分	コンクリートくず(有筋)	27.7	t	1,280	35,456	
再生材処分	木材くず	28	t	12,800	358,400	
再生材処分	金属くず	5	t	▲4,000	▲20,000	
計					373,856	

Ⅱ. 内部改修工事		10. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物積込		1	式		602,960	別紙 00-0024
廃棄物積込	がれきくず	11.6	m ³	24,000	278,400	
廃棄物積込	廃プラスチックくず	0.1	m ³	17,600	1,760	
廃棄物積込	ガラス・陶器くず	0.3	m ³	24,000	7,200	
廃棄物積込	ボード類くず	24.5	m ³	12,000	294,000	
廃棄物積込	繊維くず	1.6	m ³	12,000	19,200	
廃棄物積込	アスベスト含有材	0.1	m ³	24,000	2,400	
計					602,960	
廃棄物運搬		1	式		336,480	別紙 00-0025
廃棄物運搬	がれきくず	11.6	m ³	8,800	102,080	
廃棄物運搬	廃プラスチックくず	0.1	m ³	8,800	880	
廃棄物運搬	ガラス・陶器くず	0.3	m ³	8,800	2,640	
廃棄物運搬	ボード類くず	24.5	m ³	8,800	215,600	
廃棄物運搬	繊維くず	1.6	m ³	8,800	14,080	
廃棄物運搬	アスベスト含有材	0.1	m ³	12,000	1,200	
計					336,480	

Ⅱ. 内部改修工事		10. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分		1	式		937, 120	別紙 00-0026
廃棄物処分	がれきくず	9. 2	t	5, 600	51, 520	
廃棄物処分	廃プラスチックくず	0. 3	t	40, 000	12, 000	
廃棄物処分	ガラス・陶器くず	0. 8	t	28, 000	22, 400	
廃棄物処分	ボート類くず	20	t	40, 000	800, 000	
廃棄物処分	繊維くず	0. 9	t	48, 000	43, 200	
廃棄物処分	アスベスト含有材	0. 1	t	80, 000	8, 000	
計					937, 120	
県産業廃棄物税		1	式		28, 483	別紙 00-0027
県産業廃棄物税		31. 3	t	910	28, 483	
計					28, 483	

I. トイレ改修工事 01. 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	内部改修	1	式		5,372	別紙 00-0028
墨出し(内部改修)	複合改修	31.6	m ²	170	5,372	
計					5,372	
養生	内部改修	1	式		10,112	別紙 00-0029
養生(内部改修)	複合改修	31.6	m ²	320	10,112	
計					10,112	
整理清掃後片付け	内部改修	1	式		47,400	別紙 00-0030
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	31.6	m ²	1,500	47,400	
計					47,400	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料、運搬費共	1	式		25,596	別紙 00-0031
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料(20日)、 運搬費共	31.6	m ²	810	25,596	
計					25,596	

新潟市

I. トイレ改修工事		11. 撤去工事		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		30,080	別紙 00-0033
再生材積込	コンクリートくず(有筋)	0.5	m ³	24,800	12,400	
再生材積込	木材くず	1.6	m ³	10,400	16,640	
再生材積込	金属くず	0.1	m ³	10,400	1,040	
計					30,080	
再生材運搬		1	式		19,360	別紙 00-0034
再生材運搬	コンクリートくず(有筋)	0.5	m ³	8,800	4,400	
再生材運搬	木材くず	1.6	m ³	8,800	14,080	
再生材運搬	金属くず	0.1	m ³	8,800	880	
計					19,360	
再生材処分		1	式		8,688	別紙 00-0035
再生材処分	コンクリートくず(有筋)	1.1	t	1,280	1,408	
再生材処分	木材くず	0.6	t	12,800	7,680	
再生材処分	金属くず	0.1	t	▲4,000	▲400	
計					8,688	

I. トイレ改修工事		11. 撤去工事		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物積込		1	式		146,960	別紙 00-0036
廃棄物積込	がれきくず	5.9	m ³	24,000	141,600	
廃棄物積込	ボード類くず	0.1	m ³	12,000	1,200	
廃棄物積込	廃プラスチックくず	0.1	m ³	17,600	1,760	
廃棄物積込	ガラス・陶器くず	0.1	m ³	24,000	2,400	
計					146,960	
廃棄物運搬		1	式		54,560	別紙 00-0037
廃棄物運搬	がれきくず	5.9	m ³	8,800	51,920	
廃棄物運搬	ボード類くず	0.1	m ³	8,800	880	
廃棄物運搬	廃プラスチックくず	0.1	m ³	8,800	880	
廃棄物運搬	ガラス・陶器くず	0.1	m ³	8,800	880	
計					54,560	
廃棄物処分		1	式		52,800	別紙 00-0038
廃棄物処分	がれきくず	7.5	t	5,600	42,000	
廃棄物処分	ボード類くず	0.1	t	40,000	4,000	
廃棄物処分	廃プラスチックくず	0.1	t	40,000	4,000	
廃棄物処分	ガラス・陶器くず	0.1	t	28,000	2,800	
計					52,800	

新潟市

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共 盛替費共	1	式		881,340	別紙 00-0040
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料(120日)、 運搬費共	111	m	7,940	881,340	
計					881,340	
クロスゲート	W=6.0m H=1.8m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共	1	式		72,900	別紙 00-0041
クロスゲート	W=6.0m H=1.8m 設置、撤去、基本料、損料(120日)、 運搬費共	1	か所	72,900	72,900	
計					72,900	
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共	1	式		5,200,200	別紙 00-0042
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 設置、撤去、基本料、損料(120日)、 運搬費共	1,215	m ²	4,280	5,200,200	
計					5,200,200	
揚重費	16tラフタークレーン	1	式		535,500	別紙 00-0043
ラフタークレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り オペレータ付き 賃料 標準	9	日	59,500	535,500	
計					535,500	
環境安全費	交通誘導員	1	式		2,424,400	別紙 00-0044
交通誘導員		116	人日	20,900	2,424,400	
計					2,424,400	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室内空気環境測定	6物質測定 事後1か所	1	式		60,000	別紙 00-0045
室内空気環境測定費	6物質:1室×1回測定 吸引方式:1室1回測定(アクティブ法) 測定,分析費・報告書作成料を含む	1	か所	60,000	60,000	
計					60,000	
A型ハネリケット		1	式		308,000	別紙 00-0046
A型ハネリケット	設置、撤去 残置4ヶ月	77	m	4,000	308,000	
計					308,000	
防球ネット取外し・再取付		1	式		360,000	別紙 00-0047
防球ネット取外し・再取付	W=7.2m H=3.3m ワイヤー共 縁石ブロック取外し・再取付含む	1	か所	360,000	360,000	
計					360,000	