

施設	第 150 号

工事設計書

工事名称 大形小学校大規模改造工事

工事場所 新潟市東区大形本町2丁目 地内

工期 契約日～令和8年3月31日

○本工事は、大形小学校大規模改造工事である。

工事概要

【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

・構造・規模 普通教室棟、管理・普通教室棟、昇降口、体育館通路
鉄筋コンクリート造 4階建て、鉄骨造平屋建て
改修床面積：1,370㎡

・工事概要 外部改修（屋上防水・外壁） 一式
内部改修 一式

尚、詳細については本設計書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	189,177,813	
計			189,177,813	
共通費				
共通仮設費	1	式	14,093,837	
現場管理費	1	式	13,558,969	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	26,209,381	
計			53,862,187	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	243,040,000	
消費税等相当額	1	式	24,304,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	267,344,000	

[illegible]

新潟市

新潟市

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1		式	5,767,720	
02. 地業		1		式	36,708	
03. 鉄筋工事		1		式	376,529	
04. コンクリート工事		1		式	117,530	
05. 型枠工事		1		式	65,705	
06. 防水工事		1		式	343,094	
07. 木工事		1		式	3,833,426	
08. 金属工事		1		式	6,748,120	
09. 左官・石・タイル工事		1		式	1,107,823	
10. 建具工事		1		式	18,604,515	
11. 塗装工事		1		式	5,667,160	
12. 内装工事		1		式	9,164,362	
13. エント及びその他工事		1		式	47,284,550	
14. 撤去工事		1		式	11,585,277	
計					110,702,519	

I. 外部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	4,672,546	
計				4,672,546	
02. 屋上防水改修		1	式	25,449,662	
計				25,449,662	
03. 外壁改修工事		1	式	7,169,043	
計				7,169,043	
04. 建具改修工事	金属建具工事	1	式	26,019,500	
04. 建具改修工事	ガラス工事	1	式	3,663,935	
04. 建具改修工事	防水改修	1	式	493,830	
計				30,177,265	
05. その他外部改修工事	土工・地業	1	式	434,534	
05. その他外部改修工事	鉄筋工事	1	式	274,580	
05. その他外部改修工事	コンクリート工事	1	式	427,528	
05. その他外部改修工事	型枠工事	1	式	284,702	
05. その他外部改修工事	金属工事	1	式	1,360,500	
05. その他外部改修工事	左官・タイル工事	1	式	514,156	
計				3,296,000	
06. 撤去工事	撤去工事	1	式	5,564,672	
06. 撤去工事	発生材処理費	1	式	932,688	
計				6,497,360	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	5,767,720	
計				5,767,720	
02. 地業		1	式	36,708	
計				36,708	
03. 鉄筋工事		1	式	376,529	
計				376,529	
04. コンクリート工事		1	式	117,530	
計				117,530	
05. 型枠工事		1	式	65,705	
計				65,705	
06. 防水工事		1	式	343,094	
計				343,094	
07. 木工事		1	式	3,833,426	
計				3,833,426	
08. 金属工事		1	式	6,748,120	
計				6,748,120	
09. 左官・石・タイル工事		1	式	1,107,823	
計				1,107,823	
10. 建具工事	金属建具工事	1	式	12,723,000	
10. 建具工事	木製建具工事	1	式	5,626,100	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
10. 建具工事	ガラス工事	1	式	255,415	
計				18,604,515	
11. 塗装工事		1	式	5,667,160	
計				5,667,160	
12. 内装工事		1	式	9,164,362	
計				9,164,362	
13. エント及びその他工事	家具工事	1	式	42,387,200	
13. エント及びその他工事	カーテン工事	1	式	1,022,100	
13. エント及びその他工事	黒板工事	1	式	3,602,800	
13. エント及びその他工事	その他エント工事	1	式	272,450	
計				47,284,550	
14. 撤去工事	撤去工事	1	式	9,272,923	
14. 撤去工事	発生材処理費	1	式	2,312,354	
計				11,585,277	

[illegible]

新潟市

I. 外部改修工事 02. 屋上防水改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査	防水改修 調査報告書作成共	1,418	㎡	35	49,630	
水洗い・清掃	水洗い工法 平面・立上り	1,418	㎡	200	283,600	
合成高分子系 ルーフィングシート防水	S-M2 機械固定工法 平面 (日射反射率50%以上)	161	㎡	9,010	1,450,610	
合成高分子系 ルーフィングシート防水	S-F2 接着工法 立上り (日射反射率50%以上)	28.1	㎡	8,930	250,933	
ウレタンゴム系塗 膜防水	X-2 (密着工法) 平面 高反射仕上 (日射反射率50%以上)	970	㎡	6,420	6,227,400	
ウレタンゴム系塗 膜防水	X-2 (密着工法) 立上り 高反射仕上 (日射反射率50%以上)	259	㎡	6,220	1,610,980	
防水下地補修	下地調整 平面 樹脂モルタル補修 厚2～3mm	81	㎡	6,120	495,720	
防水下地補修	下地調整 パラペット立上り 樹脂モルタル補修 厚2～3mm	35.2	㎡	6,120	215,424	
アルミ笠木	W200	36.2	m	6,230	225,526	
防水押さえ	アルミアンクル既製品 L=70*40*1.8	197	m	2,270	447,190	
改修用ドレン	100φ 縦引き 差込式 シート防水用 ドレンキャップ 共 (アルミダイキャスト製) 150×150×200	2	か所	18,500	37,000	
改修用ドレン	100φ 横引き ねじ込み式 シート防水用 ドレンキャップ 共 (アルミダイキャスト製) 円錐形190φ×H170	7	か所	26,100	182,700	
EXP. ジカパー	アルミ製押出型材 既製品 W=275 屋根-外壁 耐火型	20.1	m	142,000	2,854,200	
段鼻押え金物	ステンレス製 L型40×20程度 ノンスリップ 型	5.4	m	4,030	21,762	
メッシュフェンスパネル	くぐり防止H350 取付金物共	124	m	24,800	3,075,200	
メッシュフェンスパネル	H1200(一部H2000) メッシュパネル 取付 金物共	216	㎡	12,700	2,743,200	
メッシュフェンスパネル支柱	φ50.8程度 H1200(一部H2000) @1500 取付金物共	165	m	28,600	4,719,000	
モルタル穴埋め補修	φ50程度	236	か所	1,700	401,200	

新潟市

I. 外部改修工事 03. 外壁改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査	外壁改修 調査報告書作成共	1,162	㎡	350	406,700	
水洗い・清掃	水洗い工法 外壁、軒裏、地覆	1,162	㎡	200	232,400	
ポ リマーセメント系 フイラー塗布	外壁部分	1,040	㎡	620	644,800	
樹脂入モルタル薄塗り	壁 3mm工法 硬質骨材（けい砂）入り 塗装下地	5.2	㎡	2,080	10,816	
樹脂入モルタル薄塗り 補修	壁 3mm工法 硬質骨材（けい砂）入り	98	㎡	2,080	203,840	
複層塗材E フッ素	モルタル面 ゆず肌状 ローター塗り 水性フッ素樹脂系 つやあり 上塗2回 下地調整別途	876	㎡	2,640	2,312,640	
複層塗材E フッ素	押出成形セメント板面 ゆず肌状 ローラー塗り 水性フッ素樹脂系 つやあり 上塗2回 下地調整別途	124	㎡	2,640	327,360	
外装薄塗材E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り 下地調整別途	40.2	㎡	1,460	58,692	
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カラー)	径100	40	m	6,860	274,400	
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カラー)	径65	6	m	3,890	23,340	
軒とい	硬質塩ビ製 前高120型 ステンレス製支持金物φ300以内	23.9	m	3,350	80,065	
E P 塗り 改修仕様	ボート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	23.4	㎡	1,750	40,950	
D P 塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	289	㎡	2,940	849,660	
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	289	㎡	370	106,930	
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種(鉛・クロムフリー1種) 現場2回目 1回目別途	289	㎡	530	153,170	
■補修						
ビ ン注入補強	SUSビ ン L=40～60 外壁16本/㎡、屋上9本/㎡ ビ ン注入補強工法 エポキシ樹脂 (補1)	321	本	760	243,960	
亀裂補修	カット 10×15 外壁 ひび割れ0.2mm～1.0mm 可とう性エポキシ樹脂充填工法 (補2a)	7	m	1,950	13,650	

I. 外部改修工事 03. 外壁改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
亀裂補修	自動式低圧ポキシ樹脂注入工法 外壁 ひび割れ0.2mm～1.0mm ひび割れ部清掃（ホリ、錆等除去） 裏面仮止めシール有 （補2b アスベスト含有）	49.9	m	10,800	538,920	
亀裂補修	Uカット 10×15 外壁 ひび割れ1.0mm以上 シーリング材充填工法 （補3a）	7	m	4,390	30,730	
亀裂補修	Uカット 10×15 外壁 ひび割れ1.0mm以上 外壁塗膜除去（剥離剤併用手工具ケレン工法） ひび割れ部清掃（ホリ、錆等除去） シーリング材充填工法 （補3b アスベスト含有）	49.9	m	4,900	244,510	
露出鉄筋補修（L=100～200mm程度）	樹脂モルタル充填共 厚30～50mm 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 鉄筋ケレン及び錆止め共 アルカリ付与 （補4）（アスベスト含有）	49	か所	5,730	280,770	
モルタル・コンクリート欠損部補修	樹脂モルタル薄塗 100角程度 厚30～50mm アルカリ付与 （補5）（アスベスト含有）	26	か所	3,490	90,740	
計					7,169,043	

I. 外部改修工事						
04. 建具改修工事			金属建具工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■改修						
AW-1 アルミ引違い窓	改修前8130×1650 ランマー部断熱パネル 改修後3575×1535 ランマー部断熱パネル +方立160×1535+断熱パネル590×1535 +方立160×2365+3575×2365 カパ-工法障子・無目・方立撤去集積共	1	か所	2,180,000	2,180,000	
AW-2 アルミ引違い窓	2400×985 カパ-工法 障子・無目・方立撤去 集積共	1	か所	386,000	386,000	
AW-3 アルミ引違い窓	3600×1785 カパ-工法 障子・無目・方立撤去集積共	1	か所	746,000	746,000	
FAW-4 アルミ引違い窓	3580×980 クレセント・戸車・建具調整 クレセント・戸車撤去集積共	8	か所	84,200	673,600	
AW-4 アルミ引違い窓	3580×980 クレセント・戸車・建具調整 クレセント・戸車撤去集積共	4	か所	84,200	336,800	
FAW-5 アルミ引違い窓	3880×950 クレセント・戸車・建具調整 クレセント・戸車撤去集積共	4	か所	115,000	460,000	
FAW-6 アルミ引違い窓	3880×950 クレセント・戸車・建具調整 クレセント・戸車撤去集積共	4	か所	84,200	336,800	
AW-6 アルミ引違い窓	3880×950 クレセント・戸車・建具調整 クレセント・戸車撤去集積共	1	か所	84,200	84,200	
FAW-7 アルミ引違い窓	3600×1785 カパ-工法 アルミ落下防止手摺口30×30×t2 プラケ ット共(方立取付部共) 障子・無目・方立・アルミ落下防止手 摺撤去集積共	3	か所	891,000	2,673,000	
AW-7 アルミ引違い窓	3600×1785 カパ-工法 アルミ落下防止手摺口30×30×t2 プラケ ット共(方立取付部共) 障子・無目・方立・アルミ落下防止手 摺撤去集積共	6	か所	888,000	5,328,000	
AW-7a アルミ引違い窓	3600×1785 カパ-工法 ランマー部断 熱パネル アルミ落下防止手摺口30×30×t2 プラケ ット共(方立取付部共) 障子・無目・方立・アルミ落下防止手 摺撤去集積共	9	か所	952,000	8,568,000	
FAD-1 アルミ引分戸	5915×2695 カパ-工法 障子・無目・方立撤去集積共	1	か所	1,750,000	1,750,000	
FAD-2 アルミ引分戸	3600×2335 カパ-工法 障子・無目・方立撤去集積共	1	か所	913,000	913,000	
AD-3 アルミ引違い戸	3600×2320 カパ-工法 ランマー部断 熱パネル 障子・無目・方立撤去集積共	1	か所	1,540,000	1,540,000	
AD-5 アルミ引違い戸	1600×1830 クレセント・戸車・建具調整 クレセント・戸車撤去集積共	1	か所	44,100	44,100	

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

I. 外部改修工事		06. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■屋上防水 改修撤去						
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	277	m ²	2,060	570,620	
アルミ笠木撤去	既製品 W200程度 集積共	36.2	m	2,850	103,170	
防水押さえ撤去	アルミアンクル既製品 L=70*40*1.8 集積共	197	m	1,430	281,710	
ルーフトレイン撤去	75φ～100φ カッター目地切共	9	か所	2,360	21,240	
EXP. J金物撤去	屋上	20.1	m	1,190	23,919	
段鼻押え金物撤去	ステンレス製 L型40×20程度 ノンスリップ型 集積共	5.4	m	2,190	11,826	
くぐり防止金物撤去	SGP-φ48.6 ハイブカット 集積共	124	m	1,620	200,880	
メッシュフェンスパネル撤去	メッシュフェンスパネル 菱形金網φ3.2 H=1200(一部H=2000) 集積共	216	m ²	3,140	678,240	
メッシュフェンスパネル支柱・支柱支持材撤去	支柱・支柱支持材 VAB鋼材 H=1200(一部H=2000)@1500(根本カット) 集積共	286	m	1,430	408,980	
シーリング撤去	集積共	356	m	710	252,760	
■外壁 改修撤去						
たてどい撤去	VP管 集積共	46	m	3,340	153,640	
軒樋撤去	硬質塩ビ軒樋 半丸φ105 支持金物共 集積共	23.9	m	1,900	45,410	
軒先水切撤去	ステンレス製 L=50×50×3 留めボルト 集積共	23.9	m	950	22,705	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	29.7	m	1,160	34,452	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	9.1	m	1,940	17,654	
外壁塗膜除去(アスベスト含有)撤去	AW-1腰壁 剥離剤併用手工具ケレン工法 養生・処分共	2.8	m ²	143,000	400,400	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	5	m ²	4,820	24,100	
壁モルタル金コテ撤去	厚さ30 集積共	7.8	m ²	4,360	34,008	

I. 外部改修工事						
06. 撤去工事						
撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 コンクリート 撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 厚さ120 集積共	2.8	m ²	90,300	252,840	
■建具 改修撤去						
ガラス撤去	集積共	244	m ²	320	78,080	
ガラス押えシール撤去	集積共	1,046	m	810	847,260	
サッシ廻り シーリング撤去	集積共	295	m	710	209,450	
■外部構造物 撤去						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	70	m	1,160	81,200	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	24.2	m	1,940	46,948	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	60.1	m ²	4,820	289,682	
床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	69.6	m ²	3,860	268,656	
コンクリート構造物撤去	ボーチ(2)、(3)、犬走、スロープ 手こわし・機械併用 集積共	1	式		188,100	別紙 00-0008
砕石敷き撤去	t100 集積共	4.4	m ³	1,430	6,292	
手すり撤去	ステンレス製 φ42.7 手摺子φ1200	11	m	950	10,450	
計					5,564,672	

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事 07. 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
床下地合板張り	ﾌﾗｯｼ1類 下地張り 厚さ5.5mm 材工共	62.6	m ²	3,670	229,742	
床下地合板張り	ﾌﾗｯｼ1類 下地張り 厚さ12mm 材工共	69.1	m ²	2,730	188,643	
■幅木						
木製巾木	H=100 材工共	97.4	m	4,250	413,950	
畳寄せ	15×55 材工共	14.1	m	850	11,985	
■壁						
壁合板張り	掲示用合板 下地張り 厚さ5.5mm 材工共	406	m ²	3,910	1,587,460	
壁合板張り	ﾌﾗｯｼ1類 見え掛かり 厚さ5.5mm 目透かし張り 材工共	139	m ²	3,670	510,130	
壁合板張り	有孔ｼｯ合板1類 下地張り 厚さ5.5mm 材工共	11	m ²	10,600	116,600	
壁合板張り	ｼｯ合板1類 下地張り 厚さ5.5mm 材工共	38.2	m ²	4,310	164,642	
壁胴縁補修	18 x 45程度 材工共	31.5	m ²	3,570	112,455	
■その他						
木製壁見切縁	集成材 L=40×40 材工共	34.1	m	4,930	168,113	
木製建具枠	WD-4 集成材 300 x 25 材工共	5.8	m	11,400	66,120	
木製建具枠	WD-5 集成材 300 x 25 材工共	5.8	m	11,400	66,120	
木製建具枠	WD-9 W=2500, H=2800 四方枠集成材 200 x 25 無目200×90 材工共	1	か所	102,000	102,000	
木製建具枠	WD-10 集成材 100 x 25 材工共	5	m	4,590	22,950	
木製建具枠	WD-11 集成材 125 x 25 材工共	6.6	m	5,530	36,498	
木製建具枠	WD-12 集成材 145 x 25 材工共	5.8	m	6,210	36,018	

Ⅱ. 内部改修工事 08. 金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
床見切	ステンレス製 15×3 材工共	11.5	m	15,300	175,950	
上り框	ステンレス製 W100×H170 ヒース留め 材工共	8.3	m	76,300	633,290	
框	ステンレス製 W40×t20 材工共	16.6	m	17,500	290,500	
階段：ノンスリップ（改修用）	カバー工法（W=50mm） 金台：アルミ押出形材 アルマイト処理 アンカー：アルミ板一体樹脂押出成形 （両面テープ付き）	150	m	3,570	535,500	
■壁						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	392	m ²	1,930	756,560	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	115	m ²	2,230	256,450	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	8,910	8,910	
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	1	か所	13,300	13,300	
掲示板アルミ押縁	20*5	298	m	2,170	646,660	
■天井						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	1,165	m ²	1,750	2,038,750	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	244	m	2,150	524,600	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1500× 300mm程度 ボート等切込み共	6	か所	3,010	18,060	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300× 220mm程度 ボート等切込み共	27	か所	2,540	68,580	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300× 150mm程度 ボート等切込み共	32	か所	2,420	77,440	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 950× 950mm程度 ボート等切込み共	3	か所	3,180	9,540	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	22	か所	2,010	44,220	

新潟市

II. 内部改修工事 09. 左官・石・タイル工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
レン	床	549	m ²	880	483,120	
床モルタル塗り	木ごて エニツタイル下地 厚22	34.5	m ²	2,320	80,040	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	22	m ²	3,440	75,680	
床モルタル塗り	金ごて 勾配調整 厚10～30	10.8	m ²	3,660	39,528	
床磁器タイル貼り	100×100 耐凍害性・耐すべり性有 下地モルタル共	28.8	m ²	12,000	345,600	
水洗い清掃	人研ぎ面	8.7	m ²	200	1,740	
建具下枠モルタル充填	内部建具	27.9	m	1,510	42,129	
■幅木						
幅木モルタル塗り	金ごて 目地用ジョイナー共 高さ100	6.7	m	2,450	16,415	
■壁						
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	4.1	m ²	5,160	21,156	
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	1.5	m	1,610	2,415	
計					1,107,823	

新潟市

II. 内部改修工事						
10. 建具工事			木製建具工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■新設						
WD-4 木製片引きフラッシュ戸	950×2000 ガラリ付き Uステンレール共 ガラス別途	1	か所	110,000	110,000	
WD-5 木製片引きフラッシュ戸	950×2000 Uステンレール共 ガラス別途	1	か所	96,200	96,200	
WD-9 木製2枚引きフラッシュ戸	1650×1800 Uステンレール共 ガラス別途	1	か所	153,000	153,000	
WD-10 木製折れ戸	700×1800	1	か所	80,800	80,800	
WD-11 木製引違いフラッシュ戸	1500×1800 Uステンレール共	1	か所	95,600	95,600	
WD-12 木製引違いフラッシュ戸	1800×2000 ガラリ付き Uステンレール共 ガラス別途	1	か所	143,000	143,000	
■改修						
WD-6 木製間仕切	引違いフラッシュ戸:1800×2000 引違いガラス戸:1820×500 引違い戸:1820×380 ガラリ付き Uステンレール・SUSガラリレール取付け共 ガラス別途	1	か所	346,000	346,000	
WD-7 木製間仕切	引違いフラッシュ戸:1700×2000 引違いガラス戸:1800×500 引違い戸:1800×380 ガラリ付き Uステンレール・SUSガラリレール取付け共 ガラス別途	1	か所	279,000	279,000	
WD-8 木製間仕切	片引きフラッシュ戸:880×2000 引違いガラス戸:1820×500 引違い戸:1820×380 ガラリ付き Uステンレール・SUSガラリレール取付け共 ガラス別途	15	か所	282,000	4,230,000	
WD-13 木製間仕切	片引きフラッシュ戸:880×2000 ガラリ付き Uステンレール・SUSガラリレール取付け共 ガラス別途	1	か所	92,500	92,500	
計					5,626,100	

新潟市

II. 内部改修工事 11. 塗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■新設						
W P 塗り	木部 工程B種 素地B種	49.2	m ²	1,300	63,960	
E P - G 塗り	木部 工程B種 素地B種	124	m ²	1,600	198,400	
E P - G 塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	171	m ²	1,550	265,050	
E P - G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	3.2	m ²	1,770	5,664	
W P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種 細幅	128	m	460	58,880	
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種 細幅	138	m	640	88,320	
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	11.9	m	710	8,449	
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 素地B種 鋼製建具面錆止め工程A種	18.6	m	780	14,508	
U C 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種 細幅	17.6	m	860	15,136	
下地処理	既存塗膜目荒し	25.1	m ²	2,520	63,252	
下地処理	フーリングブロック研ぎ出し 3回掛け	555	m ²	1,410	782,550	
■塗替え						
W P 塗り 改修仕様	木部面 工程B種 下地調整RA種(塗替え面)	36.3	m ²	1,450	52,635	
木部 E P - G 塗り 改修仕様	工程B種 下地調整RA種(塗替え面)	135	m ²	1,380	186,300	
E P - G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	816	m ²	1,600	1,305,600	
E P - G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	107	m ²	1,770	189,390	
U C 塗り 改修仕様	木部 工程B種 2液形 下地調整RA種(塗替え面)	555	m ²	2,360	1,309,800	
E P - G 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	872	m	430	374,960	
E P - G 塗り 改修仕様	ボート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	56.3	m ²	1,780	100,214	

新潟市

II. 内部改修工事						
12. 内装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
乾式二重床	フリーフロアH190程度 支持脚φ600 パネチクルボード厚さ20	3	m ²	3,750	11,250	
乾式二重床	フリーフロアH170程度 支持脚φ600 パネチクルボード厚さ20	41.5	m ²	3,750	155,625	
乾式二重床	フリーフロアH135程度 支持脚φ600 パネチクルボード厚さ20	6.5	m ²	3,750	24,375	
乾式二重床	フリーフロアH100程度 支持脚φ600 パネチクルボード厚さ20	21.1	m ²	3,750	79,125	
乾式二重床部 際根太ユニット	乾式二重床 対応既製品	44.4	m	1,170	51,948	
天然木化粧複合 フローリングボード張り	B種下張必要 厚12 なら	3	m ²	41,300	123,900	
フローリングブロック	なら 厚さ15	2.1	m ²	14,000	29,400	
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床WR-2 一畳 施工規模30枚以下程度	5	枚	14,400	72,000	
ビニル床シート	マブール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	644	m ²	2,750	1,771,000	
防滑性ビニル床シート	マブール 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般部 熱溶接工法	12.8	m ²	3,050	39,040	
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	13.8	m ²	3,220	44,436	
■幅木						
ビニル幅木	高さ100	40.4	m	370	14,948	
■壁						
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 - -	106	m ²	1,710	181,260	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	372	m ²	1,170	435,240	
掲示用クロス張り	特殊発泡ビニル	313	m ²	3,960	1,239,480	
壁ビニルクロス張り	壁 材工共	45.1	m ²	1,100	49,610	
壁：化粧ケイ酸カル シウム板張り（不燃、 0.8FK）	目地：アルシヨイテ（焼付塗装品）取付共 厚6 接着貼り（下地ボード張り別途） 鋼製、木、ボード下地					

新潟市

II. 内部改修工事		13. ユニット及びその他工事		家具工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■新設						
新K-1a	児童玄関(1):児童用下足入(片面) L4512×D360×H1420	2	か所	1,170,000	2,340,000	
新K-1b	児童玄関(1):児童用下足入れ(片面) L5066×D360×H1420	2	か所	1,300,000	2,600,000	
新K-1c	児童玄関(1):児童用下足入(両面) L4512×D720×H1420	4	か所	2,320,000	9,280,000	
新K-2	児童玄関(1)・(2):傘立 L855×D345×H490 既製品	14	か所	33,600	470,400	
新K-3a	職員玄関:職員・来客用下足入(片面) L3600×D380×H1600	1	か所	1,720,000	1,720,000	
新K-3b	職員玄関:職員・来客用下足入(片面) L2400×D380×H1600	1	か所	1,150,000	1,150,000	
新K-4	職員玄関:ベンチ L900×D350×H450	1	か所	173,000	173,000	
新K-5a	ボランティアルーム:キッチン(左シンク)・吊戸棚・レンジフード L1800×D600×H2350 既製品	1	か所	454,000	454,000	
新K-5b	あおぞら3:キッチン(右シンク)・吊戸棚・レンジフード L1800×D600×H2350 既製品	1	か所	454,000	454,000	
新K-6	用務員室:ミニキッチン(左シンク)吊戸棚・レンジフード L1200×D500×H1900 既製品	1	か所	277,000	277,000	
新K-7	用務員室:収納棚 L3655×D630×H1805	1	か所	314,000	314,000	
新K-8a	1階A階段室:水飲場・下流し L4060×D600×H890	1	か所	1,830,000	1,830,000	
新K-8b	2～4階A階段室:水飲場・下流し L4150×D600×H890	3	か所	1,860,000	5,580,000	
新K-9a	普通教室:背面ロッカー・掃除用具入 L5850×D510×H1620(背面ロッカー) L620×D520×2000(掃除用具入)	4	か所	1,660,000	6,640,000	
新K-9b	普通教室:背面ロッカー・掃除用具入・調整棚 L5850+290(調整棚)×D510×H1620(背面ロッカー) L620×D520×2000(掃除用具入)	1	か所	1,790,000	1,790,000	

Ⅱ. 内部改修工事		13. ユニット及びその他工事		家具工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
新K-9c	あおぞら3:背面ロッカー・掃除用具入・調整棚 L5850+280(調整棚)×D510×H1620(背面ロッカー) L620×D520×2000(掃除用具入)	1	か所	1,780,000	1,780,000	
新K-9d	普通教室:背面ロッカー・掃除用具入・調整棚 L5850+220(調整棚)×D510×H1620(背面ロッカー) L620×D520×2000(掃除用具入)	1	か所	1,770,000	1,770,000	
新K-9e	ねこぼろーム:背面ロッカー・掃除用具入・調整棚 L5850+240(調整棚)×D510×H1620(背面ロッカー) L620×D520×2000(掃除用具入)	1	か所	1,780,000	1,780,000	
新K-9f	普通教室:背面ロッカー・掃除用具入・調整棚 L5850+70(調整棚)×D510×H1620(背面ロッカー) L620×D520×2000(掃除用具入)	1	か所	1,750,000	1,750,000	
新K-10	用務員休憩室:収納棚 L750×D450	1	か所	11,900	11,900	
新K-11	用務員休憩室:押入棚 L1700×D500	1	か所	21,300	21,300	
新K-12	用務員休憩室:押入枕棚 L1700×D350	1	か所	19,600	19,600	
洗面化粧台		1	か所	182,000	182,000	
計					42,387,200	

新潟市

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事		13. ユニット及びその他工事		その他ユニット工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■新設						
新S-1	室名表示 突出 ステンレスﾌﾟﾗｯｸｯﾄ共 L250xH80	13	か所	12,000	156,000	
■取外し・再取付						
取・再備-1 取外し・再取付	1階A階段室:鏡 L1000×H1600 既製品	1	か所	2,550	2,550	
取・再備-2 取外し・再取付	1階A階段室:時計 L600×H600 既製品	1	か所	2,550	2,550	
取・再備-3 取外し・再取付	1階廊下:案内板 L900×H1600 既製品	1	か所	4,250	4,250	
取・再備-4 取外し・再取付	3階A階段室:絵画 L900×H450	1	か所	2,550	2,550	
取・再備-5 取外し・再取付	放送室:木製棚 L1800×D500×H2000	1	か所	5,950	5,950	
取・再備-6 取外し・再取付	用務員室→校長室:金庫 L1050×D580×H1830 既製品	1	か所	17,000	17,000	
取・再備-7 取外し・再取付	校長室:金庫 L1050×D640×H1800 既製品	1	か所	17,000	17,000	
取・再備-8 取外し・再取付	校長室:金庫 L500×D380×H900 既製品	1	か所	17,000	17,000	
取・再備-9 取外し・再取付	普通教室・ねこホールーム:スチール収納 L900×D550×H1200 既製品	8	か所	5,950	47,600	
計					272,450	

II. 内部改修工事						
14. 撤去工事						
撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床 撤去						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	206	m	1,160	238,960	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	32.9	m	1,940	63,826	
床 土間コンクリート 撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 厚さ120 集積共	0.9	m ³	52,000	46,800	
床 砕石敷き 撤去	厚さ100 集積共	7.1	m ²	1,430	10,153	
床 磁器質タイル 撤去	下地モルタル共 集積共	16.6	m ²	4,820	80,012	
床 モルタル下地・仕上 撤去	厚さ30 集積共	54	m ²	3,860	208,440	
床 木床組下地A 撤去	敷根太105x45@450 根太45x50@300 集積共	16.2	m ²	1,550	25,110	
床 木床組下地B 撤去	敷根太105x45@450 根太45x90@300 集積共	3	m ²	1,550	4,650	
床 下地板撤去	厚さ12 集積共	21	m ²	590	12,390	
床 下地板撤去	床 下地板撤去	1.5	m ²	590	885	
床 タタミ 撤去	厚さ55 集積共	15.9	m ²	3,330	52,947	
床 縁甲板 撤去	厚さ12 集積共	3.5	m ²	2,060	7,210	
床 フローリングブロック 撤去	厚さ15 集積共	2.1	m ²	2,060	4,326	
床 ビニル床シート 撤去	厚さ2.8 集積共	514	m ²	1,180	606,520	
床 ニートルパッチカーベ ット 撤去	厚さ4.0 集積共	34.2	m ²	490	16,758	
床 スロープ 撤去	コンクリート 1150×1100 厚さ30～160 鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1.3	m ²	90,300	117,390	
床 上り框 撤去	人造石研出 320×100 厚さ30 集積共	4.4	m	2,850	12,540	
床 上り框 撤去	人造石研出 150×130 厚さ30 集積共	4.5	m	2,850	12,825	
床 上り框 撤去	人造石研出 100×150 厚さ30 集積共	7.7	m	2,850	21,945	

II. 内部改修工事						
14. 撤去工事						
撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 木製框 撤去	40x150 集積共	6.7	m	2,850	19,095	
床 玄関マット 撤去	SUS 1000×300 厚さ20程度 SUS枠共 集積共	6	か所	1,710	10,260	
床 ノンスリップ [○] 撤去	7 ^{mm} W40 厚1.5程度 集積共	150	m	1,140	171,000	
■巾木 撤去						
タミ寄せ 木製 撤去	15x55 集積共	19.4	m	210	4,074	
巾木 木製 撤去	100x21 集積共	81	m	210	17,010	
■壁 撤去						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	18.8	m	1,160	21,808	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4.9	m	1,940	9,506	
壁 木軸組下地A 撤去	胴縁35x45@455 集積共	156	m ²	330	51,480	
壁 木軸組下地B 撤去	柱105x105@1800 間柱105x35@450 胴縁18x45@450 集積共	19.4	m ²	330	6,402	
壁 木軸組下地C 撤去	間柱90x35@450 胴縁18x45@450 集積共	8.3	m ²	330	2,739	
壁 軽量鉄骨壁下地 撤去	65形 下地張りあり @450 集積共	10.8	m ²	590	6,372	
壁 軽量鉄骨壁下地 撤去	65形 下地張りなし @300 集積共	8.8	m ²	590	5,192	
壁 コンクリート [○] ロック 撤去	厚さ100 鉄筋切断共 コンクリート [○] レーカ 集積共	0.5	m ²	114,000	57,000	
壁 モルタル金コテ 撤去	厚さ20 集積共	3.3	m ²	2,280	7,524	
壁 ラワン合板 撤去	厚さ5.5 集積共	319	m ²	1,180	376,420	
壁 有孔 [○] 合板 撤去	厚さ5.5 集積共	10.4	m ²	1,180	12,272	
壁 フレキシブルボード [○] 撤去	厚さ6 集積共	4.2	m ²	1,180	4,956	
壁 GB-R 撤去	厚さ12.5 集積共	10.3	m ²	600	6,180	

II. 内部改修工事						
14. 撤去工事						
撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 GB-F 撤去	厚さ12.5 集積共	79	m ²	600	47,400	
壁 吸音マット 撤去	厚さ35 集積共	10	m ²	2,850	28,500	
壁 木製建具枠 撤去	40x170 集積共	5.2	m	2,380	12,376	
壁 木製図掛け 撤去	80x60 集積共	19	m	1,430	27,170	
壁クロス撤去	集積共	244	m ²	880	214,720	
壁 掲示用アルミ押縁 撤去	30×5程度 集積共	308	m	1,900	585,200	
■天井 撤去						
天井 木下地	吊木受90x45@900 吊木40x45@900 野縁40x45@450 集積共	1,151	m ²	2,000	2,302,000	
天井 軽量鉄骨下 地撤去	19型 下地張りなし @225 集積共	7.2	m ²	540	3,888	
天井 有孔化粧石膏 ボード 撤去	厚さ9.5 集積共	26	m ²	1,470	38,220	
天井 石膏ボード (GB-R) 撤去	厚さ9.5 集積共	96	m ²	1,770	169,920	
天井 化粧石膏ボード (GB-D) 撤去	厚さ9.5 集積共	1,005	m ²	1,470	1,477,350	
天井 ロックウール化粧 吸音板 (DR) 撤去	厚さ9 集積共	94.6	m ²	1,470	139,062	
天井 フレキシブル石膏 ボード 撤去	厚さ6 集積共	5.7	m ²	1,470	8,379	
天井 ラワン合板 撤去	厚さ5.5 集積共	1.5	m ²	1,470	2,205	
天井クロス撤去	集積共	3.3	m ²	880	2,904	
天井 点検口 撤去	450角 集積共	9	か所	2,940	26,460	
■廻縁 撤去						
廻縁 塩ビ 撤去	集積共	901	m	200	180,200	
見切縁 塩ビ 撤去	集積共	54.9	m	200	10,980	

II. 内部改修工事		14. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■その他 撤去						
階段転落防止ハネル 撤去	アクリル 厚さ5 H500 取付金物共 集積共	8.9	m	4,750	42,275	
階段転落防止ハネル 撤去	アクリル 厚さ5 H400 取付金物共 集積共	27.3	m	4,750	129,675	
■建具 撤去						
FSD-1 スチール片開き防火戸 撤去	850 x 1900 集積共	4	か所	1,620	6,480	
FSS-1 スチール重量防火シャッター 撤去	1階:2230×2360 2-4階:2360×2360 シャッターボックス共 集積共	4	か所	19,000	76,000	
FSS-2 スチール重量防火シャッター 撤去	1930 x 2585 ガイトレール・シャッターボックス共 集積共	1	か所	19,000	19,000	
SS-3 スチール軽量シャッター 撤去	2450、2100 x 2585 ガイトレール・シャッターボックス共 集積共	2	か所	17,100	34,200	
WD-1 木製引違い戸 撤去	1700 x 2000 レール・枠共 集積共	1	か所	2,680	2,680	
WD-2 木製片引き戸 撤去	850 x 2000 枠共 集積共	1	か所	1,400	1,400	
WD-3 木製片引き戸 撤去	850 x 2000 扉のみ 集積共	1	か所	700	700	
WD-4 木製片開き戸 撤去	850 x 2000 枠共 集積共	1	か所	1,400	1,400	
WD-5 木製片開き戸 撤去	850 x 2000 枠共 集積共	1	か所	1,400	1,400	
WD-6 木製間仕切引違い 戸、引違い窓 撤去	引違い戸：1800 x 2000、欄間1820× 500、下窓1820×380 レール共 集積共	1	か所	2,850	2,850	
WD-7 木製間仕切引違い 戸、引違い窓 撤去	引違い戸：1700 x 2000、欄間1800× 500、下窓1800×380 レール共 集積共	1	か所	2,850	2,850	
WD-8 木製間仕切片引き 戸、引違い窓	片引き戸：880 x 2000、欄間1820× 500、下窓1820×380 レール共 集積共					

II. 内部改修工事		14. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		15	か所	2,850	42,750	
WD-9 木製4枚建引分け戸 撤去	2530 x 1760 鴨居・枠共 集積共	1	か所	2,850	2,850	
WD-10 木製片開き戸 撤去	700 x 1800 枠共 集積共	1	か所	1,390	1,390	
WD-11 木製引違い戸 撤去	1700 x 1800 レール・枠共 集積共	1	か所	2,650	2,650	
WD-13 木製間仕切り引き戸、引違い窓 撤去	片引き戸：880 x 2000、欄間1820 x 500、下窓1820 x 380 レール・一部枠共 集積共	1	か所	2,850	2,850	
WW-1 木製FIX窓 撤去	1500 x 900 集積共	1	か所	2,850	2,850	
WW-2 木製2連引違い窓 撤去	3960 x 1650 集積共	1	か所	2,850	2,850	
ガラス撤去	集積共	14.1	m ²	320	4,512	
サッシ廻り シーリング撤去	30 x 10程度 集積共	352	m	710	249,920	
ガラス押えシール撤去	集積共	145	m	710	102,950	
木製建具段差解消 下枠 撤去	20 x 50程度 集積共	11.4	m	1,900	21,660	
■家具撤去						
撤 K-1 撤去	児童玄関(1)：木製下足入 L5660xD330xH1800 集積共	2	か所	14,300	28,600	
撤 K-2 撤去	児童玄関(1)：木製下足入 L3800xD330xH1800 集積共	4	か所	7,600	30,400	
撤 K-3 撤去	児童玄関(2)：木製下足棚 L2160xD330xH1800 集積共	10	か所	7,600	76,000	
撤 K-4 撤去	児童玄関(1)：木製スノコ L1420xD600xH50 集積共	8	か所	1,900	15,200	
撤 K-5 撤去	児童玄関(1)：木製スノコ L1260xD600xH50 集積共	12	か所	1,900	22,800	
撤 K-6 撤去	児童玄関(2)：木製スノコ L2160xD600xH50 集積共	8	か所	1,900	15,200	

Ⅱ. 内部改修工事		14. 撤去工事	撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤 K-7 撤去	児童玄関(2):木製スノコ L1500xD600xH50 集積共	2	か所	1,900	3,800	
撤 K-8 撤去	児童玄関(2):木製スノコ L800xD600xH50 集積共	1	か所	1,900	1,900	
撤 K-9 撤去	女子職員更衣室:木製棚 L1900xD300xH2000 集積共	1	か所	7,600	7,600	
撤 K-10 撤去	女子職員更衣室:木製棚 L900xD300xH2000 集積共	1	か所	7,600	7,600	
撤 K-11 撤去	放送室:木製棚 L2400xD350xH900 集積共	1	か所	7,600	7,600	
撤 K-12 撤去	職員玄関:木製下足入 L1800xD330xH1770 集積共	1	か所	7,600	7,600	
撤 K-13 撤去	職員玄関:木製下足入 L2400xD330xH1770 集積共	1	か所	7,600	7,600	
撤 K-14 撤去	職員玄関:木製ベンチ L1240xD350xH450 集積共	2	か所	4,750	9,500	
撤 K-15 撤去	職員玄関:木製スノコ L1800xD600xH50 集積共	1	か所	1,900	1,900	
撤 K-16 撤去	職員玄関:木製スノコ L2400xD600xH50 集積共	1	か所	1,900	1,900	
撤 K-17 撤去	用務員室:木製棚 L1800xD500xH2000 集積共	1	か所	7,600	7,600	
撤 K-18 撤去	用務員室:木製ガス台 L600xD550xH600 集積共	1	か所	4,750	4,750	
撤 K-19 撤去	用務員室:木製流し台 L1200xD550xH800 集積共	1	か所	7,600	7,600	
撤 K-20 撤去	用務員室:木製吊戸棚 L1800xD350xH700 集積共	1	か所	7,600	7,600	
撤 K-21 撤去	用務員室:木製中棚 L650xD500xH30 集積共	1	か所	4,750	4,750	
撤 K-22 撤去	用務員室:木製枕棚 L650xD350xH30 集積共	1	か所	4,750	4,750	
撤 K-23 撤去	用務員室:木製中棚 L170xD500xH30 集積共	1	か所	4,750	4,750	
撤 K-24 撤去	用務員室:木製枕棚 L1700xD350xH30 集積共	1	か所	4,750	4,750	
撤 K-25 撤去	A階段室:木製下流し L1100xD500xH300 集積共	4	か所	7,600	30,400	
撤 K-26 撤去	A階段室:木製水飲み場 L2800xD500xH650 集積共	4	か所	14,300	57,200	

II. 内部改修工事						
14. 撤去工事						
撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤 K-27 撤去	児童玄関(1)：スチール製傘立 L510xD1630xH500 集積共	6	か所	4,750	28,500	
撤 K-28 撤去	各教室：木製棚 L1800xD350xH800 集積共	18	か所	4,750	85,500	
撤 K-29 撤去	各教室：木製ロッカー L5300xD450xH1200 集積共	9	か所	14,300	128,700	
撤 K-30 撤去	各教室：木製掃除用具入 L450xD450xH2000 集積共	9	か所	7,600	68,400	
■カーテン撤去						
カーテン 撤去	L4200 x H1650 レール共 集積共	1	か所	1,430	1,430	
カーテン 撤去	L3670 x H2400 レール共 集積共	1	か所	1,430	1,430	
カーテン 撤去	L3670 x H1900 レール共 集積共	18	か所	1,430	25,740	
カーテン 撤去	L3670 x H1650 レール共 集積共	1	か所	1,430	1,430	
カーテン 撤去	L2470 x H1100 レール共 集積共	1	か所	1,430	1,430	
天付カーテン 撤去	L6500 x H2500 レール共 集積共	1	か所	1,430	1,430	
天吊カーテン 撤去	L4000 x H2500 レール共 集積共	1	か所	1,430	1,430	
天吊カーテン 撤去	L2600 x H2000 レール共 集積共	1	か所	1,430	1,430	
天吊カーテン 撤去	L2140 x H3000 レール共 集積共	1	か所	1,430	1,430	
■黒板撤去						
撤 黒-1 撤去	L4500xH1200 集積共	9	か所	4,750	42,750	
撤 黒-02 撤去	L1200xH900 集積共	1	か所	2,850	2,850	
■その他エント撤去						
撤 掲-1 撤去	L2700xH1400 集積共	1	か所	4,750	4,750	
撤 掲-2 撤去	L1800xH900 集積共	1	か所	4,750	4,750	

新潟市

新潟市

新潟市

I. 外構改修工事		02. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■外構 撤去						
カッター入れ	アスファルト面 厚さ50mm	19.7	m	1,160	22,852	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4.8	m	1,940	9,312	
アスファルト舗装 撤去	密粒度アスファルト舗装 t 50 (撤去) 路盤 (現況のまま) 集積共	44.6	m ²	1,900	84,740	
コンクリート舗装 撤去	コンクリート舗装 t 100 (撤去) 路盤 (現況のまま) 集積共	2.7	m ²	1,900	5,130	
コンクリート地先境界ブ ロック 撤去	120×120 据付モルタル、捨てコン t 50、 再生クラッシュランt100程度共 集積共	30.7	m	2,380	73,066	
コンクリート平板 撤去	300×300 t30程度 集積共	22.4	m ²	1,900	42,560	
木製柵 撤去	H800 柵板120× t 12程度 支柱60×60@1800程度 集積共	11.6	m	4,750	55,100	
■樹木 撤去						
低木(ツゲ) 伐採	φ 1500×H1500程度 集積共	1	か所	5,990	5,990	
低木(トウダイグサツツジ) 伐採	φ 800×H1200程度 集積共	1	か所	5,990	5,990	
中木(ケヤキ) 伐採	幹150×H2500程度 集積共	1	か所	5,990	5,990	
中木(ケヤキ) 伐採	幹150×H3500程度 集積共	3	か所	5,990	17,970	
高木(アカマツ) 伐採	幹150×H5000程度 集積共	1	か所	5,990	5,990	
■庭石 撤去						
庭石 撤去	φ 300程度 集積共	1	か所	9,500	9,500	
庭石 撤去	φ 500程度 集積共	1	か所	9,500	9,500	
庭石 撤去	φ 1000程度 集積共	1	か所	28,500	28,500	
計					382,190	

I. 外部改修工事 01. 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	外部改修	1	式		24,049	別紙 00-0001
墨出し (新設工作物)		41.7	m ²	570	23,769	
墨出し (建具新設)	外部建具新設部	2.8	m ²	100	280	
計					24,049	
養生	外部改修	1	式		186,171	別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,393	m ²	59	82,187	
養生(外壁改修)		206	m ²	440	90,640	
養生 (新設工作物)		41.7	m ²	320	13,344	
計					186,171	
整理清掃後片付け	外部改修	1	式		811,691	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,393	m ²	250	348,250	
整理清掃後片付け (外壁改修)		206	m ²	1,940	399,640	
整理清掃後片付け (新設工作物)	小規模 RC・SRC造 ビロディー	41.7	m ²	1,530	63,801	
計					811,691	

I. 外部改修工事 01. 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場	手すり先行方式 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共 手摺共	1	式		2,069,315	別紙 00-0004
外部足場 (手すり先行方式)	くさび緊結式足場 建枠600 10m未満 掛払い手間、損料(30日)、基本料、 運搬費共	300	m ²	970	291,000	
外部足場 (手すり先行方式)	くさび緊結式足場 建枠900 20m未満 掛払い手間、損料(120日)、基本料、 運搬費共	953	m ²	1,820	1,734,460	
足場壁つなぎ穿孔 湿潤処置	霧吹きによる湿潤化	1,253	m ²	35	43,855	
計					2,069,315	
外部足場	スレージ足場 手すり先行方式 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式		401,900	別紙 00-0005
材料搬入用 スレージ足場 (手すり先行方式)	4階用H=11.9m 3.6×3.6 掛払い手間、損料(120日)、基本料、 運搬費共	1	か所	176,000	176,000	
材料搬入用 スレージ足場 (手すり先行方式)	3階用H=8.4m 3.6×3.6 掛払い手間、損料(120日)、基本料、 運搬費共	1	か所	137,000	137,000	
材料搬入用 スレージ足場 (手すり先行方式)	2階用H=4.9m 3.6×3.6 掛払い手間、損料(120日)、基本料、 運搬費共	1	か所	88,900	88,900	
計					401,900	
災害防止	ネット状養生シート張り 防災Ⅰ類 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式		840,390	別紙 00-0006
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 後払い手間、損料(20日)、基本料、 運搬費共	147	m ²	720	105,840	
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 後払い手間、損料(110日)、基本料、 運搬費共	885	m ²	830	734,550	
計					840,390	

新潟市

I. 外部改修工事		05. その他外部改修工事		コンクリート工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正	補正値6N/mm2	1	式		12,430	別紙 00-0016
温度補正 (普通コンクリート)	21N/mm2 SL15cm 補正値 6N/mm2 新潟 地区01	11.3	m3	1,100	12,430	
計					12,430	
コンクリート打設手間		1	式		15,248	別紙 00-0017
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.3	m3	10,900	3,270	
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	11.3	m3	1,060	11,978	
計					15,248	
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	式		197,000	別紙 00-0018
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回	98,500	197,000	
計					197,000	

新潟市

I. 外部改修工事		06. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		164, 825	別紙 00-0009
再生材積込	コンクリートくず(有筋)	7. 1	m ³	7, 600	53, 960	
再生材積込	コンクリートくず(無筋)	4. 4	m ³	7, 600	33, 440	
再生材積込	金属類くず	16. 3	m ³	4, 750	77, 425	
計					164, 825	
再生材運搬		1	式		208, 525	別紙 00-0010
再生材運搬	コンクリートくず(有筋)	7. 1	m ³	11, 400	80, 940	
再生材運搬	コンクリートくず(無筋)	4. 4	m ³	11, 400	50, 160	
再生材運搬	金属くず	16. 3	m ³	4, 750	77, 425	
計					208, 525	
再生材処分		1	式		22, 751	別紙 00-0011
再生材処分	コンクリートくず(有筋)	17. 1	t	2, 850	48, 735	
再生材処分	コンクリートくず(無筋)	9. 2	t	2, 380	21, 896	
再生材処分	金属くず	4. 2	t	▲11, 400	▲47, 880	
計					22, 751	

I. 外部改修工事		06. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物積込		1	式		71,820	別紙 00-0012
廃棄物積込	がれきくず	2.3	m ³	11,400	26,220	
廃棄物積込	廃プラスチックくず	1.1	m ³	19,000	20,900	
廃棄物積込	ガラス・陶器・繊維くず	1.3	m ³	19,000	24,700	
計					71,820	
廃棄物運搬		1	式		44,840	別紙 00-0013
廃棄物運搬	がれきくず	2.3	m ³	7,600	17,480	
廃棄物運搬	廃プラスチックくず	1.1	m ³	11,400	12,540	
廃棄物運搬	ガラス・陶器・繊維くず	1.3	m ³	11,400	14,820	
計					44,840	
廃棄物処分		1	式		411,100	別紙 00-0014
廃棄物処分	がれきくず	4.5	t	23,800	107,100	
廃棄物処分	廃プラスチックくず	2.2	t	76,000	167,200	
廃棄物処分	ガラス・陶器・繊維くず	3	t	45,600	136,800	
計					411,100	

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事 01. 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	内部改修	1	式		231, 880	別紙 00-0019
墨出し(内部改修)	複合改修	1, 364	m ²	170	231, 880	
計					231, 880	
養生	内部改修	1	式		436, 480	別紙 00-0020
養生(内部改修)	複合改修	1, 364	m ²	320	436, 480	
計					436, 480	
整理清掃後片付け	内部改修	1	式		2, 046, 000	別紙 00-0021
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1, 364	m ²	1, 500	2, 046, 000	
計					2, 046, 000	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料、運搬費共	1	式		899, 840	別紙 00-0022
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料(20日)、 運搬費共	1, 184	m ²	760	899, 840	
計					899, 840	
内部階段仕上足場	掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式		637, 200	別紙 00-0023
内部階段仕上足場	掛払い手間、基本料、損料(90日)、 運搬費共	180	m ²	3, 540	637, 200	
計					637, 200	

新潟市

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事		14. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		400,900	別紙 00-0027
再生材積込	コンクリートくず(有筋)	1	m ³	19,000	19,000	
再生材積込	木材くず	110	m ³	2,850	313,500	
再生材積込	金属くず	9	m ³	7,600	68,400	
計					400,900	
再生材運搬		1	式		432,850	別紙 00-0028
再生材運搬	コンクリートくず(有筋)	1	m ³	23,800	23,800	
再生材運搬	木材くず	110	m ³	3,330	366,300	
再生材運搬	金属くず	9	m ³	4,750	42,750	
計					432,850	
再生材処分		1	式		336,300	別紙 00-0029
再生材処分	コンクリートくず(有筋)	2.4	t	2,850	6,840	
再生材処分	木材くず	21.2	t	17,100	362,520	
再生材処分	金属くず	2.9	t	▲11,400	▲33,060	
計					336,300	

Ⅱ. 内部改修工事		14. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物積込		1	式		126,540	別紙 00-0030
廃棄物積込	がれきくず	2.8	m ³	11,400	31,920	
廃棄物積込	廃プラスチックくず	2.3	m ³	11,400	26,220	
廃棄物積込	ガラス・陶器・繊維くず	14.4	m ³	4,750	68,400	
計					126,540	
廃棄物運搬		1	式		114,760	別紙 00-0031
廃棄物運搬	がれきくず	2.8	m ³	7,600	21,280	
廃棄物運搬	廃プラスチックくず	2.2	m ³	11,400	25,080	
廃棄物運搬	ガラス・陶器・繊維くず	14.4	m ³	4,750	68,400	
計					114,760	
廃棄物処分		1	式		882,440	別紙 00-0032
廃棄物処分	がれきくず	5.4	t	23,800	128,520	
廃棄物処分	廃プラスチックくず	2.3	t	76,000	174,800	
廃棄物処分	ガラス・陶器・繊維くず	12.7	t	45,600	579,120	
計					882,440	

新潟市

I. 外構改修工事		02. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		58,060	別紙 00-0034
再生材積込	コンクリートくず(無筋)	0.3	m ³	19,000	5,700	
再生材積込	アスファルトくず	2.2	m ³	14,300	31,460	
再生材積込	木材くず	1.1	m ³	19,000	20,900	
計					58,060	
再生材運搬		1	式		69,840	別紙 00-0035
再生材運搬	コンクリートくず(無筋)	0.3	m ³	23,800	7,140	
再生材運搬	アスファルトくず	2.2	m ³	19,000	41,800	
再生材運搬	木材くず	1.1	m ³	19,000	20,900	
計					69,840	
再生材処分		1	式		22,256	別紙 00-0036
再生材処分	コンクリートくず(無筋)	0.7	t	1,900	1,330	
再生材処分	アスファルトくず	5.2	t	2,380	12,376	
再生材処分	木材くず	0.5	t	17,100	8,550	
計					22,256	

I. 外構改修工事		02. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物積込		1	式		22,800	別紙 00-0037
廃棄物積込	がれきくず	2	m ³	11,400	22,800	
計					22,800	
廃棄物運搬		1	式		15,200	別紙 00-0038
廃棄物運搬	がれきくず	2	m ³	7,600	15,200	
計					15,200	
廃棄物処分		1	式		95,200	別紙 00-0039
廃棄物処分	がれきくず	4	t	23,800	95,200	
計					95,200	
県産業廃棄物税		1	式		3,640	別紙 00-0040
県産業廃棄物税		4	t	910	3,640	
計					3,640	

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い 成形鋼板	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共	1	式		1,673,420	別紙 00-0041
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料(工事期間中 130日)、運搬費共	126	m	8,020	1,010,520	
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料(夏休み期間 中 45日)、運搬費共	25	m	7,340	183,500	
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料(夏休み終了 後盛替え 130日)、運搬費共	34	m	14,100	479,400	
計					1,673,420	
仮囲い 支柱単管シート張り	支柱単管@1.8m シート張りH3.0m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共 盛替費共	1	式		140,800	別紙 00-0042
仮囲い 支柱単管シート張り	支柱単管@1.8m シート張りH3.0m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共 盛替費共(130日)	55	m	2,560	140,800	
計					140,800	
クロスシート	W=6.0m H=1.8m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共	1	式		79,000	別紙 00-0043
クロスシート	W=6.0m H=1.8m 設置、撤去、基本料、損料(130日)、 運搬費共	1	か所	79,000	79,000	
計					79,000	
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共	1	式		3,723,000	別紙 00-0044
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 設置、撤去、基本料、損料(130日)、 運搬費共	850	m ²	4,380	3,723,000	
計					3,723,000	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
揚重費	16tラフタークレーン	1	式		416,500	別紙 00-0045
ラフタークレーン運転 (油圧伸縮シブ型)	16t吊り オペレータ付き 賃料 標準	7	日	59,500	416,500	
計					416,500	
環境安全費	交通誘導員B	1	式		2,717,000	別紙 00-0046
交通誘導員	誘導員B	130	人日	20,900	2,717,000	
計					2,717,000	
室内空気環境測定	6物質測定 事後1か所	1	式		10,200	別紙 00-0047
室内空気環境測定 費	6物質：1室×1回測定 拡散方式：1室1回測定（ベグシブ法） 測定，分析費・報告書作成料を含む	1	か所	10,200	10,200	
計					10,200	