

施設	第152号

工事設計書

工事名称 内野中学校大規模改造工事

工事場所 新潟市西区内野西1丁目 地内

工 期 契約日 ～ 令和8年 3月31日

【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

○本工事は、内野中学校大規模改造工事である。

工事概要

- ・ 構造・規模 普通教室棟、通路棟、屋内体育館
鉄筋コンクリート造4階建て、鉄骨造平屋建て
改修床面積 822㎡
- ・ 改修概要 外部改修（外壁） 一式
内部改修 一式
便所改修 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	113,914,047	
計			113,914,047	
共通費				
共通仮設費	1	式	10,539,509	
現場管理費	1	式	10,669,957	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	17,206,487	
計			38,415,953	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	152,330,000	
消費税等相当額	1	式	15,233,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	167,563,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新潟市

新潟市

[illegible]

I. 外部改修工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

II. 内部改修工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I. 外部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	2, 149, 235	
計				2, 149, 235	
02. 防水改修工事		1	式	2, 736, 684	
計				2, 736, 684	
03. 外壁改修工事		1	式	3, 432, 305	
計				3, 432, 305	
04. 建具改修工事	金属建具工事	1	式	19, 763, 000	
04. 建具改修工事	ガラス工事	1	式	2, 095, 744	
計				21, 858, 744	
05. 撤去工事	撤去工事	1	式	439, 010	
05. 撤去工事	発生材処理費	1	式	152, 305	
計				591, 315	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設工事		1	式	2,581,646	
計				2,581,646	
2. 木工事		1	式	1,463,400	
計				1,463,400	
3. 金属工事		1	式	9,448,422	
計				9,448,422	
4. 左官工事		1	式	58,560	
計				58,560	
5. 建具工事	木製建具工事	1	式	4,736,000	
5. 建具工事	ガラス工事	1	式	476,194	
計				5,212,194	
6. 塗装工事		1	式	2,641,642	
計				2,641,642	
7. 内装工事		1	式	4,493,156	
計				4,493,156	
8. ユニットおよびその他工事	家具工事	1	式	14,170,000	
8. ユニットおよびその他工事	カーテン・ブラインド工事	1	式	1,328,800	
8. ユニットおよびその他工事	黒板・ホワイトボード工事	1	式	2,026,400	
8. ユニットおよびその他工事	その他ユニット工事	1	式	31,200	
計				17,556,400	

II. 内部改修工事

[illegible]

I. 外部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設		1	式	706,360	
計				706,360	
2. 防水	外部	1	式	44,055	
計				44,055	
3. 屋根及びとい	外部	1	式	2,950,544	
計				2,950,544	
4. 建具	アルミニウム製建具	1	式	4,065,000	
4. 建具	ガラス	1	式	146,574	
計				4,211,574	
5. 塗装	外部	1	式	134,480	
計				134,480	
6. 内外装	外部	1	式	1,718,635	
計				1,718,635	
7. 撤去工事	撤去工事	1	式	348,626	
7. 撤去工事	発生材処分	1	式	103,236	
計				451,862	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設		1	式	191,240	
計				191,240	
2. 木工	内部	1	式	523,712	
計				523,712	
3. 金属	内部	1	式	2,461,103	
計				2,461,103	
4. 建具	木製建具	1	式	82,100	
計				82,100	
5. 塗装	内部	1	式	316,200	
計				316,200	
6. 内外装	内部	1	式	1,186,336	
計				1,186,336	
7. 撤去工事	撤去工事	1	式	309,546	
7. 撤去工事	発生材処分	1	式	88,863	
計				398,409	

I. 外部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設		1	式	326,202	
計				326,202	
2. コンクリート・型枠・鉄筋	躯体	1	式	253,940	
計				253,940	
3. 防水	外部	1	式	20,680	
計				20,680	
4. 屋根及びとい	外部	1	式	1,278,343	
計				1,278,343	
5. 建具	アルミニウム製建具	1	式	1,186,000	
5. 建具	ガラス	1	式	88,128	
計				1,274,128	
6. 塗装	外部	1	式	59,588	
計				59,588	
7. 内外装	外部	1	式	773,130	
計				773,130	
8. 撤去工事	撤去工事	1	式	200,833	
8. 撤去工事	発生材処分	1	式	49,859	
計				250,692	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設		1	式	76,725	
計				76,725	
2. 木工	内部	1	式	149,124	
計				149,124	
3. 金属	内部	1	式	863,201	
計				863,201	
4. 塗装	内部	1	式	150,422	
計				150,422	
5. 内外装	内部	1	式	432,150	
計				432,150	
6. 撤去工事	撤去工事	1	式	156,215	
6. 撤去工事	発生材処分	1	式	38,099	
計				194,314	

1. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設		1	式	187,082	
計				187,082	
2. 防水	内部	1	式	12,288	
計				12,288	
3. 金属	内部	1	式	370,107	
計				370,107	
4. 左官	内部	1	式	93,600	
計				93,600	
5. 建具	トイレブース	1	式	2,035,300	
5. 建具	ガラス	1	式	64,320	
計				2,099,620	
6. 内外装	内部	1	式	1,117,129	
計				1,117,129	
7. ユニット及びその他	内部	1	式	650,680	
計				650,680	
8. 撤去工事	撤去工事	1	式	1,051,577	
8. 撤去工事	発生材処分	1	式	365,218	
計				1,416,795	

[illegible]

新潟市

新潟市

I. 外部改修工事 03. 外壁改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■外壁						
水洗い・清掃	水洗い工法	509	m ²	200	101,800	
複層塗材E (耐候形1種)	水系 つやあり 上塗2回 下地調整ボリマーセメント系フィラー塗布 ゆず肌状 ローラー塗り 耐候形1種 (フッ素系)	482	m ²	3,250	1,566,500	
外装薄塗材E	コンクリート面 ローラー塗り 砂壁状 下地調整ボリマーセメント系フィラー塗布	27	m ²	2,070	55,890	
■地覆						
水洗い・清掃	水洗い工法	49.1	m ²	200	9,820	
■樋						
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100	42	m	6,860	288,120	
■補修						
施工数量調査 (外壁改修)	外壁・バルコニー・軒裏 改修範囲 調査図作成共	559	m ²	350	195,650	
モルタル浮き部補修 (アスベスト含有部)	ピン注入補強工法 SUSTON L=40～60 外壁16本/m ² HEPAフィルタ付集塵機共	105	本	760	79,800	
モルタル浮き部補修	ピン注入補強工法 SUSTON L=40～60 外壁16本/m ²	4	本	510	2,040	
亀裂補修 (アスベスト含有部)	自動式低圧ポキシ樹脂注入工法 外壁 ひび割れ0.2mm～ ひび割れ部清掃 (ホコリ、錆等除去)	51.2	m	4,750	243,200	
亀裂補修	カット 10×15 可とう性ポキシ充填	1.9	m	1,950	3,705	
モルタル・コンクリート欠損 部補修 (アスベスト含有部)	アルカリ付与+ボリマーセメントモルタル充填 100程度 厚30～50mm HEPAフィルタ付集塵機、湿潤共	54	か所	7,740	417,960	
モルタル・コンクリート欠損 部補修	アルカリ付与+ボリマーセメントモルタル充填 100程度 厚30～50mm	2	か所	4,050	8,100	
露出鉄筋補修 L=100～200mm程度 (アスベスト含有部)	樹脂モルタル充填共 水洗い・清掃 鉄筋露出廻りはつり アルカリ付与+鉄筋ケレン及び錆止め共	54	か所	8,280	447,120	
露出鉄筋補修 L=100～200mm程度	樹脂モルタル充填共 水洗い・清掃 鉄筋露出廻りはつり アルカリ付与+鉄筋ケレン及び錆止め共	2	か所	6,300	12,600	
計					3,432,305	

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

II. 内部改修工事 3. 金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
床目地棒	ステンレス製 5×12	7.6	m	2,040	15,504	
■壁						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	270	m ²	1,930	521,100	
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	27.4	m ²	2,120	58,088	
掲示板アルミ押縁	20*5	178	m	2,170	386,260	
■天井						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	418	m ²	1,750	731,500	
軽量鉄骨天井下地 (野縁のみ)	19形(屋内) - 下地張りなし @225 - 標準	154	m ²	1,430	220,220	
引張試験費	上向き M10～12 1階当たり3本 4階 既存インサート用 基本料金・報告書共	1	式		238,000	
■梁						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	97	m ²	1,750	169,750	
雨具掛け新設	L=3760	12	か所	493,000	5,916,000	
雨具掛け新設	L=1860	4	か所	298,000	1,192,000	
計					9,448,422	

新潟市

新潟市

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事 6. 塗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■新規						
(巾木)						
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程A種 素地A種(新規面) 細幅	67.7	m	650	44,005	
(壁)						
W P 塗り	木部 工程B種 素地B種(新規面)	47.5	m ²	1,300	61,750	
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程A種 素地A種(新規面) 細幅	106	m	650	68,900	
E P - G 塗り	ボート面 工程A種 素地A種(新規面)	27.4	m ²	3,050	83,570	
■塗替え						
(床)						
表面塗装	ポリウレタン樹脂3回塗	454	m ²	1,780	808,120	
床フローリング研ぎ出し	3回掛け(＃30・＃50・＃80程度)	454	m ²	1,410	640,140	
(巾木)						
E P - G 塗替え (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 細幅	8.4	m	430	3,612	
E P - G 塗替え (糸幅300mm以下)	モルタル面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 細幅	47.5	m	890	42,275	
(壁)						
E P - G 塗替え	モルタル面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	260	m ²	1,600	416,000	
E P - G 塗替え	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	16.4	m ²	1,120	18,368	
(その他)						
エポキシ樹脂塗替 改修仕様	モルタル面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	20.5	m ²	20,300	416,150	
E P - G 塗替え	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	19.3	m ²	1,120	21,616	

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事 7. 内装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
ビニル床シート	マ-ﾌﾟﾙ 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	149	m ²	2,750	409,750	
■幅木						
ビニル幅木	高さ100	53.6	m	370	19,832	
■壁						
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	270	m ²	1,190	321,300	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 V目地継目処理 - -	27.4	m ²	1,710	46,854	
掲示用クロス貼り	特殊発泡ビニル 素地B種 シーラー共	155	m ²	4,130	640,150	
■天井						
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 軽鉄直張 -	418	m ²	2,630	1,099,340	
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバ-チン 突付け	154	m ²	1,570	241,780	
天井廻縁	塩化ビニル製	493	m	1,270	626,110	
■梁						
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 軽鉄直張 -	65	m ²	2,630	170,950	
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	32	m ²	1,930	61,760	
下り壁用見切	塩化ビニル製	165	m	1,450	239,250	
■その他						
粘着剤付化粧フィルム 貼	人研観察台	30.2	m ²	20,400	616,080	
計					4,493,156	

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事		9. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■床						
SUS製床見切撤去	W=50 集積共	7.6	m	1,600	12,160	
■壁						
アルミ押縁撤去	集積共	116	m	240	27,840	
壁木下地撤去	壁厚40程度 集積共	51.9	m ²	590	30,621	
ラワン合板撤去	t=5.5 集積共	51.9	m ²	1,180	61,242	
掲示クロス撤去	集積共	51.9	m ²	880	45,672	
■天井						
GB-D撤去	t=9.5 集積共	599	m ²	1,470	880,530	
軽量鉄骨天井下地撤去	LGS19形 集積共	445	m ²	880	391,600	
軽量鉄骨天井下地撤去	野縁のみ 集積共	154	m ²	560	86,240	
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	502	m	240	120,480	
■その他						
天吊スクリーン撤去	L=2000 集積共	8	か所	5,600	44,800	
カーテン撤去	3600×1900 集積共	16	か所	800	12,800	
黒板 撤去	W3600×H1200 集積共	8	か所	9,600	76,800	
黒板 撤去	W1800×H900 集積共	8	か所	6,400	51,200	
掲示板 撤去	W1480×H1200 集積共	16	か所	4,000	64,000	
掲示板 撤去	W2700×H900 集積共	8	か所	5,600	44,800	
雨具掛け 撤去	L=3500 鉄パイプ φ27.2 サポートφ21.7×L700 集積共	12	か所	2,400	28,800	

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

I. 外部改修工事		3. 屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋根工事】						
折版2重貼り	溶融55%アルミニウム亜鉛合金鍍金カラー銅板 t=0.8 H=150 無機質高充填フォーム t=4裏貼り	111	m ²	13,300	1,476,300	
2重折版用タイトフレーム		50.5	m	6,210	313,605	
折版鼻先化粧フレーム		50.5	m	2,250	113,625	
軒先換気面戸	既存折版用	50.5	m	2,970	149,985	
軒先面戸	新規折版用 H=150	50.5	m	8,640	436,320	
雪止めアンクル	L=50×50×4 溶融亜鉛メッキ品	24.8	m	4,140	102,672	
アルミ製水切り	既製品	8.1	m	11,900	96,390	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×15	8.1	m	550	4,455	
雨押え	溶融55%アルミニウム亜鉛合金鍍金カラー銅板 t=0.4加工 L型糸幅=0.60 m	6.9	m	7,830	54,027	
雨押え	溶融55%アルミニウム亜鉛合金鍍金カラー銅板 t=0.4加工 L型糸幅=0.80 m	0.7	m	12,300	8,610	
ケラバ 包み	溶融55%アルミニウム亜鉛合金鍍金カラー銅板 t=0.4加工 L型糸幅=0.75 m	3.6	m	8,640	31,104	
【樋工事】						
軒とい	塩ビ製 鉄骨用 120mm	25.3	m	3,350	84,755	
硬質ポリ塩化ビニル管とい	径75	15.2	m	4,230	64,296	
同上接続管	45度エルボ	8	個	1,800	14,400	
計					2,950,544	

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

II. 内部改修工事						
3. 金属			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
鋼製床	H=200	7.8	m ²	24,700	192,660	
L型見切り材	ステンレス 20×12	27.3	m	4,250	116,025	
【壁】						
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	73.1	m ²	2,120	154,972	
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	28.8	m ²	1,870	53,856	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	6.5	m ²	2,230	14,495	
軽量鉄骨壁下地	C-100×50×20×2.3	1.9	m	30,600	58,140	
【天井】						
天井下地	C-100*50*20*3.2 鉄骨取付ボルト共	100	m	16,500	1,650,000	
天井下地ハンカークリッ プ		68.3	m ²	1,020	69,666	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	68.3	m ²	1,750	119,525	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボルト等切込み共	2	か所	2,010	4,020	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	11,100	22,200	
下り壁見切縁	アルミ製	2.4	m	2,310	5,544	
計					2,461,103	

新潟市

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事						
6. 内外装			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	61.5	m ²	2,700	166,050	
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	7.8	m ²	2,700	21,060	
【壁】						
壁 硬質石膏ボード 張り (GB-H)	厚12.5 不燃 LGS下地 突付け継目処理	80.7	m ²	5,530	446,271	
壁 硬質石膏ボード 張り (GB-H)	厚12.5 不燃 LGS下地 GB-H9.5下地張りあり	28.8	m ²	4,590	132,192	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	28.8	m ²	1,130	32,544	
グラスウール吸音材	保温板2号 32K 厚さ50	110	m ²	820	90,200	
ビニル幅木	高さ100	50.1	m	370	18,537	
【天井】						
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	68.3	m ²	1,570	107,231	
グラスウール吸音材	保温板2号 32K 厚さ50	68.3	m ²	820	56,006	
天井廻縁	塩化ビニル製	66.5	m	1,270	84,455	
L型コーナーボード	発泡ポリエチレン製 t=20 L=80×80	1.7	m	18,700	31,790	
計					1,186,336	

Ⅱ. 内部改修工事		7. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
長尺塩ビシート撤去	アスベスト含有 集積共	62.1	m ²	1,120	69,552	
床見切縁撤去	ステンレス製 集積共	5.1	m	1,600	8,160	
【壁】						
壁合板・ポート 撤去	一重張り 一般 集積共	87.7	m ²	1,180	103,486	
壁下地撤去	集積共	98	m ²	590	57,820	
木製幅木撤去	集積共	48.1	m	590	28,379	
梁下見切縁撤去	木製65×50 集積共	48.1	m	280	13,468	
【その他】						
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	1.5	m ²	710	1,065	
木製建具撤去	WW1 W2940×H940 集積共	1	か所	4,800	4,800	
額縁額撤去部	サッシ廻り 木製85×35 集積共	48.8	m	320	15,616	
スノコ撤去	木製 W700×L1400×H200 集積共	6	枚	400	2,400	
カウンター撤去	積層合板t=30 2500×350 集積共	1	ヶ所	3,600	3,600	
棚撤去	木製 W3600×D450×H970 集積共	1	ヶ所	1,200	1,200	
計					309,546	

新潟市

新潟市

I. 外部改修工事		2. コンクリート・型枠・鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【鉄筋工事】						
異形鉄筋	SD295A D10 2.6kg	1	式		280	
鉄筋加工組立		1	式		67,700	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度 2.5kg程度	1	式		15	
小計					67,995	
【コンクリート工事】						
普通コンクリート (資材単価)	24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm 新潟 地区03	0.1	m ³	18,000	1,800	
構造体強度補正	補正値6N/mm2	1	式		120	別紙 00-0052
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 0.1m ³	1	式		35,500	
【型枠工事】						
型枠	普通合板型枠 0.3m ²	1	式		63,800	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.3	m ²	350	105	
小計					101,325	
体育館通路玄関柱 補強		1	式		84,620	別紙 00-0053
計					253,940	

新潟市

I. 外部改修工事		4. 屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋根工事】						
折版2重貼り	溶融55%アルミニウム亜鉛合金鍍金カラー銅板 t=0.8 H=150 無機質高充填フォーム t=4裏貼り	40.6	m ²	13,300	539,980	
2重折版用タイトフレーム		16.5	m	6,210	102,465	
折版鼻先化粧フレーム		16.5	m	2,250	37,125	
軒先換気面戸	既存折版用	16.5	m	2,970	49,005	
軒前面戸	新規折版用 H=150	16.5	m	8,640	142,560	
雪止めアンクル	L-50×50×4 溶融亜鉛メッキ品	7.7	m	4,140	31,878	
アルミ製水切り	既製品	4	m	11,900	47,600	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×15	4	m	550	2,200	
雨押え	溶融55%アルミニウム亜鉛合金鍍金カラー銅板 t=0.4加工 L型糸幅=0.60m	6	m	7,830	46,980	
雨押え	溶融55%アルミニウム亜鉛合金鍍金カラー銅板 t=0.4加工 L型糸幅=0.80m	0.7	m	12,300	8,610	
エポキシ水切り	溶融55%アルミニウム亜鉛合金鍍金カラー銅板 t=0.4加工 L型糸幅=0.25m	0.6	m	6,300	3,780	
折版用止水面戸	新規折版用 H=150	3	ヶ所	1,800	5,400	
ケラバ包み	溶融55%アルミニウム亜鉛合金鍍金カラー銅板 t=0.4加工 L型糸幅=0.75m	7.4	m	8,640	63,936	
【樋工事】						
軒とい	塩ビ製 鉄骨用 120mm	11.1	m	3,350	37,185	
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	7	m	5,090	35,630	
同上接続管	45度エルボ	2	個	1,800	3,600	
【体育館通路入り口庇】						
カラー鋼板縦ハネ葺き	溶融55%アルミニウム亜鉛合金鍍金カラー銅板 t=0.4	3.2	m ²	14,000	44,800	

新潟市

[illegible]

新潟市

[illegible]

新潟市

I. 外部改修工事		8. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋根】						
カー折版切断撤去	t=0.8 H=150×550 集積共	4.1	m ²	1,600	6,560	
水切り撤去	アルミ製 集積共	4.1	m	320	1,312	
雨押え板撤去	カー鋼板t=0.4 集積共	9.6	m	480	4,608	
軒樋撤去	塩ビ製120×90 集積共	8.1	m	640	5,184	
たてどい撤去	VP管 集積共	3.8	m	3,340	12,692	
【庇】						
鋼板葺き撤去	カー鋼板t=0.4 集積共	3.4	m ²	720	2,448	
雨押え撤去	カー鋼板t=0.4 集積共	2.7	m ²	480	1,296	
鼻隠し撤去	カー鋼板巻きt=0.4 集積共	5.1	m	480	2,448	
アスファルトルーフィング撤去	集積共	3.4	m ²	720	2,448	
天井合板・ボード撤去	二重張り 石綿含有 集積共	3.4	m ²	3,830	13,022	
軒樋撤去	塩ビ製半割75Φ 集積共	2.7	m	640	1,728	
たてどい撤去	VP管 集積共	2.8	m	3,340	9,352	
鋼製柱撤去	2C-100×50×20×2.3 集積共	2.2	m	480	1,056	
【外壁】						
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	54.9	m ²	1,470	80,703	
アスファルトルーフィング撤去	集積共	54.9	m ²	720	39,528	
額縁撤去	カー鋼板0.4 集積共	18.2	m	320	5,824	
E.xp.jカー撤去	カー鋼板0.4 集積共	8.3	m	1,280	10,624	

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

II. 内部改修工事						
3. 金属						
内部						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
への字見切り材	ステンレス t=1.8 幅36	2	m	5,100	10,200	
【壁】						
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	26.3	m ²	2,120	55,756	
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	11.6	m ²	1,870	21,692	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 700×1200mm程度	1	か所	8,660	8,660	
【天井】						
天井下地	C-100*50*20*3.2 鉄骨取付ボルト共	41	m	16,500	676,500	
天井下地ハンカークリッ フ		27.9	m ²	1,020	28,458	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	27.9	m ²	1,750	48,825	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボルト等切込み共	1	か所	2,010	2,010	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	11,100	11,100	
計					863,201	

[illegible]

Ⅱ. 内部改修工事		5. 内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	25.7	m ²	2,700	69,390	
ビニル床シート ノンスリップタイプ	無 地 厚さ2.0 一般床 熱溶接工法	2.2	m ²	7,480	16,456	
【壁】						
壁 硬質石膏ボード 張り (GB-H)	厚12.5 不燃 LGS下地 突付け継ぎ目処理	26.3	m ²	5,530	145,439	
壁 硬質石膏ボード 張り (GB-H)	厚12.5 不燃 LGS下地 GB-H9.5下地張りあり	11.6	m ²	4,590	53,244	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	11.6	m ²	1,130	13,108	
グラスウール吸音材	保温板2号 32K 厚さ50	37.9	m ²	820	31,078	
ビニル幅木	高さ100	17.3	m	370	6,401	
【天井】						
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	27.9	m ²	1,570	43,803	
グラスウール吸音材	保温板2号 32K 厚さ50	27.9	m ²	820	22,878	
天井廻縁	塩化ビニル製	23.9	m	1,270	30,353	
計					432,150	

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

1. 内部改修工事		6. 内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
乾式二重床	フリーフロアH80程度 支持脚φ600 パネチクルボード 厚さ20	26.2	m ²	3,750	98,250	
際根太	H100程度	32.3	m	1,170	37,791	
床合板	T1 t12一重張り ビニル床シート下地	26.2	m ²	2,730	71,526	
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	23.7	m ²	2,950	69,915	
防汚性ビニル床シート	厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法 マーブル	1.8	m ²	4,400	7,920	
【巾木】						
ビニル床シート巻き上げ	厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法 マーブル H=100	29.2	m	880	25,696	
防汚性ビニル床シート ：巻き上げ	厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法 マーブル H=100	3	m	880	2,640	
【壁】						
壁 シンク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	70.6	m ²	1,410	99,546	
ワゴン合板張り	耐水合板T1 t=12	8.1	m ²	4,400	35,640	
壁：化粧ケイ酸カル シウム板張り（不燃、 0.8FK）	目地：アルミジョイナー（焼付塗装品）取付共 厚6 接着貼り（下地ボード張り別途） 鋼製、木、ボード下地 アクリルウレタン樹脂系塗料着色仕上げ -	73	m ²	6,400	467,200	
【天井】						
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	26	m ²	1,570	40,820	
天井廻縁	塩化ビニル製	35.5	m	1,270	45,085	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	5	か所	11,100	55,500	
引張試験費	上向き M10～12 1階当たり3本 1階 既存インサート用 基本料金・報告書共	1	式		59,600	
計					1,117,129	

新潟市

1. 内部改修工事		8. 撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	9.2	m	1,160	10,672	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³	52,000	10,400	
長尺塩ビシート撤去	石綿含有 集積共	27	m ²	1,120	30,240	
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	27	m ²	3,860	104,220	
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	34.5	m	590	20,355	
【壁】						
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	20.5	m ³	20,800	426,400	
壁モルタル・プラスター撤去	集積共	68.3	m ²	4,360	297,788	
テラゾーブロック撤去	W300× t 30	1	m ²	2,400	2,400	
【天井】						
天井合板・ボート撤去	一重張り 石綿含有 集積共	28	m ²	3,240	90,720	
天井下地撤去	集積共	28	m ²	880	24,640	
廻り縁撤去		45	m	240	10,800	
天井点検口撤去	集積共	1	か所	2,940	2,940	
【その他】						
壁手すり撤去	ステンレス製 L=750	1	か所	2,000	2,000	
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	11.7	m ²	1,380	16,146	
ガラス撤去	集積共	5.8	m ²	320	1,856	
計					1,051,577	

新潟市

新潟市

I. 外部改修工事 01. 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生	外部改修	1	式		32, 120	別紙 00-0001
養生(外壁改修)		73	m ²	440	32, 120	
計					32, 120	
整理清掃後片付け	外部改修	1	式		141, 620	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (外壁改修)		73	m ²	1, 940	141, 620	
計					141, 620	
外部足場	手すり先行方式 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式		870, 975	別紙 00-0003
外部足場 (手すり先行方式)	くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 掛払い手間、損料(90日)、基本料、 運搬費共	553	m ²	1, 540	851, 620	
足場壁つなぎ穿孔 湿潤処置	霧吹きによる湿潤化	553	m ²	35	19, 355	
計					870, 975	
外部足場	スレーン足場 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式		340, 600	別紙 00-0004
材料搬入用 スレーン足場 (手すり先行方式)	2階用 3.6×3.6m程度 掛払い手間、損料(60日以下)、基本料 、運搬費共	1	か所	75, 600	75, 600	
材料搬入用 スレーン足場 (手すり先行方式)	3階用 3.6×3.6m程度 掛払い手間、損料(60日以下)、基本料 、運搬費共	1	か所	116, 000	116, 000	
材料搬入用 スレーン足場 (手すり先行方式)	4階用 3.6×3.6m程度 掛払い手間、損料(60日以下)、基本料 、運搬費共	1	か所	149, 000	149, 000	
計					340, 600	

新潟市

I. 外部改修工事		05. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		1,280	別紙 00-0007
再生材積込	金属くず	1.6	m ³	800	1,280	
計					1,280	
再生材運搬		1	式		1,920	別紙 00-0008
再生材運搬	金属くず	1.6	m ³	1,200	1,920	
計					1,920	
再生材処分		1	式		▲1,600	別紙 00-0009
再生材処分	金属くず	0.1	t	▲16,000	▲1,600	
計					▲1,600	
廃棄物積込		1	式		16,960	別紙 00-0010
廃棄物積込	がれきくず	0.9	m ³	12,000	10,800	
廃棄物積込	廃プラスチック類	0.4	m ³	2,400	960	
廃棄物積込	ガラス・陶器・繊維くず類	0.5	m ³	10,400	5,200	
計					16,960	

I. 外部改修工事		05. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物運搬		1	式		28,400	別紙 00-0011
廃棄物運搬	がれきくず	0.9	m ³	20,000	18,000	
廃棄物運搬	廃プラスチック類	0.4	m ³	4,000	1,600	
廃棄物運搬	ガラス・陶器・繊維くず類	0.5	m ³	17,600	8,800	
計					28,400	
廃棄物処分		1	式		102,160	別紙 00-0012
廃棄物処分	がれきくず	2.2	t	20,000	44,000	
廃棄物処分	廃プラスチック類	0.2	t	40,000	8,000	
廃棄物処分	ガラス・陶器・繊維くず類	1.1	t	45,600	50,160	
計					102,160	
県産業廃棄物税		1	式		3,185	別紙 00-0013
県産業廃棄物税		3.5	t	910	3,185	
計					3,185	

Ⅱ. 内部改修工事 1. 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	内部改修	1	式		116, 110	別紙 00-0014
墨出し(内部改修)	複合改修	683	m ²	170	116, 110	
計					116, 110	
養生	内部改修	1	式		237, 280	別紙 00-0015
養生(内部改修)	複合改修	683	m ²	320	218, 560	
養生(内部改修)	搬出入路部分	156	m ²	120	18, 720	
計					237, 280	
整理清掃後片付け	内部改修	1	式		1, 102, 500	別紙 00-0016
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	683	m ²	1, 500	1, 024, 500	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	156	m ²	500	78, 000	
計					1, 102, 500	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料、運搬費共	1	式		519, 080	別紙 00-0017
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料(20日)、 運搬費共	683	m ²	760	519, 080	
計					519, 080	

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事		9. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		24, 840	別紙 00-0019
再生材積込	木くず	2. 1	m ³	2, 960	6, 216	
再生材積込	合板くず	3. 4	m ³	2, 960	10, 064	
再生材積込	金属くず	10. 7	m ³	800	8, 560	
計					24, 840	
再生材運搬		1	式		40, 120	別紙 00-0020
再生材運搬	木くず	2. 1	m ³	4, 960	10, 416	
再生材運搬	合板くず	3. 4	m ³	4, 960	16, 864	
再生材運搬	金属くず	10. 7	m ³	1, 200	12, 840	
計					40, 120	
再生材処分		1	式		▲4, 800	別紙 00-0021
再生材処分	木くず	1. 1	t	12, 000	13, 200	
再生材処分	合板くず	2. 1	t	12, 000	25, 200	
再生材処分	金属くず	2. 7	t	▲16, 000	▲43, 200	
計					▲4, 800	

Ⅱ. 内部改修工事		9. 撤去工事		発生材処理費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物積込		1	式		10,656	別紙 00-0022
廃棄物積込	廃プラスチック類	0.3	m ³	2,400	720	
廃棄物積込	ボートくず類	5.4	m ³	1,840	9,936	
計					10,656	
廃棄物運搬		1	式		17,184	別紙 00-0023
廃棄物運搬	廃プラスチック類	0.3	m ³	4,000	1,200	
廃棄物運搬	ボートくず類	5.4	m ³	2,960	15,984	
計					17,184	
廃棄物処分		1	式		84,000	別紙 00-0024
廃棄物処分	廃プラスチック類 0.05 t	1	式		4,000	
廃棄物処分	ボートくず類	2	t	40,000	80,000	
計					84,000	
県産業廃棄物税		1	式		1,911	別紙 00-0025
県産業廃棄物税		2.1	t	910	1,911	
計					1,911	

I. 外部改修工事 1. 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生	外部改修	1	式		47,960	別紙 00-0026
養生(外壁改修)		109	m ²	440	47,960	
計					47,960	
整理清掃後片付け	外部改修	1	式		211,460	別紙 00-0027
整理清掃後片付け (外壁改修)		109	m ²	1,940	211,460	
計					211,460	
外部足場	手すり先行方式 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式		294,140	別紙 00-0028
外部足場 (手すり先行方式)	くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 掛払い手間、損料(90日)、基本料、 運搬費共	191	m ²	1,540	294,140	
計					294,140	
災害防止	ネット状養生シート張り 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式		152,800	別紙 00-0029
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間、損料(80日)、基本料、 運搬費共	191	m ²	800	152,800	
計					152,800	

I. 外部改修工事		7. 撤去工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		4,400	別紙 00-0030
金属くず		5.5	m ³	800	4,400	
計					4,400	
再生材運搬		1	式		6,600	別紙 00-0031
金属くず		5.5	m ³	1,200	6,600	
計					6,600	
再生材処分		1	式		▲12,800	別紙 00-0032
金属くず		0.8	t	▲16,000	▲12,800	
計					▲12,800	
廃棄物積込		1	式		10,176	別紙 00-0033
廃プラスチック		0.4	m ³	2,400	960	
ガラス・陶磁器くず	0.07m ³	1	式		1,040	
ポートくず	無機質系セメント板	1.4	m ³	5,840	8,176	
計					10,176	

I. 外部改修工事		7. 撤去工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物運搬		1	式		17,040	別紙 00-0034
廃プラスチック		0.4	m ³	4,000	1,600	
ガラス・陶磁器くず	0.07m ³	1	式		2,000	
ポートくず	無機質系セメント板	1.4	m ³	9,600	13,440	
計					17,040	
廃棄物処分		1	式		76,000	別紙 00-0035
廃プラスチック	0.07 t	1	式		4,000	
ガラス・陶磁器くず		0.2	t	20,000	4,000	
ポートくず	無機質系セメント板	1.7	t	40,000	68,000	
計					76,000	
県産業廃棄物税		1	式		1,820	別紙 00-0036
県産業廃棄物税		2	t	910	1,820	
計					1,820	

Ⅱ. 内部改修工事 1. 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	内部改修	1	式		11,611	別紙 00-0037
墨出し(内部改修)	複合改修	68.3	m ²	170	11,611	
計					11,611	
養生	内部改修	1	式		21,856	別紙 00-0038
養生(内部改修)	複合改修	68.3	m ²	320	21,856	
計					21,856	
整理清掃後片付け	内部改修	1	式		102,450	別紙 00-0039
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	68.3	m ²	1,500	102,450	
計					102,450	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料、運搬費共	1	式		55,323	別紙 00-0040
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料(20日)、 運搬費共	68.3	m ²	810	55,323	
計					55,323	

Ⅱ. 内部改修工事		7. 撤去工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		11,800	別紙 00-0041
木材くず		1.9	m ³	2,960	5,624	
合板くず		0.6	m ³	2,960	1,776	
金属くず		5.5	m ³	800	4,400	
計					11,800	
再生材運搬		1	式		19,000	別紙 00-0042
木材くず		1.9	m ³	4,960	9,424	
合板くず		0.6	m ³	4,960	2,976	
金属くず		5.5	m ³	1,200	6,600	
計					19,000	
再生材処分		1	式		1,600	別紙 00-0043
木材くず		0.9	t	12,000	10,800	
合板くず		0.3	t	12,000	3,600	
金属くず		0.8	t	▲16,000	▲12,800	
計					1,600	

Ⅱ. 内部改修工事		7. 撤去工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物積込		1	式		7,776	別紙 00-0044
廃アスファルト	0.04m ³	1	式		800	
廃プラスチック		1.4	m ³	2,400	3,360	
ガラス・陶磁器くず	0.08m ³	1	式		1,040	
ボードくず	無機質系セメント板	1.4	m ³	1,840	2,576	
計					7,776	
廃棄物運搬		1	式		12,944	別紙 00-0045
廃アスファルト	0.04m ³	1	式		1,200	
廃プラスチック		1.4	m ³	4,000	5,600	
ガラス・陶磁器くず	0.08m ³	1	式		2,000	
ボードくず	無機質系セメント板	1.4	m ³	2,960	4,144	
計					12,944	
廃棄物処分		1	式		34,560	別紙 00-0046
廃アスファルト	0.06 t	1	式		160	
廃プラスチック		0.3	t	8,000	2,400	
ガラス・陶磁器くず		0.2	t	20,000	4,000	
ボードくず	無機質系セメント板	0.7	t	40,000	28,000	
計					34,560	

新潟市

I. 外部改修工事 1. 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生	外部改修	1	式		23, 232	別紙 00-0048
養生(外壁改修)		52. 8	m ²	440	23, 232	
計					23, 232	
整理清掃後片付け	外部改修	1	式		102, 432	別紙 00-0049
整理清掃後片付け (外壁改修)		52. 8	m ²	1, 940	102, 432	
計					102, 432	
外部足場	手すり先行方式 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式		131, 978	別紙 00-0050
外部足場 (手すり先行方式)	くさび緊結式足場 建枠900 10m未満 掛払い手間、損料(90日)、基本料、 運搬費共	85. 7	m ²	1, 540	131, 978	
計					131, 978	
災害防止	ネット状養生シート張り 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式		68, 560	別紙 00-0051
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間、損料(80日)、基本料、 運搬費共	85. 7	m ²	800	68, 560	
計					68, 560	

新潟市

I. 外部改修工事		8. 撤去工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		2,080	別紙 00-0054
金属くず		2.6	m ³	800	2,080	
計					2,080	
再生材運搬		1	式		3,120	別紙 00-0055
金属くず		2.6	m ³	1,200	3,120	
計					3,120	
再生材処分		1	式		▲3,200	別紙 00-0056
金属くず		0.2	t	▲16,000	▲3,200	
計					▲3,200	
廃棄物積込費		1	式		3,368	別紙 00-0057
廃アスファルト	0.02m ³	1	式		800	
廃プラスチック		0.1	m ³	2,400	240	
ガラス・陶磁器くず	0.03m ³	1	式		1,040	
ボードくず	無機質系セメント板	0.7	m ³	1,840	1,288	
計					3,368	

I. 外部改修工事		8. 撤去工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物運搬費		1	式		5,432	別紙 00-0058
廃アスファルト	0.02m ³	1	式		1,200	
廃プラスチック		0.1	m ³	4,000	400	
ガラス・陶磁器くず	0.03m ³	1	式		1,760	
ボードくず	無機質系セメント板	0.7	m ³	2,960	2,072	
計					5,432	
廃棄物処分費		1	式		38,240	別紙 00-0059
廃アスファルト	0.03 t	1	式		240	
廃プラスチック	0.02 t	1	式		4,000	
ガラス・陶磁器くず	0.07 t	1	式		2,000	
ボードくず	無機質系セメント板	0.8	t	40,000	32,000	
計					38,240	
県産業廃棄物税		1	式		819	別紙 00-0060
県産業廃棄物税		0.9	t	910	819	
計					819	

Ⅱ. 内部改修工事						
1. 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	内部改修	1	式		4,743	別紙 00-0061
墨出し(内部改修)	複合改修	27.9	m ²	170	4,743	
計					4,743	
養生	内部改修	1	式		8,928	別紙 00-0062
養生(内部改修)	複合改修	27.9	m ²	320	8,928	
計					8,928	
整理清掃・後片付け	内部改修 外部足場部	1	式		41,850	別紙 00-0063
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	27.9	m ²	1,500	41,850	
計					41,850	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料、運搬費共	1	式		21,204	別紙 00-0064
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料(20日)、 運搬費共	27.9	m ²	760	21,204	
計					21,204	

Ⅱ. 内部改修工事		6. 撤去工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		9,224	別紙 00-0065
木材くず		2.1	m ³	2,960	6,216	
合板くず		0.8	m ³	2,960	2,368	
金属くず		0.8	m ³	800	640	
計					9,224	
再生材運搬		1	式		15,344	別紙 00-0066
木材くず		2.1	m ³	4,960	10,416	
合板くず		0.8	m ³	4,960	3,968	
金属くず		0.8	m ³	1,200	960	
計					15,344	
再生材処分		1	式		4,000	別紙 00-0067
木材くず		1	t	12,000	12,000	
合板くず		0.4	t	12,000	4,800	
金属くず		0.8	t	▲16,000	▲12,800	
計					4,000	

Ⅱ. 内部改修工事		6. 撤去工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物積込費		1	式		1,280	別紙 00-0068
廃プラスチック		0.1	m ³	2,400	240	
ガラス・陶磁器くず	0.02m ³	1	式		1,040	
計					1,280	
廃棄物運搬費		1	式		2,160	別紙 00-0069
廃プラスチック		0.1	m ³	4,000	400	
ガラス・陶磁器くず	0.02m ³	1	式		1,760	
計					2,160	
廃棄物処分費		1	式		6,000	別紙 00-0070
廃プラスチック		0.1	t	40,000	4,000	
ガラス・陶磁器くず	0.02 t	1	式		2,000	
計					6,000	
県産業廃棄物税		1	式		91	別紙 00-0071
県産業廃棄物税		0.1	t	910	91	
計					91	

1. 内部改修工事						
1. 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	内部改修	1	式		29,388	別紙 00-0072
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	31.6	m ²	930	29,388	
計					29,388	
養生	内部改修	1	式		16,748	別紙 00-0073
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	31.6	m ²	530	16,748	
計					16,748	
整理清掃後片付け	内部改修	1	式		115,350	別紙 00-0074
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	76.9	m ²	1,500	115,350	
計					115,350	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料、運搬費共	1	式		25,596	別紙 00-0075
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料(20日)、 運搬費共	31.6	m ²	810	25,596	
計					25,596	

1. 内部改修工事		8. 撤去工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		17,304	別紙 00-0076
コンクリートカ ^ラ	(有筋)	0.2	m ³	5,760	1,152	
コンクリートカ ^ラ	(2次製品)	2.1	m ³	5,760	12,096	
合板く ^ず		1.1	m ³	2,960	3,256	
金属く ^ず	0.12m ³	1	式		800	
計					17,304	
再生材運搬		1	式		28,736	別紙 00-0077
コンクリートカ ^ラ	(有筋)	0.2	m ³	9,600	1,920	
コンクリートカ ^ラ	(2次製品)	2.1	m ³	9,600	20,160	
合板く ^ず		1.1	m ³	4,960	5,456	
金属く ^ず	0.12m ³	1	式		1,200	
計					28,736	

1. 内部改修工事		8. 撤去工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材処分		1	式		70,256	別紙 00-0078
コンクリートカ ^ラ	(有筋)	2.7	t	1,920	5,184	
コンクリートカ ^ラ	(2次製品)	18.7	t	2,560	47,872	
木材く ^ず	0.07 t	1	式		1,200	
合板く ^ず		1.7	t	16,000	27,200	
金属く ^ず		0.7	t	▲16,000	▲11,200	
計					70,256	
廃棄物積込費		1	式		33,968	別紙 00-0079
がれきく ^ず		2.5	m ³	12,000	30,000	
廃プ ^ラ スチック	0.02m ³	1	式		240	
廃プ ^ラ スチック	0.06m ³ プ ^ラ スチック含有	1	式		240	
ガラス・陶磁器く ^ず		0.3	m ³	10,400	3,120	
ホ ^ー ト ^ク く ^ず	プ ^ラ スチック含有	0.2	m ³	1,840	368	
計					33,968	

1. 内部改修工事		8. 撤去工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物運搬費		1	式		57,072	別紙 00-0080
がれきくず		2.5	m ³	20,000	50,000	
廃プラスチック	0.02m ³	1	式		400	
廃プラスチック	0.06m ³ アスベスト含有	1	式		400	
ガラス・陶磁器くず		0.3	m ³	17,600	5,280	
ボートくず	アスベスト含有	0.2	m ³	4,960	992	
計					57,072	
廃棄物処分費		1	式		152,240	別紙 00-0081
がれきくず		5.7	t	20,000	114,000	
廃プラスチック	0.004 t	1	式		4,000	
廃プラスチック	アスベスト含有	0.1	t	70,400	7,040	
ガラス・陶磁器くず		0.1	t	20,000	2,000	
ボートくず	アスベスト含有	0.3	t	84,000	25,200	
計					152,240	
県産業廃棄物税		1	式		5,642	別紙 00-0082
県産業廃棄物税		6.2	t	910	5,642	
計					5,642	

1. 樹木伐採工事						
1. 樹木伐採						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木伐採		1	式		8,962,010	別紙 00-0083
株	根回り4.2m×樹高1.5m	1	本	75,600	75,600	
株	根回り2.0m×樹高2.5m	1	本	14,800	14,800	
松	根回り2.0m×樹高15m	1	本	433,000	433,000	
株	根回り2.2m×樹高1.5m	2	本	14,000	28,000	
株	根回り0.8m×樹高1.0m	1	本	1,080	1,080	
株	根回り0.8m×樹高2.0m	1	本	1,340	1,340	
株	根回り1.5m×樹高1.5m	1	本	6,480	6,480	
株	根回り0.6m×樹高1.5m	1	本	1,080	1,080	
松	根回り1.2m×樹高15m	1	本	202,000	202,000	
松	根回り1.5m×樹高15m	1	本	289,000	289,000	
松	根回り1.6m×樹高15m	2	本	318,000	636,000	
株	根回り0.4m×樹高3.0m	1	本	2,980	2,980	
株	根回り2.0m×樹高1.5m	1	本	11,900	11,900	
株	根回り0.2m×樹高1.5m	1	本	1,080	1,080	
株	根回り0.8m×樹高1.8m	1	本	1,080	1,080	
株	根回り1.5m×樹高1.5m	1	本	2,160	2,160	
松	根回り1.0m×樹高15m	1	本	144,000	144,000	
松	根回り1.6m×樹高15m	1	本	318,000	318,000	
松	根回り1.7m×樹高15m	1	本	347,000	347,000	

1. 樹木伐採工事						
1. 樹木伐採						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木伐採		1	式		8,962,010	別紙 00-0083
松	根回り1.3m×樹高15m	1	本	231,000	231,000	
広葉樹	根回り0.8m×樹高12m	1	本	14,900	14,900	
サクラ	根回り0.8m×樹高15m	1	本	14,900	14,900	
サクラ	根回り0.8m×樹高10m	1	本	14,900	14,900	
広葉樹	根回り0.6m×樹高10m	1	本	14,900	14,900	
広葉樹	根回り0.3m×樹高1.5m	1	本	2,980	2,980	
株	根回り1.5m×樹高1.5m	8	本	6,480	51,840	
広葉樹	根回り1.0m×樹高12m	1	本	144,000	144,000	
株	根回り1.5m×樹高1.5m	4	本	6,480	25,920	
株	根回り2.0m×樹高1.5m	1	本	11,900	11,900	
タブノキ	根回り0.9m×樹高8m	1	本	32,900	32,900	
広葉樹	根回り1.1m×樹高10m	1	本	32,900	32,900	
株	根回り1.0m×樹高1.5m	6	本	3,240	19,440	
広葉樹	根回り0.3m×樹高2.5m	1	本	2,980	2,980	
株	根回り0.3m×樹高0.8m	12	本	850	10,200	
ツバキ	根回り0.4m×樹高2.0m	1	本	2,980	2,980	
ヒマラヤシーダー	根回り1.2m×樹高15m	1	本	202,000	202,000	
松	根回り2.0m×樹高15m	1	本	433,000	433,000	
広葉樹	根回り0.8m×樹高10m	1	本	14,900	14,900	

1. 樹木伐採工事						
1. 樹木伐採						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木伐採		1	式		8,962,010	別紙 00-0083
株	根回り2.0m×樹高1.0m	1	本	11,900	11,900	
株	根回り0.5m×樹高0.8m	2	本	850	1,700	
コウヤマキ	根回り0.3m×樹高6m	1	本	2,980	2,980	
ヒマラヤシーダー	根回り1.5m×樹高15m	1	本	289,000	289,000	
ヒイラギ	根回り2.0m×樹高2.0m	1	本	14,800	14,800	
ツツジ	根回り0.5m×樹高1.5m	4	本	1,080	4,320	
株	根回り1.5m×樹高1.5m	1	本	6,480	6,480	
株	根回り1.2m×樹高1.8m	1	本	4,320	4,320	
イチョウ	根回り0.9m×樹高15m	1	本	32,900	32,900	
松	根回り1.5m×樹高15m	1	本	289,000	289,000	
サクラ	根回り0.6m×樹高8m	1	本	14,900	14,900	
カエデ	根回り0.5m×樹高7m	1	本	14,900	14,900	
松	根回り0.8m×樹高15m	1	本	14,900	14,900	
松	根回り1.7m×樹高15m	1	本	347,000	347,000	
松	根回り1.8m×樹高15m	1	本	376,000	376,000	
広葉樹	根回り0.3m×樹高2.5m	1	本	2,980	2,980	
梅	根回り0.1m×樹高1.5m	1	本	1,680	1,680	
カエデ	根回り0.3m×樹高5m	2	本	2,980	5,960	
カエデ	根回り0.5m×樹高5m	1	本	14,900	14,900	

1. 樹木伐採工事						
1. 樹木伐採						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木伐採		1	式		8,962,010	別紙 00-0083
松	根回り1.9m×樹高15m	1	本	404,000	404,000	
松	根回り2.5m×樹高15m	1	本	722,000	722,000	
広葉樹	根回り1.9m×樹高15m	1	本	404,000	404,000	
株	根回り0.6m×樹高1.0m	1	本	1,080	1,080	
株	根回り0.8m×樹高1.0m	1	本	2,160	2,160	
株	根回り0.5m×樹高0.8m	1	本	850	850	
広葉樹	根回り0.5m×樹高8m	1	本	14,900	14,900	
株	根回り1.0m×樹高1.2m	1	本	3,240	3,240	
株	根回り1.5m×樹高1.5m	1	本	6,480	6,480	
松	根回り1.5m×樹高15m	1	本	289,000	289,000	
松	根回り1.2m×樹高15m	1	本	32,900	32,900	
カエデ	根回り0.2m×樹高1.5m	1	本	1,080	1,080	
カエデ	根回り0.1m×樹高1.0m	1	本	1,080	1,080	
松	根回り1.7m×樹高15m	1	本	347,000	347,000	
サクラ	根回り1.2m×樹高15m	1	本	202,000	202,000	
サルスベリ	根回り1.3m×樹高8m	1	本	58,700	58,700	
イチョウ	根回り1.9m×樹高15m	1	本	404,000	404,000	
株	根回り1.5m×樹高1.5m	1	本	6,480	6,480	
株	根回り0.6m×樹高1.2m	2	本	1,080	2,160	

新潟市

1. 樹木伐採工事		1. 樹木伐採	発生材処分			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
再生材積込		1	式		115,200	別紙 00-0084
木くず		48	m ³	2,400	115,200	
計					115,200	
再生材運搬		1	式		192,000	別紙 00-0085
木くず		48	m ³	4,000	192,000	
計					192,000	
再生材処分		1	式		576,000	別紙 00-0086
木くず		24	t	24,000	576,000	
計					576,000	

新潟市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共	1	式		1,000,440	別紙 00-0087
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料(120日)、 運搬費共	126	m	7,940	1,000,440	
計					1,000,440	
クロスシート	W=6.0m H=1.8m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共	1	式		72,900	別紙 00-0088
クロスシート	W=6.0m H=1.8m 設置、撤去、基本料、損料(120日)、 運搬費共	1	か所	72,900	72,900	
計					72,900	
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共	1	式		3,261,360	別紙 00-0089
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 設置、撤去、基本料、損料(120日)、 運搬費共	762	m ²	4,280	3,261,360	
計					3,261,360	
仮設照明		1	式		216,000	別紙 00-0090
仮設照明	120日	1	式		216,000	
計					216,000	
揚重費	16tラフタークレーン	1	式		297,500	別紙 00-0091
ラフテークレーン運転 (油圧伸縮シブ型)	16t吊り オペレータ付き 賃料 標準	5	日	59,500	297,500	
計					297,500	

新潟市