

令和8年3月4日

新潟市建設工事入札参加業者 各位

北区役所建設課
北区役所地域総務課

「北建第 238 号 豊栄駅木崎線（木崎地内）道路改良工事」
の積算内容について（お知らせ）

「北建第 238 号 豊栄駅木崎線（木崎地内）道路改良工事」の積算内容について、下記のとおりお知らせします。

積算にあたってはご注意くださいよう、よろしくお願いいたします。

記

1. 管渠工 暗渠排水管については、別紙の内訳書のとおり、積算してください。
2. 集水枿・マンホール工 集水枿(グレーチング蓋)(1)については、歩掛の補正や間接工事費等の対象はないものとして積算してください。

以上

SCB222770 施工内訳表

施工 1 m 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 51.18% 材料構成比: 48.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 837.85

代表機材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
R1t' 普通作業員	36.39%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t' 土木一般世話役	14.79%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t' 硬質塩化ビニル管(一般管) 修正 VP-150	48.82%	円/m	暗渠排水管 直管 呼び径 75mm ポリエチレン排水管		T7J5002008 T7P96640000
積算単価			積算単価		EP001
作業区分	=1	据付			
管種別	=1	直管			
呼び径	1	50~150mm			
費用の内訳	=1	全ての費用			
【補正式】 P' - P					
[労務補正]	$\times \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times R1r + R2r$				
[材料補正]	$- \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times Z1r$				
[全体調整]	$+ \frac{100 - Rr - Zr}{100}$				