

工事費内訳(標準耐震補強案)

No.	名称	仕様	単位	数量	金額	備考
1	仮設工事	足場	式			
		仮設間仕切り	式			LGSボード、仮設ドア
2	解体工事		式			LGSボード、クロス、床・天井仕上、コンクリートブロック
3	耐震工事	a.段差補強工事	式			無収縮モルタル打ち
		b.耐震スリット工事	式			完全スリット
		c.RMブロック増設壁工事	構面			t=300mm,ダクト開口有り
		d.SRF柱補強工事	本			4mmの2層巻き
		e.躯体補修工事	m ²			リフリート工法(RF仕様)
		f.現場管理費	式			
4	組石工事	コンクリートブロック復旧	式			
5	内装工事		式			LGSボード、クロス、床・天井仕上
6	シャッター工事		式			防火シャッター(避難経路の確保)
建築工事費小計		1~6の合計				
7	電気設備工事		式			
8	機械設備工事		式			
9	共通仮設		式			
10	現場管理費		式			通路、仮設電源、仮設水道、道路使用 機械リース代、現場事務所、誘導員等
11	工事監理業務		式			
12	耐震補強設計・改修実施設計業務		式			
工事価格						
消費税		10%				
工事費計						