

平成27年度水防計画の変更総括表

	項 目	平成26年度	平成27年度	備 考	
1	重要水防箇所延長(河川) 重点区間	8,264m	7,362m	減	902m
	〃 Aランク	39,954m	39,684m	減	270m
	〃 Bランク	187,698m	186,663m	減	1,035m
	〃 要注意区間	19,170m	18,343m	減	827m
	合計	255,086m	252,052m	減	3,034m
2	水防上巡視が必要な構造物	30箇所	30箇所		—
3	消防団員数	6,019人	6,030人	増	11人

平成27年度水防計画の管理者別変更総括表

信濃川下流河川事務所管理河川

項目	平成26年度	平成27年度	備考	
重要水防箇所延長(河川) 重点区間	4,313m	4,021m	減	292m
〃 Aランク	0m	0m	-	-
〃 Bランク	33,997m	33,242m	減	755m
〃 要注意区間	11,283m	11,876m	増	593m
合計	49,593m	49,139m	減	454m
水防上巡視を必要とする構造物	8箇所	8箇所		-

主な変更理由

- ・堤防詳細点検結果を反映。左岸善久船着場から信濃川大橋までの区間を漏水(浸透破壊)Bとして重点区間に追加。
右岸美咲町から鳥屋野のうち、平成大橋下流300mを除く区間を重点区間から解除。
右岸美咲町から大島のうち、一部区間で要注意を追加。
- ・築堤から3年経過した箇所(上所やすらぎ堤、小須戸上水道取水管)について、要注意を解除。

阿賀野川河川事務所管理河川

項目	平成26年度	平成27年度	備考	
重要水防箇所延長(河川) 重点区間	591m	591m	-	-
〃 Aランク	2,141m	2,141m	-	-
〃 Bランク	19,075m	18,988m	減	87m
〃 要注意区間	4,925m	4,925m	-	-
合計	26,732m	26,645m	減	87m
水防上巡視を必要とする構造物	6箇所	6箇所		-

主な変更理由

- ・堤防漏水対策工事完了によるBランク区間の減 87m

新潟県管理河川

項目	平成26年度	平成27年度	備考	
重要水防箇所延長(河川) 重点区間	3,360m	2,750m	減	610m
〃 Aランク	37,813m	37,543m	減	270m
〃 Bランク	134,626m	134,433m	減	193m
〃 要注意区間	2,962m	1,542m	減	1,420m
合計	178,761m	176,268m	減	2,493m
水防上巡視を必要とする構造物	16箇所	16箇所		-

主な変更理由

- ・中ノ口川において、築堤から3年以上経過したことによる要注意区間の解消 1,580m
新堤防が完成したことによる要注意区間の追加 610m
- ・新川において、築堤から3年以上経過したことによる要注意区間の解消 820m
新堤防が完成したことによる要注意区間の追加 270m
- ・通船川において、新堤防が完成したことによる要注意区間の追加 288m