

平成28年度水防計画の変更総括表

	項 目	平成27年度	平成28年度	備 考	
1	重要水防箇所延長(河川) 重点区間	7,362m	7,484m	増	122m
	〃 Aランク	39,684m	38,539m	減	1,145m
	〃 Bランク	190,003m	192,039m	増	2,036m
	〃 要注意区間	18,343m	19,634m	増	1,291m
	合計	255,420m	257,724m	増	2,304m
2	水防上巡視が必要な構造物	28箇所	28箇所		—
3	消防団員数	6,030人	5,991人	減	39人

平成28年度水防計画の管理者別変更総括表

信濃川下流河川事務所管理河川

項目	平成27年度	平成28年度	備考	
重要水防箇所延長(河川) 重点区間	4,021m	3,368m	減	653m
〃 Aランク	28m	28m	-	-
〃 Bランク	36,582m	36,502m	減	80m
〃 要注意区間	11,876m	12,455m	増	579m
合計	52,507m	52,353m	減	154m
水防上巡視を必要とする構造物	8箇所	8箇所	-	-

主な変更理由

- ・漏水対策工事及び堤防断面拡幅工事を反映。左岸善久船着場から信濃川大橋の漏水(浸透破壊)Bの重点区間653m、及び堤防断面B区間80mを解除し、そのうちの一部区間579mを要注意区間として再設定。

阿賀野川河川事務所管理河川

項目	平成27年度	平成28年度	備考	
重要水防箇所延長(河川) 重点区間	591m	1,366m	増	775m
〃 Aランク	2,141m	1,366m	減	775m
〃 Bランク	18,988m	20,944m	増	1,956m
〃 要注意区間	4,925m	6,125m	増	1,200m
合計	26,645m	29,801m	増	3,156m
水防上巡視を必要とする構造物	4箇所	4箇所	-	-

主な変更理由

- ・左岸蔵岡地先で平成27年9月洪水により堤防前面の河床が深掘れしたことにより、水衝・洗掘Aランクの重点区間1,098mを追加。
- ・右岸大迎地先で被災実績や既対策内容の精査などの見直しにより、漏水実績有りAランクの重点区間323mを解除。
- ・堤防の浸透に対する安全性照査結果や流下能力の再評価による見直しなどにより、堤防高(流下能力)不足や法崩れ不安ありなどA区間775mを解除、B区間1,956mを追加。
- ・左岸下新地先で新堤防が完成したことにより要注意区間1,200mを追加

新潟県管理河川

項目	平成27年度	平成28年度	備考	
重要水防箇所延長(河川) 重点区間	2,750m	2,750m	-	-
〃 Aランク	37,543m	37,173m	減	370m
〃 Bランク	134,433m	134,593m	増	160m
〃 要注意区間	1,542m	1,054m	減	488m
合計	176,268m	175,570m	減	698m
水防上巡視を必要とする構造物	16箇所	16箇所	-	-

主な変更理由

- ・中ノ口川において、堤防断面拡幅工事によりAランク区間の解消 370m
新堤防が完成したことによる要注意区間の追加 370m
現地調査を受けた精査によりBランク区間の追加 160m
築堤から3年以上経過したことによる要注意区間の解消 610m
- ・通船川において、築堤から3年以上経過したことによる要注意区間の解消 288m
新堤防が完成したことによる要注意区間の追加 40m