

平成29年度水防計画の変更総括表

	項 目	平成28年度	平成29年度	備 考	
1	重要水防箇所延長(河川) 重点区間	7,484m	5,232m	減	2,252m
	〃 Aランク	38,567m	37,519m	減	1,048m
	〃 Bランク	192,039m	190,553m	減	1,486m
	〃 要注意区間	19,634m	18,739m	減	895m
	合計	257,724m	252,043m	減	5,681m
2	水防上巡視が必要な構造物	28箇所	32箇所	増	4箇所
3	消防団員数	5,991人	5,999人	増	8人

平成29年度水防計画の管理者別変更総括表

信濃川下流河川事務所管理河川

項目	平成28年度	平成29年度	備考	
重要水防箇所延長(河川) 重点区間	3,368m	1,424m	減	1,944m
〃 Aランク	28m	28m	-	m
〃 Bランク	36,502m	35,983m	減	519m
〃 要注意区間	12,455m	12,974m	増	519m
合計	52,353m	50,409m	増	1,944m
水防上巡視を必要とする構造物	8箇所	8箇所	-	-

主な変更理由

- ・美咲町、楚川地区の詳細設計の結果、対策不要となり重点区間357m解消。
- ・小須戸地区浸透対策の堤防強化により重点区間1,587m解消。
- ・新光町地区の新堤完成に伴いBランクの重点区間162mを解消し、要注意区間とし
- ・漏水(浸透破壊)Bランクの重点区間357mを解除し、要注意区間として再設定。

阿賀野川河川事務所管理河川

項目	平成28年度	平成29年度	備考	
重要水防箇所延長(河川) 重点区間	1,366m	1,058m	減	308m
〃 Aランク	1,366m	958m	減	408m
〃 Bランク	20,944m	18,937m	減	2,007m
〃 要注意区間	6,125m	5,315m	減	810m
合計	29,801m	26,268m	減	3,533m
水防上巡視を必要とする構造物	4箇所	4箇所	-	-

主な変更理由

- ・左岸蔵岡地先で工事の実施および深淺測量結果等の結果により重点区間308m、Aランク408m解除
- ・漏水工事の実施等及び堤防縦断測量の結果等によりBランクが2,007m減少
- ・築堤施工後の経過期間完了等に伴い要注意区間810m解除

新潟県管理河川

項目	平成28年度	平成29年度	備考	
重要水防箇所延長(河川) 重点区間	2,750m	2,750m	-	-
〃 Aランク	37,173m	36,533m	減	640m
〃 Bランク	134,593m	135,633m	増	1,040m
〃 要注意区間	1,054m	450m	減	604m
合計	175,570m	175,366m	減	204m
水防上巡視を必要とする構造物	16箇所	20箇所	増	4箇所

主な変更理由

- ・新井郷川で工作物桁下高が堤防の計画余裕高に満たないBランク区間400m追加
- ・新井郷川分水路で工作物桁下高が堤防の計画余裕高に満たないBランク区間300m追加
- ・中ノ口川において、新堤防が完成したことによりAランクから要注意区間へ40m変更
- ・築堤から3年以上経過したことによるB区間360m解消(要注意区間への移行漏れ)
- ・現地調査を受けた精査によりAランクからBランク区間へ600m変更
- ・工作物桁下高が堤防の計画余裕高に満たないBランク区間100m追加
- ・新川において、築堤から3年以上経過したことによる要注意区間644m解消