

令和 7 年 8 月 1 日 適用

給 水 装 置 修 繕 工 事 単 価 表

新潟市水道局 技術部 給水装置課

令和7年度給水装置修繕工事(昼間)単価一覧表〔施工費〕

令和7年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	備考
分岐がある掘削					
修 岐1	給水管修理工	本管口径φ75～φ350 AS道・上層機械掘削・素掘・山砂入替 給水口径φ20～φ50 AS道・人力・素掘・山砂入替	箇所		
修 岐2	給水管修理工	本管口径φ75～φ350 AS道・人力掘削・素掘・山砂入替 給水口径φ20～φ50 AS道・人力・素掘・山砂入替	箇所		
修 岐3	給水管修理工	本管口径φ75～φ350 砂利道・上層機械掘削・素掘・山砂入替 給水口径φ20～φ50 砂利道・人力・素掘・山砂入替	箇所		
修 岐4	給水管修理工	本管口径φ75～φ350 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替 給水口径φ20～φ50 砂利道・人力・素掘・山砂入替	箇所		
修 岐5	給水管修理工	本管口径φ50 AS道・上層機械掘削・素掘・山砂入替 給水口径φ20～φ50 AS道・人力・素掘・山砂入替	箇所		
修 岐6	給水管修理工	本管口径φ50 AS道・人力掘削・素掘・山砂入替 給水口径φ20～φ50 AS道・人力・素掘・山砂入替	箇所		
修 岐7	給水管修理工	本管口径φ50 砂利道・上層機械掘削・素掘・山砂入替 給水口径φ20～φ50 砂利道・人力・素掘・山砂入替	箇所		
修 岐8	給水管修理工	本管口径φ50 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替 給水口径φ20～φ50 砂利道・人力・素掘・山砂入替	箇所		
修 岐9	給水管修理工	口径φ50(切落し) AS道・上層機械掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 岐10	給水管修理工	口径φ50(切落し) AS道・人力掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 岐11	給水管修理工	口径φ50(切落し) 砂利道・上層機械掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 岐12	給水管修理工	口径φ50(切落し) 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替	箇所		

令和7年度給水装置修繕工事(昼間)単価一覧表〔施工費〕

令和7年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	備考
分岐がない掘削(部分修理)					
修 部1	給水管部分修理工	口径φ50 AS道・上層機械掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部2	給水管部分修理工	口径φ50 AS道・人力掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部3	給水管部分修理工	口径φ50 砂利道・上層機械掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部4	給水管部分修理工	口径φ50 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部5	給水管部分修理工	口径φ20～φ25 AS道・上層機械掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部6	給水管部分修理工	口径φ20～φ25 AS道・人力掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部7	給水管部分修理工	口径φ20～φ25 砂利道・上層機械掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部8	給水管部分修理工	口径φ20～φ25 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部9	給水管修理工 加算	口径φ40～φ50 AS道・上層機械掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部10	給水管修理工 加算	口径φ40～φ50 AS道・人力掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部11	給水管修理工 加算	口径φ40～φ50 砂利道・上層機械掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部12	給水管修理工 加算	口径φ40～φ50 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部13	給水管修理工 加算	口径φ20～φ25 AS道・上層機械掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部14	給水管修理工 加算	口径φ20～φ25 AS道・人力掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部15	給水管修理工 加算	口径φ20～φ25 砂利道・上層機械掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部16	給水管修理工 加算	口径φ20～φ25 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替	箇所		
修 部17	部分掘削工	管頂部まで AS道・機械掘削(人力補助含む)・素掘・山砂入替	箇所		
修 部18	部分掘削工	管頂部まで 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替	箇所		

令和7年度給水装置修繕工事(昼間)単価一覧表〔施工費〕

令和7年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	備考
管工(土工なし)					
修 工1	給水管修理工 移設	土工なし 口径φ50	箇所		道路部に適用
修 工2	給水管修理工 移設	土工なし 口径φ20～φ25	箇所		道路部に適用
修 工3	仕切弁・止水栓覆整備工	土工なし 覆～基礎碎石の整備工種(取替・新設共)	箇所		
修 工4	コック取替・新設工	土工なし コック取替・新設の管工のみ	箇所		
修 工5	グラント部修理工	土工なし グラント部修理の管工のみ	箇所		
修 工6	キャップ工	土工なし キャップ(口径φ13～φ25)の管工のみ	箇所		
修 工7	プラグ工	土工なし プラグ(口径φ50)の管工のみ	箇所		
修 工8	分岐工	土工なし 口径φ20～50サドル分岐のみ	箇所		
宅内掘削 メータ廻り加算					
修 宅1	給水管修理工	口径φ13～φ50 宅地内・人力・素堀・発生土	箇所		
修 宅2	給水管修理工	口径φ13～φ50 宅地内・人力・素堀・山砂入替	箇所		
修 宅3	給水管修理工 加算	φ13～φ25量水器・籠取付, φ20～φ25P止水栓・覆取付	箇所		
修 宅4	メータ管理費	口径φ13～φ25 (φ16は除く)	個		

令和7年度給水装置修繕工事(昼間)単価一覧表〔施工費〕

令和7年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	備考
その他雑工					
修 雑1	現場調査費		時間		
修 雑2	諸工事費		式		
修 雑3	開削水替工	作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む 半日	台		
修 雑4	凍結工		箇所		
修 雑5	コンクリート復旧工	宅地内 t=10cm 撤去・処分・コンクリート復旧	m ²		
修 雑6	舗装復旧工	人力施工 密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²		
修 雑7	矢板工	軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.0m 設置+撤去 軽金属製腹起1段	m		
修 雑8	安全費(交通誘導員A)	一般国道における工事に適用 1日	人		
修 雑9	安全費(交通誘導員B)	1日	人		
修 雑10	安全費(交通誘導員A)	一般国道における工事に適用 1日(緊急)	人		
修 雑11	安全費(交通誘導員B)	1日(緊急)	人		
修 雑12	水替工	簡易ウェルポイント 半日	台		
修 雑13	凍結工	φ75以上	箇所		
修 雑14	耐摩板ゴムシート(材工共)	φ20・φ25 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m		
修 雑15	耐摩板ゴムシート(材工共)	φ50 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m		
修 雑16	耐摩板ゴムシート(材工共)	φ75 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m		
修 雑17	耐摩板ゴムシート(材工共)	φ100 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m		
修 雑18	耐摩板ゴムシート(材工共)	φ150 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m		
修 雑19	耐摩板ゴムシート(材工共)	φ200 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m		
修 雑20	耐摩板ゴムシート(材工共)	φ300 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m		

令和7年度給水装置修繕工事(昼間)単価一覧表〔施工費〕

令和7年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	備考
修 雑21	耐摩板ゴムシート(材工共)	設置用 厚さ6mm 幅330mm	m		
弁栓調査					
修 弁1	弁栓調査費		箇所		
修 弁2	弁栓砂取り費		箇所		

修 岐1 給水管修理工 本管口径φ75～φ350 AS道・上層機械掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
分岐部掘削工A	AS道、上層機械、素掘、山砂入替 本管口径φ50～φ300	箇所	1			土工明細1号表
給水管分岐工B	本管口径φ200～φ250×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細2号表
給水管布設工A	AS道、人力、素掘、山砂入替 口径φ20～φ25	箇所	1			布設明細1号表
小計						
(路面復旧費)						
AS道仮復旧工 (人力)	密粒度As (13) t=4cm	m ²	1.9			復旧明細1号表
路盤工	仕上り厚 26cm (幅1.8m未満) アスファルト再生クッシャーソ ARC-40 (RC混合)	m ²	1.9			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 岐2 給水管修理工 本管口径φ75～φ350 AS道・人力掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
分岐部掘削工B	As道、人力、素掘、山砂入替 本管口径φ50～φ300	箇所	1			土工明細2号表
給水管分岐工B	本管口径φ200～φ250×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細2号表
給水管布設工A	As道、人力、素掘、山砂入替 口径φ20～φ25	箇所	1			布設明細1号表
小計						
(路面復旧費)						
As道仮復旧工 (人力)	密粒度As (13) t=4cm	m ²	1.9			復旧明細1号表
路盤工	仕上り厚 26cm (幅1.8m未満) アスファルト再生クラッシャーコン ARC-40 (RC混合)	m ²	1.9			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 岐3 給水管修理工 本管口径φ75～φ350 砂利道・上層機械掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
分岐部掘削工C	砂利道、上層機械、素掘、山砂入替 本管口径φ50～φ300	箇所	1			土工明細3号表
給水管分岐工B	本管口径φ200～φ250×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細2号表
給水管布設工B	砂利道、人力、素掘、山砂入替 口径φ20～φ25	箇所	1			布設明細2号表
小計						
(路面復旧費)						
砂利道本復旧工 (人力)	アスファルト再生クッシャーラン ARC-40(RC混合) t =20cm	m ²	1.9			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 岐4 給水管修理工 本管口径 φ75～φ350 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
分岐部掘削工D	砂利道、人力、素掘、山砂入替 本管口径 φ50～φ300	箇所	1			土工明細4号表
給水管分岐工B	本管口径 φ200～φ250×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細2号表
給水管布設工B	砂利道、人力、素掘、山砂入替 口径 φ20～φ25	箇所	1			布設明細2号表
小計						
(路面復旧費)						
砂利道本復旧工 (人力)	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾌﾟ ﾏｨ ARC-40 (RC混合) t =20cm	m ²	1.9			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 岐5 給水管修理工 本管口径φ50 AS道・上層機械掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
分岐部掘削工A	As道、上層機械、素掘、山砂入替 本管口径φ50～φ300	箇所	1			土工明細1号表
給水管分岐工A	本管口径φ50×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細1号表
給水管布設工A	As道、人力、素掘、山砂入替 口径φ20～φ25	箇所	1			布設明細1号表
小計						
(路面復旧費)						
As道仮復旧工 (人力)	密粒度As (13) t=4cm	m ²	1.9			復旧明細1号表
路盤工	仕上り厚 26cm (幅1.8m未満) アスファルト再生クランチャー ARC-40 (RC混合)	m ²	1.9			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 岐6 給水管修理工 本管口径φ50 AS道・人力掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
分岐部掘削工B	As道、人力、素掘、山砂入替 本管口径φ50～φ300	箇所	1			土工明細2号表
給水管分岐工A	本管口径φ50×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細1号表
給水管布設工A	As道、人力、素掘、山砂入替 口径φ20～φ25	箇所	1			布設明細1号表
小計						
(路面復旧費)						
As道仮復旧工 (人力)	密粒度As (13) t=4cm	m ²	1.9			復旧明細1号表
路盤工	仕上り厚 26cm (幅1.8m未満) アスファルト再生クラッシャーソ ARC-40 (RC混合)	m ²	1.9			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 岐7 給水管修理工		本管口径φ50 砂利道・上層機械掘削・素掘・山砂入替				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
分岐部掘削工C	砂利道、上層機械、素掘、山砂入替 本管口径φ50～φ300	箇所	1			土工明細3号表
給水管分岐工A	本管口径φ50×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細1号表
給水管布設工B	砂利道、人力、素掘、山砂入替 口径φ20～φ25	箇所	1			布設明細2号表
小計						
(路面復旧費)						
砂利道本復旧工 (人力)	アスファルト再生クッシャーラン ARC-40(RC混合) t =20cm	m ²	1.9			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 岐8 給水管修理工 本管口径φ50 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
分岐部掘削工D	砂利道、人力、素掘、山砂入替 本管口径φ50～φ300	箇所	1			土工明細4号表
給水管分岐工A	本管口径φ50×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細1号表
給水管布設工B	砂利道、人力、素掘、山砂入替 口径φ20～φ25	箇所	1			布設明細2号表
小計						
(路面復旧費)						
砂利道本復旧工 (人力)	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾌﾟ ﾏﾙᴄ-40(RC混合) t =20cm	m ²	1.9			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 岐9 給水管修理工		口径φ50（切落し） AS道・上層機械掘削・素掘・山砂入替				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価（円）	金額（円）	摘 要
〔直接工事費〕						
（工事費）						
分岐部掘削工A	As道、上層機械、素掘、山砂入替 本管口径φ50～φ300	箇所	1			土工明細1号表
給水管分岐工A	本管口径φ50×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細1号表
給水管分岐工D	本管口径（切落し）φ50×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細4号表
給水管布設工A	As道、人力、素掘、山砂入替 口径φ20～φ25	箇所	1			布設明細1号表
小計						
（路面復旧費）						
As道仮復旧工（人力）	密粒度As（13）t＝4cm	m ²	1.9			復旧明細1号表
路盤工	仕上り厚 26cm（幅1.8m未満） アスファルト再生クラッシャーブレイク ARC-40（RC混合）	m ²	1.9			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 岐10 給水管修理工 口径φ50（切落し） AS道・人力掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価（円）	金額（円）	摘 要
〔直接工事費〕						
（工事費）						
分岐部掘削工B	AS道、人力、素掘、山砂入替 本管口径φ50～φ300	箇所	1			土工明細2号表
給水管分岐工A	本管口径φ50×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細1号表
給水管分岐工D	本管口径（切落し）φ50×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細4号表
給水管布設工A	AS道、人力、素掘、山砂入替 口径φ20～φ25	箇所	1			布設明細1号表
小計						
（路面復旧費）						
AS道仮復旧工（人力）	密粒度As（13）t＝4cm	m ²	1.9			復旧明細1号表
路盤工	仕上り厚 26cm（幅1.8m未満） アスファルト再生クランチャーレン ARC-40（RC混合）	m ²	1.9			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 岐11 給水管修理工 口径φ50（切落し） 砂利道・上層機械掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価（円）	金額（円）	摘 要
〔直接工事費〕						
（工事費）						
分岐部掘削工C	砂利道、上層機械、素掘、山砂入替 本管口径φ50～φ300	箇所	1			土工明細3号表
給水管分岐工A	本管口径φ50×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細1号表
給水管分岐工D	本管口径（切落し）φ50×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細4号表
給水管布設工B	砂利道、人力、素掘、山砂入替 口径φ20～φ25	箇所	1			布設明細2号表
小計						
（路面復旧費）						
砂利道本復旧工（人力）	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40（RC混合） t =20cm	m ²	1.9			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 岐12 給水管修理工 口径φ50（切落し） 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価（円）	金額（円）	摘 要
〔直接工事費〕						
（工事費）						
分岐部掘削工D	砂利道、人力、素掘、山砂入替 本管口径φ50～φ300	箇所	1			土工明細4号表
給水管分岐工A	本管口径φ50×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細1号表
給水管分岐工D	本管口径（切落し）φ50×φ20～φ25	箇所	1			分岐明細4号表
給水管布設工B	砂利道、人力、素掘、山砂入替 口径φ20～φ25	箇所	1			布設明細2号表
小計						
（路面復旧費）						
砂利道本復旧工（人力）	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40（RC混合） t =20cm	m ²	1.9			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部1 給水管部分修理工 口径φ50 AS道・上層機械掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管修理工A	AS道、上層機械掘削、素掘、山砂入替 φ50	箇所	1			修理明細1号表
小計						
(路面復旧費)						
AS道仮復旧工 (人力)	密粒度As (13) t=4cm	m ²	2.5			復旧明細1号表
路盤工	仕上り厚 26cm (幅1.8m未満) アスファルト再生クラッシャーソ ARC-40 (RC混合)	m ²	2.5			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部2 給水管部分修理工 口径φ50 AS道・人力掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管修理工C	AS道、人力掘削、素掘、山砂入替 φ50	箇所	1			修理明細3号表
小計						
(路面復旧費)						
AS道仮復旧工 (人力)	密粒度As (13) t=4cm	m ²	2.5			復旧明細1号表
路盤工	仕上り厚 26cm (幅1.8m未満) アスファルト再生クラッシャーソ ARC-40 (RC混合)	m ²	2.5			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部3 給水管部分修理工 口径φ50 砂利道・上層機械掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管修理工E	砂利道、上層機械掘削、素掘、山砂入替 φ50	箇所	1			修理明細5号表
小計						
(路面復旧費)						
砂利道本復旧工 (人力)	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾌﾟﾝ ARC-40(RC混合) t =20cm	m ²	2.5			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部4 給水管部分修理工 口径φ50 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管修理工G	砂利道、人力掘削、素掘、山砂入替 φ50	箇所	1			修理明細7号表
小計						
(路面復旧費)						
砂利道本復旧工 (人力)	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾌﾟ ﾏﾙᴄ-40(RC混合) t =20cm	m ²	2.5			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部5 給水管部分修理工 口径φ20～φ25 AS道・上層機械掘削・素掘・山砂入替							1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
給水管修理工B	AS道、上層機械掘削、素掘、山砂入替 φ20～φ25	箇所	1			修理明細2号表	
小計							
(路面復旧費)							
AS道仮復旧工 (人力)	密粒度As (13) t=4cm	m ²	1.5			復旧明細1号表	
路盤工	仕上り厚 26cm (幅1.8m未満) アスファルト再生クランチャーレン ARC-40 (RC混合)	m ²	1.5				
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算額		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費等		式	1				
工事価格							

修 部6 給水管部分修理工 口径φ20～φ25 AS道・人力掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管修理工D	AS道、人力掘削、素掘、山砂入替 φ20～φ25	箇所	1			修理明細4号表
小計						
(路面復旧費)						
AS道仮復旧工 (人力)	密粒度As (13) t=4cm	m ²	1.5			復旧明細1号表
路盤工	仕上り厚 26cm (幅1.8m未満) アスファルト再生クラッシャーソ ARC-40 (RC混合)	m ²	1.5			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部7 給水管部分修理工 口径φ20～φ25 砂利道・上層機械掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管修理工F	砂利道、上層機械掘削、素掘、山砂入替 φ20～φ25	箇所	1			修理明細6号表
小計						
(路面復旧費)						
砂利道本復旧工 (人力)	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾌﾟﾝ ARC-40(RC混合) t =20cm	m ²	1.5			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部8 給水管部分修理工 口径φ20～φ25 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管修理工H	砂利道、人力掘削、素掘、山砂入替 φ20～φ25	箇所	1			修理明細8号表
小計						
(路面復旧費)						
砂利道本復旧工 (人力)	アスファルト再生クラッシュャー用 ARC-40(RC混合) t =20cm	m ²	1.5			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部9 給水管修理工 加算 口径φ50 1 m当り						
AS道・上層機械掘削・素掘・山砂入替・土被り0.8m						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管布設工I	As道、上層機械、素掘、山砂入替、土被り0.8m 口径φ50 (加算用)	m	1			布設明細9号表
小計						
(路面復旧費)						
As道仮復旧工 (人力)	密粒度As (13) t=4cm	m ²	0.5			復旧明細1号表
路盤工	仕上り厚 26cm (幅1.8m未満) アスファルト再生クランチャーレン ARC-40 (RC混合)	m ²	0.5			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部10 給水管修理工 加算 口径φ40～φ50 AS道・人力掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管布設工E	As道、人力、素掘、山砂入替 口径φ50 (加算用)	箇所	1			布設明細5号表
小計						
(路面復旧費)						
As道仮復旧工 (人力)	密粒度As (13) t=4cm	m ²	0.5			復旧明細1号表
路盤工	仕上り厚 26cm (幅1.8m未満) アスファルト再生クラッシャーコン ARC-40 (RC混合)	m ²	0.5			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部11 給水管修理工 加算 口径φ50 砂利道・上層機械掘削・素掘・山砂入替・土被り0.8m 1 m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管布設工J	砂利道、上層機械、素掘、山砂入替、土被り0.8m 口径φ50 (加算用)	m	1			布設明細10号表
小計						
(路面復旧費)						
砂利道本復旧工 (人力)	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合) t =20cm	m ²	0.5			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部12 給水管修理工 加算 口径φ40～φ50 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管布設工F	砂利道、人力、素掘、山砂入替 口径φ50（加算用）	箇所	1			布設明細6号表
小計						
(路面復旧費)						
砂利道本復旧工（人力）	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾌﾟ ﾏﾙᴄ-40(RC混合) t =20cm	m ²	0.5			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部13 給水管修理工 加算 口径φ20～φ25 AS道・上層機械掘削・素掘・山砂入替・土被り0.8m 1 m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管布設工G	As道、上層機械、素掘、山砂入替、土被り0.8m 口径φ20～φ25 (加算用)	m	1			布設明細7号表
小計						
(路面復旧費)						
As道仮復旧工 (人力)	密粒度As (13) t=4cm	m ²	0.5			復旧明細1号表
路盤工	仕上り厚 26cm (幅1.8m未満) アスファルト再生クランチャーレン ARC-40 (RC混合)	m ²	0.5			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部14 給水管修理工 加算 口径φ20～φ25 AS道・人力掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管布設工C	AS道、人力、素掘、山砂入替 口径φ20～φ25 (加算用)	箇所	1			布設明細3号表
小計						
(路面復旧費)						
AS道仮復旧工 (人力)	密粒度As (13) t=4cm	m ²	0.5			復旧明細1号表
路盤工	仕上り厚 26cm (幅1.8m未満) アスファルト再生クラッシャーオン ARC-40 (RC混合)	m ²	0.5			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部15 給水管修理工 加算 口径φ20～φ25 砂利道・上層機械掘削・素掘・山砂入替・土被り0.8m 1 m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管布設工H	砂利道、上層機械、素掘、山砂入替、土被り0.8m 口径φ20～φ25 (加算用)	m	1			布設明細8号表
小計						
(路面復旧費)						
砂利道本復旧工 (人力)	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合) t =20cm	m ²	0.5			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部16 給水管修理工 加算 口径φ20～φ25 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管布設工D	砂利道、人力、素掘、山砂入替 口径φ20～φ25（加算用）	箇所	1			布設明細4号表
小計						
(路面復旧費)						
砂利道本復旧工（人力）	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾌﾟ ﾏﾙᴄ-40(RC混合) t =20cm	m ²	0.5			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部17 部分掘削工		管頂部まで AS道・機械掘削（人力補助含む）・素掘・山砂入替				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価（円）	金額（円）	摘 要
〔直接工事費〕						
（工事費）						
部分掘削工A	As道、人力、素掘、山砂入替 口径φ13～φ50	箇所	1			土工明細5号表
小計						
（路面復旧費）						
As道仮復旧工（人力）	密粒度As（13）t＝4cm	m ²	0.5			復旧明細1号表
路盤工	仕上り厚 26cm（幅1.8m未満） アスファルト再生クラッシャーソ ARC-40（RC混合）	m ²	0.5			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 部18 部分掘削工		管頂部まで 砂利道・人力掘削・素掘・山砂入替				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
部分掘削工B	砂利道、人力、素掘、山砂入替 口径φ13～φ50	箇所	1			土工明細6号表
小計						
(路面復旧費)						
砂利道本復旧工 (人力)	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾌﾟ ﾏﾙᴄ-40(RC混合) t =20cm	m ²	0.5			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 工1 給水管修理工 移設 土工なし 口径φ50 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管移設工A	口径φ50	箇所	1			その他明細1号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 工2 給水管修理工 移設 土工なし 口径φ20～φ25 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管移設工B	口径φ20～φ25	箇所	1			その他明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 工3 仕切弁・コック覆 整備工		土工なし 覆～栗石の整備工種（取替・新設共）				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価（円）	金額（円）	摘 要
〔直接工事費〕						
（工事費）						
コック覆撤去処分	既設覆処分	箇所	1			その他明細10号表
コック覆筐設置工	車道・歩道用	箇所	1			その他明細3号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 工4 コック取替・新設工 土工なし コック取替・新設の管工のみ 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
コック取替修理工	本管口径φ50	箇所	1			その他明細9号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 工5 グラント部修理工 土工なし グラント部修理の管工のみ							1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
グラント部漏水修理工		箇所	1			その他明細11号表	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算額		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費等		式	1				
工事価格							

修 工6 キャップ 工 土工なし キャップ（口径φ13～φ25）の管工のみ 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価（円）	金 額（円）	摘 要
〔直接工事費〕						
（工事費）						
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合φ25(20)mm	口	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 工7 プラカ工 土工なし プラカ（口径φ50）の管工のみ 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価（円）	金 額（円）	摘 要
〔直接工事費〕						
（工事費）						
小口径鋼管継手工	継手工（切断） φ50mm	箇所	1			（切断）
小口径鋼管継手工	継手工（接合） φ50mm	口	2			（ねじ切り+接合）
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 工8 分岐工		土工なし 口径φ50以上の分岐のみ				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管分岐工C	本管口径φ200～φ250×φ50	箇所	1			分岐明細3号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 宅1 給水管修理工 φ13～φ50 宅地内・人力・素掘・発生土 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管修理工I	宅地内、人力掘削、素掘、発生土 φ13～φ50	箇所	1			修理明細9号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 宅2 給水管修理工 φ13～φ50 宅地内・人力・素掘・山砂入替 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水管修理工J	宅地内、人力掘削、素掘、山砂入替 φ13～φ50	箇所	1			修理明細10号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 宅3 給水管修理工 加算 量水器取付工 φ13～φ25 1箇所当り 量水器+筐取付 普通型						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
量水器取付工	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1			直接積上単価(施工)明細3号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 宅4 メーター管理費等 1 個当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
メーター管理費	φ13～φ25 (φ16除く)	箇所	1			直接積上単価(施工)明細11号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑1 現場調査費 1 時間当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
現場調査費		時間				その他明細7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑2 諸工事費 1 式当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
諸工事費		式	1			その他明細8号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑3 開削水替工 作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む 半日当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
開削水替工	作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む	日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑4 凍結工 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
凍結工		箇所	1			その他明細4号表
液体窒素		箇所	1			その他明細5号表
凍結資機材損料		箇所	1			その他明細6号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑5		コンクリート復旧工				1 時間当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
コンクリート復旧工 (人力)	t=10cm	m ²	1			復旧明細3号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑6 舗装復旧工 人力施工 密粒度アスコン（13） t = 4 c m 瀝青材散布なし 1 m ² 当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価（円）	金 額（円）	摘 要
〔直接工事費〕						
（工事費）						
舗装工（人力施工・車道）	密粒度アスコン(13) 砂散布なし 厚4cm 瀝青材なし 小型車補正有	m ²	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑7 矢板工 軽量鋼矢板 設置+撤去 掘削深2.0m以下 1m当り						
支保工 軽量金属製 1段2.0m以下						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
軽量鋼矢板たて込み引抜き (機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 BH山積0.13m3 排出ガス対策型2次	m	1			
支保工 (軽量金属製)	掘削深2.0m以下 (1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハーフサポート	m	1			
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.2t 補助工法無	式	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑8 安全費（交通誘導員A） 1日当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価（円）	金額（円）	摘 要
〔直接工事費〕						
（工事費）						
交通管理	交通誘導警備員A	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑9 安全費（交通誘導員B） 1日当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価（円）	金額（円）	摘 要
〔直接工事費〕						
（工事費）						
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑12 水替工		作業時排水 排水量 0 m3以上40m3未満				半日当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
水替工	簡易ウェルポイント	日				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑13 凍結工 φ 75以上 1 箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
凍結工		箇所	1			その他明細4号表
液体窒素	φ 75以上	箇所	1			その他明細15号表
凍結資器材損料	φ 75以上	箇所	1			その他明細16号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑14 耐摩板ゴムシート(材工共) φ20・φ25 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む 1 m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
耐摩板ゴムシート(材工共)	φ20・φ25 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m	1			その他明細17号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑15 耐摩板ゴムシート(材工共) φ50 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む 1 m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
耐摩板ゴムシート(材工共)	φ50 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m	1			その他明細18号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑16 耐摩板ゴムシート(材工共) φ75 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む 1 m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
耐摩板ゴムシート(材工共)	φ75 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m	1			その他明細19号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑17 耐摩板ゴムシート(材工共) φ100 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む 1 m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
耐摩板ゴムシート(材工共)	φ100 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m	1			その他明細20号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑18 耐摩板ゴムシート(材工共) φ150 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む 1 m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
耐摩板ゴムシート(材工共)	φ150 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m	1			その他明細21号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑19 耐摩板ゴムシート(材工共) φ200 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む 1 m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
耐摩板ゴムシート(材工共)	φ200 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m	1			その他明細22号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑20 耐摩板ゴムシート(材工共) φ300 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む 1 m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
耐摩板ゴムシート(材工共)	φ300 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m	1			その他明細23号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 雑21 耐摩板ゴムシート(材工共) 設置用 厚さ6mm 幅330mm 1 m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
耐摩板ゴムシート(材工共)	設置用 厚さ6mm 幅330mm	m	1			その他明細24号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 弁1 弁栓調査費 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
弁栓調査費		箇所	1			その他明細12号表
弁栓調査報告書作成費		箇所	1			その他明細13号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修 弁2 弁栓砂取り費 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価 (円)	金額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
弁栓砂取り費		箇所	1			その他明細14号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算額		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						

修理明細		修理工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
給水管修理工 A		φ 50 AS道，上層機械掘削，山砂入替		箇所	1						第1号表 修理明細1号表	
給水管修理工 B		φ 20～φ 25 AS道，上層機械掘削，山砂入替		箇所	1						第2号表 修理明細2号表	
給水管修理工 C		φ 50 AS道，人力掘削，山砂入替		箇所	1						第3号表 修理明細3号表	
給水管修理工 D		φ 20～φ 25 AS道，人力掘削，山砂入替		箇所	1						第4号表 修理明細4号表	
給水管修理工 E		φ 50 砂利道，上層機械掘削，山砂入替		箇所	1						第5号表 修理明細5号表	
給水管修理工 F		φ 20～φ 25 砂利道，上層機械掘削，山砂入替		箇所	1						第6号表 修理明細6号表	
給水管修理工 G		φ 50 砂利道，人力掘削，山砂入替		箇所	1						第7号表 修理明細7号表	
給水管修理工 H		φ 20～φ 25 砂利道，人力掘削，山砂入替		箇所	1						第8号表 修理明細8号表	
給水管修理工 I		φ 13～φ 50 宅地内，人力，素堀，発生土		箇所	1						第9号表 修理明細9号表(加算としても使用)	
給水管修理工 J		φ 13～φ 50 宅地内，人力，素堀，山砂入替		箇所	1						第10号表 修理明細10号表(加算としても使用)	

修理明細第1号表の1

給水管修理工A 1箇所当り単価表

種別： φ50
 形状： AS道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	1				
人力掘削工		m3	2.13				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	2.63				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	2.63				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	1				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.13				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.13				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	2.5				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.25				
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	2				

修理明細第1号表の2

給水管修理工A 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホレチレン管据付工	φ 50mm	m	1				
ホレチレン管継手工	φ 50mm	口	2				
管明示テープ工(ホレチレン管)材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1				
管明示シート工(材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2.5				
ロケティングワイヤー(ホレチレン管)材工共		m	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

修理明細第2号表の1

給水管修理工 B 1箇所当り単価表

種別： φ20～φ25
 形状： AS道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.6				
人力掘削工		m3	1.05				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	1.35				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.35				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.6				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.05				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.05				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.15				
硬質塩化ビニル管切断工	φ25	口	2				

修理明細第2号表の2

給水管修理工 B 1箇所当り単価表

種別：φ20～φ25
 形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホレチレン管据付工	φ25mm	m	1				
ホレチレン管継手工	φ25mm	口	2				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.5				
ロケティングワイヤー(ホレチレン管)材工共		m	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

修理明細第3号表の1

給水管修理工C 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：AS道，人力掘削，山砂入替
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
人力掘削工				m3	2.5								
人力埋戻工(運搬費)		山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km		m3	2.1								
人力埋戻工		山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有		m3	2.1								
発生土処分工(運搬費)		人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m3	2.5								
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)		処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有		m3	2.5								
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	7								
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	2.5								
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車		m3	0.25								
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	2								
ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	1								
ポリエチレン管継手工		φ 50mm		口	2								
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共		φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含		m	1								

修理明細第3号表の2

給水管修理工C 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：AS道，人力掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2.5				
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

修理明細第4号表の1

給水管修理工D 1箇所当り単価表

種別： φ20～φ25
 形状： AS道，人力掘削，山砂入替
 備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
人力掘削工				m3	1.32								
人力埋戻工(運搬費)		山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km		m3	1.08								
人力埋戻工		山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有		m3	1.08								
発生土処分工(運搬費)		人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m3	1.32								
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)		処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有		m3	1.32								
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	5								
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	1.5								
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車		m3	0.15								
硬質塩化ビニル管切断工		φ25		口	2								
ポリエチレン管据付工		φ25mm		m	1								
ポリエチレン管継手工		φ25mm		口	2								
管明示シート工(材工共)		φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75		m	1.5								

修理明細第4号表の2

給水管修理工D 1箇所当り単価表

種別：φ20～φ25
形状：AS道，人力掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ロケティングワイヤー(ホリエチレン管)材工共		m	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

修理明細第5号表の1

給水管修理工E 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	1.25				
人力掘削工		m3	2.13				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	2.88				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	2.88				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.25				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.25				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.13				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.13				
硬質塩化ビニル管切断工	φ50	口	2				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	1				
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	2				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1				

修理明細第5号表の2

給水管修理工E 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2.5				
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

修理明細第6号表の1

給水管修理工 F 1箇所当り単価表

種別： φ20～φ25
 形状： 砂利道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.75				
人力掘削工		m3	1.05				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	1.5				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.5				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.75				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.75				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.05				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.05				
硬質塩化ビニル管切断工	φ25	口	2				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1				
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.5				

修理明細第6号表の2

給水管修理工F 1箇所当り単価表

種別：φ20～φ25
 形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ロケティングワイヤー(ホリエチレン管)材工共		m	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

修理明細第7号表の1

給水管修理工G 1箇所当り単価表

種別： φ50
形状： 砂利道，人力掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m3	2.8				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	2.3				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	2.3				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.8				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.8				
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	2				
ホリエチレン管据付工	φ 50mm	m	1				
ホリエチレン管継手工	φ 50mm	口	2				
管明示テープ工(ホリエチレン管)材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1				
管明示シート工(材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2.5				
ロケティングワイヤ(ホリエチレン管)材工共		m	1				
合 計		箇所	1				

修理明細第7号表の2

給水管修理工G 1箇所当り単価表

種別：φ50

形状：砂利道，人力掘削，山砂入替

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位	当	り	箇所	1								

修理明細第8号表

給水管修理工H 1箇所当り単価表

種別： φ20～φ25
 形状： 砂利道，人力掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m3	1.5				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	1.2				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.2				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.5				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.5				
硬質塩化ビニル管切断工	φ25	口	2				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1				
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.5				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

修理明細第9号表

給水管修理工 I 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ50

形状：宅地内，人力，素堀，発生土

備考：加算としても使用

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m3	0.27				
人力埋戻工	発生土	m3	0.27				
硬質塩化ビニル管切断工	φ20	口	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	1				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

修理明細第10号表

給水管修理工 J 1箇所当り単価表

種別： φ13～φ50
 形状： 宅地内，人力，素堀，山砂入替
 備考： 加算としても使用

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
人力掘削工		m3	0.27										
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	0.27										
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	0.27										
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.27										
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.27										
硬質塩化ビニル管切断工	φ 25	口	1										
ホリエチレン管据付工	φ 25mm	m	0.5										
ホリエチレン管継手工	φ 25mm	口	1										
ローディングワイヤー(ホリエチレン管)材工共		m	0.5										
合 計		箇所	1										
単 位 当 り		箇所	1										

復旧明細

復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
アスファルト仮復旧工				m2	1						復旧明細1号表	
砂利道本復旧工		人力施工, t=20cm		m2	1						復旧明細2号表	
コンクリート復旧工（人力打設）		普通セメント 18-8-25 W/C≦60% 養生なし 小型構造物 t=10cm		m2	1						復旧明細3号表	
路盤工		人力施工, t =14cm		m2	1						復旧明細4号表	

復旧明細第1号表

アスファルト仮復旧工 1m2当り単価表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装工(人力施工)		密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m2	1								
合	計			m2	1								
単	位	当	り	m2	1								

復旧明細第2号表

砂利道本復旧工 1m2当り単価表

種別：
形状： 人力施工， t=20cm
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) AS再生クラッシャーレン 40 (RC混合)	m2	1				
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第3号表

コンクリート復旧工（人力打設） 1m2当り単価表

種別：普通セメント 18-8-25 W/C≦60%
 形状：養生なし 小型構造物 t=10cm
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2				
構造物取壊し工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.1				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≦60%(普通) 養生無し 小運搬無 小型車	m3	0.1				養生無し
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 24.0km以下	m3	0.1				
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊（無筋） 中間処理場へ搬入	t	0.24				
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第4号表

路盤工 1m2当り単価表

種別： 人力施工, t =14cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	仕上り厚 14cm(幅1.8m未満) AS再生クラッシャーレン 40 (RC混合)	m2	1				
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

土工明細

土工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
分岐部掘削工A		本管口径φ50～φ300 AS道，上層機械掘削，山砂入替，キャップ 工含		箇所	1							土工明細1号表
分岐部掘削工B		本管口径φ50～φ300 AS道，人力掘削，山砂入替		箇所	1							土工明細2号表
分岐部掘削工C		本管口径φ50～φ300 砂利道，上層機械掘削，山砂入替		箇所	1							土工明細3号表
分岐部掘削工D		本管口径φ50～φ300 砂利道，人力掘削，山砂入替		箇所	1							土工明細4号表
部分掘削工A		人力積込 AS道，人力掘削，山砂入替，φ13～φ50		箇所	1							土工明細5号表
部分掘削工B		人力積込 砂利道，人力掘削，山砂入替，φ13～φ50		箇所	1							土工明細6号表

土工明細第1号表の1

分岐部掘削工A 1箇所当り単価表

種別： 本管口径 φ 50～φ 300
形状： AS道，上層機械掘削，山砂入替，キャップ 工含
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排カゝス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.6				
人力掘削工		m3	1.56				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	1.86				
機械埋戻工(山積0.13m3排カゝス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.86				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排カゝス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.6				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.56				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排カゝス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.56				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.3				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カゝス2次	m2	1.5				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D 区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排カゝス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.15				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				

土工明細第1号表の2

分岐部掘削工A 1箇所当り単価表

種別：本管口径φ50～φ300

形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替，キャップ工含

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示シート工(材工共)	φ150 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第2号表

分岐部掘削工B 1箇所当り単価表

種別：本管口径φ50～φ300
形状：AS道，人力掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m3	1.7				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	1.46				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.46				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.7				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.7				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.3				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	1.5				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.15				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				
管明示シート工(材工共)	φ150 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第3号表

分岐部掘削工C 1箇所当り単価表

種別： 本管口径 φ 50～φ 300
形状： 砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排カス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.75				
人力掘削工		m3	1.56				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	2.01				
機械埋戻工(山積0.13m3排カス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	2.01				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.75				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排カス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.75				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.56				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排カス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.56				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				
管明示シート工(材工共)	φ 150 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第4号表

分岐部掘削工D 1箇所当り単価表

種別： 本管口径 φ 50～φ 300
 形状： 砂利道，人力掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m3	1.88				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	1.58				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.58				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.88				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.88				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				
管明示シート工(材工共)	φ 150 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第5号表

部分掘削工 A 1箇所当り単価表

種別： 人力積込
形状： AS道，人力掘削，山砂入替，φ13～φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m3	0.46				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	0.38				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	0.38				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.46				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.46				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	0.5				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.05				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	0.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細第6号表

部分掘削工B 1箇所当り単価表

種別： 人力積込
形状： 砂利道，人力掘削，山砂入替，φ13～φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m3	0.52				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	0.42				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	0.42				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.52				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.52				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	0.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

分岐明細

分岐工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
給水管分岐工A		本管口径φ50 配管口径φ20～φ25		箇所	1						分岐明細1号表	
給水管分岐工B		本管口径φ200～φ250 配管口径φ20～φ25		箇所	1						分岐明細2号表	
給水管分岐工C		本管口径φ200～φ250 配管口径φ50		箇所	1						分岐明細3号表	
給水管分岐工D		本管口径φ50 切落し		箇所	1						分岐明細4号表	

分岐明細第1号表

給水管分岐工A 2箇所当り単価表

種別：本管口径φ50
形状：配管口径φ20～φ25
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径 ^ホ リエチレン管φ50	箇所	1				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径 ^ホ リエチレン管φ50	箇所	1				
合 計		箇所	2				
単 位 当 り		箇所	1				

分岐明細第2号表

給水管分岐工B 4箇所当り単価表

種別：本管口径φ200～φ250

形状：配管口径φ20～φ25

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ250	箇所	1				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ250	箇所	1				
合 計		箇所	4				
単 位 当 り		箇所	1				

分岐明細第3号表

給水管分岐工C 2箇所当り単価表

種別：本管口径φ200～φ250
形状：配管口径φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1				
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ250	箇所	1				
合 計		箇所	2				
単 位 当 り		箇所	1				

分岐明細第4号表

給水管分岐工D 1箇所当り単価表

種別：本管口径φ50

形状：切落し

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工	φ50	口	2				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	1				
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)		m	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

布設明細							種別：					
布設工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
給水管布設工 A		φ 20～φ 25 AS道，人力掘削，山砂入替		箇所	1						布設明細1号表	
給水管布設工 B		φ 20～φ 25 砂利道，人力掘削，山砂入替		箇所	1						布設明細2号表	
給水管布設工 C		φ 20～φ 25 AS道，人力掘削，山砂入替		箇所	1						布設明細3号表(加算用)	
給水管布設工 D		φ 20～φ 25 砂利道，人力掘削，山砂入替		箇所	1						布設明細4号表(加算用)	
給水管布設工 E		φ 50 AS道，人力掘削，山砂入替		箇所	1						布設明細5号表(加算用)	
給水管布設工 F		φ 50 砂利道，人力掘削，山砂入替		箇所	1						布設明細6号表(加算用)	
給水管布設工 G		φ 20～φ 25 AS道，上層機械掘削，山砂入替，H=0. 8		m	1						布設明細7号表(加算用)	
給水管布設工 H		φ 20～φ 25 砂利道，上層機械掘削，山砂入替，H=0. 8		m	1						布設明細8号表(加算用)	
給水管布設工 I		φ 50 AS道，上層機械掘削，山砂入替，H=0. 8		m	1						布設明細9号表(加算用)	
給水管布設工 J		φ 50 砂利道，上層機械掘削，山砂入替，H=0. 8		m	1						布設明細10号表(加算用)	

布設明細第1号表の1

給水管布設工A 1箇所当り単価表

種別： 口径φ20～φ25
 形状： AS道，人力掘削，山砂入替
 備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
人力掘削工				m3	0.25								
人力埋戻工(運搬費)		山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km		m3	0.19								
人力埋戻工		山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有		m3	0.19								
発生土処分工(運搬費)		人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m3	0.25								
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)		処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有		m3	0.25								
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	1								
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	0.35								
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 ダンプトラック2t 人力積込		m3	0.04								
硬質塩化ビニル管切断工		φ20		口	2								
ポリエチレン管据付工		φ20mm		m	2								
ポリエチレン管継手工		φ20mm		口	1								
管明示シート工(材工共)		φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75		m	2								

布設明細第1号表の2

給水管布設工A 1箇所当り単価表

種別：口径φ20～φ25

形状：AS道，人力掘削，山砂入替

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ロケティングワイヤー(ホリエチレン管)		m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

布設明細第2号表

給水管布設工 B 1箇所当り単価表

種別：φ20～φ25
形状：砂利道，人力掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m3	0.29				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	0.22				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	0.22				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.29				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.29				
硬質塩化ビニル管切断工	φ20	口	2				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2				
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)		m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

布設明細第3号表の1

給水管布設工C 1箇所当り単価表

種別： 口径φ20～φ25
 形状： AS道，人力掘削，山砂入替
 備考： 加算用

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
人力掘削工				m3	0.27								
人力埋戻工(運搬費)		山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km		m3	0.19								
人力埋戻工		山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有		m3	0.19								
発生土処分工(運搬費)		人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m3	0.27								
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)		処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有		m3	0.27								
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	1.4								
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	0.49								
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 ダンプトラック2t 人力積込		m3	0.05								
ポリエチレン管据付工		φ20mm		m	0.5								
管明示シート工(材工共)		φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75		m	0.7								
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	0.5								
合	計			箇所	1								

布設明細第3号表の2

給水管布設工C 1箇所当り単価表

種別：口径φ20～φ25

形状：AS道，人力掘削，山砂入替

備考：加算用

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
合	計			箇所	1								

布設明細第4号表

給水管布設工D 1箇所当り単価表

種別： φ20～φ25
 形状： 砂利道，人力掘削，山砂入替
 備考： 加算用

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
人力掘削工				m3	0.33								
人力埋戻工(運搬費)		山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km		m3	0.23								
人力埋戻工		山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有		m3	0.23								
発生土処分工(運搬費)		人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m3	0.33								
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)		処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有		m3	0.33								
ポリエチレン管据付工		φ20mm		m	0.5								
管明示シート工(材工共)		φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75		m	0.7								
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)				m	0.5								
合 計				箇所	1								
単 位 当 り				箇所	1								

布設明細第5号表の1

給水管布設工 E 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：AS道，人力掘削，山砂入替
備考：加算用

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
人力掘削工				m3		0.29							
人力埋戻工(運搬費)		山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km		m3		0.21							
人力埋戻工		山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有		m3		0.21							
発生土処分工(運搬費)		人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m3		0.29							
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)		処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有		m3		0.29							
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m		1.4							
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2		0.49							
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 ダンプトラック2t 人力積込		m3		0.05							
ホリエチレン管据付工		φ50mm		m		0.5							
管明示テープ工(ホリエチレン管)材工共		φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含		m		0.5							
管明示シート工(材工共)		φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75		m		0.7							
ロケティングワイヤー(ホリエチレン管)				m		0.5							

布設明細第5号表の2

給水管布設工E 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：AS道，人力掘削，山砂入替
備考：加算用

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

布設明細第6号表

給水管布設工 F 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：砂利道，人力掘削，山砂入替
備考：加算用

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m3	0.35				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	0.25				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	0.25				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.35				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.35				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	0.5				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	0.7				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)		m	0.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

布設明細第7号表の1

給水管布設工G 1m当り単価表

種別： 口径φ20～φ25
 形状： AS道，上層機械掘削，山砂入替，H=0.8
 備考： 加算用

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.2				
人力掘削工		m3	0.15				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	0.25				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	0.25				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.2				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.2				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.15				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.15				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	0.5				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.05				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				

布設明細第7号表の2

給水管布設工G 1m当り単価表

種別：口径φ20～φ25

形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替，H=0.8

備考：加算用

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)		m	1				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第8号表の1

給水管布設工H 1m当り単価表

種別： 口径φ20～φ25
 形状： 砂利道，上層機械掘削，山砂入替，H=0.8
 備考： 加算用

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.25				
人力掘削工		m3	0.15				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	0.3				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	0.3				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.25				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.25				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.15				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.15				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ローテイングワイヤー(ポリエチレン管)		m	1				
合 計		m	1				

布設明細第8号表の2

給水管布設工H 1m当り単価表

種別：口径φ20～φ25

形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替，H=0.8

備考：加算用

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位	当	り	m	1								

布設明細第9号表の1

給水管布設工 I 1m当り単価表

種別：口径φ50
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替，H=0.8
備考：加算用

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.2				
人力掘削工		m3	0.18				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	0.28				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	0.28				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.2				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 タンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.2				
発生土処分工(運搬費)	人力、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 タンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	0.5				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンプトラック2t車	m3	0.05				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	1				

布設明細第9号表の2

給水管布設工 I 1m当り単価表

種別：口径φ50

形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替，H=0.8

備考：加算用

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)		m	1				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第10号表の1

給水管布設工 J 1m当り単価表

種別： 口径φ50
 形状： 砂利道，上層機械掘削，山砂入替，H=0.8
 備考： 加算用

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.25				
人力掘削工		m3	0.18				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離21km	m3	0.33				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	0.33				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.25				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.25				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	1				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)		m	1				

布設明細第10号表の2

給水管布設工 J 1m当り単価表

種別：口径φ50

形状：砂利道、上層機械掘削、山砂入替、H=0.8

備考：加算用

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

その他明細 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
給水管移設工A		φ 50		箇所	1						その他明細1号表	
給水管移設工B		φ 20～25		箇所	1						その他明細2号表	
止水栓覆筐設置工		車道・歩道用		箇所	1						その他明細3号表	
凍結工				箇所	1						その他明細4号表	
液体窒素				箇所	1						その他明細5号表	
凍結資器材損料				箇所	1						その他明細6号表	
現場調査費				時間	1						その他明細7号表	
諸工事費				式	1						その他明細8号表	
コック取替修理工		本管口径 φ 50		箇所	1						その他明細9号表	
コック覆撤去処分		旧コック覆		箇所	1						その他明細10号表	
グラント部修理費				箇所	1						その他明細11号表	
弁栓調査費		4.0箇所/1 h		箇所	1						その他明細12号表	

その他明細 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
弁栓調査報告書作成費				箇所	1						その他明細13号表	
弁栓砂取り費		10箇所/1 h		箇所	1						その他明細14号表	
液体窒素		φ 75以上		箇所	1						その他明細15号表	
凍結資器材損料		φ 75以上		箇所	1						その他明細16号表	
耐摩板ゴムシート(材工共)		φ 20・φ 25 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m	1							その他明細17号表	
耐摩板ゴムシート(材工共)		φ 50 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m	1							その他明細18号表	
耐摩板ゴムシート(材工共)		φ 75 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m	1							その他明細19号表	
耐摩板ゴムシート(材工共)		φ 100 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m	1							その他明細20号表	
耐摩板ゴムシート(材工共)		φ 150 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m	1							その他明細21号表	
耐摩板ゴムシート(材工共)		φ 200 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m	1							その他明細22号表	
耐摩板ゴムシート(材工共)		φ 300 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m	1							その他明細23号表	
耐摩板ゴムシート(材工共)		設置用 厚さ6mm 幅330mm	m	1							その他明細24号表	

その他明細第1号表

給水管移設工A 1箇所当り単価表

種別：φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
硬質塩化ビニル管切断工	φ50	口	2				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	2				
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	6				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	2				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)		m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

その他明細第2号表

給水管移設工B 1箇所当り単価表

種別：φ20～25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
硬質塩化ビニル管切断工	φ20	口	2				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2				
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	6				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローテイングワイヤー(ポリエチレン管)		m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

その他明細第3号表

止水栓覆筐設置工 1箇所当り単価表

種別：
形状：車道・歩道用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m2	0.31				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=100mm	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

その他明細第4号表

凍結工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人									
配管工				人									
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

その他明細第5号表

液体窒素 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
液体窒素				L									
白パテ				kg									
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

その他明細第6号表

凍結資器材損料 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
凍結容器損料		個	0.002				
フォームホ°リエチレン	小	個	0.33				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

その他明細第7号表

現場調査費 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
ライトバン損料		5名	1500 c c	時間									
ガソリン		レギュラー		L									
合	計			時間	1								
単	位	当	り	時間	1								

その他明細第8号表

諸工事費 1式当り単価表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
運転手(一般)				人									
ライトバン損料		5名	1500 c c	時間									
ガソリン		レギュラー		L									
合	計			式		1							
単	位	当	り	式		1							

その他明細第9号表

コック取替修理工 1箇所当り単価表

種別： 本管口径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	1				
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	6				
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	1				
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2				
管明示シート工(材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2.5				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)		m	1				
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	2				
止水栓取付工	φ 50 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

その他明細第10号表

コック覆撤去処分 1箇所当り単価表

種別：旧コック覆

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
構造物取壊し工		無筋構造物	時間制約無	夜間無	人力施工	対策無	m3	0.02					
コンクリート殻(無筋)運搬工(処分費込み)		D I D区域内	運搬距離20km	路面：良好	ダンプトラック2t	人力積込	m3	0.02					
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

その他明細第11号表

グランド部修理費 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
運転手(一般)				人									
ライトバン損料		5名	1500 c c	時間									
ガソリン		レギュラー		L									
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

その他明細第12号表

弁栓調査費 4箇所当り単価表

種別： 4.0箇所/1h

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ライトバン損料	5名 1500 c c	時間					
ガソリン	レギュラー	L					
諸雑費	円止め	式	1				
合 計		箇所	4				
単 位 当 り		箇所	1				

その他明細第13号表

弁栓調査報告書作成費 100箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
合	計			箇所	100								
単	位	当	り	箇所	1								

その他明細第14号表

弁栓砂取り費 10箇所当り単価表

種別： 10箇所/1 h

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
雑材料		円止め		式	1								
合	計			箇所	10								
単	位	当	り	箇所	1								

その他明細第15号表

液体窒素 1箇所当り単価表

種別：
形状：φ75以上
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
液体窒素				L									
白パテ				kg									
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

その他明細第16号表

凍結資器材損料 1箇所当り単価表

種別：
形状：φ75以上
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
凍結容器損料				個	0.002								
フォームホ°リエチレン		大		個	0.33								
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

その他明細第17号表

耐摩板ゴムシート(材工共) 100m当り単価表

種別：φ20・φ25 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm
形状：防食テープ 明示テープ含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
ゴムシート	厚さ2mm 幅350mm 10m巻き1m当り	m	122.98				
防食テープ	10m巻き 1m当り	m	333				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	228				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

その他明細第18号表

耐摩板ゴムシート(材工共) 100m当り単価表

種別：φ50 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm
形状：防食テープ 明示テープ含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
ゴムシート	厚さ2mm 幅350mm 10m巻き1m当り	m	217.36				
防食テープ	10m巻き 1m当り	m	465				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	360				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

その他明細第19号表

耐摩板ゴムシート(材工共) 100m当り単価表

種別：φ75 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm

形状：防食テープ 明示テープ含む

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
ゴムシート	厚さ2mm 幅350mm 10m巻き1m当り	m	303.16				
防食テープ	10m巻き 1m当り	m	588				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	483				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

その他明細第20号表

耐摩板ゴムシート(材工共) 100m当り単価表

種別：φ100 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm
形状：防食テープ 明示テープ含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
ゴムシート	厚さ2mm 幅350mm 10m巻き1m当り	m	394.68				
防食テープ	10m巻き 1m当り	m	714				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	609				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

その他明細第21号表

耐摩板ゴムシート(材工共) 100m当り単価表

種別：φ150 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm
形状：防食テープ 明示テープ含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
ゴムシート	厚さ2mm 幅350mm 10m巻き1m当り	m	560.56				
防食テープ	10m巻き 1m当り	m	945				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	840				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

その他明細第22号表

耐摩板ゴムシート(材工共) 100m当り単価表

種別：φ200 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm
形状：防食テープ 明示テープ含む
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
ゴムシート	厚さ2mm 幅350mm 10m巻き1m当り	m	723.58				
防食テープ	10m巻き 1m当り	m	1,176				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	1,071				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

その他明細第23号表

耐摩板ゴムシート(材工共) 100m当り単価表

種別：φ300 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm
形状：防食テープ 明示テープ含む
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
ゴムシート	厚さ2mm 幅350mm 10m巻き1m当り	m	1,055.34				
防食テープ	10m巻き 1m当り	m	1,635				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	1,530				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

その他明細第24号表

耐摩板ゴムシート(材工共) 100m当り単価表

種別：設置用 厚さ6mm 幅330mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ゴムシート	厚さ6mm 幅330mm 1m当り	m	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
1	ポリエチレン管(PP)	φ 20	m		
2	ポリエチレン管(PP)	φ 25	m		
3	ポリエチレン管(PP)	φ 40	m		
4	ポリエチレン管(HPPE)	φ 50	m		
5	ポリエチレン管(HPPE)	φ 75	m		
6	PP継手 ソケット	φ 20	個		
7	PP継手 ソケット	φ 25	個		
8	PP継手 ソケット	φ 25× φ 20	個		
9	PP継手 ソケット	φ 40	個		
10	PP継手 ソケット	φ 50	個		
11	PP継手 ソケット	φ 50× φ 20	個		
12	PP継手 ソケット	φ 50× φ 25	個		
13	PP継手 ソケット	φ 50× φ 40	個		
14	PP継手 ソケット (PP×VB一体型)	φ 50	個		
15	PP継手伸縮ソケット	φ 50 (VB*PP)	個		
16	PP継手 チーズ	φ 20× φ 20	個		
17	PP継手 チーズ	φ 25× φ 20	個		
18	PP継手 チーズ	φ 25× φ 25	個		
19	PP継手 チーズ	φ 50× φ 20	個		
20	PP継手 チーズ	φ 50× φ 25	個		

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
21	PP継手 チーズ	φ 50× φ 50	個		
22	PP継手 エルボ	φ 20	個		
23	PP継手 エルボ	φ 25	個		
24	PP継手 エルボ	φ 40	個		
25	PP継手 エルボ	φ 50	個		
26	PP継手 45° エルボ	φ 50	個		
27	PP継手 ハイフメント	φ 20	個		
28	PP継手 ハイフメント	φ 25	個		
29	PP継手 ハイフメント	φ 50	個		
30	PP継手 オネジ付ソケット(回転式)	φ 40	個		
31	PP継手 オネジ付ソケット(回転式)	φ 50	個		
32	PP継手 メネジ付ソケット	φ 20	個		
33	PP継手 メネジ付ソケット	φ 25	個		
34	PP継手 メネジ付ソケット	φ 40	個		
35	PP継手 メネジ付ソケット	φ 50	個		
36	PP継手塩ビ管用ソケット	φ 20	個		
37	PP継手塩ビ管用ソケット	φ 25	個		
38	PP継手塩ビ管用ソケット	φ 50	個		
39	PP継手 分止水栓用ソケット	φ 13× φ 20P	個		
40	PP継手 分止水栓用ソケット	φ 20	個		

令和7年度8月 給水装置修繕工事単価一覧表（材料費）

令和7年8月1日適用

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
41	PP継手 分止水栓用ソケット	φ 25	個		
42	PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 20	個		
43	PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 25	個		
44	PP継手 プラグ	φ 20	個		
45	PP継手 プラグ	φ 25	個		
46	PP継手 プラグ	φ 50	個		
47	フレキシブル継手	φ 20×500	本		
48	フレキシブル継手	φ 25×600	本		
49	HIVP	φ 13/L=4000	m		
50	HIVP	φ 16/L=4000	m		
51	HIVP	φ 20	m		
52	HIVP	φ 25	m		
53	HIVP	φ 30	m		
54	HIVP	φ 40	m		
55	HIVP	φ 50	m		
56	HIVP	φ 65/L=4000	m		
57	HIVP	φ 75/L=4000	m		
58	HIVP	φ 100	m		
59	HIVP	φ 150	m		
60	HIソケット	φ 13	個		

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
61	HIソケット	φ 16	個		
62	HIソケット	φ 20	個		
63	HIソケット	φ 25	個		
64	HIソケット	φ 30	個		
65	HIソケット	φ 40	個		
66	HIソケット	φ 50	個		
67	HIソケット	φ 65	個		
68	HIソケット	φ 75	個		
69	HIソケット	φ 100	個		
70	HIソケット	φ 150	個		
71	HIソケット	φ 16× φ 13	個		
72	HI径違いソケット	φ 20× φ 13	個		
73	HI径違いソケット	φ 20× φ 16	個		
74	HI径違いソケット	φ 25× φ 13	個		
75	HI径違いソケット	φ 25× φ 16	個		
76	HI径違いソケット	φ 25× φ 20	個		
77	HIソケット	φ 30× φ 13	個		
78	HI径違いソケット	φ 30× φ 20	個		
79	HI径違いソケット	φ 30× φ 25	個		
80	HI径違いソケット	φ 40× φ 20	個		

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
81	HI径違いソケット	φ 40× φ 25	個		
82	HI径違いソケット	φ 40× φ 30	個		
83	HI径違いソケット	φ 50× φ 25	個		
84	HI径違いソケット	φ 50× φ 30	個		
85	HI径違いソケット	φ 50× φ 40	個		
86	HIソケット	φ 75× φ 50	個		
87	HIソケット	φ 75× φ 65	個		
88	HIチース°	φ 13× φ 13	個		
89	HIチース°	φ 16× φ 13	個		
90	HIチース°	φ 16× φ 16	個		
91	HIチース°	φ 20× φ 13	個		
92	HIチース°	φ 20× φ 16	個		
93	HIチース°	φ 20	個		
94	HIチース°	φ 25× φ 13	個		
95	HIチース°	φ 25× φ 16	個		
96	HIチース°	φ 25× φ 20	個		
97	HIチース°	φ 25	個		
98	HIチース°	φ 30× φ 13	個		
99	HIチース°	φ 30× φ 16	個		
100	HIチース°	φ 30× φ 20	個		

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
101	HIチース [°]	φ 30× φ 25	個		
102	HIチース [°]	φ 30	個		
103	HIチース [°]	φ 40× φ 13	個		
104	HIチース [°]	φ 40× φ 16	個		
105	HIチース [°]	φ 40× φ 20	個		
106	HIチース [°]	φ 40× φ 25	個		
107	HIチース [°]	φ 40× φ 30	個		
108	HIチース [°]	φ 40	個		
109	HIチース [°]	φ 50× φ 13	個		
110	HIチース [°]	φ 50× φ 16	個		
111	HIチース [°]	φ 50× φ 20	個		
112	HIチース [°]	φ 50× φ 25	個		
113	HIチース [°]	φ 50× φ 30	個		
114	HIチース [°]	φ 50× φ 40	個		
115	HIチース [°]	φ 50	個		
116	HIチース [°]	φ 75× φ 40	個		
117	HIエルホ [°]	φ 13	個		
118	HIエルホ [°]	φ 16	個		
119	HIエルホ [°]	φ 20	個		
120	HIエルホ [°]	φ 25	個		

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
121	HIエルボ°	φ 30	個		
122	HIエルボ°	φ 40	個		
123	HIエルボ°	φ 50	個		
124	HIエルボ°	φ 65	個		
125	HIキャップ°	φ 13	個		
126	HIキャップ°	φ 16	個		
127	HIキャップ°	φ 20	個		
128	HIキャップ°	φ 25	個		
129	HIキャップ°	φ 30	個		
130	HIキャップ°	φ 40	個		
131	HIキャップ°	φ 50	個		
132	HIキャップ°	φ 75	個		
133	HIキャップ°	φ 100	個		
134	HIキャップ°	φ 150	個		
135	HIユニオンソケット	φ 13	個		
136	HIユニオンソケット	φ 16	個		
137	HIユニオンソケット	φ 20	個		
138	HIユニオンソケット	φ 25	個		
139	HIユニオンソケット（メータ）	φ 16	個		新潟ネジ対応
140	HIユニオンソケット（メータ）	φ 20	個		新潟ネジ対応

令和7年度8月 給水装置修繕工事単価一覧表（材料費）

令和7年8月1日適用

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
141	HIユニオンソケット（メータ）	φ 25	個		新潟ネジ対応
142	HIユニオンソケット（G）	φ 20	個		
143	HIユニオンソケット（G）	φ 25	個		
144	SGP-PD	φ 40×4000	本		
145	SGP-PD	φ 50×4000	本		
146	Pソケット	φ 20	個		
147	Pソケット	φ 25	個		
148	Pソケット	φ 50	個		
149	Pエルボ°	φ 20	個		
150	Pエルボ°	φ 25	個		
151	Pエルボ°	φ 50	個		
152	Pニップル	φ 20	個		
153	Pニップル	φ 25	個		
154	Pニップル	φ 50	個		
155	Pフ°ラク°	φ 50/PB・PD共用	個		
156	VLAソケット	φ 13	個		
157	VLAソケット	φ 20	個		
158	VLAソケット	φ 25	個		
159	VLAソケット	φ 40	個		
160	LP継手	φ 13× φ 20	個		

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
161	LP継手	φ 16× φ 20	個		
162	LP継手	φ 20× φ 20	個		
163	LP継手	φ 25× φ 25	個		
164	純鉛管用LP継手	φ 13	個		
165	純鉛管用LP継手	φ 20	個		
166	純鉛管用LP継手	φ 25	個		
167	MCユニオン	φ 13	個		
168	MCユニオン	φ 16	個		
169	VB継手	φ 50	組		
170	GPメータユニオン	φ 20/鋼管で給水管取出し	個		
171	GPメータユニオン	φ 25/鋼管で給水管取出し	個		
172	伸縮メータユニオン	φ 40/ φ 40のメータ移設用	個		
173	管フランジ	φ 50/ φ 50のメータ移設用	個		
174	逆止弁付伸縮フランジ	φ 50/ φ 50のメータ移設用	個		
175	特殊鋼管継手オス	φ 20	個		
176	特殊鋼管継手オス	φ 25	個		
177	特殊鋼管継手オス	φ 40	個		
178	特殊鋼管継手オス	φ 50	個		
179	特殊鋼管継手オス	φ 50(PD用)	個		
180	特殊鋼管継手メス	φ 40(VB用)	個		

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
181	副栓付止水栓 (JIS)	φ 13/JISネジ [※]	個		
182	副栓付止水栓 (JIS)	φ 20/JISネジ [※]	個		
183	副栓付止水栓 (JIS)	φ 25/JISネジ [※]	個		
184	副栓付止水栓上部ユニット	φ 13	個		
185	副栓付止水栓上部ユニット	φ 16・20	個		
186	副栓付止水栓上部ユニット	φ 25	個		
187	逆ボ [※] 用伸縮管 (JIS)	φ 20× φ 13	個		
188	逆ボ [※] 用伸縮管 (JIS)	φ 20	個		
189	ボール止水栓	φ 20 新潟市型	個		
190	ボール止水栓	φ 25 新潟市型	個		
191	ボール止水栓	φ 40/メータ移設用	個		
192	ボール止水栓 (コアなし)	φ 50	個		
193	ボール止水栓	φ 50 新潟市型	個		
194	補修バルブ [※]	φ 13	個		
195	補修バルブ [※]	φ 16	個		
196	補修バルブ [※]	φ 20	個		
197	補修バルブ [※]	φ 25	個		
198	補修バルブ [※]	φ 30	個		
199	補修バルブ [※]	φ 40	個		
200	補修バルブ [※]	φ 50	個		

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
201	サトル分水栓	φ 40× φ 20 (V・S用)	組		
202	サトル分水栓	φ 40× φ 25 (V・S用)	組		
203	サトル分水栓 (VP用)	φ 50× φ 20	個		
204	サトル分水栓 (PP用)	φ 50× φ 20	個		
205	サトル分水栓 (VP用)	φ 50× φ 25	個		
206	サトル分水栓 (PP用)	φ 50× φ 25	個		
207	サトル分水栓 (密着コア含む)	φ 75× φ 20	個		
208	サトル分水栓 (密着コア含む)	φ 75× φ 25	個		
209	サトル分水栓 (VP用)	φ 75× φ 20	個		
210	サトル分水栓 (VP用)	φ 75× φ 25	個		
211	サトル分水栓 (密着コア含む)	φ 100× φ 20	個		
212	サトル分水栓 (VP用)	φ 100× φ 20	個		
213	サトル分水栓 (密着コア含む)	φ 100× φ 25	個		
214	サトル分水栓 (VP用)	φ 100× φ 25	個		
215	サトル分水栓 (密着コア含む)	φ 150× φ 20	個		
216	サトル分水栓 (VP用)	φ 150× φ 20	個		
217	サトル分水栓 (密着コア含む)	φ 150× φ 25	個		
218	サトル分水栓 (VP用)	φ 150× φ 25	個		
219	サトル分水栓 (密着コア含む)	φ 200× φ 20	個		
220	サトル分水栓 (密着コア含む)	φ 200× φ 25	個		

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
221	サトル分水栓（密着コア含む）	φ 250× φ 20	個		
222	サトル分水栓（密着コア含む）	φ 250× φ 25	個		
223	サトル分水栓（密着コア含む）	φ 300× φ 20	個		
224	サトル分水栓（密着コア含む）	φ 300× φ 25	個		
225	サトル分水栓	φ 350× φ 20	個		
226	サトル分水栓	φ 350× φ 25	個		
227	都型サトル分水栓（鋳鉄管用）密着コア含む	φ 75× φ 50	個		
228	都型サトル分水栓（鋳鉄管用）密着コア含む	φ 100× φ 50	個		
229	都型サトル分水栓（塩ビ管用）	φ 100× φ 50	個		
230	都型サトル分水栓（鋳鉄管用）密着コア含む	φ 150× φ 50	個		
231	都型サトル分水栓（鋳鉄管用）密着コア含む	φ 200× φ 50	個		
232	都型サトル分水栓（鋳鉄管用）密着コア含む	φ 250× φ 50	個		
233	都型サトル分水栓（鋳鉄管用）密着コア含む	φ 300× φ 50	個		
234	分水栓キャップ°	φ 13 新潟ネジ	個		
235	分水栓キャップ°	φ 16 新潟ネジ	個		
236	分水栓キャップ°	φ 20 新潟ネジ	個		
237	分水栓キャップ°	φ 25 新潟ネジ	個		
238	砲金プラグ°	φ 50	個		
239	サトル分水栓キャップ°	φ 13 JISねじ	個		
240	サトル分水栓キャップ°	φ 16 JISねじ	個		

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
241	サトル分水栓キャップ	φ 20 JISねじ	個		
242	サトル分水栓キャップ	φ 25 JISねじ	個		
243	乙分水栓保護サトル	φ 100/CIP用	個		
244	乙分水栓保護サトル	φ 150/CIP用	個		
245	乙分水栓保護サトル	φ 200/CIP用	個		
246	乙分水栓保護サトル	φ 250/CIP用	個		
247	乙分水栓保護サトル	φ 300/CIP用	個		
248	メータ覆	φ 13	個		
249	メータ覆	φ 20	個		
250	メータ覆	φ 25	個		
251	P止水栓覆	小 (20)	個		
252	P止水栓覆	大 (25)	個		
253	修繕用鋳物製蓋覆	φ 20	個		
254	修繕用鋳物製蓋覆	φ 25	個		
255	修繕用鋳物製蓋覆	φ 40	個		
256	仕切弁蓋	マル	個		
257	仕切弁ブロック	新 100mm	個		
258	仕切弁ブロック	新 150mm	個		
259	調整リング（既設仕切弁用）再生プラスチック製	円形 H=30	個		
260	調整リング（既設仕切弁用）再生プラスチック製	円形 H=50	個		

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
261	VP直管	φ 150	m		
262	VPソケット	φ 150/仕切弁・コック覆整備用	個		
263	チャケット式逆止弁	φ 13	個		
264	チャケット式逆止弁	φ 20	個		
265	チャケット式逆止弁	φ 25	個		
266	チャケット式逆止弁	φ 30	個		
267	チャケット式逆止弁	φ 40	個		
268	チャケット式逆止弁	φ 50/フランジ型	個		
269	管明示シート	一般50m巻 W=150mm	m		
270	管明示シート	一般50m巻 W=75mm	m		
271	管明示テープ	20m巻き 1m当り	m		
272	防食テープ	10m巻き 1m当り	m		
273	導電性被覆ワイヤー	100m巻き 1m当り	m		
274	パイププロテクター (FHAV)	φ 50	個		
275	パイププロテクター (FHAV)	φ 75	個		
276	パイププロテクター (FHAV)	φ 100	個		
277	パイププロテクター (FHAV)	φ 150	個		
278	ストラブ'カップ'リング' グリップ型	φ 50	個		
279	ストラブ'カップ'リング' クランプ型	φ 50	個		
280	フクロジョイント ソケット用	φ 40	組		

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
281	フクロジョイントソケット用	φ 50	組		
282	フクロジョイント 補修バンド	φ 40	組		
283	フクロジョイント 補修バンド	φ 50	組		
284	ポリエチレンスリーブ	φ 100×5000	m		
285	ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組		
286	HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個		
287	HPPE用伸縮金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個		
288	PP-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個		
289	HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個		
290	HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ 50×φ 40	個		
291	HPPE用めねじ付金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個		
292	HPPE用めねじ付分水栓回転金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個		
293	HPPE用金属エルボ	新潟市仕様 φ 50	個		
294	VB-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個		
295	PP-HPPE用伸縮金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個		
296	VB-HPPE用伸縮金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個		
297	VB-HPPE用伸縮金属チース	新潟市仕様 φ 50×φ 50	個		
298	PP-HPPE用金属チース	新潟市仕様 φ 50×φ 50	個		
299	HPPE用伸縮金属チース	新潟市仕様 φ 50×φ 50	個		
300	HPPE用金属パイプエント	新潟市仕様 φ 50	個		

令和7年度8月 給水装置修繕工事単価一覧表（材料費）

令和7年8月1日適用

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
301	サドル付分水栓(HPPE・メカ)	φ 50× φ 20	個		
302	サドル付分水栓(HPPE・メカ)	φ 50× φ 25	個		
303	サドル付分水栓(HPPE・EF)	φ 50× φ 20	個		
304	サドル付分水栓(HPPE・EF)	φ 50× φ 25	個		
305	EFソケット	JWWA K145 φ 50	個		
306	EFソケット	φ 75	個		
307	メカニカルソケット(HPPE×VP)	φ 75	個		
308	HPPEキャップ	PTC K13 φ 50	個		
309	HPPEチーズ	PTC K13 φ 50× φ 50	個		
310	EFチーズ	φ 75× φ 50	個		
311	HPPEベンド90°	JWWA K145 φ 50	個		
312	HPPEベンド45°	JWWA K145 φ 50	個		
313	サドル付分水栓(HPPE・EF)	φ 75× φ 20	個		
314	サドル付分水栓(HPPE・EF)	φ 75× φ 25	個		
315	サドル付分水栓(HPPE・メカ)	φ 75× φ 20	個		
316	サドル付分水栓(HPPE・メカ)	φ 75× φ 25	個		
317	サドル付分水栓(HPPE・メカ)	φ 75× φ 50	個		
318	VU	φ 100	m		
319	VUソケット	φ 100	個		
320	DIPフランジ付片落管	φ 100× φ 75(RF7.5K)L=150	個		

令和7年度8月 給水装置修繕工事単価一覧表（材料費）

令和7年8月1日適用

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
321	逆止水栓	φ 20 (JIS)	個		
322	逆止水栓	φ 20× φ 13 (JIS)	個		
323	逆止水栓	φ 25 (JIS)	個		
324	サドル付分水栓 (VP)	φ 125× φ 20	個		
325	サドル付分水栓 (VP)	φ 125× φ 25	個		
326	サドル付分水栓 (VP)	φ 200× φ 20	個		
327	サドル付分水栓 (VP)	φ 200× φ 25	個		
328	VCジョイント	φ 200/内面粉体, 離脱防止付	個		
329	VCジョイント	φ 250/内面粉体, 離脱防止付	個		
330	VCジョイント	φ 100/内面粉体, 離脱防止付	個		
331	VCジョイント	φ 150/内面粉体, 離脱防止付	個		
332	SGP-PB直管	φ 50×4000	本		
333	SGP-PB直管	φ 100×4000	本		
334	SGP-PD	φ 20	m		
335	SGP-PD	φ 25	m		
336	EF90° ベント	φ 75	個		
337	EF45° ベント	φ 75	個		
338	EF22 1/2° ベント	φ 75	個		
339	EF11 1/4° ベント	φ 75	個		
340	HPPEベント22 1/2°	JWWA K145 φ 50	個		

令和7年度8月 給水装置修繕工事単価一覧表（材料費）

令和7年8月1日適用

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
341	都型サドル分水栓(塩ビ管用)	φ75×φ50	個		
342	都型サドル分水栓(塩ビ管用)	φ150×φ50	個		
343	VU	φ75	m		
344	VUソケット	φ75	個		
345	メンコック蓋	新型・丸型 S付・S無	個		
346	仕切弁鉄蓋 新潟市仕様	円形1号 仕切弁	個		
347	レジンコンクリート 下部壁(CA) H=150	円形1号	個		
348	レジンコンクリート 底版 H=40	円形1号	個		
349	調整リング レジンコンクリート製	円形1号 H=100	個		
350	調整リング レジンコンクリート製	円形1号 H=50	個		
351	再生プラスチック 座台 H=50	円形 φ400～500	個		
352	調整リング 再生プラスチック製	円形1号 H=10	個		
353	調整リング 再生プラスチック製	円形1号 H=30	個		
354	ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×75×3	組		
355	ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×180×3	組		
357	EF90° ベント	φ50	個		
358	EF45° ベント	φ50	個		
359	EF22 1/2° ベント	φ50	個		
360	EF11 1/4° ベント	φ50	個		
361	メカニカル90° ベント(HPPE)	φ75	個		

令和7年度8月 給水装置修繕工事単価一覧表（材料費）

令和7年8月1日適用

単価No.	品 名	規 格 ・ 寸 法	単位	令和7年度8月 設計単価	備 考
362	メカニカル45° ヘント [®] (HPPE)	φ 75	個		
363	メカニカル22 1/2° ヘント [®] (HPPE)	φ 75	個		
364	メカニカル11 1/4° ヘント [®] (HPPE)	φ 75	個		
365	PDおねじ付ソケット	φ 50	個		
366	メカニカルソケット(HPPE)	φ 75	個		
367	メカニカルキャップ [®] (HPPE)	φ 75	個		
368	逆ボ [®] 用伸縮管 (JIS)	φ 25	個		