

令和 8 年 8 月 1 日 適用

給水管布設工事単価表

新潟市水道局 技術部 中央工事事務所

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	《処 分 費》 (材 料 費) 直接工事費
単価No. 1	布設工	PP φ25 AS道・市道（B・C断面）・私道（車両通行道路） 全機械掘削・山砂入替・土被り0.6m	m		
単価No. 2	布設工	PP φ25 AS道・私道（幅員2m程度） 人力掘削・発生土・土被り0.5m	m		
単価No. 3	布設工	PP φ25 砂利道・市道・私道（車両通行道路） 全機械掘削・山砂入替・土被り0.6m	m		
単価No. 4	布設工	PP φ25 砂利道・私道（幅員2m程度） 人力掘削・発生土・土被り0.5m	m		
単価No. 5	布設工	HPPE φ50 AS道・市道（B・C断面）・私道（車両通行道路） 全機械掘削・山砂入替・土被り0.8m	m		
単価No. 6	布設工	HPPE φ50 AS道・市道（B・C断面）・私道（車両通行道路） 全機械掘削・山砂入替・土被り0.6m	m		
単価No. 7	布設工	HPPE φ50 AS道・私道（幅員2m程度） 人力掘削・発生土・土被り0.5m	m		
単価No. 8	布設工	HPPE φ50 砂利道・市道・私道（車両通行道路） 全機械掘削・山砂入替・土被り0.8m	m		
単価No. 9	布設工	HPPE φ50 砂利道・市道・私道（車両通行道路） 全機械掘削・山砂入替・土被り0.6m	m		
単価No. 10	布設工	HPPE φ50 砂利道・私道（幅員2m程度） 人力掘削・発生土・土被り0.5m	m		
単価No. 11	布設工	HPPE φ50 AS道・市道（B・C断面）・私道（車両通行道路） 全機械掘削・発生土・土被り0.6m	m		
単価No. 12	布設工	HPPE φ50 AS道・市道（B・C断面）・私道（車両通行道路） 全機械掘削・発生土・土被り0.8m	m		
単価No. 13	布設工	HPPE φ50 砂利道・市道・私道（車両通行道路） 全機械掘削・発生土・土被り0.6m	m		
単価No. 14	布設工	HPPE φ50 砂利道・市道・私道（車両通行道路） 全機械掘削・発生土・土被り0.8m	m		
単価No. 15	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・市道（B・C断面）・私道（車両通行道路） 給水取り出し部（上層機械掘削・山砂入替） 引き込み部（人力掘削・山砂入替） 給水止水部（人力掘削・発生土）	箇所		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規格・寸法	単位	単価	《処分費》 (材料費) 直接工事費
単価No. 16	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 17	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 18	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 19	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ25 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 20	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 21	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 22	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 23	給水接続工A	既設φ75～φ150×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 24	給水接続工A	既設φ75～φ150×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 25	給水接続工A	既設φ75～φ150×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 26	給水接続工A	既設φ75～φ150×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 27	給水接続工A	既設φ75～φ150×メータ口径φ25 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 28	給水接続工A	既設φ75～φ150×メータ口径φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 29	給水接続工A	既設φ75～φ150×メータ口径φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 30	給水接続工A	既設φ75～φ150×メータ口径φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規格・寸法	単位	単価	《処分費》 (材料費) 直接工事費
単価No. 31	給水接続工A	既設φ200～φ350×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 32	給水接続工A	既設φ200～φ350×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 33	給水接続工A	既設φ200～φ350×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 34	給水接続工A	既設φ200～φ350×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 35	給水接続工A	既設φ200～φ350×メータ口径φ25 サドル分岐 AS道(市道B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 36	給水接続工A	既設φ200～φ350×メータ口径φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 37	給水接続工A	既設φ200～φ350×メータ口径φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 38	給水接続工A	既設φ200～φ350×メータ口径φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 39	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ13～φ20 切り落としサドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 40	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ13～φ20 切り落としサドル分岐 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 41	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ13～φ20 切り落としサドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 42	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ13～φ20 切り落としサドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 43	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ25 切り落としサドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 44	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ25 切り落としサドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 45	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ25 切り落としサドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規格・寸法	単位	単価	《処分費》 (材料費) 直接工事費
単価No. 46	給水接続工A	既設φ50×メータ口径φ25 切り落としサドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 47	給水接続工A	新設φ50×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 48	給水接続工A	新設φ50×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 49	給水接続工A	新設φ50×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 50	給水接続工A	新設φ50×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 51	給水接続工A	新設φ50×メータ口径φ25 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 52	給水接続工A	新設φ50×メータ口径φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 53	給水接続工A	新設φ50×メータ口径φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 54	給水接続工A	新設φ50×メータ口径φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 55	給水接続工A	既設φ25×メータ口径φ13～φ20 切り落としチーズ分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 56	給水接続工A	既設φ25×メータ口径φ13～φ20 切り落としチーズ分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 57	給水接続工A	既設φ25×メータ口径φ13～φ20 切り落としチーズ分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 58	給水接続工A	既設φ25×メータ口径φ13～φ20 切り落としチーズ分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 59	給水接続工A	既設φ25×メータ口径φ25 切り落としチーズ分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 60	給水接続工A	既設φ25×メータ口径φ25 切り落としチーズ分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規格・寸法	単位	単価	《処分費》 (材料費) 直接工事費
単価No. 61	給水接続工A	既設φ25×メータ口径φ25 切り落としチーズ分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 62	給水接続工A	既設φ25×メータ口径φ25 切り落としチーズ分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 63	給水接続工B	既設φ50×φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 64	給水接続工B	既設φ50×φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 65	給水接続工B	既設φ50×φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 66	給水接続工B	既設φ50×φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 67	給水接続工B	既設φ50×φ25 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 68	給水接続工B	既設φ50×φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 69	給水接続工B	既設φ50×φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 70	給水接続工B	既設φ50×φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 71	給水接続工B	既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 72	給水接続工B	既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 73	給水接続工B	既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 74	給水接続工B	既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 75	給水接続工B	既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規格・寸法	単位	単価	《処分費》 (材料費) 直接工事費
単価No. 76	給水接続工B	既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 77	給水接続工B	既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 78	給水接続工B	既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 79	給水接続工B	既設φ75～φ150×φ50 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 80	給水接続工B	既設φ75～φ150×φ50 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 81	給水接続工B	既設φ75～φ150×φ50 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 82	給水接続工B	既設φ75～φ150×φ50 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 83	給水接続工B	既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 84	給水接続工B	既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 85	給水接続工B	既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 86	給水接続工B	既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 87	給水接続工B	既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 AS道(市道B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 88	給水接続工B	既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 89	給水接続工B	既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 90	給水接続工B	既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	《処 分 費》 (材 料 費) 直接工事費
単価No. 91	給水接続工B	既設φ200～φ350×φ50 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 92	給水接続工B	既設φ200～φ350×φ50 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 93	給水接続工B	既設φ200～φ350×φ50 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 94	給水接続工B	既設φ200～φ350×φ50 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 95	給水接続工B	既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 96	給水接続工B	既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 97	給水接続工B	既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 98	給水接続工B	既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 99	給水接続工B	既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 100	給水接続工B	既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 101	給水接続工B	既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 102	給水接続工B	既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 103	給水接続工B	新設φ50×φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 104	給水接続工B	新設φ50×φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 105	給水接続工B	新設φ50×φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	《処 分 費》 (材 料 費) 直接工事費
単価No. 106	給水接続工B	新設φ50×φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 107	給水接続工B	新設φ50×φ25 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 108	給水接続工B	新設φ50×φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 109	給水接続工B	新設φ50×φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 110	給水接続工B	新設φ50×φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 111	給水接続工B	既設φ25×φ20 切り落としチーズ分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 112	給水接続工B	既設φ25×φ20 切り落としチーズ分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 113	給水接続工B	既設φ25×φ20 切り落としチーズ分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 114	給水接続工B	既設φ25×φ20 切り落としチーズ分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 115	給水接続工B	既設φ25×φ25 切り落としチーズ分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 116	給水接続工B	既設φ25×φ25 切り落としチーズ分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 117	給水接続工B	既設φ25×φ25 切り落としチーズ分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 118	給水接続工B	既設φ25×φ25 切り落としチーズ分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 119	給水接続工B	既設φ50×φ50 切り落としチーズ分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 120	給水接続工B	既設φ50×φ50 切り落としチーズ分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	《処 分 費》 (材 料 費) 直接工事費
単価No. 121	給水接続工B	既設φ50×φ50 切り落としチーズ分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 122	給水接続工B	既設φ50×φ50 切り落としチーズ分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 123	給水接続工C	既設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 124	給水接続工C	既設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 125	給水接続工C	既設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 126	給水接続工C	既設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 127	給水接続工C	既設φ50×φ25 サドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 128	給水接続工C	既設φ50×φ25 サドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 129	給水接続工C	既設φ50×φ25 サドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 130	給水接続工C	既設φ50×φ25 サドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 131	給水接続工C	既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 132	給水接続工C	既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 133	給水接続工C	既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 134	給水接続工C	既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 135	給水接続工C	既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規格・寸法	単位	単価	《処分費》 (材料費) 直接工事費
単価No. 136	給水接続工C	既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 137	給水接続工C	既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 138	給水接続工C	既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 139	給水接続工C	既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 140	給水接続工C	既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 141	給水接続工C	既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 142	給水接続工C	既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 143	給水接続工C	既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 道路部接続 AS道(市道B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 144	給水接続工C	既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 145	給水接続工C	既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 146	給水接続工C	既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 147	給水接続工C	既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 148	給水接続工C	既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 149	給水接続工C	既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 150	給水接続工C	既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規格・寸法	単位	単価	《処分費》 (材料費) 直接工事費
単価No. 151	給水接続工C	既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 152	給水接続工C	既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 153	給水接続工C	既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 154	給水接続工C	既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 155	給水接続工C	新設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 156	給水接続工C	新設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 157	給水接続工C	新設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 158	給水接続工C	新設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 159	給水接続工C	新設φ50×φ50 チーズ分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 160	給水接続工C	新設φ50×φ50 チーズ分岐 道路部接続 AS道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 161	給水接続工C	新設φ50×φ50 チーズ分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)	箇所		
単価No. 162	給水接続工C	新設φ50×φ50 チーズ分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 163	給水接続工D	メータ口径φ13～φ20 宅地内 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 164	給水接続工D	メータ口径φ25 宅地内 給水止水部(人力掘削・発生土)	箇所		
単価No. 165	キャップ工	φ13～φ25 給水取出し部掘削断面内	箇所		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	《処 分 費》 (材 料 費) 直接工事費
単価No. 166	キャップ工	φ13～φ25 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 人力掘削・山砂入替	箇所		
単価No. 167	キャップ工	φ13～φ25 AS道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・発生土	箇所		
単価No. 168	キャップ工	φ13～φ25 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 人力掘削・山砂入替	箇所		
単価No. 169	キャップ工	φ13～φ25 砂利道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・発生土	箇所		
単価No. 170	給水接続工・加算用	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管φ20 人力掘削 山砂入替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	m		
単価No. 171	給水接続工・加算用	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管φ20 人力掘削 発生土 AS道・私道(2m程度)	m		
単価No. 172	給水接続工・加算用	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管φ20 人力掘削 山砂入替 砂利道・市道・私道(車両通行道路)	m		
単価No. 173	給水接続工・加算用	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管φ20 人力掘削 発生土 砂利道・私道(幅員2m程度)	m		
単価No. 174	給水接続工・加算用	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管φ25 人力掘削 山砂入替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	m		
単価No. 175	給水接続工・加算用	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管φ25 人力掘削 発生土 AS道・私道(2m程度)	m		
単価No. 176	給水接続工・加算用	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管φ25 人力掘削 山砂入替 砂利道・市道・私道(車両通行道路)	m		
単価No. 177	給水接続工・加算用	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管φ25 人力掘削 発生土 砂利道・私道(幅員2m程度)	m		
単価No. 178	給水接続工・加算用	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管φ50 人力掘削 山砂入替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	m		
単価No. 179	給水接続工・加算用	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管φ50 人力掘削 発生土 AS道・私道(2m程度)	m		
単価No. 180	給水接続工・加算用	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管φ50 人力掘削 山砂入替 砂利道・市道・私道(車両通行道路)	m		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	《処 分 費》 (材 料 費) 直接工事費
単価No. 181	給水接続工・加算用	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ 50 人力掘削 発生土 砂利道・私道(幅員2m程度)	m		
単価No. 182	給水接続工・加算用	給水止水部 私道部配管 ポリエチレン管 φ 20 人力掘削 発生土 AS道・私道(車両通行道路)	m		
単価No. 183	給水接続工・加算用	給水止水部 私道部配管 ポリエチレン管 φ 20 人力掘削 発生土 砂利道・私道(2m程度)	m		
単価No. 184	給水接続工・加算用	給水止水部 宅内配管 ポリエチレン管 φ 20 人力掘削 発生土	m		
単価No. 185	給水接続工・加算用	給水止水部 私道部配管 ポリエチレン管 φ 25 人力掘削 発生土 AS道・私道(車両通行道路)	m		
単価No. 186	給水接続工・加算用	給水止水部 私道部配管 ポリエチレン管 φ 25 人力掘削 発生土 砂利道・私道(幅員2m程度)	m		
単価No. 187	給水接続工・加算用	給水止水部 宅内配管 ポリエチレン管 φ 25 人力掘削 発生土	m		
単価No. 188	給水接続工・加算用	給水止水部 私道部配管 ポリエチレン管 φ 50 人力掘削 発生土 AS道・私道(車両通行道路)	m		
単価No. 189	給水接続工・加算用	給水止水部 私道部配管 ポリエチレン管 φ 50 人力掘削 発生土 砂利道・私道(幅員2m程度)	m		
単価No. 190	ねじT撤去工	φ 100×φ 50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 191	ねじT撤去工	φ 100×φ 50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 砂利道・市道・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 192	ねじT撤去工	φ 150×φ 50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 193	ねじT撤去工	φ 150×φ 50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 砂利道・市道・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 194	ねじT撤去工	φ 100×φ 50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替・夜間 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 195	ねじT撤去工	φ 100×φ 50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 ・夜間 砂利道・市道・私道(車両通行道路)	箇所		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	《処 分 費》 (材 料 費) 直接工事費
単価No. 196	ねじT撤去工	φ 150×φ 50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替・夜間 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 197	ねじT撤去工	φ 150×φ 50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替・夜間 砂利道・市道・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 198	ねじT撤去工	φ 100×φ 50 上層機械掘削・発生土・矢板・水替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 199	ねじT撤去工	φ 150×φ 50 上層機械掘削・発生土・矢板・水替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 200	ねじT撤去工	φ 100×φ 50 上層機械掘削・発生土・矢板・水替・夜間 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 201	ねじT撤去工	φ 150×φ 50 上層機械掘削・発生土・矢板・水替・夜間 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 202	路面復旧工	県道A交通 t=6cm 人力施工 表層・密粒度As(新20FH) t=6cm	m ²		
単価No. 203	路面復旧工	県道B交通 t=11cm 人力施工 表層 密粒度As(新20FH) t=5cm 基層 粗粒度As(20) t=6cm	m ²		
単価No. 204	路面復旧工	県道C交通 t=21cm 人力施工 表層・密粒度As(新20FH)t=5cm 基層・粗粒度As(20) t=6cm 上層路盤・歴青安定処理 t=10cm	m ²		
単価No. 205	路面復旧工	市道A断面 t=15cm 人力施工 表層・密粒度As(新20FH)t=5cm 基層・粗粒度As(20) t=5cm 上層路盤・歴青安定処理 t=5cm	m ²		
単価No. 206	路面復旧工	市道B断面 t=10cm 人力施工 表層・密粒度As(新20FH)t=5cm 上層路盤・歴青安定処理 t=5cm	m ²		
単価No. 207	路面復旧工	市道C断面 t=5cm 人力施工 (幅員6m以下の生活道路で全幅打替えのとき) 表層・密粒度As(新20FH)t=5cm	m ²		
単価No. 208	路面復旧工	市道・歩道 t=4cm 人力施工 表層・密粒度As(13F)t=4cm	m ²		
単価No. 209	路面復旧工	市道C断面・透水性舗装 t=5cm 人力施工 (幅員6m以下の生活道路で全幅打替えのとき) 表層・高粘度改質As(13)t=5cm	m ²		
単価No. 210	路面復旧工	市道・歩道・透水性舗装 t=4cm 人力施工 表層・高粘度改質As(13)t=4cm	m ²		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	《処 分 費》 (材 料 費) 直接工事費
単価No. 211	路面復旧工	私道(車両通行道路) t=5cm 人力施工 表層・密粒度As(13F)t=5cm	m ²		
単価No. 212	路面復旧工	私道(幅員2m程度) t=3cm 人力施工 表層・密粒度As(13F)t=3cm	m ²		
単価No. 213	路面復旧工	アスファルト舗装復旧工事単価適用・舗1 国道C交通 t=18cm 人力施工(3m ² 以下の復旧箇所に適用)	m ²		
単価No. 214	路面復旧工	アスファルト舗装復旧工事単価適用・舗2 県道A交通 t=6cm 人力施工(3m ² 以下の復旧箇所に適用) 表層・密粒度As(新20FH) t=6cm	m ²		
単価No. 215	路面復旧工	アスファルト舗装復旧工事単価適用・舗3 県道B交通 t=11cm 人力施工(3m ² 以下の復旧箇所に適用) 表層 密粒度As(新20FH) t=5cm 基層 粗粒度As(20) t=6cm	m ²		
単価No. 216	路面復旧工	アスファルト舗装復旧工事単価適用・舗4 県道C交通 t=21cm 人力施工(3m ² 以下の復旧箇所に適用) 表層・密粒度As(新20FH)t=5cm 基層・粗粒度As(20) t=6cm 上層路盤・歴青安定処理 t=10cm	m ²		
単価No. 217	路面復旧工	アスファルト舗装復旧工事単価適用・舗5 市道A断面 t=15cm 人力施工(3m ² 以下の復旧箇所に適用) 表層・密粒度As(新20FH)t=5cm 基層・粗粒度As(20) t=5cm 上層路盤・歴青安定処理 t=5cm	m ²		
単価No. 218	路面復旧工	アスファルト舗装復旧工事単価適用・舗6 市道B断面 t=10cm 人力施工(3m ² 以下の復旧箇所に適用) 表層・密粒度As(新20FH)t=5cm 上層路盤・歴青安定処理 t=5cm	m ²		
単価No. 219	路面復旧工	アスファルト舗装復旧工事単価適用・舗7 市道C断面 t=5cm 人力施工(3m ² 以下の復旧箇所に適用) 表層・密粒度As(新20FH)t=5cm	m ²		
単価No. 220	路面復旧工	アスファルト舗装復旧工事単価適用・舗8 市道・歩道 t=4cm 人力施工(3m ² 以下の復旧箇所に適用) 表層・密粒度As(13F)t=4cm	m ²		
単価No. 221	路面復旧工	アスファルト舗装復旧工事単価適用・舗11 オーバーレイ工 t=2cm 人力施工(3m ² 以下の復旧箇所に適用) 細粒度As(5F)t=2cm	m ²		
単価No. 222	路面復旧工	市道B断面 t=10cm 機械施工 表層・密粒度As(新20FH)t=5cm 上層路盤・歴青安定処理 t=5cm	m ²		
単価No. 223	路面復旧工	市道C断面 t=5cm 機械施工 表層・密粒度As(新20FH)t=5cm	m ²		
単価No. 224	路面復旧工	市道C断面 t=5cm 機械施工(既設舗装厚 0.05m < t ≤ 0.1m) 表層・密粒度As(新20FH)t=5cm	m ²		
単価No. 225	路面復旧工	市道C断面・透水性舗装 t=5cm 機械施工 表層・高粘度改質As(13)t=5cm	m ²		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	《処 分 費》 (材 料 費) 直接工事費
単価No. 226	路面復旧工	私道(車両通行道路) t=5cm 機械施工 表層・密粒度As(13F)t=5cm	m ²		
単価No. 227	コンクリート復旧工	宅地内 t=10cm 撤去・処分・コンクリート復旧	m ²		
単価No. 228	舗装版切断工	As舗装版厚15cm以下	m		
単価No. 229	舗装版切断工	As舗装版厚15cmを超え40cm以下	m		
単価No. 230	成形目地材	高弾性タイプ t=5mm	m		
単価No. 231	区画線設置工	溶融手動式 実線・白線 W=15cm D=1.5mm	m		
単価No. 232	交通管理(交通誘導警備員)	交通誘導員B	人		
単価No. 233	人力運搬工	人力運搬 40～60m	m ³		
単価No. 234	矢板工	軽量鋼矢板Ⅱ型 掘削深2.0m以下 設置+撤去 軽金属製腹起1段	m		
単価No. 235	矢板工	軽量鋼矢板Ⅱ型 掘削深2.5m以下 設置+撤去 軽金属製腹起1段	m		
単価No. 236	水替工	排水量0m3以上40m3未満	半日		
単価No. 237	メーター管理費等	φ13～φ25	個		
単価No. 238					
単価No. 239	試掘工	AS道・素掘・発生土	箇所		
単価No. 240	AS仮舗装工	密粒度アスコン(13) 仕上厚4cm 瀝青散布なし	m ²		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	《処 分 費》 (材 料 費) 直接工事費
単価No. 241	接続工	HPPE Φ50×VB φ50 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 全機械掘削・山砂入替・土被り0.8m	箇所		
単価No. 242	接続工	HPPE Φ50×VB φ50 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 全機械掘削・山砂入替・土被り0.6m	箇所		
単価No. 243	接続工	HPPE Φ50×VB φ50 AS道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・発生土・土被り0.5m	箇所		
単価No. 244	接続工	HPPE Φ50×VB φ50 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 全機械掘削・山砂・土被り0.8m	箇所		
単価No. 245	接続工	HPPE Φ50×VB φ50 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 全機械掘削・山砂・土被り0.6m	箇所		
単価No. 246	接続工	HPPE Φ50×VB φ50 砂利道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・発生土・土被り0.5m	箇所		
単価No. 247	接続工	HPPE Φ50×VB φ50 土工なし	箇所		
単価No. 248	配水管布設工(共埋)	HPPE φ50	m		
単価No. 249	配水管布設工(共埋)	HPPE φ50 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 人力掘削・素掘・山砂入替・土被り0.8m(路盤工, 仮舗装なし)	m		
単価No. 250	配水管布設工(共埋)	HPPE φ50 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 人力掘削・素掘・発生土・土被り0.8m(路盤工, 仮舗装なし)	m		
単価No. 251	配水管布設工(共埋)	HPPE φ50 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 人力掘削・素掘・山砂入替・土被り0.6m(路盤工, 仮舗装なし)	m		
単価No. 252	プラグ工	φ50 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 人力掘削・素掘・山砂入替・土被り1.0m	箇所		
単価No. 253	プラグ工	φ50 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 人力掘削・素掘・発生土・土被り1.0m	箇所		
単価No. 254	仮設分岐工	φ20～Φ50×φ50 As道 人力掘削・素掘・発生土・土被り1.0m	箇所		
単価No. 255	切削工	路面切削・廃材運搬・処分費	m ²		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	《処 分 費》 (材 料 費) 直接工事費
単価No. 256	ねじT撤去工	φ 200×φ 50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 257	ねじT撤去工	φ 250×φ 50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 258	ねじT撤去工	φ 200×φ 50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替・夜間 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 259	ねじT撤去工	φ 250×φ 50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替・夜間 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)	箇所		
単価No. 260	B止水栓設置工	φ 50(土工なし)	箇所		
単価No. 261	布設工	HPPE φ 50 AS道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・山砂入替・土被り0.5m	m		
単価No. 262	布設工	HPPE φ 50 砂利道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・山砂入替・土被り0.5m	m		
単価No. 263	プラグ工	φ 50 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 人力掘削・素掘・山砂入替・土被り1.0m・夜間	箇所		
単価No. 264	プラグ工	φ 50 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 人力掘削・素掘・発生土・土被り1.0m・夜間	箇所		
単価No. 265	路面復旧工	市道C断面 t=5cm 人力施工(幅員2m程度) 表層・密粒度As(新20FH)t=5cm	m ²		
単価No. 266	路面復旧工	市道C断面・透水性舗装 t=5cm 人力施工(幅員2m程度) 表層・高粘度改質As(13)t=5cm	m ²		
単価No. 267	路面復旧工	私道(幅員2m程度) t=3cm 人力施工(幅員2m程度) 表層・密粒度As(13F)t=3cm	m ²		
単価No. 268	パイプエンド工	HPPE φ 50(土工なし)	箇所		
単価No. 269	切廻し工	HPPE φ 50(土工なし)	箇所		
単価No. 270	通水試験工	φ 150以下	m		

単価一覧表〔施工費・材料費〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	《処 分 費》 (材 料 費) 直接工事費
単価No. 271	路面復旧工	市道B断面・透水性舗装 t=13cm 機械施工 表層・高粘度改質As(13)t=13cm	m ²		
単価No. 272	路面復旧工	県道舗装工A t=6cm 非スベリ止 機械施工	m ²		
単価No. 273	路面復旧工	県道舗装工B t=11cm 非スベリ止 機械施工	m ²		
単価No. 274	路面復旧工	県道舗装工C t=21cm 非スベリ止 機械施工	m ²		
単価No. 275	耐摩板ゴムシート(材工共)	φ 20 ・ φ 25 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m		
単価No. 276	耐摩板ゴムシート(材工共)	φ 50 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m		
単価No. 277	耐摩板ゴムシート(材工共)	φ 75 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m		
単価No. 278	耐摩板ゴムシート(材工共)	φ 100 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m		
単価No. 279	耐摩板ゴムシート(材工共)	φ 150 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m		
単価No. 280	耐摩板ゴムシート(材工共)	φ 200 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m		
単価No. 281	耐摩板ゴムシート(材工共)	φ 300 巻付け用 厚さ2mm 幅350mm 防食テープ 明示テープ含む	m		
単価No. 282	耐摩板ゴムシート(材工共)	設置用 厚さ6mm 幅330mm	m		

単価No.1	布設工	ポリエチレン管 φ25 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 全機械掘削・山砂入替・土被り0.6m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ25 PP 土被り0.6m 全機械掘削 山砂入替	m	1			布設明細第1号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.2	布設工	ポリエチレン管 φ25 AS道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・発生土・土被り0.5m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ25 PP 土被り0.5m 人力掘削 発生土	m	1			布設明細第2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.3	布設工	ポリエチレン管 φ25 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 全機械掘削・山砂入替・土被り0.6m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ25 PP 土被り0.6m 全機械掘削 山砂入替	m	1			布設明細第3号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.4 布設工		ポリエチレン管 φ25 砂利道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・発生土・土被り0.5m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ25 PP 土被り0.5m 人力掘削 発生土	m	1			布設明細第4号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.5 布設工		HPPE φ50 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 全機械掘削・山砂入替・土被り0.8m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ50 HPPE 土被り0.8m 全機械掘削 山砂入替	m	1			布設明細第5号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.6	布設工	HPPE φ50 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 全機械掘削・山砂入替・土被り0.6m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ50 HPPE 土被り0.6m 全機械掘削 山砂入替	m	1			布設明細第6号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.7 布設工		HPPE φ50 AS道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・発生土・土被り0.5m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ50 HPPE 土被り0.5m 人力掘削 発生土	m	1			布設明細第7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.8	布設工	HPPE φ50 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 全機械掘削・山砂入替・土被り0.8m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ50 HPPE 土被り0.8m 全機械掘削 山砂入替	m	1			布設明細第8号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.9 布設工		HPPE φ50 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 全機械掘削・山砂入替・土被り0.6m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ50 HPPE 土被り0.6m 全機械掘削 山砂入替	m	1			布設明細第9号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.10 布設工		HPPE φ50 砂利道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・発生土・土被り0.5m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ50 HPPE 土被り0.5m 人力掘削 発生土	m	1			布設明細第10号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.11 布設工		HPPE φ50 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 全機械掘削・発生土・土被り0.6m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ50 HPPE 土被り0.6m 全機械掘削 発生土	m	1			布設明細第11号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.12 布設工		HPPE φ50 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 全機械掘削・発生土・土被り0.8m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ50 HPPE 土被り0.8m 全機械掘削 発生土	m	1			布設明細第12号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.13 布設工		HPPE φ50 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 全機械掘削・発生土・土被り0.6m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ50 HPPE 土被り0.6m 全機械掘削 発生土	m	1			布設明細第13号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.14 布設工		HPPE φ50 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 全機械掘削・発生土・土被り0.8m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ50 HPPE 土被り0.8m 全機械掘削 発生土	m	1			布設明細第14号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.261	布設工	HPPE φ50 AS道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・山砂入替・土被り0.5m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ50 HPPE 土被り0.5m 人力掘削 山砂入替	m	1			布設明細第15号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.262 布設工		HPPE φ50 砂利道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・山砂入替・土被り0.5m				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
布設工	φ50 HPPE 土被り0.5m 人力掘削 山砂入替	m	1			布設明細第16号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.268 パイプエンド工 HPPE φ50(土工なし) 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
パイプエンド工	φ50 HPPE 土工なし	箇所	1			布設明細第17号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.269 切廻し工 HPPE φ50(土工なし) 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
切廻し工	φ50 HPPE 土工なし	箇所	1			布設明細第18号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.270 通水試験工 φ150以下 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
通水試験工	φ150以下	m	1			布設明細第19号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.15 給水接続工A		既設φ50×メートル口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細1号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表1号
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.16 給水接続工A		既設φ50×メートル口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細2号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細1号表
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.17 給水接続工A		既設φ50×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細3号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表4号
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.18 給水接続工A		既設φ50×メートル口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細4号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細4号表
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.19 給水接続工A		既設φ50×メートル口径φ25 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細5号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表2号
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.20 給水接続工A		既設φ50×メートル口径φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細6号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細2号表
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.21 給水接続工A		既設φ50×メータ口径φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ホリエチレン)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細7号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表5号
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.22	給水接続工A	既設φ50×メートル口径φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細8号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細5号表
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.23 給水接続工A		既設φ75～φ150×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)					1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細9号表	
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表1号	
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.24 給水接続工A		既設φ75～φ150×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鋳鉄)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細10号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細1号表
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.25 給水接続工A		既設φ75～φ150×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)					1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細11号表	
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表4号	
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.26 給水接続工A		既設φ75～φ150×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鋳鉄)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細12号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細4号表
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.27 給水接続工A		既設φ75～φ150×メートル口径φ25 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鉄)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細13号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表2号
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.28 給水接続工A		既設φ75～φ150×メータ口径φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鋳鉄)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細14号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細2号表
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.29 給水接続工A		既設φ75～φ150×メータ口径φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細15号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表5号
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.30 給水接続工A		既設φ75～φ150×メータ口径φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細16号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細5号表
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.31	給水接続工A	既設φ200～φ350×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細17号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表1号
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.32 給水接続工A		既設φ200～φ350×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細18号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細1号表
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.33 給水接続工A		既設φ200～φ350×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)					1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
給水分岐工	φ200～φ350(鑄鉄)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細19号表	
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表4号	
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.34 給水接続工A		既設φ200～φ350×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細20号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細4号表
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.35 給水接続工A		既設φ200～φ350×メータ口径φ25 サドル分岐 AS道(市道B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細21号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表2号
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.36 給水接続工A		既設φ200～φ350×メータ口径φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細22号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細2号表
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.37 給水接続工A		既設φ200～φ350×メートル口径φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細23号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表5号
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.38 給水接続工A		既設φ200～φ350×メータ口径φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細24号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細5号表
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.39 給水接続工A		既設φ50×メートル口径φ13～φ20 切り落としサドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当たり
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細25号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表1号
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.40 給水接続工A		既設φ50×メートル口径φ13～φ20 切り落としサドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細26号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細1号表
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.41	給水接続工A	既設φ50×メートル口径φ13～φ20 切り落としサドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細27号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表4号
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.42 給水接続工A		既設φ50×メートル口径φ13～φ20 切り落としサドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細28号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細4号表
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.43 給水接続工A		既設φ50×メートル口径φ25 切り落しサドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細29号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表2号
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.44 給水接続工A		既設φ50×メートル口径φ25 切り落しサドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細30号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細2号表
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.45 給水接続工A		既設φ50×メータ口径φ25 切り落しサドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細31号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表5号
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.46 給水接続工A		既設φ50×メートル口径φ25 切り落しサドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細32号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細5号表
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.47 給水接続工A		新設φ50×メートル口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ20 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細33号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1.2			給水明細表1号
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.48 給水接続工A		新設φ50×メートル口径φ13～φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ20 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細33号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP AS道 素掘・発生土	m	1.2			公道配管明細1号表
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.49 給水接続工A		新設φ50×メートル口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ20 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細33号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1.2			給水明細表4号
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.50 給水接続工A		新設φ50×メートル口径φ13～φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ20 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細33号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1.2			公道配管明細4号表
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.51 給水接続工A		新設φ50×メータ口径φ25 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ25 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細34号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1.2			給水明細表2号
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.52 給水接続工A		新設φ50×メータ口径φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ25 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細34号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP AS道 素掘・発生土	m	1.2			公道配管明細2号表
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.53 給水接続工A		新設φ50×メートル口径φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ25 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細34号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1.2			給水明細表5号
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.54 給水接続工A		新設φ50×メートル口径φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ25 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細34号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1.2			公道配管明細5号表
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.55 給水接続工A		既設φ25×メートル口径φ13～φ20 切り落としチーヅ分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細35号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1.1			給水明細表1号
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.56 給水接続工A		既設φ25×メートル口径φ13～φ20 切り落としチズ分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細36号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP AS道 素掘・発生土	m	1.1			公道配管明細1号表
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.57 給水接続工A		既設φ25×メートル口径φ13～φ20 切り落としチーヅ分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細37号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1.1			給水明細表4号
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.58 給水接続工A		既設φ25×メートル口径φ13～φ20 切り落としチーズ分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細38号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1.1			公道配管明細4号表
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.59 給水接続工A		既設φ25×メートル口径φ25 切り落としチーズ分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細39号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1.1			給水明細表2号
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.60 給水接続工A		既設φ25×メートル口径φ25 切り落としチーズ分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細40号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP AS道 素掘・発生土	m	1.1			公道配管明細2号表
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.61 給水接続工A		既設φ25×メートル口径φ25 切り落としチーズ分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細41号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1.1			給水明細表5号
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.62 給水接続工A		既設φ25×メートル口径φ25 切り落としチーズ分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細42号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1.1			公道配管明細5号表
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.63 給水接続工B		既設φ50×φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工		箇所	1			給水分岐明細1号表
給水引き込み 公道配管		m	1			給水明細表1号
給水止水部		箇所	1			給水明細表12号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算						
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.64	給水接続工B	既設φ50×φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細2号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細1号表
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表12号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.65 給水接続工B		既設φ50×φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細3号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表4号
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表14号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.66 給水接続工B		既設φ50×φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細4号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細4号表
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表14号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.67 給水接続工B		既設φ50×φ25 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細5号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表2号
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表13号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.68	給水接続工B	既設φ50×φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細6号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細2号表
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表13号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.69 給水接続工B		既設φ50×φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細7号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表5号
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表15号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.70 給水接続工B		既設φ50×φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細8号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細5号表
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表15号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.71 給水接続工B		既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鉄)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細9号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表1号
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表12号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.72 給水接続工B		既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細10号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細1号表
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表12号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.73 給水接続工B		既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鉄)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細11号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表4号
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表14号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.74 給水接続工B		既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細12号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細4号表
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表14号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.75 給水接続工B		既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鉄)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細13号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表2号
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表13号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.76 給水接続工B		既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細14号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細2号表
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表13号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.77 給水接続工B		既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鉄)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細15号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表5号
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表15号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.78 給水接続工B		既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細16号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細5号表
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表15号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.79 給水接続工B		既設φ75～φ150×φ50 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ50 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細47号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表3号
給水止水部	φ50(金属接合) PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表16号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.80 給水接続工B		既設φ75～φ150×φ50 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ50 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細48号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細3号表
給水止水部	φ50(金属接合) PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表16号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.81 給水接続工B		既設φ75～φ150×φ50 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鉄)×φ50 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細49号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表6号
給水止水部	φ50(金属接合) PPハターン 人力掘削, 発生土	箇所	1			給水明細表17号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.82 給水接続工B		既設φ75～φ150×φ50 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ50 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細50号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細6号表
給水止水部	φ50(金属接合) PPパターン 人力掘削, 発生土	箇所	1			給水明細表17号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.83 給水接続工B		既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細17号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表1号
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表12号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.84 給水接続工B		既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細18号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細1号表
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表12号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.85 給水接続工B		既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細19号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表4号
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表14号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.86 給水接続工B		既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細20号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細4号表
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表14号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.87 給水接続工B		既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 AS道(市道B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細21号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表2号
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表13号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.88 給水接続工B		既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細22号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細2号表
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表13号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.89 給水接続工B		既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細23号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表5号
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表15号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.90 給水接続工B		既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細24号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細5号表
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表15号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.91 給水接続工B		既設φ200～φ350×φ50 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ50 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細51号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表3号
給水止水部	φ50(金属接合) PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表16号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.92 給水接続工B		既設φ200～φ350×φ50 サドル分岐 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ50 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細52号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細3号表
給水止水部	φ50(金属接合) PPハターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表16号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.93 給水接続工B		既設φ200～φ350×φ50 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ50 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細53号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表6号
給水止水部	φ50(金属接合) PPパターン 人力掘削, 発生土	箇所	1			給水明細表17号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.94 給水接続工B		既設φ200～φ350×φ50 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ50 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細54号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細6号表
給水止水部	φ50(金属接合) PPパターン 人力掘削, 発生土	箇所	1			給水明細表17号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.95 給水接続工B		既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細25号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表1号
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表12号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.96 給水接続工B		既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細26号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細1号表
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表12号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.97 給水接続工B		既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細27号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表4号
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表14号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.98 給水接続工B		既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細28号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細4号表
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表14号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.99 給水接続工B		既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細29号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表2号
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表13号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.100	給水接続工B	既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細30号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細2号表
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表13号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.101 給水接続工B		既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細31号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表5号
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表15号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.102 給水接続工B		既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細32号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細5号表
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表15号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.103 給水接続工B		新設φ50×φ20 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ20 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細33号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1.2			給水明細表1号
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表12号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.104 給水接続工B		新設φ50×φ20 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ20 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細33号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP AS道 素掘・発生土	m	1.2			公道配管明細1号表
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表12号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.105 給水接続工B		新設φ50×φ20 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ20 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細33号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1.2			給水明細表4号
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表14号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.106 給水接続工B		新設φ50×φ20 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ20 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細33号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1.2			公道配管明細4号表
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表14号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.107 給水接続工B		新設φ50×φ25 サドル分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ25 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細34号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1.2			給水明細表2号
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表13号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.108	給水接続工B	新設φ50×φ25 サドル分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ25 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細34号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP AS道 素掘・発生土	m	1.2			公道配管明細2号表
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表13号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.109 給水接続工B		新設φ50×φ25 サドル分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ25 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細34号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1.2			給水明細表5号
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表15号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.110 給水接続工B		新設φ50×φ25 サドル分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ25 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細34号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1.2			公道配管明細5号表
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表15号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.111 給水接続工B		既設φ25×φ20 切り落としチーズ分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細35号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1.1			給水明細表1号
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表12号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.112	給水接続工B	既設φ25×φ20 切り落としチーズ分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細36号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP AS道 素掘・発生土	m	1.1			公道配管明細1号表
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表12号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.113 給水接続工B		既設φ25×φ20 切り落としチーズ分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)					1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細37号表	
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1.1			給水明細表4号	
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表14号	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.114	給水接続工B	既設φ25×φ20 切り落としチーズ分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細38号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1.1			公道配管明細4号表
給水止水部	φ20 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表14号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.115 給水接続工B		既設φ25×φ25 切り落としチーズ分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細39号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1.1			給水明細表2号
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表13号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.116	給水接続工B	既設φ25×φ25 切り落としチーズ分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細40号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP AS道 素掘・発生土	m	1.1			公道配管明細2号表
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表13号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.117 給水接続工B		既設φ25×φ25 切り落としチーズ分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(人力掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)					1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細41号表	
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1.1			給水明細表5号	
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表15号	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.118	給水接続工B	既設φ25×φ25 切り落としチーズ分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ25切落し φ25(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細42号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・発生土	m	1.1			公道配管明細5号表
給水止水部	φ25 PPパターン 給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1			給水明細表15号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.119 給水接続工B		既設φ50×φ50 切り落としチーズ分岐 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し φ50(ポリエチレン)×φ50 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細43号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表3号
給水止水部	φ50(金属接合) PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表16号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.120 給水接続工B		既設φ50×φ50 切り落としチーズ分岐 AS道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し φ50(ポリエチレン)×φ50 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細44号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細3号表
給水止水部	φ50(金属接合) PPパターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表16号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.121	給水接続工B	既設φ50×φ50 切り落としチーズ分岐 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し φ50(ポリエチレン)×φ50 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細45号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表6号
給水止水部	φ50(金属接合) PPパターン 人力掘削, 発生土	箇所	1			給水明細表17号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.122	給水接続工B	既設φ50×φ50 切り落としチーズ分岐 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土) 給水止水部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し φ50(ポリエチレン)×φ50 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細46号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細6号表
給水止水部	φ50(金属接合) PPパターン 人力掘削, 発生土	箇所	1			給水明細表17号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.123 給水接続工C		既設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細1号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材工共) 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表25号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.124	給水接続工C	既設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細2号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材料・継手共) AS道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.125 給水接続工C		既設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細3号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材工共) 砂利道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表27号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.126 給水接続工C		既設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細4号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材料・継手共) 砂利道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細9号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.127 給水接続工C		既設φ50×φ25 サドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細5号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材工共) 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表26号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.128	給水接続工C	既設φ50×φ25 サドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細6号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材料・継手共) AS道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細8号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.129 給水接続工C		既設φ50×φ25 サドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細7号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材工共) 砂利道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表28号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.130 給水接続工C 既設φ50×φ25 サドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)							1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
給水分岐工	メカφ50(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細8号表	
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材料・継手共) 砂利道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細10号表	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.131 給水接続工C		既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細9号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材工共) 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表25号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.132 給水接続工C		既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細10号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材料・継手共) AS道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.133 給水接続工C		既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細11号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材工共) 砂利道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表27号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.134 給水接続工C		既設φ75～φ150×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細12号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材料・継手共) 砂利道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細9号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.135 給水接続工C		既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細13号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材工共) 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表26号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.136 給水接続工C		既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細14号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材料・継手共) AS道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細8号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.137 給水接続工C		既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細15号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材工共) 砂利道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表28号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.138 給水接続工C		既設φ75～φ150×φ25 サドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ75～φ150(鑄鉄)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細16号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材料・継手共) 砂利道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細10号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.139 給水接続工C		既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鑄鉄)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細17号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材工共) 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表25号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.140 給水接続工C		既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細18号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材料・継手共) AS道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.141 給水接続工C 既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替) 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鑄鉄)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細19号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材工共) 砂利道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表27号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.142 給水接続工C		既設φ200～φ350×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細20号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材料・継手共) 砂利道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細9号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.143 給水接続工C		既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 道路部接続 AS道(市道B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鑄鉄)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細21号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材工共) 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表26号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.144 給水接続工C		既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細22号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材料・継手共) AS道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細8号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.145 給水接続工C		既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鑄鉄)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細23号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材工共) 砂利道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表28号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.146 給水接続工C		既設φ200～φ350×φ25 サドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ200～φ350(鋳鉄)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細24号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材料・継手共) 砂利道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細10号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.147 給水接続工C		既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細25号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材工共) 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表25号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.148 給水接続工C		既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細26号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材料・継手共) AS道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.149 給水接続工C		既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ20 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細27号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材工共) 砂利道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表27号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.150 給水接続工C		既設φ50×φ20 切り落としサドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ20 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細28号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材料・継手共) 砂利道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細9号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.151 給水接続工C		既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細29号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材工共) 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表26号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.152 給水接続工C 既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)							1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細30号表	
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材料・継手共) AS道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細8号表	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.153 給水接続工C		既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 給水取り出し部(上層機械掘削・山砂入替) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ25 上層機械掘削 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細31号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材工共) 砂利道 素掘・山砂入替	m	0.5			給水明細表28号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.154 給水接続工C		既設φ50×φ25 切り落としサドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 給水取り出し部(人力掘削・発生土) 引き込み部(人力掘削・発生土)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50切落し メカφ50(ポリエチレン)×φ25 人力掘削 発生土	箇所	1			給水分岐明細32号表
給水引き込み 公道配管	φ25 PP(材料・継手共) 砂利道 素掘・発生土	m	0.5			公道配管明細10号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.155 給水接続工C 新設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)						
1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ20 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細33号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材工共) 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	0.7			給水明細表25号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.156 給水接続工C 新設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 AS道(私道・幅員2m程度) 1箇所当り 引き込み部(人力掘削・発生土)						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ20 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細33号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材料・継手共) AS道 素掘・発生土	m	0.7			公道配管明細7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.157 給水接続工C 新設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)						
1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ20 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細33号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材工共) 砂利道 素掘・山砂入替	m	0.7			給水明細表27号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.158 給水接続工C 新設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 引き込み部(人力掘削・発生土) 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐(EF)φ50(ポリエチレン)×φ20 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細33号表
給水引き込み 公道配管	φ20 PP(材料・継手共) 砂利道 素掘・発生土	m	0.7			公道配管明細9号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.159 給水接続工C 新設φ50×φ50 チーズ分岐 道路部接続 AS道・市道(B・C断面)私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50(ポリエチレン)×φ50 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細55号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	0.7			給水明細表3号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.160 給水接続工C 新設φ50×φ50 チーズ分岐 道路部接続 AS道・私道(幅員2m程度) 1箇所当り 引き込み部(人力掘削・発生土)						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50(ポリエチレン)×φ50 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細55号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE AS道 素掘・発生土	m	0.7			公道配管明細3号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.161	給水接続工C	新設φ50×φ50 チーズ分岐 道路部接続 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 引き込み部(人力掘削・山砂入替)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50(ポリエチレン)×φ50 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細55号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE 砂利道 素掘・山砂入替	m	0.7			給水明細表6号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.162 給水接続工C 新設φ50×φ50 チーズ分岐 道路部接続 砂利道・私道(幅員2m程度) 1箇所当り 引き込み部(人力掘削・発生土)						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	φ50(ポリエチレン)×φ50 φ50新設 土工なし	箇所	1			給水分岐明細55号表
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE 砂利道 素掘・発生土	m	0.7			公道配管明細6号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.163 給水接続工D メータ口径φ13～φ20 宅地内 給水止水部(人力掘削・発生土) 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水止水部	φ20 メータ覆取替なし(材工共) 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表29号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.164 給水接続工D メータ口径φ25 宅地内 給水止水部(人力掘削・発生土) 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水止水部	φ25 メータ覆取替なし(材工共) 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表30号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.165 キャップ工 φ13～φ25 給水取出し部掘削断面内		1箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
キャップ工	φ20 材工	箇所	1			給水明細表19号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.166 キャップ工		φ13～φ25 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 人力掘削・山砂入替				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
キャップ工	φ20 市道B断面 公道配管 AS道・素掘・山砂入替	箇所	1			給水明細表18号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.167 キャップ工		φ13～φ25 AS道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・発生土				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
キャップ工	φ20 市道B断面 公道配管 AS道・素掘・発生土	箇所	1			給水明細表21号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.168 キャップ工		φ13～φ25 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 人力掘削・山砂入替				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
キャップ工	φ20 公道配管 砂利道・素掘・山砂入替	箇所	1			給水明細表20号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.169 キャップ工		φ13～φ25 砂利道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・発生土				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
キャップ工	φ20 公道配管 砂利道・素掘・発生土	箇所	1			給水明細表23号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.170 給水接続工・加算用 給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ20 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表1号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.171 給水接続工・加算用 給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ20 AS道・私道(2m程度)							1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
給水引き込み 公道配管	φ20 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細1号表	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.172 給水接続工・加算用 給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ20 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水引き込み 公道配管	φ20 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表4号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.173		給水接続工・加算用 給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ 20 砂利道・私道(幅員2m程度)				1m当り		
工 種 ・ 名 称		規 格 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕								
(工事費)								
給水引き込み 公道配管		φ 20 PP 砂利道 素掘・発生土		m	1			公道配管明細4号表
小計								
直接工事費 計								
〔間接工事費〕								
共通仮設費率計算				式	1			
運搬費								
準備費								
安全費								
技術管理費								
営繕費								
共通仮設費 計								
純工事費								
現場管理費				式	1			
工事原価								
一般管理費				式	1			
工事価格								

単価No.174 給水接続工・加算用 給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ25 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表2号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.175 給水接続工・加算用 給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ25 AS道・私道(2m程度)							1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
給水引き込み 公道配管	φ25 PP AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細2号表	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.176 給水接続工・加算用 給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ25 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水引き込み 公道配管	φ25 PP 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表5号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.177		給水接続工・加算用 給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ 25 砂利道・私道(幅員2m程度)				1m当り		
工 種 ・ 名 称		規 格 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕								
(工事費)								
給水引き込み 公道配管		φ 25 PP 砂利道 素掘・発生土		m	1			公道配管明細5号表
小計								
直接工事費 計								
〔間接工事費〕								
共通仮設費率計算				式	1			
運搬費								
準備費								
安全費								
技術管理費								
営繕費								
共通仮設費 計								
純工事費								
現場管理費				式	1			
工事原価								
一般管理費				式	1			
工事価格								

単価No.178 給水接続工・加算用 給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ50 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE 市道B断面 AS道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表3号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.179		給水接続工・加算用 給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ50 AS道・私道(2m程度)				1m当り	
工 種 ・ 名 称		規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕							
(工事費)							
給水引き込み 公道配管		φ 50 HPPE AS道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細3号表
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算			式	1			
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費			式	1			
工事原価							
一般管理費			式	1			
工事価格							

単価No.180 給水接続工・加算用 給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ50 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水引き込み 公道配管	φ50 HPPE 砂利道 素掘・山砂入替	m	1			給水明細表6号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.181		給水接続工・加算用 給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ 50 砂利道・私道(幅員2m程度)					1m当り
工 種 ・ 名 称		規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕							
(工事費)							
給水引き込み 公道配管		φ 50 HPPE 砂利道 素掘・発生土	m	1			公道配管明細6号表
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算			式	1			
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費			式	1			
工事原価							
一般管理費			式	1			
工事価格							

単価No.182 給水接続工・加算用 給水止水部 私道部配管 ポリエチレン管 φ20 AS道・私道(車両通行道路) 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水止水部 私道部配管	φ20 PP 土被り0.4m AS道 素掘・発生土	m	1			私道配管明細1号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.183 給水接続工・加算用 給水止水部 私道部配管 ポリエチレン管 φ20 砂利道・私道 (2m程度) 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水止水部 私道部配管	φ20 PP 土被り0.4m 砂利道 素掘・発生土	m	1			私道配管明細4号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.184 給水接続工・加算用 給水止水部 宅内配管 ポリエチレン管 φ20 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水引き込み 宅内配管	φ20 PP	m	1			給水明細表8号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.185 給水接続工・加算用 給水止水部 私道部配管 ポリエチレン管 φ25 AS道・私道(車両通行道路) 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水止水部 私道部配管	φ25 PP 土被り0.4m AS道 素掘・発生土	m	1			私道配管明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.186 給水接続工・加算用 給水止水部 私道部配管 ポリエチレン管 φ25 砂利道・私道(2m程度) 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水止水部 私道部配管	φ25 PP 土被り0.4m 砂利道 素掘・発生土	m	1			私道配管明細5号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.187 給水接続工・加算用 給水止水部 宅内配管 ポリエチレン管 φ25 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水引き込み 宅内配管	φ25 PP	m	1			給水明細表9号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.188 給水接続工・加算用 給水止水部 私道部配管 ポリエチレン管 φ50 AS道・私道(車両通行道路) 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水止水部 私道部配管	φ50 HPPE 土被り0.6m AS道 素掘・発生土	m	1			私道配管明細3号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.189 給水接続工・加算用 給水止水部 私道部配管 ポリエチレン管 φ50 砂利道・私道(2m程度) 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水止水部 私道部配管	φ50 HPPE 土被り0.6m 砂利道 素掘・発生土	m	1			私道配管明細6号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.190	ねじT撤去工	φ100×φ50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工	φ100×φ50 上層機械掘削, 山砂入替, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細1号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.191 ねじT撤去工 $\phi 100 \times \phi 50$ 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工	$\phi 100 \times \phi 50$ 上層機械掘削, 山砂入替, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.192	ねじT撤去工	φ150×φ50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工	φ150×φ50 上層機械掘削, 山砂入替, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細3号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.193	ねじT撤去工	φ150×φ50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 砂利道・市道・私道(車両通行道路)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工	φ150×φ50 上層機械掘削, 山砂入替, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細4号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.194	ねじT撤去工	φ100×φ50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替・夜間 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工(夜間)	φ100×φ50 上層機械掘削, 山砂入替, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細5号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.195	ねじT撤去工	φ100×φ50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替・夜間 砂利道・市道・私道(車両通行道路)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工(夜間)	φ100×φ50 上層機械掘削, 山砂入替, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細6号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.196	ねじT撤去工	φ150×φ50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替・夜間 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工(夜間)	φ150×φ50 上層機械掘削, 山砂入替, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.197 ねじT撤去工 φ150×φ50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替・夜間 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工(夜間)	φ150×φ50 上層機械掘削, 山砂入替, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細8号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.198	ねじT撤去工	φ100×φ50 上層機械掘削・発生土・矢板・水替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工	φ100×φ50 上層機械掘削, 発生土, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細9号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.199 ねじT撤去工 $\phi 150 \times \phi 50$ 上層機械掘削・発生土・矢板・水替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工	$\phi 150 \times \phi 50$ 上層機械掘削, 発生土, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細10号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.200	ねじT撤去工	φ100×φ50 上層機械掘削・発生土・矢板・水替・夜間 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工(夜間)	φ100×φ50 上層機械掘削, 発生土, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細11号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.201	ねじT撤去工	φ150×φ50 上層機械掘削・発生土・矢板・水替・夜間 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工(夜間)	φ150×φ50 上層機械掘削, 発生土, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細12号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.202 路面復旧工 県道A交通 t=6cm 人力施工 表層 密粒度As(新20FH) t=6cm							1㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
県道A交通 t=6cm 人力施工	表層 密粒度As(新20FH) t=6cm	㎡	1			復旧明細1号表	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.203 路面復旧工		県道B交通 t=11cm 人力施工 表層 密粒度As(新20FH) t=5cm 基層 粗粒度As(20) t=6cm				1㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
県道B交通 t=11cm 人力施工	表層 密粒度As(新20FH) t=5cm 基層 粗粒度As(20) t=6cm	㎡	1			復旧明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.204 路面復旧工 県道C交通 t=21cm 人力施工 表層 密粒度As(新20FH)t=5cm 基層 粗粒度As(20)t=6cm 上層路盤 歴青安定処理t=10cm							1㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
県道C交通 t=21cm 人力施工	表層 密粒度As(新20FH) t=5cm 基層 粗粒度As(20) t=6cm	㎡	1			復旧明細3号表	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.205 路面復旧工 市道A断面 t=15cm 人力施工 表層 密粒度As(新20FH)t=5cm 基層 粗粒度As(20)t=5cm 上層路盤 歴青安定処理t=5cm							1㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
市道A断面 t=15cm 人力施工	表層 密粒度As(新20FH) t=5cm 基層 粗粒度As(20) t=5cm	㎡	1			復旧明細4号表	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.206 路面復旧工 市道B断面 t=10cm 人力施工 表層 密粒度As(新20FH)t=5cm 上層路盤 歴青安定処理t=5cm							1㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
市道B断面 t=10cm 人力施工	表層 密粒度As(新20FH) t=5cm 上層路盤 歴青安定処理 t=5cm	㎡	1			復旧明細5号表	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.207	路面復旧工	市道C断面 t=5cm 人力施工(幅員6m以下の生活道路で全幅打替えのとき)					1㎡当り
表層 密粒度As(新20FH)t=5cm							
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
市道C断面 t=5cm 人力施工	表層 密粒度As(新20FH) t=5cm 人力施工	㎡	1			復旧明細6号表	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.208 路面復旧工 市道・歩道 t=4cm 人力施工 表層 密粒度As(13F)t=4cm 1㎡当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
市道・歩道 t=4cm 人力施工	表層 密粒度As(13F) t=4cm 人力施工	㎡	1			復旧明細7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.209		路面復旧工		市道C断面・透水性舗装 t=5cm 人力施工(幅員6m以下の生活道路で全幅打替えのとき)			1㎡当り	
表層 高粘度改質AS(13)t=5cm								
工 種 ・ 名 称		規 格 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕								
(工事費)								
市道C断面・透水性舗装		表層 高粘度改質As(13) t=5cm 人力施工		㎡	1			復旧明細8号表
小計								
直接工事費 計								
〔間接工事費〕								
共通仮設費率計算				式	1			
運搬費								
準備費								
安全費								
技術管理費								
営繕費								
共通仮設費 計								
純工事費								
現場管理費				式	1			
工事原価								
一般管理費				式	1			
工事価格								

単価No.210 路面復旧工		市道・歩道・透水性舗装 t=4cm 人力施工 表層 高粘度改質As(13)t=4cm				1㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
市道・歩道・透水性舗装	表層 高粘度改質As(13) t=4cm 人力施工	㎡	1			復旧明細9号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.211 路面復旧工 私道(車両通行道路) t=5cm 人力施工 1㎡当り 表層 密粒度As(13F) t=5cm						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
私道(車両通行道路)	表層 密粒度As(13F) t=5cm 人力施工	㎡	1			復旧明細10号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.212 路面復旧工 私道(幅員2m程度) t=3cm 人力施工 表層 密粒度As(13F) t=3cm							1㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
私道(幅員2m程度)	表層 密粒度As(13F) t=3cm 人力施工	㎡	1			復旧明細11号表	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.222 路面復旧工 市道B断面 t=10cm 機械施工 表層 密粒度As(新20FH)t=5cm 上層路盤 歴青安定処理t=5cm							1㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
市道B断面 t=10cm	表層 密粒度As(新20FH) t=5cm 上層路盤 歴青安定処理 t=5cm	㎡	1			復旧明細12号表	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.223 路面復旧工 市道C断面 t=5cm 機械施工 表層 密粒度As(新20FH)t=5cm 1㎡当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
市道C断面 t=5cm	表層 密粒度As(新20FH) t=5cm 機械施工	㎡	1			復旧明細14号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.224	路面復旧工	市道C断面 t=5cm 機械施工 (既設舗装厚 0.05m < t ≤ 0.1m) 表層 密粒度As(新20FH)t=5cm				1㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
市道C断面 t=5cm	表層 密粒度As(新20FH) t=5cm 機械施工(既設舗装厚0.05m<t≤0.1m)	㎡	1			復旧明細15号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.225 路面復旧工		市道C断面・透水性舗装 t=5cm 機械施工 表層 高粘度改質As(13)t=5cm				1㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
市道C断面・透水性舗装 t=5cm	表層 高粘度改質As(13) t=5cm 機械施工	㎡	1			復旧明細16号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.226 路面復旧工		私道(車両通行道路) t=5cm 機械施工 表層 密粒度As(13F) t=5cm				1㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
私道(車両通行道路) t=5cm	表層 密粒度As(13F) t=5cm 機械施工	㎡	1			復旧明細17号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.227 コンクリート復旧工 宅地内 t=10cm 撤去・処分・コンクリート復旧 1㎡当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
コンクリート復旧工	宅地内 t=10cm 撤去・処分・コンクリート復旧	㎡	1			復旧明細18号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.228 舗装版切断工 As舗装厚15cm以下 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
舗装版切断	AS舗装版 厚15cm以下	m	1			直接積上単価(施工)明細4号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.229 舗装版切断工 As舗装厚15cmを超え30cm以下 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
舗装版切断	AS舗装版 厚15cmを超え30cm以下	m	1			直接積上単価(施工)明細5号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.230 成形目地材 高弾性タイプ t=5mm 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
成形目地材(材工共)	高弾性タイプ W=50mm t=5cm	m	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.231 区画線設置工 溶融手動式 実線・白線 W=15cm D=1.5mm 1m当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	1			直接積上単価(施工)明細3号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.265 路面復旧工 市道C断面 t=5cm 人力施工(幅員2m程度) 表層 密粒度As(新20FH)t=5cm							1㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
市道C断面 t=5cm 人力施工	表層 密粒度As(新20FH) t=5cm 人力施工(幅員2m程度)	㎡	1			復旧明細19号表	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.266		路面復旧工		市道C断面・透水性舗装 t=5cm 人力施工(幅員2m程度)			1㎡当り	
表層 高粘度改質AS(13)t=5cm								
工 種 ・ 名 称		規 格 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕								
(工事費)								
市道C断面・透水性舗装		表層 高粘度改質As(13) t=5cm 人力施工(幅員2m程度)		㎡	1			復旧明細20号表
小計								
直接工事費 計								
〔間接工事費〕								
共通仮設費率計算				式	1			
運搬費								
準備費								
安全費								
技術管理費								
営繕費								
共通仮設費 計								
純工事費								
現場管理費				式	1			
工事原価								
一般管理費				式	1			
工事価格								

単価No.267	路面復旧工	私道 t=3cm 人力施工(幅員2m程度) 表層 密粒度As(13F) t=3cm				1㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
私道(幅員2m程度)	表層 密粒度As(13F) t=3cm 人力施工(幅員2m程度)	㎡	1			復旧明細21号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.271 路面復旧工 市道B断面・透水性舗装 t=13cm 機械施工 1㎡当り 表層 高粘度改質As(13)t=13cm						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
市道B断面・透水性舗装 t=13cm	表層 高粘度改質As(13) t=13cm 機械施工	㎡	1			復旧明細13号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.232 交通管理(交通誘導警備員) 1人当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.233 人力運搬工 人力運搬 運搬距離 40～60m 1m3当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
人力運搬	積込み～小車運搬～取卸し 運搬距離 60m以下	m ³	1			直接積上単価(施工)明細1号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.234 矢板工		軽量鋼矢板 設置+撤去 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製 1段2.0m以下				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 BH山積0.13m ³ 排出ガス対策型2次	m	1			直接積上単価(施工)明細6号
支保工(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	1			直接積上単価(施工)明細8号
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.2t 補助工法無	式	1			直接積上単価(施工)明細16号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.235 矢板工		軽量鋼矢板 設置+撤去 掘削深2.5m以下 支保工 軽量金属製 1段2.0m以下					1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 BH山積0.13m ³ 排出ガス対策型2次	m	1			直接積上単価(施工)明細7号	
支保工(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	1			直接積上単価(施工)明細8号	
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.3t 補助工法無	式	1			直接積上単価(施工)明細17号	
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格							

単価No.236 水替工 作業時排水・排水量0m3以上40m3未満 半日当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ポンプ運転	簡易ウェルポイント	日				直接積上単価(施工)明細10号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.237 メーター管理費等 φ13～φ25 1個当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
メーター管理費	(全市均一)	個	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

单価No.238

[illegible]

単価No.239 試掘工		1箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
試掘工	市道B断面 人力掘削, 発生土	箇所	1			給水明細表22号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.240 AS仮舗装工		1㎡当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
舗装工(人力施工・車道)	密粒度アスコン(13) 砂散布なし 厚4cm 瀝青材なし 小型車補正有	㎡・1層	1			直接積上単価(施工)明細2号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.241 接続工		Φ50HPPE×Φ50VB AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)				1箇所当り
規格・寸法		単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
接続工	φ50 HPPE 土被り0.8m 全機械掘削 山砂入替	箇所	1			接続明細1号表
接続工	φ50 HPPE 土工なし	箇所	1			接続明細7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.242 接続工		Φ50HPPE×Φ50VB AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 全機械掘削・山砂入替・土被り0.6m				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
接続工	φ50 HPPE 土被り0.6m 全機械掘削 山砂入替	箇所	1			接続明細2号表
接続工	φ50 HPPE 土工なし	箇所	1			接続明細7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.243 接続工		Φ50HPPE×Φ50VB AS道・私道(幅員2m程度) 人力掘削・発生土・土被り0.5m				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
接続工	φ 50 HPPE 土被り0.5m 人力掘削 発生土	箇所	1			接続明細3号表
接続工	φ 50 HPPE 土工なし	箇所	1			接続明細7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.244 接続工		Φ50HPPE×Φ50VB 砂利道・市道・私道(車両通行道路)				1箇所当り
規格・寸法		単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
接続工	φ50 HPPE 土被り0.8m 全機械掘削 山砂入替	箇所	1			接続明細4号表
接続工	φ50 HPPE 土工なし	箇所	1			接続明細7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.245 接続工		Φ50HPPE×Φ50VB 砂利道・市道・私道(車両通行道路) 全機械掘削・山砂入替・土被り0.6m				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
接続工	φ 50 HPPE 土被り0.6m 全機械掘削 山砂入替	箇所	1			接続明細5号表
接続工	φ 50 HPPE 土工なし	箇所	1			接続明細7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.246		接続工		Φ50HPPE×Φ50VB 砂利道・市道・私道(車両通行道路)			1箇所当り	
		人力掘削・発生土・土被り0.5m						
工 種 ・ 名 称		規 格 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕								
(工事費)								
接続工		φ 50 HPPE 土被り0.5m 人力掘削 発生土		箇所	1			接続明細6号表
接続工		φ 50 HPPE 土工なし		箇所	1			接続明細7号表
小計								
直接工事費 計								
〔間接工事費〕								
共通仮設費率計算				式	1			
運搬費								
準備費								
安全費								
技術管理費								
営繕費								
共通仮設費 計								
純工事費								
現場管理費				式	1			
工事原価								
一般管理費				式	1			
工事価格								

単価No.247 接続工		Φ50HPPE×Φ50VB 土工なし				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
接続工	φ50 HPPE 土工なし	箇所	1			接続明細7号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.248 布設工		HPPE φ50 共埋				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
配水管布設工(共埋)	φ50 HPPE	m	1			共埋明細1号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.249 布設工		HPPE φ50 AS道・市道・私道(車両通行道路) 人力掘削・素掘・山砂入替・土被り0.8m(路盤工, 仮舗装なし)				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
配水管布設工(共埋)	φ50 HPPE AS道 人力掘削 山砂入替 土被り0.8m(路盤工, 仮舗装なし)	m	1			共埋明細2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.250 布設工		HPPE φ50 AS道・市道・私道(車両通行道路) 人力掘削・素掘・発生土・土被り0.8m(路盤工, 仮舗装なし)				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
配水管布設工(共埋)	φ50 HPPE AS道 人力掘削 発生土 土被り0.8m(路盤工, 仮舗装なし)	m	1			共埋明細3号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.251	布設工	HPPE φ50 AS道・市道・私道(車両通行道路) 人力掘削・素掘・山砂入替・土被り0.6m(路盤工, 仮舗装なし)				1m当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
配水管布設工(共埋)	φ50 HPPE AS道 人力掘削 山砂入替 土被り0.6m(路盤工, 仮舗装なし)	m	1			共埋明細4号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.252 プラグ工		1箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
プラグ工	φ50 AS道 人力掘削 山砂入替 土被り1.0m	箇所	1			共埋明細9号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.253 プラグ工		1箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
プラグ工	φ 50 AS道 人力掘削 発生土 土被り1.0m	箇所	1			共埋明細10号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.254 仮設分岐工		1箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
仮設分岐工	φ 20～φ 50×φ 50 AS道 人力掘削 発生土 土被り1.0m	m ³	1			共埋明細11号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.255 切削工		1㎡当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
路面切削工		㎡	1			直接積上単価(施工)明細13号
廃材運搬工	運搬距離L=4km DID有り	㎡	1			直接積上単価(施工)明細14号
廃材処理費		㎡	1			直接積上単価(施工)明細15号
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.263 プラグ工		1箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
プラグ工(夜間)	φ50 AS道 人力掘削 山砂入替 土被り1.0m	箇所	1			共埋明細16号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.264 プラグ工		1箇所当り				
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
プラグ工(夜間)	φ 50 AS道 人力掘削 発生土 土被り1.0m	箇所	1			共埋明細17号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.256	ねじT撤去工	φ200×φ50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工	φ200×φ50 上層機械掘削, 山砂入替, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細13号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.257 ねじT撤去工 φ250×φ50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路) 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工	φ250×φ50 上層機械掘削, 山砂入替, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細14号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.258	ねじT撤去工	φ200×φ50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工(夜間)	φ200×φ50 上層機械掘削, 山砂入替, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細15号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.259		ねじT撤去工		φ250×φ50 上層機械掘削・山砂入替・矢板・水替 AS道・市道(B・C断面)・私道(車両通行道路)		1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
ねじT撤去工(夜間)	φ250×φ50 上層機械掘削, 山砂入替, 矢板, 水替	箇所	1			ねじT撤去明細16号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

単価No.260 止水栓設置工 ϕ 50(土工なし) 1箇所当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
止水栓設置工	ϕ 50B止水栓 土工なし	箇所	1			給水分岐明細56号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

種別： 形状： 備考：												
布設工 1式当り明細表												
布設明細												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
布設工		ホ°リエチレン管 φ25	AS道，全機械掘削，山砂入替，H=0.6	m	1						布設明細第1号表	
布設工		ホ°リエチレン管 φ25	AS道，素堀，発生土，H=0.5	m	1						布設明細第2号表	
布設工		ホ°リエチレン管 φ25	砂利道，全機械掘削，山砂入替，H=0.6	m	1						布設明細第3号表	
布設工		ホ°リエチレン管 φ25	砂利道，素堀，発生土，H=0.5	m	1						布設明細第4号表	
布設工		ホ°リエチレン管 φ50	AS道，全機械掘削，山砂入替，H=0.8	m	1						布設明細第5号表	
布設工		ホ°リエチレン管 φ50	AS道，全機械掘削，山砂入替，H=0.6	m	1						布設明細第6号表	
布設工		ホ°リエチレン管 φ50	AS道，素堀，発生土，H=0.5	m	1						布設明細第7号表	
布設工		ホ°リエチレン管 φ50	砂利道，全機械掘削，山砂入替，H=0.8	m	1						布設明細第8号表	
布設工		ホ°リエチレン管 φ50	砂利道，全機械掘削，山砂入替，H=0.6	m	1						布設明細第9号表	
布設工		ホ°リエチレン管 φ50	砂利道，素堀，発生土，H=0.5	m	1						布設明細第10号表	
布設工		ホ°リエチレン管 φ50	AS道，全機械掘削，発生土，H=0.6	m	1						布設明細第11号表	
布設工		ホ°リエチレン管 φ50	AS道，全機械掘削，発生土，H=0.8	m	1						布設明細第12号表	

種別： 形状： 備考：												
布設明細												
布設工 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
布設工		ホ°ポリエチレン管 φ50 砂利道，全機械掘削，発生土，H=0.6	m	1							布設明細第13号表	
布設工		ホ°ポリエチレン管 φ50 砂利道，全機械掘削，発生土，H=0.8	m	1							布設明細第14号表	
布設工		ホ°ポリエチレン管 φ50 AS道，素堀，山砂入替，H=0.5	m	1							布設明細第15号表	
布設工		ホ°ポリエチレン管 φ50 砂利道，素堀，山砂入替，H=0.5	m	1							布設明細第16号表	
パイプ工	ェント工	ホ°ポリエチレン管 φ50	個所	1							布設明細第17号表	
切回し工		ホ°ポリエチレン管 φ50	個所	1							布設明細第18号表	
通水試験工		φ150以下	m	1							布設明細第19号表	

布設明細第1号表の1

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25

形状：AS道，全機械掘削，山砂入替，H=0.6

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	100				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	100				
ロケティンクワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	100				
PP継手 ソケット	φ 25	個	5				
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	100				
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	10				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	200				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m ²	50				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0.13m3 (平0.1m3) 排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m ³	25				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m ³	5				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	25				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	25				

布設明細第1号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25

形状：AS道，全機械掘削，山砂入替，H=0.6

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 仮置運搬距離18km	m ³	15				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m ³	15				
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40	m ²	50				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m ²	50				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第2号表の1

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25

形状：AS道，素堀，発生土，H=0.5

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	100				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	100				
ロケティンクワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	100				
PP継手 ソケット	φ 25	個	5				
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	100				
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	10				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	200				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カ°ス2次	m ²	60				
人力掘削工		m ³	26				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排カ°ス2次 タンブトラック2t車	m ³	1.8				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	7				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排カ°ス2次)	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	7				

布設明細第2号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25

形状：AS道，素堀，発生土，H=0.5

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
人力埋戻工		発生土		m ³	19								
路盤工		仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m ²	60								
舗装工(人力施工)		密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m ²	60								
合	計			m	100								
単	位	当	り	m	1								

布設明細第3号表の1 布設工 1m当り単価表 種別：ホ°ポリエチレン管 φ25 形状：砂利道，全機械掘削，山砂入替，H=0.6 備考：													
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ホ°ポリエチレン管 (PP)		φ 25		m	100								
管明示シート工 (材工共)		φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75		m	100								
ロケティンク°ワイヤー (ホ°ポリエチレン管) 材工共				m	100								
PP継手 ソケット		φ 25		個	5								
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 25mm		m	100								
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 25mm		口	10								
機械掘削工 (管路土工)		バックホウ山0.13m3 (平0.1m3) 排カ°ス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含		m³	30								
発生土処分工 (運搬費)		D I D 区域内 積込2次0.13m3、ダ°ンプ°トラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m³	30								
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排カ°ス2次)		D I D 区域内 処分場 ダ°ンプ°トラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有		m³	30								
機械埋戻工 (運搬費)		山砂 土場から仮置場 D I D 区域内 仮置運搬距離18km		m³	20								
機械埋戻工 (山積0.13m3排カ°ス2次)		山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有		m³	20								
下層路盤工		仕上り厚 20cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m²	50								

布設明細第3号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25
形状：砂利道，全機械掘削，山砂入替，H=0.6
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第4号表の1				布設工 1m当り単価表				種別：ポ リエチレン管 φ 25 形状：砂利道，素堀，発生土，H=0.5 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
ポ リエチレン管 (PP)		φ 25		m	100						
管明示シート工 (材工共)		φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75		m	100						
ロケ ー ティ ン グ ワ イ ヤー (ポ リエチレン管)材工共				m	100						
PP継手 ソケット		φ 25		個	5						
ポ リエチレン管据付工		φ 25mm		m	100						
ポ リエチレン管継手工		φ 25mm		口	10						
人力掘削工				m ³	28						
発生土処分工 (運搬費)		D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m ³	7						
発生土処分工 (パ ッ ク 砂 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有		m ³	7						
人力埋戻工		発生土		m ³	21						
路盤工		仕上り厚 12cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシュヤ ー ン RC-40		m ²	60						
合 計				m	100						

布設明細第4号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25
形状：砂利道，素堀，発生土，H=0.5
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位	当	り	m	1								

布設明細第5号表の1 布設工 1m当り単価表 種別：ホ°ポリエチレン管 φ50 形状：AS道，全機械掘削，山砂入替，H=0.8 備考：													
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ホ°ポリエチレン管 (HPPE)		φ 50×5000		m	100								
管明示シート工 (材工共)		φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75		m	100								
管明示テプ° 工 (ホ°ポリエチレン管) 材工共		φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含		m	100								
ロケ°ティング°ワイヤ° (ホ°ポリエチレン管) 材工共				m	100								
EFソケット		JWWA K145 φ 50		個	20								
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	100								
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	40								
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	200								
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カ°ス2次		m ²	50								
機械掘削工 (管路土工)		バックホウ山0.13m3 (平0.1m3) 排カ°ス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含		m ³	38								
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)		D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排カ°ス2次 タンブトラック2t車		m ³	5								
発生土処分工 (運搬費)		D I D区域内 積込2次0.13m3、タンブ°トラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m ³	38								

布設明細第5号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50

形状：AS道，全機械掘削，山砂入替，H=0.8

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	38				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m ³	28				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m ³	28				
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーソ RC-40	m ²	50				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m ²	50				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第6号表の1

布設工 1m当り単価表

種別：ホ°ポリエチレン管 φ50
 形状：AS道，全機械掘削，山砂入替，H=0.6
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	100				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	100				
管明示テｰﾌﾟ 工 (ホ°ポリエチレン管)材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	100				
ロケーティングワイヤー (ホ°ポリエチレン管)材工共		m	100				
EFソケット	JWWA K145 φ 50	個	20				
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	100				
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	40				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	200				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カ°ス2次	m ²	50				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0.13m3 (平0.1m3) 排カ°ス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m ³	28				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排カ°ス2次 タンブトラック2t車	m ³	5				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	28				

布設明細第6号表の2		布設工 1m当り単価表			種別：ポリエチレン管 φ50 形状：AS道，全機械掘削，山砂入替，H=0.6 備考：								
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有		m³	28								
機械埋戻工(運搬費)		山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km		m³	18								
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)		山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有		m³	18								
下層路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーソ RC-40		m²	50								
舗装工(人力施工)		密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m²	50								
合 計				m	100								
単 位 当 り				m	1								

布設明細第7号表の1

布設工 1m当り単価表

種別：ホ°ポリエチレン管 φ50
形状：AS道，素堀，発生土，H=0.5
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ホ°ポリエチレン管 (HPPE)		φ 50×5000		m	100								
管明示シート工 (材工共)		φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75		m	100								
管明示テｰﾌﾟ 工 (ホ°ポリエチレン管)材工共		φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含		m	100								
ロケーティングワイヤー (ホ°ポリエチレン管)材工共				m	100								
EFソケット		JWWA K145 φ 50		個	20								
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	100								
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	40								
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	200								
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次		m ²	60								
人力掘削工				m ³	29.2								
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)		D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ｶﾞｽ2次 タﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車		m ³	1.8								
発生土処分工 (運搬費)		D I D区域内 人力、ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m ³	7.2								

布設明細第7号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50

形状：AS道，素堀，発生土，H=0.5

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	7.2				
人力埋戻工	発生土	m ³	22				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40	m ²	60				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m ²	60				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第8号表の1

布設工 1m当り単価表

種別：ホリエチレン管 φ50

形状：砂利道，全機械掘削，山砂入替，H=0.8

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	100				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	100				
管明示テープ工 (ホリエチレン管) 材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	100				
ローディングワイヤー (ホリエチレン管) 材工共		m	100				
EFソケット	JWWA K145 φ 50	個	20				
ホリエチレン管据付工	φ 50mm	m	100				
ホリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	40				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0.13m ³ (平0.1m ³) 排ガス2次 入力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m ³	43				
発生土処分工 (運搬費)	D I D 区域内 積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	43				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m ³ 排ガス2次)	D I D 区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	43				
機械埋戻工 (運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D 区域内 仮置運搬距離18km	m ³	33				
機械埋戻工 (山積0.13m ³ 排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m ³	33				

布設明細第8号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50
形状：砂利道，全機械掘削，山砂入替，H=0.8
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 20cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m ²	50				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第9号表の1

布設工 1m当り単価表

種別：ホリエチレン管 φ50

形状：砂利道，全機械掘削，山砂入替，H=0.6

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	100				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	100				
管明示テープ工 (ホリエチレン管) 材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	100				
ローディングワイヤー (ホリエチレン管) 材工共		m	100				
EFソケット	JWWA K145 φ 50	個	20				
ホリエチレン管据付工	φ 50mm	m	100				
ホリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	40				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0.13m ³ (平0.1m ³) 排ガス2次 入力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m ³	33				
発生土処分工 (運搬費)	D I D 区域内 積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	33				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m ³ 排ガス2次)	D I D 区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	33				
機械埋戻工 (運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D 区域内 仮置運搬距離18km	m ³	23				
機械埋戻工 (山積0.13m ³ 排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m ³	23				

布設明細第9号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50
形状：砂利道，全機械掘削，山砂入替，H=0.6
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 20cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m ²	50				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第10号表の1		布設工 1m当り単価表				種別：ホ°ポリエチレン管 φ50 形状：砂利道，素堀，発生土，H=0.5 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ホ°ポリエチレン管 (HPPE)		φ 50×5000		m	100								
管明示シート工 (材工共)		φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75		m	100								
管明示テープ 工 (ホ°ポリエチレン管) 材工共		φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含		m	100								
ローディングワイヤー (ホ°ポリエチレン管) 材工共				m	100								
EFソケット		JWWA K145 φ 50		個	20								
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	100								
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	40								
人力掘削工				m ³	30.9								
発生土処分工 (運搬費)		D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m ³	7.2								
発生土処分工 (パ°ックホ° 山積0.8m3排ガ°ス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有		m ³	7.2								
人力埋戻工		発生土		m ³	23.7								
路盤工		仕上り厚 12cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m ²	60								

布設明細第10号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50

形状：砂利道，素堀，発生土，H=0.5

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第11号表の1

布設工 1m当り単価表

種別：ホ[○]リエチレン管 φ50
 形状：AS道，全機械掘削，発生土，H=0.6
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ [○] リエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	100				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	100				
管明示テ [○] 工 (ホ [○] リエチレン管)材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	100				
ロケ [○] ティング [○] ワイヤー (ホ [○] リエチレン管)材工共		m	100				
EFソケット	JWWA K145 φ 50	個	20				
ホ [○] リエチレン管据付工	φ 50mm	m	100				
ホ [○] リエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	40				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	200				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー [○] 山積0.13m3排カ [○] ス2次	m ²	50				
機械掘削工 (管路土工)	ハ [○] ックホ [○] 山0.13m3 (平0.1m3) 排カ [○] ス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m ³	28				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排カ [○] ス2次 タ [○] ンブ [○] トラック2t車	m ³	5				
機械埋戻工 (山積0.13m3排カ [○] ス2次)	発生土	m ³	18				

布設明細第11号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50

形状：AS道，全機械掘削，発生土，H=0.6

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、タンポトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	10				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンポトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	10				
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m ²	50				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m ²	50				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第12号表の1

布設工 1m当り単価表

種別：ホ°ポリエチレン管 φ50

形状：AS道，全機械掘削，発生土，H=0.8

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	100				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	100				
管明示テｰﾌﾟ 工 (ホ°ポリエチレン管) 材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	100				
ロケーティングワイヤー (ホ°ポリエチレン管) 材工共		m	100				
EFソケット	JWWA K145 φ 50	個	20				
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	100				
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	40				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	200				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カ°ス2次	m ²	50				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0.13m3 (平0.1m3) 排カ°ス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m ³	38				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排カ°ス2次 タンブトラック2t車	m ³	5				
機械埋戻工 (山積0.13m3排カ°ス2次)	発生土	m ³	28				

布設明細第12号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50

形状：AS道，全機械掘削，発生土，H=0.8

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、タンポトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	10				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンポトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	10				
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m ²	50				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m ²	50				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第13号表の1		布設工 1m当り単価表				種別：ホ®ポリエチレン管 φ50 形状：砂利道，全機械掘削，発生土，H=0.6 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ホ®ポリエチレン管 (HPPE)		φ 50×5000		m	100								
管明示シート工 (材工共)		φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75		m	100								
管明示テープ 工 (ホ®ポリエチレン管) 材工共		φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含		m	100								
ロケーティングワイヤー (ホ®ポリエチレン管) 材工共				m	100								
EFソケット		JWWA K145 φ 50		個	20								
ホ®ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	100								
ホ®ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	40								
機械掘削工 (管路土工)		バックホウ山0.13m3 (平0.1m3) 排ガス2次 入力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含		m³	33								
機械埋戻工 (山積0.13m3排ガス2次)		発生土		m³	23								
発生土処分工 (運搬費)		D I D 区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m³	10								
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D 区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有		m³	10								
下層路盤工		仕上り厚 20cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m²	50								

布設明細第13号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50
形状：砂利道，全機械掘削，発生土，H=0.6
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第14号表の1

布設工 1m当り単価表

種別：ホリエチレン管 φ50

形状：砂利道，全機械掘削，発生土，H=0.8

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	100				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	100				
管明示テープ 工 (ホリエチレン管) 材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	100				
ロケティングワイヤー (ホリエチレン管) 材工共		m	100				
EFソケット	JWWA K145 φ 50	個	20				
ホリエチレン管据付工	φ 50mm	m	100				
ホリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	40				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0.13m3 (平0.1m3) 排ガス2次 入力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m ³	43				
機械埋戻工 (山積0.13m3排ガス2次)	発生土	m ³	33				
発生土処分工 (運搬費)	D I D 区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	10				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D 区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	10				
下層路盤工	仕上り厚 20cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m ²	50				

布設明細第14号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50

形状：砂利道，全機械掘削，発生土，H=0.8

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第15号表の1 布設工 1m当り単価表 種別：ホ°ポリエチレン管 φ50 形状：AS道，素堀，山砂入替，H=0.5 備考：													
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ホ°ポリエチレン管 (HPPE)		φ 50×5000		m	100								
管明示シート工 (材工共)		φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75		m	100								
管明示テｰﾌﾟ 工 (ホ°ポリエチレン管)材工共		φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含		m	100								
ロケーティングワイヤー (ホ°ポリエチレン管)材工共				m	100								
EFソケット		JWWA K145 φ 50		個	20								
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	100								
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	40								
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	200								
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カ°ス2次		m ²	60								
人力掘削工				m ³	29.2								
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)		D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排カ°ス2次 タンブトラック2t車		m ³	1.8								
発生土処分工 (運搬費)		D I D区域内 人力、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m ³	29.2								

布設明細第15号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50
形状：AS道，素堀，山砂入替，H=0.5
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	29.2				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m ³	22				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m ³	22				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーソ RC-40	m ²	60				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m ²	60				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第16号表の1

布設工 1m当り単価表

種別：ホリエチレン管 φ50

形状：砂利道，素堀，山砂入替，H=0.5

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	100				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	100				
管明示テープ工 (ホリエチレン管) 材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	100				
ローディングワイヤー (ホリエチレン管) 材工共		m	100				
EFソケット	JWWA K145 φ 50	個	20				
ホリエチレン管据付工	φ 50mm	m	100				
ホリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	40				
人力掘削工		m ³	30.9				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	30.9				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	30.9				
人力埋戻工 (運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m ³	26.7				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m ³	26.7				

布設明細第16号表の2

布設工 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50
形状：砂利道，素堀，山砂入替，H=0.5
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m ²	60				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

布設明細第17号表

パイプ工 1箇所当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用金属パイプ	新潟市仕様 φ 50	個	1				
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

布設明細第18号表

切回し工 1箇所当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EF90° ベント	φ 50	個	2				
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

布設明細第19号表

通水試験工 1m当り単価表

種別：φ150以下
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水試験工	給水車不要	日					
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

給水分岐明細

給水分岐工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水分岐工	φ 50 (ホリエチレン) × φ 20 AS道, 上層機械掘削, 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第1号表
給水分岐工	φ 50 (ホリエチレン) × φ 20 AS道, 人力掘削, 発生土	箇所	1			給水分岐明細第2号表
給水分岐工	φ 50 (ホリエチレン) × φ 20 砂利道, 上層機械掘削, 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第3号表
給水分岐工	φ 50 (ホリエチレン) × φ 20 砂利道, 人力掘削, 発生土	箇所	1			給水分岐明細第4号表
給水分岐工	φ 50 (ホリエチレン) × φ 25 AS道, 上層機械掘削, 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第5号表
給水分岐工	φ 50 (ホリエチレン) × φ 25 AS道, 人力掘削, 発生土	箇所	1			給水分岐明細第6号表
給水分岐工	φ 50 (ホリエチレン) × φ 25 砂利道, 上層機械掘削, 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第7号表
給水分岐工	φ 50 (ホリエチレン) × φ 25 砂利道, 人力掘削, 発生土	箇所	1			給水分岐明細第8号表
給水分岐工	φ 75～φ 150 (鑄鉄) × φ 20 AS道, 上層機械掘削, 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第9号表
給水分岐工	φ 75～φ 150 (鑄鉄) × φ 20 AS道, 人力掘削, 発生土	箇所	1			給水分岐明細第10号表
給水分岐工	φ 75～φ 150 (鑄鉄) × φ 20 砂利道, 上層機械掘削, 山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第11号表
給水分岐工	φ 75～φ 150 (鑄鉄) × φ 20 砂利道, 人力掘削, 発生土	箇所	1			給水分岐明細第12号表

給水分岐明細

給水分岐工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水分岐工	φ 75～φ 150（鑄鉄）× φ 25 AS道，上層機械掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第13号表
給水分岐工	φ 75～φ 150（鑄鉄）× φ 25 AS道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第14号表
給水分岐工	φ 75～φ 150（鑄鉄）× φ 25 砂利道，上層機械掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第15号表
給水分岐工	φ 75～φ 150（鑄鉄）× φ 25 砂利道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第16号表
給水分岐工	φ 200～φ 350（鑄鉄）× φ 20 AS道，上層機械掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第17号表
給水分岐工	φ 200～φ 350（鑄鉄）× φ 20 AS道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第18号表
給水分岐工	φ 200～φ 350（鑄鉄）× φ 20 砂利道，上層機械掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第19号表
給水分岐工	φ 200～φ 350（鑄鉄）× φ 20 砂利道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第20号表
給水分岐工	φ 200～φ 350（鑄鉄）× φ 25 AS道，上層機械掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第21号表
給水分岐工	φ 200～φ 350（鑄鉄）× φ 25 AS道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第22号表
給水分岐工	φ 200～φ 350（鑄鉄）× φ 25 砂利道，上層機械掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第23号表
給水分岐工	φ 200～φ 350（鑄鉄）× φ 25 砂利道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第24号表

給水分岐明細

給水分岐工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
給水分岐工		φ 50切り落とし φ 50 (ポリエチレン) × φ 20	AS道, 上層機械掘削, 山砂入替	箇所	1							給水分岐明細第25号表
給水分岐工		φ 50切り落とし φ 50 (ポリエチレン) × φ 20	AS道, 人力掘削, 発生土	箇所	1							給水分岐明細第26号表
給水分岐工		φ 50切り落とし φ 50 (ポリエチレン) × φ 20	砂利道, 上層機械掘削, 山砂入替	箇所	1							給水分岐明細第27号表
給水分岐工		φ 50切り落とし φ 50 (ポリエチレン) × φ 20	砂利道, 人力掘削, 発生土	箇所	1							給水分岐明細第28号表
給水分岐工		φ 50切り落とし φ 50 (ポリエチレン) × φ 25	AS道, 上層機械掘削, 山砂入替	箇所	1							給水分岐明細第29号表
給水分岐工		φ 50切り落とし φ 50 (ポリエチレン) × φ 25	AS道, 人力掘削, 発生土	箇所	1							給水分岐明細第30号表
給水分岐工		φ 50切り落とし φ 50 (ポリエチレン) × φ 25	砂利道, 上層機械掘削, 山砂入替	箇所	1							給水分岐明細第31号表
給水分岐工		φ 50切り落とし φ 50 (ポリエチレン) × φ 25	砂利道, 人力掘削, 発生土	箇所	1							給水分岐明細第32号表
給水分岐工		新設 φ 50 (ポリエチレン) × φ 20	土工なし	箇所	1							給水分岐明細第33号表
給水分岐工		新設 φ 50 (ポリエチレン) × φ 25	土工なし	箇所	1							給水分岐明細第34号表
給水分岐工		φ 25切り落とし φ 25 (ポリエチレン) × φ 20	AS道, 人力掘削, 山砂入替	箇所	1							給水分岐明細第35号表
給水分岐工		φ 25切り落とし φ 25 (ポリエチレン) × φ 20	AS道, 人力掘削, 発生土	箇所	1							給水分岐明細第36号表

給水分岐明細

給水分岐工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水分岐工	φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ20 砂利道，人力掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第37号表
給水分岐工	φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ20 砂利道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第38号表
給水分岐工	φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ25 AS道，人力掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第39号表
給水分岐工	φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ25 AS道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第40号表
給水分岐工	φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ25 砂利道，人力掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第41号表
給水分岐工	φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ25 砂利道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第42号表
給水分岐工	φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ50 AS道，上層機械掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第43号表
給水分岐工	φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ50 AS道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第44号表
給水分岐工	φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ50 砂利道，上層機械掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第45号表
給水分岐工	φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ50 砂利道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第46号表
給水分岐工	φ75～φ150（鑄鉄）×φ50 AS道，上層機械掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第47号表
給水分岐工	φ75～φ150（鑄鉄）×φ50 AS道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第48号表

給水分岐明細

給水分岐工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水分岐工	φ 75～φ 150（鑄鉄）× φ 50 砂利道，上層機械掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第49号表
給水分岐工	φ 75～φ 150（鑄鉄）× φ 50 砂利道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第50号表
給水分岐工	φ 200～φ 350（鑄鉄）× φ 50 AS道，上層機械掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第51号表
給水分岐工	φ 200～φ 350（鑄鉄）× φ 50 AS道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第52号表
給水分岐工	φ 200～φ 350（鑄鉄）× φ 50 砂利道，上層機械掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第53号表
給水分岐工	φ 200～φ 350（鑄鉄）× φ 50 砂利道，人力掘削，発生土	箇所	1			給水分岐明細第54号表
給水分岐工	新設 φ 50 （ホ [°] リエチレン）× φ 50 土工なし	箇所	1			給水分岐明細第55号表
給水分岐工	φ 50（ホ [°] リエチレン）× φ 20 AS道，上層機械掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第1’号表
給水分岐工	φ 50（ホ [°] リエチレン）× φ 25 AS道，上層機械掘削，山砂入替	箇所	1			給水分岐明細第5’号表
止水栓設置工	新設 φ 50B止水栓 土工なし	箇所	1			給水分岐明細第56号表

給水分岐明細第1号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ20
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.59				
人力掘削工		m3	0.72				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンポトラック2t車	m3	0.15				

給水分岐明細第1号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ20
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.59				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.59				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.72				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.72				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.01				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.01				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第2号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ20
形状：AS道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
人力掘削工		m3	1.4				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.04				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				

給水分岐明細第2号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ20
形状：AS道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.22				
路盤工	仕上り厚 12cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工（人力施工）	密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第3号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ20
 形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローテイングワイヤ(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.73				
人力掘削工		m3	0.72				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.73				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.73				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.72				

給水分岐明細第3号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ20
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.72				
機械埋戻工（運搬費）	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.15				
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.15				
路盤工	仕上り厚 20cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第4号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ20
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
バル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローディングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
人力掘削工		m3	1.44				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.26				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				

給水分岐明細第4号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ20
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第5号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ25
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.59				
人力掘削工		m3	0.72				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンポトラック2t車	m3	0.15				

給水分岐明細第5号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ25
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.59				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.59				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.72				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.72				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.01				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.01				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第6号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ25
形状：AS道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローディングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
人力掘削工		m3	1.4				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.04				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				

給水分岐明細第6号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ25
形状：AS道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.22				
路盤工	仕上り厚 12cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工（人力施工）	密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第7号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ25
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.73				
人力掘削工		m3	0.72				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.73				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.73				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.72				

給水分岐明細第7号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ25
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.72				
機械埋戻工（運搬費）	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.15				
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.15				
路盤工	仕上り厚 20cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第8号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ25
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローディングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
人力掘削工		m3	1.44				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.26				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				

給水分岐明細第8号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ25
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

給水分岐明細第9号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（铸铁）×φ20
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ナール付分水栓（密着コア含む）	φ150×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ150	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.59				
人力掘削工		m3	1.15				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.15				

給水分岐明細第9号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鑄鉄）×φ20
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.59				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.59				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.15				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.15				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.44				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.44				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第10号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鑄鉄）×φ20
 形状：AS道，人力掘削，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（密着コア含む）	φ150×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート工 (材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
人力掘削工		m3	1.83				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D 区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.04				
発生土処分工 (運搬費)	D I D 区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				

給水分岐明細第10号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鑄鉄）×φ20
形状：AS道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.65				
路盤工	仕上り厚 12cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工（人力施工）	密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第11号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（铸铁）×φ20
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（密着コア含む）	φ150×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ150	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.74				
人力掘削工		m3	1.14				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.74				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.74				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.14				

給水分岐明細第11号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鑄鉄）×φ20
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.14				
機械埋戻工（運搬費）	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.58				
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.58				
路盤工	仕上り厚 20cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第12号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（铸铁）×φ20

形状：砂利道，人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バル付分水栓（密着コア含む）	φ150×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ150	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
人力掘削工		m3	1.87				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.69				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				

給水分岐明細第12号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鑄鉄）×φ20
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第13号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（铸铁）×φ25
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ナール付分水栓（密着コア含む）	φ150×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ロケティングワイヤ(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ150	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.59				
人力掘削工		m3	1.15				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.15				

給水分岐明細第13号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鋳鉄）×φ25
 形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.59				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.59				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.15				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.15				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.44				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.44				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第14号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鑄鉄）×φ25
 形状：AS道，人力掘削，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
サドル付分水栓（密着コア含む）	φ150×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート工 (材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
人力掘削工		m3	1.83				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D 区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.04				
発生土処分工 (運搬費)	D I D 区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				

給水分岐明細第14号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鑄鉄）×φ25
形状：AS道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.65				
路盤工	仕上り厚 12cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工（人力施工）	密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第15号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（铸铁）×φ25
 形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バル付分水栓（密着コア含む）	φ150×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ150	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.74				
人力掘削工		m3	1.14				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.74				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.74				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.14				

給水分岐明細第15号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鑄鉄）×φ25
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.14				
機械埋戻工（運搬費）	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.58				
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.58				
路盤工	仕上り厚 20cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第16号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（铸铁）×φ25

形状：砂利道，人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バル付分水栓（密着コア含む）	φ150×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ150	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
人力掘削工		m3	1.87				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.69				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				

給水分岐明細第16号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鑄鉄）×φ25
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第17号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（铸铁）×φ20
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（密着コア含む）	φ200×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ200	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.59				
人力掘削工		m3	1.22				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.15				

給水分岐明細第17号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（鑄鉄）×φ20
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.59				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.59				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.22				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.22				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.51				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.51				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第18号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（铸铁）×φ20
 形状：AS道，人力掘削，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（密着コア含む）	φ200×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローディングワイヤ(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ200	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
人力掘削工		m3	1.89				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.04				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				

給水分岐明細第18号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（鑄鉄）×φ20
形状：AS道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.71				
路盤工	仕上り厚 12cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工（人力施工）	密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第19号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（铸铁）×φ20
 形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バル付分水栓（密着コア含む）	φ200×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ200	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.74				
人力掘削工		m3	1.21				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.74				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.74				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.21				

給水分岐明細第19号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（鑄鉄）×φ20
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.21				
機械埋戻工（運搬費）	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.65				
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.65				
路盤工	仕上り厚 20cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーレン RC-40	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第20号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（铸铁）×φ20

形状：砂利道，人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ナール付分水栓（密着コア含む）	φ200×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ200	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
人力掘削工		m3	1.94				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.76				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				

給水分岐明細第20号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（鑄鉄）×φ20
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第21号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（铸铁）×φ25
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ナール付分水栓（密着コア含む）	φ200×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ200	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.59				
人力掘削工		m3	1.22				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.15				

給水分岐明細第21号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（铸铁）×φ25
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.59				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.59				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.22				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.22				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.51				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.51				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第22号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（铸铁）×φ25
 形状：AS道，人力掘削，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バル付分水栓（密着コア含む）	φ200×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ200	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
人力掘削工		m3	1.89				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.04				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				

給水分岐明細第22号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（鑄鉄）×φ25
形状：AS道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.71				
路盤工	仕上り厚 12cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工（人力施工）	密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第23号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ 200～φ 350（鑄鉄）× φ 25
 形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（密着コア含む）	φ 200× φ 25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 25	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	0.5				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径鑄鉄管 φ 200	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	0.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.74				
人力掘削工		m3	1.21				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.74				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.74				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.21				

給水分岐明細第23号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（鑄鉄）×φ25
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.21				
機械埋戻工（運搬費）	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.65				
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.65				
路盤工	仕上り厚 20cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第24号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（铸铁）×φ25
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
バル付分水栓（密着コア含む）	φ200×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ200	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
人力掘削工		m3	1.94				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.76				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				

給水分岐明細第24号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（鑄鉄）×φ25
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第25号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ20
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
ポリエチレン管(HPPE)	φ50×5000	m	0.8				
VB-HPPE用伸縮金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
VB-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.8				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1.3				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	0.8				

給水分岐明細第25号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ20
 形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.59				
人力掘削工		m3	0.72				
アスファルト殻運搬工（処分費込み）	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.15				
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.59				
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.59				
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.72				
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.72				

給水分岐明細第25号表の3

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ20
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.01				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.01				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第26号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ20

形状：AS道，人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
ポリエチレン管(HPPE)	φ50×5000	m	0.8				
VB-HPPE用伸縮金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
VB-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.8				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1.3				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	0.8				

給水分岐明細第26号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ20

形状：AS道，人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
人力掘削工		m3	1.4				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.04				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.22				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				

給水分岐明細第26号表の3

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ20
形状：AS道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第27号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落しφ50（ポリエチレン）×φ20
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
ポリエチレン管(HPPE)	φ50×5000	m	0.8				
VB-HPPE用伸縮金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
VB-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.8				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1.3				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	0.8				

給水分岐明細第27号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ20
 形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.73				
人力掘削工		m3	0.72				
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.73				
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.73				
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.72				
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.72				
機械埋戻工（運搬費）	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.15				
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.15				
路盤工	仕上り厚 20cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				

給水分岐明細第27号表の3

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ20
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第28号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ20
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
ポリエチレン管(HPPE)	φ50×5000	m	0.8				
VB-HPPE用伸縮金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
VB-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.8				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1.3				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	0.8				

給水分岐明細第28号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ20
 形状：砂利道，人力掘削，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				
人力掘削工		m3	1.44				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.26				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第29号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ25
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
ポリエチレン管(HPPE)	φ50×5000	m	0.8				
VB-HPPE用伸縮金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
VB-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.8				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1.3				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	0.8				

給水分岐明細第29号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ25
 形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.59				
人力掘削工		m3	0.72				
アスファルト殻運搬工（処分費込み）	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.15				
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.59				
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.59				
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.72				
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.72				

給水分岐明細第29号表の3

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ25
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.01				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.01				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第30号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ25

形状：AS道，人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
ポリエチレン管(HPPE)	φ50×5000	m	0.8				
VB-HPPE用伸縮金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
VB-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.8				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1.3				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	0.8				

給水分岐明細第30号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ25
 形状：AS道，人力掘削，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
人力掘削工		m3	1.4				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.04				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.22				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				

給水分岐明細第30号表の3

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ25
形状：AS道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第31号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落しφ50（ポリエチレン）×φ25
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
ポリエチレン管(HPPE)	φ50×5000	m	0.8				
VB-HPPE用伸縮金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
VB-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.8				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1.3				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	0.8				

給水分岐明細第31号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ25
 形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.73				
人力掘削工		m3	0.72				
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.73				
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.73				
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.72				
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.72				
機械埋戻工（運搬費）	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.15				
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.15				
路盤工	仕上り厚 20cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				

給水分岐明細第31号表の3

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ25
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第32号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落しφ50（ポリエチレン）×φ25
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・効）	φ50×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
ポリエチレン管(HPPE)	φ50×5000	m	0.8				
VB-HPPE用伸縮金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
VB-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.8				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1.3				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	0.8				

給水分岐明細第32号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ25

形状：砂利道，人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				
人力掘削工		m3	1.44				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.26				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第33号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：新設φ50（ポリエチレン）×φ20
形状：土工なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・EF）	φ50×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.3				
ロケティングワイヤ(ポリエチレン管)		m	0.3				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.3				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	0.3				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第34号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：新設φ50（ポリエチレン）×φ25
形状：土工なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バル付分水栓（HPPE・EF）	φ50×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.3				
ロケティングワイヤ(ポリエチレン管)材工共		m	0.3				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.3				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	0.3				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第35号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ20

形状：AS道，人力掘削，山砂入替

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 チーズ	φ25×20	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ20	m	0.4				
ポリエチレン管 (PP)	φ25	m	0.8				
PP継手 メッシュ付ソケット	φ25	個	2				
特殊鋼管管継手ス	φ25	個	2				
管明示シート工 (材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.7				
ロケティングワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	1.2				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.4				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.8				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2				
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	1				
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	4				

給水分岐明細第35号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ20
 形状：AS道，人力掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4.2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.04				
人力掘削工		m3	0.48				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.10				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.48				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.48				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.27				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.27				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.04				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.04				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第36号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ20

形状：AS道，人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 チーズ	φ25×20	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ20	m	0.4				
ポリエチレン管 (PP)	φ25	m	0.8				
PP継手 メッシュ付ソケット	φ25	個	2				
特殊鋼管管継手ス	φ25	個	2				
管明示シート工 (材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.7				
ロケティングワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	1.2				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.4				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.8				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2				
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	1				
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	4				

給水分岐明細第36号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ20
 形状：AS道，人力掘削，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.2			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.04			
人力掘削工		m3	0.53			
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.03			
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.12			
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.12			
人力埋戻工	発生土	m3	0.41			
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.04			
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.04			
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

給水分岐明細第37号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ20
形状：砂利道，人力掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 チーズ	φ25×20	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ20	m	0.4				
ポリエチレン管 (PP)	φ25	m	0.8				
PP継手 メッシュ付ソケット	φ25	個	2				
特殊鋼管管継手ス	φ25	個	2				
管明示シート工 (材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.7				
ロケティングワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	1.2				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.4				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.8				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2				
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	1				
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	4				

給水分岐明細第37号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ20

形状：砂利道，人力掘削，山砂入替

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m3	0.57				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.57				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.57				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.36				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.36				
路盤工	仕上り厚 20cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.04				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第38号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ20

形状：砂利道，人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 チーズ	φ25×20	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ20	m	0.4				
ポリエチレン管 (PP)	φ25	m	0.8				
PP継手 メッシュ付ソケット	φ25	個	2				
特殊鋼管管継手ス	φ25	個	2				
管明示シート工 (材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.7				
ロケティングワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	1.2				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.4				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.8				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2				
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	1				
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	4				

給水分岐明細第38号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ20
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m3	0.56				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.12				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.12				
人力埋戻工	発生土	m3	0.44				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40)	m2	1.04				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第39号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ25

形状：AS道，人力掘削，山砂入替

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 チーズ	φ25×25	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ25	m	1.2				
PP継手 メジ付ソケット	φ25	個	2				
特殊鋼管管継手オス	φ25	個	2				
管明示シート工 (材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.7				
ロケティングワイヤ (ポリエチレン管) 材工共		m	1.2				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1.2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2				
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4.2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.04				
人力掘削工		m3	0.48				

給水分岐工 1箇所当り単価表

給水分岐明細第39号表の2

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ25
形状：AS道，人力掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト敷運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3 ダンプトラック2t車	m3	0.10				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.48				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.48				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.27				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.27				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.04				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.04				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第40号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ25

形状：AS道，人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 チーズ	φ25×25	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ25	m	1.2				
PP継手 メジ付ソケット	φ25	個	2				
特殊鋼管管継手オス	φ25	個	2				
管明示シート工 (材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.7				
ロケティングワイヤ (ポリエチレン管) 材工共		m	1.2				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1.2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2				
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4.2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.04				
人力掘削工		m3	0.53				

給水分岐工 1箇所当り単価表

給水分岐明細第40号表の2

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ25
形状：AS道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.03				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.12				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.12				
人力埋戻工	発生土	m3	0.41				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.04				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.04				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第41号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ25
形状：砂利道，人力掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 チーズ	φ25×25	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ25	m	1.2				
PP継手 メジ付ソケット	φ25	個	2				
特殊鋼管管継手オス	φ25	個	2				
管明示シート工 (材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.7				
ロケティングワイヤ (ポリエチレン管) 材工共		m	1.2				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1.2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2				
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	5				
人力掘削工		m3	0.57				
発土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.57				
発土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.57				

給水分岐明細第41号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ25
形状：砂利道，人力掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.36				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.36				
路盤工	仕上り厚 20cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.04				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第42号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ25

形状：砂利道，人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 チーズ	φ25×25	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ25	m	1.2				
PP継手 メジ付ソケット	φ25	個	2				
特殊鋼管管継手オス	φ25	個	2				
管明示シート工 (材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.7				
ロケティングワイヤ (ポリエチレン管) 材工共		m	1.2				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1.2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2				
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	5				
人力掘削工		m3	0.56				
発生土処分工 (運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.12				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.12				

給水分岐明細第42号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ25切り落としφ25（ポリエチレン）×φ25
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力埋戻工	発生土	m3	0.44				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クッシャーラン RC-40	m2	1.04				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第43号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ50
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VB-HPPE用伸縮金属ナース	新潟市仕様 φ50×φ50	個	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	1				
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.59				
人力掘削工		m3	0.72				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.15				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.59				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.59				

給水分岐工 1箇所当り単価表

給水分岐明細第43号表の2

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ50
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.72				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.72				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.01				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.01				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クランチャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第44号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ50

形状：AS道，人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VB-HPPE用伸縮金属チズ	新潟市仕様 φ50×φ50	個	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	1				
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
人力掘削工		m3	1.4				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.04				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.22				

給水分岐明細第44号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ50
形状：AS道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第45号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ50
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VB-HPPE用伸縮金属ナース	新潟市仕様 φ50×φ50	個	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	5				
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.73				
人力掘削工		m3	0.72				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.73				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.73				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.72				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.72				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.15				

給水分岐明細第45号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ50
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.15				
路盤工	仕上り厚 20cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第46号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50切り落としφ50（ポリエチレン）×φ50
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VB-HPPE用伸縮金属ナース	新潟市仕様 φ50×φ50	個	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	1				
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				
人力掘削工		m3	1.44				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(パックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.26				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第47号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（铸铁）×φ50
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
都型ナール分水栓（铸铁管用）密着コア含む	φ150×φ50	個	1				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
ポリエチレン管（HPPE）	φ50×5000	m	0.5				
管明示シート工（材工共）	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工（ポリエチレン管）材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.5				
ロケティングワイヤー（ポリエチレン管）材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ150	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.59				
人力掘削工		m3	1.15				

給水分岐明細第47号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鑄鉄）×φ50
 形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト敷運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.15				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.59				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.59				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.15				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.15				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.44				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.44				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第48号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鋳鉄）×φ50
 形状：AS道，人力掘削，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
都型ナール分水栓（鋳鉄管用）密着コア含む	φ150×φ50	個	1				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
ホリエチレン管（HPPE）	φ50×5000	m	0.5				
管明示シート工（材工共）	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工（ホリエチレン管）材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.5				
ロケティングワイヤー（ホリエチレン管）材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				
ホリエチレン管据付工	φ50mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
人力掘削工		m3	1.83				
アスファルト殻運搬工（処分費込み）	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンポトラック2t車	m3	0.04				

給水分岐明細第48号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鋳鉄）×φ50
形状：AS道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(パック材 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.65				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第49号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鋳鉄）×φ50
 形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
都型ナール分水栓（鋳鉄管用）密着コア含む	φ150×φ50	個	1				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
ホリエレン管（HPPE）	φ50×5000	m	0.5				
管明示シート工（材工共）	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工（ホリエレン管）材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.5				
ロケティングワイヤ（ホリエレン管）材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				
ホリエレン管据付工	φ50mm	m	0.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.74				
人力掘削工		m3	1.14				
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.74				
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.74				

給水分岐明細第49号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鑄鉄）×φ50
 形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.14				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.14				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.58				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.58				
路盤工	仕上り厚 20cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第50号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鋳鉄）×φ50
 形状：砂利道，人力掘削，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
都型ダブル分水栓（鋳鉄管用）密着コア含む	φ150×φ50	個	1				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
ホリエレン管（HPPE）	φ50×5000	m	0.5				
管明示シート工（材工共）	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工（ホリエレン管）材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.5				
ロケティングワイヤー（ホリエレン管）材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				
ホリエレン管据付工	φ50mm	m	0.5				
人力掘削工		m3	1.87				
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.69				

給水分岐明細第50号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ150（鑄鉄）×φ50
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第51号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（铸铁）×φ50
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
都型ナール分水栓（铸铁管用）密着コア含む	φ200×φ50	個	1				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
ポリエチレン管（HPPE）	φ50×5000	m	0.5				
管明示シート工（材工共）	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工（ポリエチレン管）材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.5				
ロケティングワイヤー（ポリエチレン管）材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ200	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.59				
人力掘削工		m3	1.22				

給水分岐明細第51号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（铸铁）×φ50
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト敷運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.15				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.59				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.59				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.22				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.22				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.51				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.51				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第52号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ 200～φ 350（鑄鉄）× φ 50
 形状：AS道，人力掘削，發生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
都型ナール分水栓（鑄鉄管用）密着コア含む	φ 200× φ 50	個	1				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個	1				
ホリエレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	0.5				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工 (ホリエレン管) 材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.5				
ロケティングワイヤー (ホリエレン管) 材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鑄鉄管 φ 200	箇所	1				
ホリエレン管据付工	φ 50mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガース2次	m2	1.5				
人力掘削工		m3	1.89				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガース2次 タンブトラック2t車	m3	0.04				

給水分岐明細第52号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（铸铁）×φ50

形状：AS道，人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(パック材 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.71				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第53号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（铸铁）×φ50
 形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
都型ナール分水栓（铸铁管用）密着コア含む	φ200×φ50	個	1				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
ホリエレン管（HPPE）	φ50×5000	m	0.5				
管明示シート工（材工共）	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工（ホリエレン管）材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.5				
ロケティングワイヤ（ホリエレン管）材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ200	箇所	1				
ホリエレン管据付工	φ50mm	m	0.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.74				
人力掘削工		m3	1.21				
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.74				
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.74				

給水分岐工 1箇所当り単価表

給水分岐明細第53号表の2

種別：φ200～φ350（鑄鉄）×φ50
形状：砂利道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.21				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.21				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.65				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.65				
路盤工	仕上り厚 20cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第54号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（铸铁）×φ50
 形状：砂利道，人力掘削，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
都型ダブル分水栓（铸铁管用）密着コア含む	φ200×φ50	個	1				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
ポリエチレン管（HPPE）	φ50×5000	m	0.5				
管明示シート工（材工共）	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工（ポリエチレン管）材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.5				
ロケティングワイヤー（ポリエチレン管）材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ200	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	0.5				
人力掘削工		m3	1.94				
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	1.76				

給水分岐明細第54号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ200～φ350（鑄鉄）×φ50
形状：砂利道，人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第55号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：新設φ50（ポリエチレン）×φ50

形状：土工なし

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPEチズ	PTC K13 φ50×φ50	個	1				
ポリエチレン管(HPPE)	φ50×5000	m	0.3				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	0.3				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	0.3				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.3				
ロケティングワイヤ(ポリエチレン管)材工共		m	0.3				
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	3				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第1'号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ20
 形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・EF）	φ50×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.59				
人力掘削工		m3	0.72				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンポトラック2t車	m3	0.15				

給水分岐明細第1'号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ20
 形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.59			
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.59			
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.72			
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.72			
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.01			
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.01			
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5			
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5			
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

給水分岐明細第5'号表の1

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ25
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バル付分水栓（HPPE・EF）	φ50×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
ローリングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.5				
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	0.5				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.59				
人力掘削工		m3	0.72				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンポトラック2t車	m3	0.15				

給水分岐明細第5'号表の2

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：φ50（ポリエチレン）×φ25
形状：AS道，上層機械掘削，山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.59				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.59				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.72				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.72				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	1.01				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 運搬距離5km 積込有	m3	1.01				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.5				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水分岐明細第56号表の1

止水栓設置工 1箇所当り明細表

種別：新設φ50B止水栓

形状：土工なし

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	2				
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	2				
ポリエチレン管切断工	φ50	口	1				
止水栓取付工	φ50 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				
ボール止水栓	φ50 新潟市型	個	1				
仕切弁鉄蓋	新潟市仕様 円形1号 止水栓	個	1				
調整リング	レジンコンクリート製 円形1号、H=100	個	1				
レジンコンクリート	下部壁(CA) H=150 円形1号	個	1				
レジンコンクリート	底版 H=40 円形1号	個	1				
ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×180×3	組	1				
VP直管	φ150	m	1				
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				

給水分岐明細第56号表の2

止水栓設置工 1箇所当り明細表

種別：新設φ50B止水栓
形状：土工なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.31				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=100mm	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1				
ロケーティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	0.3				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り			1				

公道配管明細							種別：
公道配管工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単価
給水引き込み	公道配管	ホ°ポリエチレン管 φ20	AS道，素堀，発生土	m	1		
給水引き込み	公道配管	ホ°ポリエチレン管 φ25	AS道，素堀，発生土	m	1		
給水引き込み	公道配管	ホ°ポリエチレン管 φ50	AS道，素堀，発生土	m	1		
給水引き込み	公道配管	ホ°ポリエチレン管 φ20	砂利道，素堀，発生土	m	1		
給水引き込み	公道配管	ホ°ポリエチレン管 φ25	砂利道，素堀，発生土	m	1		
給水引き込み	公道配管	ホ°ポリエチレン管 φ50	砂利道，素堀，発生土	m	1		
給水引き込み	公道配管	ホ°ポリエチレン管 φ20（材料・継手共）	AS道，素堀，発生土	m	1		
給水引き込み	公道配管	ホ°ポリエチレン管 φ25（材料・継手共）	AS道，素堀，発生土	m	1		
給水引き込み	公道配管	ホ°ポリエチレン管 φ20（材料・継手共）	砂利道，素堀，発生土	m	1		
給水引き込み	公道配管	ホ°ポリエチレン管 φ25（材料・継手共）	砂利道，素堀，発生土	m	1		

公道配管明細第1号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ホ°ポリエチレン管 φ20
形状：AS道，素堀，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ロケティンクワイヤー (ホ°ポリエチレン管) 材公共		m	1				
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガ°ス2次	m2	0.6				
人力掘削工		m3	0.32				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガ°ス2次 タンブ°トラック2t車	m3	0.01				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、タンブ°トラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.07				
発生土処分工 (パ°ックホ° 山積0.8m3排ガ°ス2次)	D I D区域内 処分場 タンブ°トラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.07				
人力埋戻工	発生土	m3	0.25				
路盤工	仕上り厚 12cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				

公道配管明細第1号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ20
形状：AS道，素堀，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

公道配管明細第2号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ホ°ポリエチレン管 φ25
 形状：AS道，素堀，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ロケティンクワイヤー (ホ°ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガ°ス2次	m2	0.6				
人力掘削工		m3	0.32				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガ°ス2次 タンブ°トラック2t車	m3	0.01				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、タンブ°トラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.07				
発生土処分工 (パ°ックホ° 山積0.8m3排ガ°ス2次)	D I D区域内 処分場 タンブ°トラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.07				
人力埋戻工	発生土	m3	0.25				
路盤工	仕上り厚 12cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				

公道配管明細第2号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25
形状：AS道，素堀，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

公道配管明細第3号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ホリエチレン管 φ50
形状：AS道，素堀，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
管明示テープ 工 (ホリエチレン管)材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1				
ロケティングワイヤー (ホリエチレン管)材工共		m	1				
ホリエチレン管据付工	φ 50mm	m	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	0.6				
人力掘削工		m3	0.35				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.01				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.07				
発生土処分工 (バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.07				
人力埋戻工	発生土	m3	0.28				

公道配管明細第3号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50
形状：AS道，素堀，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

公道配管明細第4号表

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ20
形状：砂利道，素堀，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ロケティンクワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				
人力掘削工		m3	0. 34				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0. 07				
発生土処分工 (バックホ 山積0. 8m3排ガース2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0. 07				
人力埋戻工	発生土	m3	0. 27				
路盤工	仕上り厚 12cm1層 (幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0. 6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

公道配管明細第5号表

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25
形状：砂利道，素堀，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ロケティングワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1				
人力掘削工		m3	0. 34				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0. 07				
発生土処分工 (バックホ 山積0. 8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0. 07				
人力埋戻工	発生土	m3	0. 27				
路盤工	仕上り厚 12cm1層 (幅1. 8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0. 6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

公道配管明細第6号表

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ホリエチレン管 φ50
形状：砂利道，素堀，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
管明示テープ 工 (ホリエチレン管) 材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1				
ロケティンクワイヤー (ホリエチレン管) 材工共		m	1				
ホリエチレン管据付工	φ 50mm	m	1				
人力掘削工		m3	0.36				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.07				
発生土処分工 (バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.07				
人力埋戻工	発生土	m3	0.29				
路盤工	仕上り厚 12cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

公道配管明細第7号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ20（材料・継手共）

形状：AS道，素堀，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1				
PP継手 ソケット	φ 20	個	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ローディングワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カ°ス2次	m2	0.6				
人力掘削工		m3	0.32				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排カ°ス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.01				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.07				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排カ°ス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.07				

公道配管明細第7号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ20（材料・継手共）
形状：AS道，素堀，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力埋戻工	発生土	m3	0.25				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

公道配管明細第8号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25（材料・継手共）

形状：AS道，素堀，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1				
PP継手 ソケット	φ 25	個	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ローディングワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1				
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カ°ス2次	m2	0.6				
人力掘削工		m3	0.32				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排カ°ス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.01				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.07				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排カ°ス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.07				

公道配管明細第8号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25（材料・継手共）
形状：AS道，素堀，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力埋戻工	発生土	m3	0.25				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

公道配管明細第9号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ホ°ポリエチレン管 φ20（材料・継手共）

形状：砂利道，素堀，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1				
PP継手 ソケット	φ 20	個	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ロケティングワイヤー (ホ°ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	2				
人力掘削工		m3	0.34				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.07				
発生土処分工 (バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.07				
人力埋戻工	発生土	m3	0.27				
路盤工	仕上り厚 12cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーソ RC-40	m2	0.6				
合 計		m	1				

公道配管明細第9号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り 単価表

種別：ホリエチレン管 $\phi 20$ (材料・継手共)

形状：砂利道，素堀，発生土

備考：

[illegible]

公道配管明細第10号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ホ°ポリエチレン管 φ25（材料・継手共）
 形状：砂利道，素堀，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1				
PP継手 ソケット	φ 25	個	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ロケティングワイヤー (ホ°ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1				
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	2				
人力掘削工		m3	0.34				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.07				
発生土処分工 (バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.07				
人力埋戻工	発生土	m3	0.27				
路盤工	仕上り厚 12cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーソ RC-40	m2	0.6				
合 計		m	1				

公道配管明細第10号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25（材料・継手共）
形状：砂利道，素堀，発生土
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位	当	り	m	1								

私道配管明細

私道配管工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
給水止水部	私道部配管	ポリエチレン管	φ20 土被り0.4m AS道，素堀，発生土	m	1							私道配管明細第1号表
給水止水部	私道部配管	ポリエチレン管	φ25 土被り0.4m AS道，素堀，発生土	m	1							私道配管明細第2号表
給水止水部	私道部配管	ポリエチレン管	φ50 土被り0.6m AS道，素堀，発生土	m	1							私道配管明細第3号表
給水止水部	私道部配管	ポリエチレン管	φ20 土被り0.4m 砂利道，素堀，発生土	m	1							私道配管明細第4号表
給水止水部	私道部配管	ポリエチレン管	φ25 土被り0.4m 砂利道，素堀，発生土	m	1							私道配管明細第5号表
給水止水部	私道部配管	ポリエチレン管	φ50 土被り0.6m 砂利道，素堀，発生土	m	1							私道配管明細第6号表

私道配管明細1号表の1

給水止水部 私道部配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ20 土被り0.4m
 形状：AS道，素堀，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ロケティングワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	0.6				
人力掘削工		m3	0.2				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.03				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.07				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.07				
人力埋戻工	発生土	m3	0.13				
路盤工	仕上り厚 12cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				

私道配管明細1号表の2

給水止水部 私道部配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ20 土被り0.4m
形状：AS道，素堀，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

私道配管明細2号表の1

給水止水部 私道部配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25 土被り0.4m
 形状：AS道，素堀，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ロケティングワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	0.6				
人力掘削工		m3	0.2				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.03				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.07				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.07				
人力埋戻工	発生土	m3	0.13				
路盤工	仕上り厚 12cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				

私道配管明細2号表の2

給水止水部 私道部配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25 土被り0.4m
形状：AS道，素堀，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

私道配管明細3号表の1

給水止水部 私道部配管 1m当り単価表

種別：ホリエチレン管 φ50 土被り0.6m
 形状：AS道，素堀，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
管明示テープ工 (ホリエチレン管) 材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1				
ロケティンクワイヤー (ホリエチレン管) 材工共		m	1				
ホリエチレン管据付工	φ 50mm	m	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	0.6				
人力掘削工		m3	0.31				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.03				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.07				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.07				
人力埋戻工	発生土	m3	0.24				

私道配管明細3号表の2

給水止水部 私道部配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50 土被り0.6m
形状：AS道，素堀，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

私道配管明細4号表

給水止水部 私道部配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ20 土被り0.4m
 形状：砂利道，素堀，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ロケティングワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				
人力掘削工		m3	0.23				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.07				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.07				
人力埋戻工	発生土	m3	0.16				
路盤工	仕上り厚 12cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

私道配管明細5号表

給水止水部 私道部配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25 土被り0.4m

形状：砂利道，素堀，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
ロケティンクワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1				
人力掘削工		m3	0.23				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.07				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.07				
人力埋戻工	発生土	m3	0.16				
路盤工	仕上り厚 12cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

私道配管明細6号表

給水止水部 私道部配管 1m当り単価表

種別：ホリエチレン管 φ50 土被り0.6m
 形状：砂利道，素堀，発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	1				
管明示シート工(材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
管明示テープ工(ホリエチレン管)材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1				
ロケティンクワイヤー(ホリエチレン管)材工共		m	1				
ホリエチレン管据付工	φ 50mm	m	1				
人力掘削工		m3	0.34				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.06				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.06				
人力埋戻工	発生土	m3	0.28				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

復旧明細

復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路面復旧工		県道A交通	t=6cm 表層 密粒度A s (新20FH) t=6cm人力施工	m2	1						復旧明細第1号表	
路面復旧工		県道B交通	t=11cm 人力施工	m2	1						復旧明細第2号表	
路面復旧工		県道C交通	t=21cm 人力施工	m2	1						復旧明細第3号表	
路面復旧工		市道A断面	t=15cm 人力施工	m2	1						復旧明細第4号表	
路面復旧工		市道B断面	t=10cm 人力施工	m2	1						復旧明細第5号表	
路面復旧工		市道C断面	t=5cm 人力施工	m2	1						復旧明細第6号表	
路面復旧工		市道・歩道	t=4cm 人力施工	m2	1						復旧明細第7号表	
路面復旧工		市道C断面・透水性舗装	t=5cm 人力施工	m2	1						復旧明細第8号表	
路面復旧工		市道・歩道・透水性舗装	t=4cm 人力施工	m2	1						復旧明細第9号表	
路面復旧工		私道(車両通行道路)	t=5cm 人力施工	m2	1						復旧明細第10号表	
路面復旧工		私道(幅員2m程度)	t=3cm 人力施工	m2	1						復旧明細第11号表	
路面復旧工		市道B断面	t=10cm 機械施工	m2	1						復旧明細第12号表	

復旧明細

復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路面復旧工		市道B断面・透水性舗装	t=13cm 機械施工	m2	1						復旧明細第13号表	
路面復旧工		市道C断面	t=5cm 機械施工	m2	1						復旧明細第14号表	
路面復旧工		市道C断面	t=5cm 既設舗装厚 0.05m< t ≤0.1m 機械施工	m2	1						復旧明細第15号表	
路面復旧工		市道C断面・透水性舗装	t=5cm 機械施工	m2	1						復旧明細第16号表	
路面復旧工		私道（車両通行道路）	t=5cm 機械施工	m2	1						復旧明細第17号表	
コンクリート復旧工（人力打設）		普通メント	18-8-25 W/C≤60% 養生なし 無筋構造物 t=10cm	m2	1						復旧明細第18号表	
路面復旧工		市道C断面	t=5cm 人力施工 （幅員2m程度）	m2	1						復旧明細第19号表	
路面復旧工		市道C断面 透水性舗装	t=5cm 人力施工 （幅員2m程度）	m2	1						復旧明細第20号表	
路面復旧工		私道	t=3cm 人力施工 （幅員2m程度）	m2	1						復旧明細第21号表	

復旧明細第1号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別： 県道A交通 t=6cm
 形状： 表層 密粒度A s （新20FH） t=6cm人力施工
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.6				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50を超え70mm以下) 60mm 密粒度アスコン（新20FH）小型車補正有	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	5.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	12.7				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第2号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別： 県道B交通 t=11cm 人力施工
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	3.6				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	3.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	3.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	m2	100				
基層(車道・路肩部) グライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50を超え70mm以下) 60mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	7.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	17.4				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第3号表の1

路面復旧工 1m2当り単価表

種別： 県道C交通 t=21cm 人力施工
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	9.6				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	9.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	9.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	m2	100				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50を超え70mm以下) 60mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有	m2	100				
上層路盤(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 瀝青安定処理材(25) 100mm 小型車補正有	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要 DID:有り 9.0km以下	m3	8.4				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	3				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	26.8				

復旧明細第3号表の2

路面復旧工 1m2当り単価表

種別： 県道C交通 t=21cm 人力施工
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第4号表の1

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：市道A断面 t=15cm 人力施工

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	6.6				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	6.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	6.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	m2	100				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有	m2	100				
上層路盤(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm以下) 瀝青安定処理材(25) 50mm 小型車補正有	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	8.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	19.7				
合 計		m2	100				

復旧明細第4号表の2

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：市道A断面 t=15cm 人力施工
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位	当	り	m2	1								

復旧明細第5号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：市道B断面 t=10cm 人力施工

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	3.6				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	3.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	3.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	m2	100				
上層路盤(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm以下) 瀝青安定処理材(25) 50mm 小型車補正有	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	6.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	15				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第6号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：市道C断面 t=5cm 人力施工
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	0.6				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	4.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	10.3				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第7号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：市道・歩道 t=4cm 人力施工

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	100				
表層(歩道部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 密粒度アスコン(13)小型車補正有	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	9				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第8号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：市道C断面・透水性舗装 t=5cm 人力施工
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.6				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 高粘度改質AS (13) 小型車補正有	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	4.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	9				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第9号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：市道・歩道・透水性舗装 t=4cm 人力施工
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 高粘度改質AS (13) 小型車補正有	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	8.2				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第10号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：私道(車両通行道路) t=5cm 人力施工
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	0.6				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13F)小型車補正有	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	4.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	10.3				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第11号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：私道(幅員2m程度) t=3cm 人力施工
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 密粒度アスコン(13F)小型車補正有	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	3				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	6.6				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第12号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：市道B断面 t=10cm 機械施工
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	3.6				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	3.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	3.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正無	m2	100				
上層路盤(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 瀝青安定処理材(25) 50mm 小型車補正無	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	6.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	15				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第13号表の1

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：市道B断面・透水性舗装 t=13cm 機械施工
 形状：
 備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版破碎	アスファルト舗装版	15cm以下	騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40								
舗装版破碎	アスファルト舗装版	15cm以下	騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60								
機械掘削工	(管路土工)	バックホウ0.13m3(平0.1m3)	排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	3.6								
発生土処分工	(運搬費)	D I D区域内	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	3.6								
発生土処分工	(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	3.6								
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m以上)	補足材なし	m2	100								
表層	(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m以上3.0m以下	50mm 高粘度改質AS (13) 小型車補正無	m2	100								
基層	(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m以上3.0m以下	40mm 透水性AS処理 (ATPM20) 小型車補正無	m2	100								
基層	(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m以上3.0m以下	40mm 透水性AS処理 (ATPM20) 小型車補正無	m2	100								
殻運搬	舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下	DID:有り 10.5km以下	m3	7.6								
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊	中間処理場へ搬入	t	17.9								
合	計			m2	100								

復旧明細第13号表の2

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：市道B断面・透水性舗装 t=13cm 機械施工
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位	当	り	m2	1								

復旧明細第14号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：市道C断面 t=5cm 機械施工

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	0.6				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(新20FH)小型車補正無	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	4.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	10.3				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第15号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：市道C断面 t=5cm
 形状：既設舗装厚 0.05m< t ≤0.1m 機械施工
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.6				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	100				
上層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 50mm 1層施工	m2	40				
表層(車道・路肩部) グライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正無	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	6.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	15				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第17号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：私道（車両通行道路）

t=5cm

機械施工

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版破碎	アスファルト舗装版	15cm以下	騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40								
舗装版破碎	アスファルト舗装版	15cm以下	騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60								
機械掘削工（管路土工）		バックホウ0.13m3（平0.1m3）排カス2次	人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.6								
発生土処分工（運搬費）		D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積	仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6								
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排カス2次）		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積	運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.6								
不陸整正工		仕上り厚0cm（幅1.8m以上）	補足材なし	m2	100								
表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3		1.4m以上3.0m以下 50mm	密粒度アスコン(13F)小型車補正無	m2	100								
殻運搬 舗装版破碎		機械積込：騒音対策不要、舗装版15cm以下	DID：有り 10.5km以下	m3	4.4								
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊	中間処理場へ搬入	t	10.3								
合	計			m2	100								
単	位	当	り	m2	1								

復旧明細第18号表

コンクリート復旧工（人力打設） 1m2当り単価表

種別：普通セメント 18-8-25 W/C≦60%
 形状：養生なし 無筋構造物 t=10cm
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	2				
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無	m3	0.1				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) W/C≦60%(普通) 養生無し 小型車 小運搬無	m3	0.1				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 24.0km以下	m3	0.1				
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊（無筋） 中間処理場へ搬入	t	0.24				
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第19号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：市道C断面 t=5cm 人力施工

形状：（幅員2m程度）

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	m2	60				
人力掘削工		m3	0.6				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m3	4.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	10.3				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第20号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：市道C断面 透水性舗装 t=5cm 人力施工

形状：（幅員2m程度）

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	m2	60				
人力掘削工		m3	0.6				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 高粘度改質AS (13) 小型車補正有	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m3	4.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	9				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

復旧明細第21号表

路面復旧工 1m2当り単価表

種別：私道 t=3cm 人力施工

形状：（幅員2m程度）

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	m2	100				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 密粒度アスコン(13F)小型車補正有	m2	100				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m3	3				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	6.6				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

ねじT撤去明細

ねじT撤去工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ねじT撤去工		φ100×φ50	ねじT撤去 AS道 上層機械 矢板 山砂入替	箇所	1						ねじT撤去明細第1号表	
ねじT撤去工		φ100×φ50	ねじT撤去 砂利道 上層機械 矢板 山砂入替	箇所	1						ねじT撤去明細第2号表	
ねじT撤去工		φ150×φ50	ねじT撤去 AS道 上層機械 矢板 山砂入替	箇所	1						ねじT撤去明細第3号表	
ねじT撤去工		φ150×φ50	ねじT撤去 砂利道 上層機械 矢板 山砂入替	箇所	1						ねじT撤去明細第4号表	
ねじT撤去工		φ100×φ50	ねじT撤去 AS道 上層機械 矢板 山砂入替	箇所	1						ねじT撤去明細第5号表(夜間)	
ねじT撤去工		φ100×φ50	ねじT撤去 砂利道 上層機械 矢板 山砂入替	箇所	1						ねじT撤去明細第6号表(夜間)	
ねじT撤去工		φ150×φ50	ねじT撤去 AS道 上層機械 矢板 山砂入替	箇所	1						ねじT撤去明細第7号表(夜間)	
ねじT撤去工		φ150×φ50	ねじT撤去 砂利道 上層機械 矢板 山砂入替	箇所	1						ねじT撤去明細第8号表(夜間)	
ねじT撤去工		φ100×φ50	ねじT撤去 AS道 上層機械 矢板 発生土	箇所	1						ねじT撤去明細第9号表	
ねじT撤去工		φ150×φ50	ねじT撤去 AS道 上層機械 矢板 発生土	箇所	1						ねじT撤去明細第10号表	
ねじT撤去工		φ100×φ50	ねじT撤去 AS道 上層機械 矢板 発生土	箇所	1						ねじT撤去明細第11号表(夜間)	
ねじT撤去工		φ150×φ50	ねじT撤去 AS道 上層機械 矢板 発生土	箇所	1						ねじT撤去明細第12号表(夜間)	

ねじT撤去明細

ねじT撤去工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ねじT撤去工	φ200×φ50 ねじT撤去 AS道 上層機械 矢板 山砂入替	箇所	1			ねじT撤去明細第13号表
ねじT撤去工	φ250×φ50 ねじT撤去 AS道 上層機械 矢板 山砂入替	箇所	1			ねじT撤去明細第14号表
ねじT撤去工	φ200×φ50 ねじT撤去 AS道 上層機械 矢板 山砂入替	箇所	1			ねじT撤去明細第15号表(夜間)
ねじT撤去工	φ250×φ50 ねじT撤去 AS道 上層機械 矢板 山砂入替	箇所	1			ねじT撤去明細第16号表(夜間)

ねじT撤去明細第1号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ100×φ50 ねじT撤去
 形状： AS道 上層機械 矢板 山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 100×4000	本	1				
K . 継輪	φ 100	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 100 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
鋳鉄管切断工	φ 100mm (パイプ 切削切断機)	口	3				
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	1.5				
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手割増30%	口	3				
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 100×4m 材料費割増1.4 胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 100 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	100mm 固定バンド	m	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6.7				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	2.1				

ねじT撤去明細第1号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.8				
人力掘削工		m3	2.4				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンクトラック2t車	m3	0.2				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.8				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.8				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.4				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.4				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	2.8				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	2.8				
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	2.5				
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1				

ねじT撤去明細第1号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポンプ 運転	作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.1				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	2.1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

ねじT撤去明細第2号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ100×φ50 ねじT撤去
 形状： 砂利道 上層機械 矢板 山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 100×4000	本	1				
K . 継輪	φ 100	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 100 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
鋳鉄管切断工	φ 100mm (パイプ 切削切断機)	口	3				
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	1. 5				
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手 割増30%	口	3				
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	1. 5				
管明示テープ工(材工共)	φ 100×4m 材料費割増1. 4 胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1. 5				
管明示シート工(材工共)	φ 100 材料費割増1. 0 一般 50m巻 W=150	m	2. 5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	100mm 固定バンド	m	2				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0. 13m3(平0. 1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	1				
人力掘削工		m3	2. 4				

ねじT撤去明細第2号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ100×φ50 ねじT撤去
形状： 砂利道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1				
発生土処分工(パック材 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.4				
発生土処分工(パック材 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.4				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	3				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	3				
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				
支保工 (軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	2.5				
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1				
ポンプ 運転	作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
下層路盤工	仕上り厚 20cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.1				
合 計		箇所	1				

ねじT撤去明細第2号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
形状：砂利道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

ねじT撤去明細第3号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ150×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 150×5000	本	1				
K . 継輪	φ 150	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 150 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
鋳鉄管切断工	φ 150mm (パイプ 切削切断機)	口	3				
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	1.5				
メカニカル継手工	150mm K形 特殊継手割増30%	口	3				
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 150×5m 材料費割増1.6 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 150 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	150mm 固定バンド	m	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6.7				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	2.1				

ねじT撤去明細第3号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ150×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.8				
人力掘削工		m3	2.5				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンブトラック2t車	m3	0.2				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.8				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.8				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.5				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.5				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	2.9				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	2.9				
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	2.5				
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1				

ねじT撤去明細第3号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ150×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポンプ 運転	作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.1				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	2.1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

ねじT撤去明細第4号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ150×φ50 ねじT撤去
形状： 砂利道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 150×5000	本	1				
K . 継輪	φ 150	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 150 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
鋳鉄管切断工	φ 150mm (パイプ 切削切断機)	口	3				
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	1.5				
メカニカル継手工	150mm K形 特殊継手 特殊継手割増30%	口	3				
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 150×5m 材料費割増1.6 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 150 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	150mm 固定バンド	m	2				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	1				
人力掘削工		m3	2.5				

ねじT撤去明細第4号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ150×φ50 ねじT撤去
 形状： 砂利道 上層機械 矢板 山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1				
発生土処分工(パック材 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.5				
発生土処分工(パック材 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.5				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	3.1				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	3.1				
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				
支保工 (軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	2.5				
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1				
ポンプ 運転	作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
下層路盤工	仕上り厚 20cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.1				
合 計		箇所	1				

ねじT撤去明細第4号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ150×φ50 ねじT撤去
形状：砂利道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位	当	り	箇所	1								

ねじT撤去明細第5号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
 形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
 備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 100×4000	本	1				
K . 継輪	φ 100	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 100 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
铸铁管切断工	φ 100mm (パイプ切削切断機) 夜間	口	3				
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm 夜間	m	1.5				
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手割増30% 夜間	口	3				
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm 夜間	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 100×4m 材料費割増1.4 胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 夜間	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 100 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150 夜間	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	100mm 固定バンド 夜間	m	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	6.7				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	2.1				

ねじT撤去明細第5号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	夜間 バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	0.8				
人力掘削工	夜間	m3	2.4				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	夜間 D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンクトラック2t車	m3	0.2				
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 積込2次0.13m3、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.8				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.8				
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 人力、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.4				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.4				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	2.8				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	夜間 山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	2.8				
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				
支保工（軽量金属製）	夜間 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	2.5				
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1				

ねじT撤去明細第5号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポンプ 運転	夜間 作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
路盤工	夜間 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.1				
舗装工(人力施工)	夜間 密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	2.1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

ねじT撤去明細第6号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
形状：砂利道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 100×4000	本	1				
K . 継輪	φ 100	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 100 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
铸铁管切断工	φ 100mm (パイプ切削切断機) 夜間	口	3				
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm 夜間	m	1.5				
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手割増30% 夜間	口	3				
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm 夜間	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 100×4m 材料費割増1.4 胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 夜間	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 100 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150 夜間	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	100mm 固定バンド 夜間	m	2				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 夜間 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	1				
人力掘削工	夜間	m3	2.4				

ねじT撤去明細第6号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
形状：砂利道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1				
発生土処分工(パック材 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1				
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.4				
発生土処分工(パック材 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.4				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	3				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	夜間 山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	3				
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				
支保工 (軽量金属製)	夜間 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	2.5				
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1				
ポンプ運転	夜間 作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
下層路盤工	夜間 仕上り厚 20cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.1				
合 計		箇所	1				

ねじT撤去明細第6号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
形状：砂利道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：夜間

[illegible]

ねじT撤去明細第7号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ150×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 150×5000	本	1				
K . 継輪	φ 150	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 150 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
铸铁管切断工	φ 150mm (パイプ切削切断機) 夜間	口	3				
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm 夜間	m	1.5				
メカニカル継手工	150mm K形 特殊継手割増30% 夜間	口	3				
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm 夜間	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 150×5m 材料費割増1.6 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 夜間	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 150 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150 夜間	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	150mm 固定バンド 夜間	m	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	6.7				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	2.1				

ねじT撤去明細第7号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ150×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	夜間 バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	0.8				
人力掘削工	夜間	m3	2.5				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	夜間 D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンクトラック2t車	m3	0.2				
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 積込2次0.13m3、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.8				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.8				
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 人力、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.5				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.5				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	2.9				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	夜間 山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	2.9				
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				
支保工（軽量金属製）	夜間 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	2.5				
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1				

ねじT撤去明細第7号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ150×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポンプ 運転	夜間 作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
路盤工	夜間 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.1				
舗装工(人力施工)	夜間 密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	2.1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

ねじT撤去明細第8号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ150×φ50 ねじT撤去
形状： 砂利道 上層機械 矢板 山砂入替
備考： 夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 150×5000	本	1				
K . 継輪	φ 150	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 150 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
鋳鉄管切断工	φ 150mm (パイプ切削切断機) 夜間	口	3				
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm 夜間	m	1.5				
メカニカル継手工	150mm K形 特殊継手割増30% 夜間	口	3				
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm 夜間	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 150×5m 材料費割増1.6 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 夜間	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 150 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150 夜間	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	150mm 固定バンド 夜間	m	2				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含 夜間	m3	1				
人力掘削工	夜間	m3	2.5				

ねじT撤去明細第8号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ150×φ50 ねじT撤去
 形状：砂利道 上層機械 矢板 山砂入替
 備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1				
発生土処分工(パック材 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1				
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.5				
発生土処分工(パック材 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.5				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	3.1				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	夜間 山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	3.1				
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				
支保工 (軽量金属製)	夜間 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	2.5				
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1				
ポンプ 運転	夜間 作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
下層路盤工	夜間 仕上り厚 20cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.1				
合 計		箇所	1				

ねじT撤去明細第8号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ150×φ50 ねじT撤去
形状：砂利道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：夜間

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位	当	り	箇所	1								

ねじT撤去明細第9号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
 形状：AS道 上層機械 矢板 発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 100×4000	本	1				
K . 継輪	φ 100	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 100 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
鋳鉄管切断工	φ 100mm (パイプ切削切断機)	口	3				
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	1.5				
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手割増30%	口	3				
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 100×4m 材料費割増1.4 胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 100 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	100mm 固定バンド	m	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6.7				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	2.1				

ねじT撤去明細第9号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.8				
人力掘削工		m3	2.4				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンクトラック2t車	m3	0.2				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.4				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス1次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.4				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	発生土	m3	2.8				
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	2.5				
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1				
ポンプ運転	作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.1				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	2.1				

ねじT撤去明細第9号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

ねじT撤去明細第10号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ150×φ50 ねじT撤去
形状： AS道 上層機械 矢板 発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 150×5000	本	1				
K . 継輪	φ 150	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 150 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
鋳鉄管切断工	φ 150mm (パイプ 切削切断機)	口	3				
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	1.5				
メカニカル継手工	150mm K形 特殊継手割増30%	口	3				
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 150×5m 材料費割増1.6 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 150 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	150mm 固定バンド	m	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6.7				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	2.1				

ねじT撤去明細第10号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ150×φ50 ねじT撤去
形状： AS道 上層機械 矢板 発生土
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山	0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3		0.8							
人力掘削工				m3		2.5							
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域内	運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンクトラック2t車	m3		0.2							
発生土処分工(運搬費)		D I D区域内	積込2次0.13m3、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3		0.4							
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内	処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3		0.4							
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)		発生土		m3		2.9							
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下	設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m		2.5							
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段)	設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m		2.5							
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板	供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式		1							
ポンプ運転		作業時排水	排水量0m3以上40m3未満	日									
下層路盤工		仕上り厚 26cm	2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2		2.1							
舗装工(人力施工)		密粒度アスコン (13)	瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2		2.1							

ねじT撤去明細第10号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ150×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

ねじT撤去明細第11号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 発生土
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 100×4000	本	1				
K . 継輪	φ 100	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 100 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
铸铁管切断工	φ 100mm (パイプ切削切断機) 夜間	口	3				
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm 夜間	m	1.5				
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手割増30% 夜間	口	3				
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm 夜間	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 100×4m 材料費割増1.4 胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 夜間	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 100 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150 夜間	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	100mm 固定バンド 夜間	m	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	6.7				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	2.1				

ねじT撤去明細第11号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 発生土
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	夜間 バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.8				
人力掘削工	夜間	m3	2.4				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	夜間 D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンクトラック2t車	m3	0.2				
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 積込2次0.13m3、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.4				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.4				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	夜間 発生土	m3	2.8				
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				
支保工（軽量金属製）	夜間 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	2.5				
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1				
ポンプ運転	夜間 作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
路盤工	夜間 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.1				
舗装工(人力施工)	夜間 密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	2.1				

ねじT撤去明細第11号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 発生土
備考：夜間

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

ねじT撤去明細第12号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ150×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 発生土
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 150×5000	本	1				
K . 継輪	φ 150	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 150 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
铸铁管切断工	φ 150mm (パイプ切削切断機) 夜間	口	3				
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm 夜間	m	1.5				
メカニカル継手工	150mm K形 特殊継手割増30% 夜間	口	3				
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm 夜間	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 150×5m 材料費割増1.6 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 夜間	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 150 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150 夜間	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	150mm 固定バンド 夜間	m	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	6.7				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	2.1				

ねじT撤去明細第12号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ150×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 発生土
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	夜間 バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.8				
人力掘削工	夜間	m3	2.5				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	夜間 D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンクトラック2t車	m3	0.2				
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 積込2次0.13m3、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.4				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.4				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	夜間 発生土	m3	2.9				
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				
支保工（軽量金属製）	夜間 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	2.5				
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1				
ポンプ運転	夜間 作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
路盤工	夜間 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.1				
舗装工(人力施工)	夜間 密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	2.1				

ねじT撤去明細第12号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ150×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 発生土
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

ねじT撤去明細第13号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ200×φ50 ねじT撤去
 形状： AS道 上層機械 矢板 山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 200×5000	本	1				
K . 継輪	φ 200	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 200 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
鋳鉄管切断工	φ 200mm (パイプ 切削切断機)	口	3				
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 200mm	m	1.5				
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手割増30%	口	3				
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 200×5m 材料費割増1.8 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 200 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	200mm 固定バンド	m	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6.7				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	2.1				

ねじT撤去明細第13号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ200×φ50 ねじT撤去
形状： AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次		m3		0.8							
人力掘削工				m3		2.5							
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンブトラック2t車		m3		0.2							
発生土処分工(運搬費)		D I D区域内 積込2次0.13m3、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m3		0.8							
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有		m3		0.8							
発生土処分工(運搬費)		D I D区域内 人力、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m3		2.5							
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有		m3		2.5							
機械埋戻工(運搬費)		山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km		m3		2.9							
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)		山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km		m3		2.9							
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン		m		2.5							
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート		m		2.5							
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無		式		1							

ねじT撤去明細第13号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ200×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポンプ 運転	作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.1				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	2.1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

ねじT撤去明細第14号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ250×φ50 ねじT撤去
 形状： AS道 上層機械 矢板 山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 250×5000	本	1				
K . 継輪	φ 250	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 250 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
鋳鉄管切断工	φ 250mm (パイプ 切削切断機)	口	3				
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 250mm	m	1.5				
メカニカル継手工	250mm K形 特殊継手割増30%	口	3				
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径250mm	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 250×5m 材料費割増2.0 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 250 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	250mm 固定バンド	m	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6.7				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	2.1				

ねじT撤去明細第14号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ250×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.8				
人力掘削工		m3	2.6				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンブトラック2t車	m3	0.2				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.8				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.8				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.6				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	3				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	3				
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	2.5				
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1				

ねじT撤去明細第14号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ250×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポンプ 運転	作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.1				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	2.1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

ねじT撤去明細第15号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ200×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 200×5000	本	1				
K . 継輪	φ 200	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 200 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
铸铁管切断工	φ 200mm (パイプ切削切断機) 夜間	口	3				
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 200mm 夜間	m	1.5				
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手割増30% 夜間	口	3				
铸铁管撤去工(機械)	呼び径200mm 夜間	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 200×5m 材料費割増1.8 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 夜間	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 200 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150 夜間	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	200mm 固定バンド 夜間	m	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	6.7				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	2.1				

ねじT撤去明細第15号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ200×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	夜間 バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	0.8				
人力掘削工	夜間	m3	2.5				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	夜間 D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンクトラック2t車	m3	0.2				
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 積込2次0.13m3、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.8				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.8				
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 人力、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.5				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.5				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	2.9				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	夜間 山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	2.9				
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				
支保工（軽量金属製）	夜間 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	2.5				
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1				

ねじT撤去明細第15号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ200×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポンプ 運転	夜間 作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
路盤工	夜間 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.1				
舗装工(人力施工)	夜間 密粒度アスコン(13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	2.1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

ねじT撤去明細第16号表の1

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ250×φ50 ねじT撤去
 形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
 備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K . D I P (1種)	φ 250×5000	本	1				
K . 継輪	φ 250	個	1				
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 250 SUS製T頭ボルトナット	組	3				
鋳鉄管切断工	φ 250mm (パイプ切削切断機) 夜間	口	3				
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 250mm 夜間	m	1.5				
メカニカル継手工	250mm K形 特殊継手割増30% 夜間	口	3				
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径250mm 夜間	m	1.5				
管明示テープ工(材工共)	φ 250×5m 材料費割増2.0 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含 夜間	m	1.5				
管明示シート工(材工共)	φ 250 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150 夜間	m	2.5				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	250mm 固定バンド 夜間	m	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	6.7				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	2.1				

ねじT撤去明細第16号表の2

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ250×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工（管路土工）	夜間 バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	0.8				
人力掘削工	夜間	m3	2.6				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	夜間 D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンクトラック2t車	m3	0.2				
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 積込2次0.13m3、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.8				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.8				
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 人力、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.6				
機械埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	3				
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)	夜間 山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	3				
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				
支保工（軽量金属製）	夜間 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	2.5				
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1				

ねじT撤去明細第16号表の3

ねじT撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ250×φ50 ねじT撤去
形状：AS道 上層機械 矢板 山砂入替
備考：夜間

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポンプ 運転	夜間 作業時排水 排水量0m3以上40m3未満	日					
路盤工	夜間 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.1				
舗装工(人力施工)	夜間 密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	2.1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

土工明細

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
給水止水部		φ 50（金属接合）PPハターン	給水接続工B（私道部接続 砂利道）	箇所	1						土工明細第1号表	

給水止水部 1箇所当り単価表

土工明細第1号表

種別：φ50（金属接合）PPハターン
形状：給水接続工B（私道部接続 砂利道）
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工		m3	0.67				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.12				
発生土処分工(ハックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.12				
人力埋戻工	発生土	m3	0.55				
上層路盤工	仕上り厚 10cm1層(幅1.8m未満) クラッシュラン C-25	m2	0.12				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

接続明細

接続工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
接続工		ホ°ポリエチレン管 φ50	AS道，全機械掘削，山砂入替	箇所	1						接続明細第1号表	
接続工		ホ°ポリエチレン管 φ50	AS道，全機械掘削，山砂入替	箇所	1						接続明細第2号表	
接続工		ホ°ポリエチレン管 φ50	AS道，素堀，発生土	箇所	1						接続明細第3号表	
接続工		ホ°ポリエチレン管 φ50	砂利道，全機械掘削，山砂入替	箇所	1						接続明細第4号表	
接続工		ホ°ポリエチレン管 φ50	砂利道，全機械掘削，山砂入替	箇所	1						接続明細第5号表	
接続工		ホ°ポリエチレン管 φ50	砂利道，素掘，発生土	箇所	1						接続明細第6号表	
接続工		ホ°ポリエチレン管 φ50		箇所	1						接続明細第7号表	

接続明細第1号表		接続工 1箇所当り単価表				種別：ポリエチレン管 φ50 形状：AS道，全機械掘削，山砂入替 備考：土被り0.8m							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	2								
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	0.5								
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含		m3	0.38								
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車		m3	0.05								
発生土処分工(運搬費)		D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m3	0.38								
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有		m3	0.38								
機械埋戻工(運搬費)		山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km		m3	0.28								
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)		山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有		m3	0.28								
下層路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.5								
舗装工(人力施工)		密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m2	0.5								
合 計				箇所	1								
単 位 当 り				箇所	1								

接続明細第2号表		接続工 1箇所当り単価表				種別：ポリエチレン管 φ50 形状：AS道，全機械掘削，山砂入替 備考：土被り0.6m							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	2								
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	0.5								
機械掘削工	(管路土工)	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含		m3	0.28								
アスファルト殻運搬工	(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車		m3	0.05								
発生土処分工	(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m3	0.28								
発生土処分工	(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有		m3	0.28								
機械埋戻工	(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km		m3	0.18								
機械埋戻工	(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有		m3	0.18								
下層路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.5								
舗装工	(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m2	0.5								
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

接続明細第3号表		接続工 1箇所当り単価表				種別：ホリエチレン管 φ50 形状：AS道，素堀，発生土 備考：土被り0.5m							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	2								
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	0.6								
人力掘削工				m3	0.29								
アスファルト殻運搬工	(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車		m3	0.01								
発生土処分工	(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m3	0.07								
発生土処分工	(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有		m3	0.07								
人力埋戻工		発生土		m3	0.22								
路盤工		仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	0.6								
舗装工	(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m2	0.6								
合	計			箇所	1								
単	位			箇所	1								

接続明細第4号表

接続工 1箇所当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50
 形状：砂利道，全機械掘削，山砂入替
 備考：土被り0.8m

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.43				
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.43				
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.43				
機械埋戻工（運搬費）	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.33				
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.33				
下層路盤工	仕上り厚 20cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.05				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

接続明細第5号表

接続工 1箇所当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50

形状：砂利道，全機械掘削，山砂入替

備考：土被り0.6m

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含		m3		0.33							
発生土処分工（運搬費）		D I D区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場		m3		0.33							
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有		m3		0.33							
機械埋戻工（運搬費）		山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km		m3		0.23							
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）		山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有		m3		0.23							
下層路盤工		仕上り厚 20cm1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40		m2		0.05							
合	計			箇所		1							
単	位	当	り	箇所		1							

接続明細第6号表

接続工 1箇所当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50
 形状：砂利道，素掘，発生土
 備考：土被り0.5m

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
人力掘削工		m3	0.31				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.07				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.07				
人力埋戻工	発生土	m3	0.24				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.06				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

接続明細第7号表

接続工 1箇所当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50

形状：

備考：土工なし

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VB-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	1				
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	1				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

共埋明細 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水管布設工（共埋）		φ 50HPPE 8.6m/日当り	m	1			共埋明細第1号表
配水管布設工		φ 50HPPE AS道、人力、山砂入替、土被り0.8m、10m	m	1			共埋明細第2号表
配水管布設工		φ 50HPPE AS道、人力、発生土、土被り0.8m、10m当	m	1			共埋明細第3号表
配水管布設工		φ 50HPPE AS道、人力、山砂入替、土被り0.6m、10m当り	m	1			共埋明細第4号表
給水管接続工B		φ 50VB× φ 50HPPE 布設延長は共埋に入れる	箇所	1			共埋明細第5号表
給水管接続工B		φ 75VP× φ 50HPPE 布設延長は共埋に入れる	箇所	1			共埋明細第6号表
給水管接続工B		φ 100DIP× φ 50HPPE 布設延長は共埋に入れる	箇所	1			共埋明細第7号表
給水管接続工B		φ 150DIP× φ 50HPPE 布設延長は共埋に入れる	箇所	1			共埋明細第8号表
プラグ工		φ 50 AS道、人力、素掘、山砂、土被り1.0m	箇所	1			共埋明細第9号表
プラグ工		φ 50 AS道、人力、素掘、発生土、土被り1.0m	箇所	1			共埋明細第10号表
仮設分岐工		φ 20～φ 50 AS道、人力、素掘、発生土、土被り1.0m	m3	1			共埋明細第11号表
山砂運搬工			m3	1			共埋明細第12号表

共埋明細

共埋明細 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
共同埋設工材料費		φ 50HPPE		式	1						共埋明細第13号表	
埋設工材料費		φ 50HPPE		m	1						共埋明細第14号表	
仮設分岐材料損料		φ 50 材料費		箇所	1						共埋明細第15号表	
プラグ工		φ 50 AS道、人力、素掘、山砂、土被り1.0m 夜間		箇所	1						共埋明細第16号表	
プラグ工		φ 50 AS道、人力、素掘、発生土、土被り1.0m 夜間		箇所	1						共埋明細第17号表	

共埋明細第1号表

配水管布設工（共埋） 1m当り単価表

種別：φ50HPPE
形状：8.6m/日当り
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
共同埋設工材料費	φ50HPPE	式	1				
合 計		m	8.6				
単 位 当 り		m	1				

共埋明細第2号表の1

配水管布設工 1m当り単価表

種別： φ 50HPPE
 形状： AS道、人力、山砂入替、土被り0.8m、10m
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ リエチレン管据付工	φ 50mm	m	10				
ホ リエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	4				
人力掘削工		m3	4.2				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	3				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km	m3	3				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	4.2				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排カゝス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	4.2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カゝス2次	m2	6				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3 ダンプトラック2t車	m3	0.6				
埋設工材料費	φ 50HPPE	m	10				
管明示テープ工(ホ リエチレン管)材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	10				

共埋明細第2号表の2

配水管布設工 10m当り単価表

種別：φ50HPPE
形状：AS道、人力、山砂入替、土被り0.8m、10m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	10				
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	10				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

共埋明細第3号表の1

配水管布設工 10m当り単価表

種別： φ 50HPPE
 形状： AS道、人力、発生土、土被り0.8m、10m当
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホレチレン管据付工	φ 50mm	m	10				
ホレチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	4				
人力掘削工		m3	4.2				
人力埋戻工	発生土	m3	3				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.2				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排カ°ス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.2				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カ°ス2次	m2	6				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排カ°ス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.6				
埋設工材料費	φ 50HPPE	m	10				
管明示テープ工(ホレチレン管)材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	10				
管明示シート工(材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	10				

共埋明細第3号表の2

配水管布設工 10m当り単価表

種別：φ50HPPE
形状：AS道、人力、発生土、土被り0.8m、10m当
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	10				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

共埋明細第4号表の1

配水管布設工 10m当り単価表

種別： φ 50HPPE
 形状： AS道, 人力, 山砂入替, 土被り0. 6m, 10m当り
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ リエチレン管据付工	φ 50mm	m	10				
ホ リエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	4				
人力掘削工		m3	3. 4				
人力埋戻工 (運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D 区域内 仮置運搬距離18km	m3	1. 9				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D 区域内 運搬距離5km	m3	1. 9				
発生土処分工 (運搬費)	D I D 区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	3. 4				
発生土処分工 (バックホ 山積0. 8m3排カゝス2次)	D I D 区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	3. 4				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	20				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0. 13m3排カゝス2次	m2	6				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D 区域内 運搬距離8km 路面: 良好 積込 0. 13m3排カゝス2次 ダンプトラック2t車	m3	0. 3				
埋設工材料費	φ 50HPPE	m	10				
管明示テープ 工 (ホ リエチレン管) 材工共	φ 50以下 材料費割増1. 2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	10				

共埋明細第4号表の2

配水管布設工 10m当り単価表

種別： φ50HPPE
形状： AS道, 人力, 山砂入替, 土被り0.6m, 10m当り
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	10				
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	10				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

共埋明細第5号表

給水管接続工B 1箇所当り単価表

種別：φ50VB×φ50HPPE
形状：布設延長は共埋に入れる
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	4				
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	1				
VB-HPPE用伸縮金属チース	新潟市仕様 φ50×φ50	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

共埋明細第6号表

給水管接続工B 1箇所当り単価表

種別：φ75VP×φ50HPPE
形状：布設延長は共埋に入れる
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ75	箇所	1				
都型ナール分水栓（塩ビ管用）	φ75×φ50	個	1				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

共埋明細第7号表

給水管接続工B 1箇所当り単価表

種別：φ100DIP×φ50HPPE
形状：布設延長は共埋に入れる
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				
都型ナール分水栓（鋳鉄管用）密着コア含む	φ100×φ50	個	1				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

共埋明細第8号表

給水管接続工B 1箇所当り単価表

種別：φ150DIP×φ50HPPE
形状：布設延長は共埋に入れる
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				
都型ナール分水栓（鋳鉄管用）密着コア含む	φ150×φ50	個	1				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

共埋明細第9号表の1

プラグ工 1箇所当り単価表

種別：φ50

形状：AS道、人力、素掘、山砂、土被り1.0m

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
砲金プラグ	φ50	個	1				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4.6				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.2				
人力掘削工		m3	1.07				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンブトラック2t車	m3	0.12				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.07				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.07				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.84				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.84				
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	1.2				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.2				

共埋明細第9号表の2

プラグ工 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：AS道、人力、素掘、山砂、土被り1.0m
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
合	計			箇所	1								
単	位				1								

共埋明細第10号表の1

プラグ工 1箇所当り単価表

種別：φ50

形状：AS道、人力、素掘、発生土、土被り1.0m

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
砲金プラグ	φ50	個	1				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4.6				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.2				
人力掘削工		m3	1.07				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンブトラック2t車	m3	0.12				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.23				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.23				
人力埋戻工	発生土	m3	0.84				
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.2				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.2				
合 計		箇所	1				

共埋明細第10号表の2

プラグ工 1箇所当り単価表

種別： $\phi 50$

形状：AS道、人力、素掘、発生土、土被り1.0m

備考：

[illegible]

共埋明細第11号表

仮設分岐工 1m3当り単価表

種別：φ20～φ50

形状：AS道、人力、素掘、発生土、土被り1.0m

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
プラク工	φ50 市道B断面 公道配管 AS道・素掘・発生土	箇所	1				
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	1				
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1				
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	1				
止水栓取付工	φ50 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				
仮設分岐材料損料	φ50 材料費	箇所	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

共埋明細第12号表

山砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
山砂		m3	1				
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	1.33				
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=18km 土砂 DID区域内	m3	1.33				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

共埋明細第13号表

共同埋設工材料費 1式当り単価表

種別： φ 50HPPE
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ リエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	8.6				
EFソケット	JWWA K145 φ 50	個	2				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	8.6				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	10.3				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	9.5				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

共埋明細第14号表

埋設工材料費

種別： φ 50HPPE
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	100				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	100				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	120				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	110				
EFソケット	JWWA K145 φ 50	個	20				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

共埋明細第15号表

仮設分岐材料損料 1箇所当り単価表

種別：φ50
形状：材料費
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設SGP-PB直管	φ 50×4000	本	1				
仮設VL チーズ [〃]	φ 50×φ 50	個	1				
VB・PD継手	φ 50	組	2				
仮設VL エルボ [〃]	φ 50	個	1				
VB-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個	1				
仮設ボール止水栓	φ 50 新潟市型	個	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

共埋明細第16号表の1

プラグ工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ50

形状：AS道、人力、素掘、山砂、土被り1.0m

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
砲金プラグ	φ50	個	1				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm 夜間	口	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	4.6				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 夜間 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.2				
人力掘削工	夜間	m3	1.07				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	夜間 D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンブトラック2t車	m3	0.12				
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 人力、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.07				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.07				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.84				
人力埋戻工	夜間 山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.84				
路盤工	夜間 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	1.2				
舗装工(人力施工)	夜間 密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.2				

共埋明細第16号表の2

プラグ工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ50
形状：AS道、人力、素掘、山砂、土被り1.0m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り			1				

共埋明細第17号表の1

プラグ工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ50

形状：AS道、人力、素掘、発生土、土被り1.0m

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
砲金プラグ	φ50	個	1				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm 夜間	口	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	4.6				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 夜間 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.2				
人力掘削工	夜間	m3	1.07				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 夜間 積込 0.13m3排ガス2次 タンブトラック2t車	m3	0.12				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、タンブトラック2t積 夜間 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.23				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 夜間 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.23				
人力埋戻工	発生土 夜間	m3	0.84				
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 夜間 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.2				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 夜間 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.2				
合 計		箇所	1				

共埋明細第17号表の2

プラグ工 1箇所当り単価表 夜間

種別： $\phi 50$

形状：AS道、人力、素掘、発生土、土被り1.0m

備考：

[illegible]

給水明細表 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：
給水明細	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水引き込み 公道配管		ホ°ポリエチレン管 φ20 (PP) 市道B断面 AS道 素堀・山砂入替	m	1			給水明細表1号表
給水引き込み 公道配管		ホ°ポリエチレン管 φ25 (PP) 市道B断面 AS道 素堀・山砂入替	m	1			給水明細表2号表
給水引き込み 公道配管		ホ°ポリエチレン管 φ50 (HPPE) 市道B断面 AS道 素堀・山砂入替	m	1			給水明細表3号表
給水引き込み 公道配管		ホ°ポリエチレン管 φ20 (PP) 砂利道 素堀・山砂入替	m	1			給水明細表4号表
給水引き込み 公道配管		ホ°ポリエチレン管 φ25 (PP) 砂利道 素堀・山砂入替	m	1			給水明細表5号表
給水引き込み 公道配管		ホ°ポリエチレン管 φ50 (HPPE) 砂利道 素堀・山砂入替	m	1			給水明細表6号表
給水引き込み 公道配管		ホ°ポリエチレン管 φ20 (PP) 市道B断面 AS道 素堀・発生土	m	1			給水明細表7号表
給水引き込み 宅内配管		ホ°ポリエチレン管 φ20 (PP)	m	1			給水明細表8号表
給水引き込み 宅内配管		ホ°ポリエチレン管 φ25 (PP)	m	1			給水明細表9号表
給水止水部		φ20 無し メータ管理費しない 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表10号表
給水止水部		φ25 無し メータ管理費しない 給水接続工A(メータ直接接続)	箇所	1			給水明細表11号表
給水止水部		φ20 PPハ°ターン 給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1			給水明細表12号表

給水明細							種別：
給水明細表 1式当り明細表							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
給水止水部		φ 25 PPハ°ター	給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1		
給水止水部		φ 20 PPハ°ター	給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1		
給水止水部		φ 25 PPハ°ター	給水接続工B(私道部接続 砂利道)	箇所	1		
給水止水部		φ 50(金属接合) PPハ°ター	給水接続工B(私道部接続 AS道)	箇所	1		
給水止水部		φ 50(金属接合) PPハ°ター	人力掘削, 発生土	箇所	1		
キャップ工		φ 20 市道B断面	公道配管 AS道・素堀・山砂入替	箇所	1		
キャップ工		φ 20	土工なし	箇所	1		
キャップ工		φ 20	公道配管 砂利道・素堀・山砂入替	箇所	1		
キャップ工		φ 20 市道B断面	公道配管 AS道・素堀・発生土	箇所	1		
試掘工		φ 20 市道B断面	人力掘削, 発生土	箇所	1		
キャップ工		φ 20	公道配管 砂利道・素堀・発生土	箇所	1		
φ 16メーター加算費 (施)		φ 25以下		個	1		

給水明細

給水明細表 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
給水引き込み	公道配管	ポリエチレン管	φ20 (PP) 市道B断面 (材料・継手AS道 素堀・山砂入替	m	1						給水明細表第25号表	
給水引き込み	公道配管	ポリエチレン管	φ25 (PP) 市道B断面 (材料・継手AS道 素堀・山砂入替	m	1						給水明細表第26号表	
給水引き込み	公道配管	ポリエチレン管	φ20 (PP) (材料・継手共)砂利道 素堀・山砂入替	m	1						給水明細表第27号表	
給水引き込み	公道配管	ポリエチレン管	φ25 (PP) (材料・継手共)砂利道 素堀・山砂入替	m	1						給水明細表第28号表	
給水止水部		φ20 無し	メタ管理費しない (材料・継手共給水接続工A (メタ直接接続)	箇所	1						給水明細表第29号表	
給水止水部		φ25 無し	メタ管理費しない (材料・継手共給水接続工A (メタ直接接続)	箇所	1						給水明細表第30号表	

給水明細第1号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ホ°ポリエチレン管 φ20(PP) 市道B断面
 形状：AS道 素堀・山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管(PP)	φ20	m	1				
ロケーティングワイヤー(ホ°ポリエチレン管)材工共		m	1				
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガ°ス2次	m2	0.6				
人力掘削工		m3	0.28				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガ°ス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.06				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.28				
発生土処分工(パ°ックホ° 山積0.8m3排ガ°ス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.28				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.16				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.16				

給水明細第1号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ20(PP) 市道B断面
形状：AS道 素堀・山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

給水明細第2号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ホ°ポリエチレン管 φ25(PP) 市道B断面

形状：AS道 素堀・山砂入替

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管(PP)	φ25	m	1				
ロケ－ティングワイヤー(ホ°ポリエチレン管)材工共		m	1				
ホ°ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガ°ス2次	m2	0.6				
人力掘削工		m3	0.28				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガ°ス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.06				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.28				
発生土処分工(パ°ックホ 山積0.8m3排ガ°ス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.28				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.16				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.16				

給水明細第2号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25(PP) 市道B断面
形状：AS道 素堀・山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

給水明細第3号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ホ°ポリエチレン管 φ50（HPPE） 市道B断面
 形状：AS道 素堀・山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	1				
ロケーティングワイヤー (ホ°ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
管明示テープ工 (ホ°ポリエチレン管) 材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カ°ス2次	m2	0.6				
人力掘削工		m3	0.28				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排カ°ス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.06				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.28				
発生土処分工 (バックホ 山積0.8m3排カ°ス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.28				
人力埋戻工 (運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.16				

給水明細第3号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ50（HPPE） 市道B断面
形状：AS道 素堀・山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.16				
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

給水明細第4号表

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ20 (PP)
形状：砂利道 素堀・山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1				
ロケティンクワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
人力掘削工		m3	0.33				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.33				
発生土処分工 (バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.33				
人力埋戻工 (運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.21				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km	m3	0.21				
下層路盤工	仕上り厚 20cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

給水明細第5号表

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25 (PP)
 形状：砂利道 素堀・山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1				
ロケティンクワイヤー (ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
人力掘削工		m3	0.33				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.33				
発生土処分工 (バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.33				
人力埋戻工 (運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.21				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.21				
下層路盤工	仕上り厚 20cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

給水明細第6号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ホリエチレン管 φ50（HPPE）
 形状：砂利道 素堀・山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	1				
ロケティングワイヤー (ホリエチレン管) 材工共		m	1				
ホリエチレン管据付工	φ 50mm	m	1				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
管明示テープ工 (ホリエチレン管) 材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1				
人力掘削工		m3	0.33				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.33				
発生土処分工 (バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.33				
人力埋戻工 (運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.21				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.21				
下層路盤工	仕上り厚 20cm1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	0.6				
合 計		m	1				

給水明細第6号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り 単価表

種別：ポリエチレン管 $\phi 50$ (HPPE)

形状：砂利道 素堀・山砂入替

備考：

[illegible]

給水明細第7号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ホリエチレン管 φ20(PP) 市道B断面

形状：AS道 素堀・発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管(PP)	φ20	m	1				
ロケティンクワイヤー(ホリエチレン管)材工共		m	1				
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	0.6				
人力掘削工		m3	0.28				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.06				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.12				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.12				
人力埋戻工	発生土	m3	0.16				
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				

給水明細第7号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ20(PP) 市道B断面
形状：AS道 素堀・発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

給水明細第8号表

給水引き込み 宅内配管 1m当り単価表

種別：ホ°ポリエチレン管 φ20 (PP)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1				
ロケティングワイヤー (ホ°ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				
人力掘削工		m3	0.22				
人力埋戻工	発生土	m3	0.22				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

給水明細第9号表

給水引き込み 宅内配管 1m当り単価表

種別：ホ°ポリエチレン管 φ25 (PP)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1				
ロケティンク°ワイヤー (ホ°ポリエチレン管) 材工共		m	1				
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1				
人力掘削工		m3	0. 22				
人力埋戻工	発生土	m3	0. 22				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

給水明細第10号表の1

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ20 無し マニパ管理費しない
 形状：給水接続工A(マニパ直接接続)
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1				
フレキシブル継手	φ 20×500	本	1				
逆ホリ止水栓	φ 20 (JIS)	個	1				
HIVP	φ 20×1000	m	0.7				
HI ユニオンソケット	φ 20	個	1				
HI エルボ	φ 20	個	2				
HIソケット	φ 20	個	2				
ロケティングワイヤ(ホリエチレン管)材工共		m	1.7				
ホリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1.5				
ホリエチレン管継手工	φ 20mm	口	1				
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	0.7				
T S継手工	φ 20mm	口	8				

給水明細第10号表の2

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ20 無し マータ管理費しない

形状：給水接続工A(マータ直接接続)

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				
人力掘削工		m3	0.55				
人力埋戻工	発生土	m3	0.55				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				
ポリエチレン管切断工	φ20	口	1				
硬質塩化ビニル管切断工	φ20	口	3				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水明細第11号表の1

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ25 無し 工事管理費しない
 形状：給水接続工A（メタ直接接続）
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ リエチレン管 (PP)	φ 25	m	1				
フレキシブル継手	φ 25×600	本	1				
逆ホ 止水栓	φ 25 (JIS)	個	1				
HIVP	φ 25×1000	m	0.7				
HI ユニオンソケット	φ 25	個	1				
HI エルボ	φ 25	個	2				
HIソケット	φ 25	個	2				
ロケティングワイヤー(ホ リエチレン管)材工共		m	1.7				
ホ リエチレン管据付工	φ 25mm	m	1.5				
ホ リエチレン管継手工	φ 25mm	口	1				
硬質塩化ビニル管据付工	φ 25mm	m	0.7				
T S継手工	φ 25mm	口	8				

給水明細第11号表の2

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ25 無し マータ管理費しない

形状：給水接続工A(マータ直接接続)

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				
人力掘削工		m3	0.55				
人力埋戻工	発生土	m3	0.55				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1				
ポリエチレン管切断工	φ25	口	1				
硬質塩化ビニル管切断工	φ25	口	3				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水明細第12号表の1

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ20 PPハターン
形状：給水接続工B(私道部接続 AS道)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1.5				
PP継手 分止水栓用ソケット	φ 20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 20	個	1				
ボール止水栓	φ 20 新潟市型	個	1				
PP継手 ソケット	φ 20	個	1				
P 止水栓覆	小 (20)	個	1				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1.5				
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1.5				
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	4				
止水栓取付工	φ 20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				
管明示シート工(材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.5				
ポリエチレン管切断工	φ 20	口	2				

給水明細第12号表の2

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ20 PPハターン
形状：給水接続工B(私道部接続 AS道)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	3.6				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	0.9				
人力掘削工		m3	0.29				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンブトラック2t車	m3	0.05				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.13				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.13				
人力埋戻工	発生土	m3	0.16				
下層路盤工	仕上り厚 16cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.9				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン(13)瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.9				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水明細第13号表の1

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ25 PPハターン
形状：給水接続工B(私道部接続 AS道)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1.5				
PP継手 分止水栓用ソケット	φ 25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 25	個	1				
ボール止水栓	φ 25 新潟市型	個	1				
PP継手 ソケット	φ 25	個	1				
P 止水栓覆	大 (25)	個	1				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1.5				
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1.5				
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	4				
止水栓取付工	φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				
管明示シート工(材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.5				
ポリエチレン管切断工	φ 25	口	2				

給水明細第13号表の2

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ25 PPハターン
形状：給水接続工B(私道部接続 AS道)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	3.6				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	0.9				
人力掘削工		m3	0.29				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンブトラック2t車	m3	0.05				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.13				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.13				
人力埋戻工	発生土	m3	0.16				
下層路盤工	仕上り厚 16cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.9				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン(13)瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.9				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水明細第14号表の1

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ20 PPハターン
形状：給水接続工B(私道部接続 砂利道)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1.5				
PP継手 分止水栓用ソケット	φ 20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 20	個	1				
ボール止水栓	φ 20 新潟市型	個	1				
PP継手 ソケット	φ 20	個	1				
P 止水栓覆	小 (20)	個	1				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1.5				
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1.5				
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	4				
止水栓取付工	φ 20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				
管明示シート工(材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.5				
人力掘削工		m3	0.34				

給水明細第14号表の2

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ20 PPハターン

形状：給水接続工B(私道部接続 砂利道)

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.11				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.11				
人力埋戻工	発生土	m3	0.23				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.9				
ポリエチレン管切断工	φ20	口	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水明細第15号表の1

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ25 PPハターン
形状：給水接続工B(私道部接続 砂利道)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1.5				
PP継手 分止水栓用ソケット	φ 25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 25	個	1				
ボール止水栓	φ 25 新潟市型	個	1				
PP継手 ソケット	φ 25	個	1				
P 止水栓覆	大 (25)	個	1				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1.5				
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1.5				
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	4				
止水栓取付工	φ 25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				
管明示シート工(材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1.5				
人力掘削工		m3	0.34				

給水明細第15号表の2

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ25 PPハターン
 形状：給水接続工B(私道部接続 砂利道)
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.11				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.11				
人力埋戻工	発生土	m3	0.23				
路盤工	仕上り厚 12cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.9				
ポリエチレン管切断工	φ25	口	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水明細第16号表の1

給水止水部 1箇所当り単価表

種別： φ50(金属接合) PP^ハターン
 形状： 給水接続工B(私道部接続 AS道)
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ ^レ エチレン管(HPPE)	φ 50×5000	m	1.9				
HPPE用金属エルボ ^ホ	新潟市仕様 φ 50	個	2				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個	2				
ホ ^レ ル止水栓	φ 50 新潟市型	個	1				
PP-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個	1				
仕切弁鉄蓋	新潟市仕様 円形1号 止水栓	個	1				
調整リング ^ホ	レジンコンクリート製 円形1号、H=100	個	1				
レジンコンクリート	下部壁(CA) H=150 円形1号	個	1				
レジンコンクリート	底版 H=40 円形1号	個	1				
ボ ^{ルト} ・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×180×3	組	1				
VP直管	φ 150	m	1				
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モ ^{ルタル} 計上しない	個	1				

給水明細第16号表の2

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ50(金属接合) PP^ハターン
 形状：給水接続工B(私道部接続 AS道)
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー RC-40	m2	0.31				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=100mm	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1				
ローディングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	2.4				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	2.3				
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	8				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	2.3				
ポリエチレン管切断工	φ50	口	4				
止水栓取付工	φ50 PP用 止水栓取付のみ	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4.6				

給水明細第16号表の3

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ50(金属接合) PPハターン
 形状：給水接続工B(私道部接続 AS道)
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.2				
人力掘削工		m3	1.04				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.06				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.18				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.18				
人力埋戻工	発生土	m3	0.86				
下層路盤工	仕上り厚 16cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.2				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水明細第17号表の1

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ50(金属接合) PP^ハターン

形状：人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ ^リ エチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	1.9				
HPPE用金属エルボ ^ー	新潟市仕様 φ 50	個	2				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個	2				
ホ ^ー ル止水栓	φ 50 新潟市型	個	1				
PP-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個	1				
仕切弁鉄蓋	新潟市仕様 円形1号 止水栓	個	1				
調整リング [°]	レジンコンクリート製 円形1号、H=100	個	1				
レジンコンクリート	下部壁(CA) H=150 円形1号	個	1				
レジンコンクリート	底版 H=40 円形1号	個	1				
ボ ^ー ルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×180×3	組	1				
VP直管	φ 150	m	1				
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モ ^ル タル計上しない	個	1				

新 潟 市 水 道 局

給水明細第17号表の2

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ50(金属接合) PPハターン

形状：人力掘削，発生土

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.31				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=100mm	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1				
ローディングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	2.4				
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	2.3				
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	8				
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	2.3				
ポリエチレン管切断工	φ50	口	4				
止水栓取付工	φ50 PP用 止水栓取付のみ	箇所	1				
給水止水部	φ50 (金属接合) PPハターン 給水接続工B (私道部接続 砂利道)	箇所	1				

給水明細第17号表の3

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ50(金属接合) PP^ハターン
形状：人力掘削，発生土
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

給水明細第18号表の1

キャップ工 1箇所当り単価表

種別：φ20 市道B断面
形状：公道配管 AS道・素堀・山砂入替
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル分水栓キャップ	φ20 JISねじ	個	1				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4.6				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.2				
人力掘削工		m3	1.07				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンブトラック2t車	m3	0.12				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.07				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.07				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.84				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.84				
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	1.2				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.2				

給水明細第18号表の2

キャップ工 1箇所当り単価表

種別：φ20 市道B断面
形状：公道配管 AS道・素堀・山砂入替
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

給水明細第19号表

キャップ工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：土工なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サトル分水栓キャップ	φ20 JISねじ	個	1				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水明細第20号表

キャップ工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：公道配管 砂利道・素堀・山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サトル分水栓キャップ	φ20 JISねじ	個	1				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				
人力掘削工		m3	1.17				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	1.17				
発生土処分工(パック材 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.17				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.94				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.94				
下層路盤工	仕上り厚 20cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水明細第21号表の1

キャップ工 1箇所当り単価表

種別：φ20 市道B断面
形状：公道配管 AS道・素堀・発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル分水栓キャップ	φ20 JISねじ	個	1				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4.6				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.2				
人力掘削工		m3	1.07				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンブトラック2t車	m3	0.12				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、タンブトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.23				
発生土処分工(パック材 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンブトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.23				
人力埋戻工	発生土	m3	0.84				
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.2				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.2				
合 計		箇所	1				

給水明細第21号表の2

キャップ工 1箇所当り単価表

種別：φ20 市道B断面
形状：公道配管 AS道・素堀・発生土
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位	当	り	箇所	1								

給水明細第22号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：φ20 市道B断面
形状：人力掘削，発生土
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4.6				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次	m2	1.2				
人力掘削工		m3	1.07				
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンクトラック2t車	m3	0.12				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.23				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.23				
人力埋戻工	発生土	m3	0.84				
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.2				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水明細第23号表

キャップ工 1箇所当り単価表

種別：φ20
 形状：公道配管 砂利道・素堀・発生土
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル分水栓キャップ	φ20 JISねじ	個	1				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				
人力掘削工		m3	1.17				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.23				
発生土処分工(パック材 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.23				
人力埋戻工	発生土	m3	0.94				
下層路盤工	仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水明細第24号表

φ16メーター加算費（施） 1個当り単価表

種別： φ 25以下
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

給水明細第25号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別： ポリエチレン管 φ20 (PP) 市道B断面（材料・継手）
 形状： AS道 素堀・山砂入替
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1				
PP継手 ソケット	φ 20	個	1				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1				
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	2				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カ°ス2次	m2	0.6				
人力掘削工		m3	0.28				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排カ°ス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.06				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.28				
発生土処分工 (バックホウ 山積0.8m3排カ°ス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.28				

給水明細第25号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ20 (PP) 市道B断面（材料・継手）
形状：AS道 素堀・山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.16				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.16				
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

給水明細第26号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別： ポリエチレン管 φ25 (PP) 市道B断面（材料・継手
形状： AS道 素堀・山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1				
PP継手 ソケット	φ 25	個	1				
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1				
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1				
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	2				
管明示シート工 (材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カ°ス2次	m2	0.6				
人力掘削工		m3	0.28				
アスファルト殻運搬工 (処分費込み)	D I D区域内 運搬距離8km 路面:良好 積込 0.13m3排カ°ス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.06				
発生土処分工 (運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.28				
発生土処分工 (バックホ 山積0.8m3排カ°ス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.28				

給水明細第26号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25 (PP) 市道B断面 (材料・継手

形状：AS道 素堀・山砂入替

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.16				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km	m3	0.16				
下層路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40	m2	0.6				
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

給水明細第27号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ホ°ポリエチレン管 φ20(PP) (材料・継手共)

形状：砂利道 素堀・山砂入替

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管(PP)	φ 20	m	1				
PP継手 ソケット	φ 20	個	1				
ロケティンク°ワイヤー(ホ°ポリエチレン管)材工共		m	1				
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1				
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	2				
管明示シート工(材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
人力掘削工		m3	0.33				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダ°ンプ°トラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.33				
発生土処分工(バ°ックホ° 山積0.8m3排ガ°ス2次)	D I D区域内 処分場 ダ°ンプ°トラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.33				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.21				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.21				
下層路盤工	仕上り厚 20cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャー°ン RC-40	m2	0.6				

給水明細第27号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ20(PP) (材料・継手共)
形状：砂利道 素堀・山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

給水明細第28号表の1

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25(PP) (材料・継手共)

形状：砂利道 素堀・山砂入替

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管(PP)	φ 25	m	1				
PP継手 ソケット	φ 25	個	1				
ロケティンクワイヤー(ポリエチレン管)材工共		m	1				
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1				
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	2				
管明示シート工(材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	1				
人力掘削工		m3	0.33				
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.33				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.33				
人力埋戻工(運搬費)	山砂 土場から仮置場 D I D区域内 仮置運搬距離18km	m3	0.21				
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 D I D区域内 運搬距離5km 積込有	m3	0.21				
下層路盤工	仕上り厚 20cm1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6				

給水明細第28号表の2

給水引き込み 公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25(PP) (材料・継手共)
形状：砂利道 素堀・山砂入替
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

給水明細第29号表の1

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ20 無し マータ管理費しない（材料・継手共

形状：給水接続工A（マータ直接接続）

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1				
PP継手 ソケット	φ 20	個	1				
フレキシブル継手	φ 20×500	本	1				
逆ホ°止水栓	φ 20 (JIS)	個	1				
HIVP	φ 20×1000	m	0.7				
HI ユニオンソケット	φ 20	個	1				
HI エルボ°	φ 20	個	2				
HIソケット	φ 20	個	2				
ロケティングワイヤー (ホ°ポリエチレン管) 材工共		m	1.7				
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	1.5				
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	3				
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	0.7				

給水明細第29号表の2

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ20 無し マ-タ管理費しない（材料・継手共）
 形状：給水接続工A（マ-タ直接接続）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
T S継手工	φ 20mm	口	8				
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				
人力掘削工		m3	0. 55				
人力埋戻工	発生土	m3	0. 55				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 20	個	1				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				
ポリエチレン管切断工	φ 20	口	1				
硬質塩化ビニル管切断工	φ 20	口	3				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水明細第30号表の1

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ25 無し マータ管理費しない（材料・継手共）
 形状：給水接続工A（マータ直接接続）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1				
PP継手 ソケット	φ 25	個	1				
フレキシブル継手	φ 25×600	本	1				
逆ホ°止水栓	φ 25 (JIS)	個	1				
HIVP	φ 25×1000	m	0.7				
HI ユニオンソケット	φ 25	個	1				
HI エルボ°	φ 25	個	2				
HIソケット	φ 25	個	2				
ロケティングワイヤー (ホ°ポリエチレン管) 材工共		m	1.7				
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1.5				
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	3				
硬質塩化ビニル管据付工	φ 25mm	m	0.7				

給水明細第30号表の2

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ25 無し マ-タ管理費しない（材料・継手共

形状：給水接続工A（マ-タ直接接続）

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
T S継手工	φ 25mm	口	8				
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ 25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				
人力掘削工		m3	0. 55				
人力埋戻工	発生土	m3	0. 55				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 25	個	1				
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	1				
ポリエチレン管切断工	φ 25	口	1				
硬質塩化ビニル管切断工	φ 25	口	3				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料単価一覧表〔材料費のみ〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	備考
材料単価No.1	布設工 材料費	ホリエチレン管 φ25	m		
材料単価No.2	布設工 材料費	ホリエチレン管（HPPE管） φ50	m		
材料単価No.3	給水接続工A 材料費	φ50×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐	箇所		
材料単価No.4	給水接続工A 材料費	φ50×メータ口径φ25 サドル分岐	箇所		
材料単価No.5	給水接続工A 材料費	φ50×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐(EF)	箇所		
材料単価No.6	給水接続工A 材料費	φ50×メータ口径φ25 サドル分岐(EF)	箇所		
材料単価No.7	給水接続工A 材料費	φ75～φ150×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐	箇所		
材料単価No.8	給水接続工A 材料費	φ75～φ150×メータ口径φ25 サドル分岐	箇所		
材料単価No.9	給水接続工A 材料費	φ200～φ350×メータ口径φ13～φ20	箇所		
材料単価No.10	給水接続工A 材料費	φ200～φ350×メータ口径φ25 サドル分岐	箇所		
材料単価No.11	給水接続工A 材料費	φ50×メータ口径φ13～φ20 切り落としサドル分岐	箇所		
材料単価No.12	給水接続工A 材料費	φ50×メータ口径φ25 切り落としサドル分岐	箇所		
材料単価No.13	給水接続工A 材料費	φ25×メータ口径φ13～φ20 切り落としチーズ分岐	箇所		
材料単価No.14	給水接続工A 材料費	φ25×メータ口径φ25 切り落としチーズ分岐	箇所		
材料単価No.15	給水接続工B 材料費	φ50×φ20 サドル分岐	箇所		
材料単価No.16	給水接続工B 材料費	φ50×φ25 サドル分岐	箇所		
材料単価No.17	給水接続工B 材料費	φ50×φ20 サドル分岐(EF)	箇所		
材料単価No.18	給水接続工B 材料費	φ50×φ25 サドル分岐(EF)	箇所		
材料単価No.19	給水接続工B 材料費	φ75～φ150×φ20 サドル分岐	箇所		
材料単価No.20	給水接続工B 材料費	φ75～φ150×φ25 サドル分岐	箇所		

材料単価一覧表〔材料費のみ〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	備考
材料単価No.21	給水接続工B 材料費	φ 75～φ 150×φ 50 サドル分岐	箇所		
材料単価No.22	給水接続工B 材料費	φ 200～φ 350×φ 20 サドル分岐	箇所		
材料単価No.23	給水接続工B 材料費	φ 200～φ 350×φ 25 サドル分岐	箇所		
材料単価No.24	給水接続工B 材料費	φ 200～φ 350×φ 50 サドル分岐	箇所		
材料単価No.25	給水接続工B 材料費	φ 50×φ 20 切り落としサドル分岐	箇所		
材料単価No.26	給水接続工B 材料費	φ 50×φ 25 切り落としサドル分岐	箇所		
材料単価No.27	給水接続工B 材料費	φ 25×φ 20 切り落としチーズ分岐	箇所		
材料単価No.28	給水接続工B 材料費	φ 25×φ 25 切り落としチーズ分岐	箇所		
材料単価No.29	給水接続工B 材料費	φ 50×φ 50 切り落としチーズ分岐	箇所		
材料単価No.30	給水接続工C 材料費	φ 50×φ 20 サドル分岐 道路部接続	箇所		
材料単価No.31	給水接続工C 材料費	φ 50×φ 25 サドル分岐 道路部接続	箇所		
材料単価No.32	給水接続工C 材料費	φ 50×φ 20 サドル分岐(EF) 道路部接続	箇所		
材料単価No.33	給水接続工C 材料費	φ 50×φ 25 サドル分岐(EF) 道路部接続	箇所		
材料単価No.34	給水接続工C 材料費	φ 75～φ 150×φ 20 サドル分岐 道路部接続	箇所		
材料単価No.35	給水接続工C 材料費	φ 75～φ 150×φ 25 サドル分岐 道路部接続	箇所		
材料単価No.36	給水接続工C 材料費	φ 200～φ 350×φ 20 サドル分岐 道路部接続	箇所		
材料単価No.37	給水接続工C 材料費	φ 200～φ 350×φ 25 サドル分岐 道路部接続	箇所		
材料単価No.38	給水接続工C 材料費	φ 50×φ 20 切り落としサドル分岐 道路部接続	箇所		
材料単価No.39	給水接続工C 材料費	φ 50×φ 25 切り落としサドル分岐 道路部接続	箇所		
材料単価No.40	給水接続工C 材料費	新設 φ 50×φ 20 サドル分岐(EF) 道路部接続	箇所		

材料単価一覧表〔材料費のみ〕

令和8年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規 格 ・ 寸 法	単位	単価	備考
材料単価No.41	給水接続工C 材料費	新設 φ 50×φ 50 チーズ分岐 道路部接続	箇所		
材料単価No.42	給水接続工D 材料費	メータ口径 φ 13～φ 20 宅地内	箇所		
材料単価No.43	給水接続工D 材料費	メータ口径 φ 25 宅地内	箇所		
材料単価No.44	キャップ工 材料費	φ 13～φ 25	箇所		
材料単価No.45	給水接続工・加算用 材料費	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ 20	箇所		
材料単価No.46	給水接続工・加算用 材料費	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ 25	箇所		
材料単価No.47	給水接続工・加算用 材料費	給水引込み部 公道配管 ポリエチレン管 φ 50	m		
材料単価No.48	メーター覆 材料費	φ 13	個		
材料単価No.49	メーター覆 材料費	φ 20	個		
材料単価No.50	メーター覆 材料費	φ 25	個		

材料単価No.1 布設工 ポリエチレン管 φ25 1 m当り
材料費

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価（円）	金額（円）	摘 要
〔直接工事費〕						
（工事費）						
布設工	ポリエチレン管 φ25	m	1			材料明細第1号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.2	布設工	ポリエチレン管（HPPE管） 材料費	φ 50	1 m当り		
----------	-----	-----------------------	------	-------	--	--

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価（円）	金 額（円）	摘 要
〔直接工事費〕						
（工事費）						
布設工	ポリエチレン管 φ 50 HPPE	m	1			材料明細第2号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.3	給水接続工A	φ50×メートル口径φ13～φ20 サドル分岐 材料費	1箇所当り
----------	--------	--------------------------------	-------

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐φ50 (ポリエチレン管) × φ20 サドル付分水栓 (HPPE・メカ)	箇所	1			ポリエチレン管φ20 0.5m含む 材料明細第3号表
公道配管	ポリエチレン管φ20	m	1			材料明細第21号表
給水止水部	φ13～φ20	箇所	1			メータ覆取替なし 材料明細第24号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.4 給水接続工A $\phi 50 \times$ メータ口径 $\phi 25$ サドル分岐材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 50$ (ポリエチレン管) $\times \phi 25$ サドル付分水栓 (HPPE・メカ)	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 25$ 0.5m含む 材料明細第4号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 25$	m	1			材料明細第22号表
給水止水部	$\phi 25$	箇所	1			メータ覆取替なし 材料明細第25号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.5	給水接続工A	φ50×メートル口径φ13～φ20 サドル分岐 材料費	1箇所当り
----------	--------	--------------------------------	-------

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐φ50 (ポリエチレン管) × φ20 サドル付分水栓 (HPPE・EF)	箇所	1			ポリエチレン管φ20 0.5m含む 材料明細第19号表
公道配管	ポリエチレン管φ20	m	1			材料明細第21号表
給水止水部	φ13～φ20	箇所	1			メータ覆取替なし 材料明細第24号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.6	給水接続工A	φ50×メータ口径φ25 サドル分岐 材料費	1箇所当り			
----------	--------	---------------------------	-------	--	--	--

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐φ50 (ポリエチレン管) × φ25 サドル付分水栓 (HPPE・EF)	箇所	1			ポリエチレン管φ25 0.5m含む 材料明細第20号表
公道配管	ポリエチレン管φ25	m	1			材料明細第22号表
給水止水部	φ25	箇所	1			メータ覆取替なし 材料明細第25号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.7	給水接続工A	φ75～φ150×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 材料費	1箇所当り
----------	--------	------------------------------------	-------

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 φ75～φ150 (鋳鉄) × φ20	箇所	1			ポリエチレン管 φ20 0.5m含む 材料明細第5号表
公道配管	ポリエチレン管 φ20	m	1			材料明細第21号表
給水止水部	φ13～φ20	箇所	1			メータ覆取替なし 材料明細第24号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.8 給水接続工A $\phi 75 \sim \phi 150 \times$ メータ口径 $\phi 25$ サドル分岐材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 75 \sim \phi 150$ (鋳鉄) $\times \phi 25$	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 25$ 0.5m含む 材料明細第6号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 25$	m	1			材料明細第22号表
給水止水部	$\phi 25$	箇所	1			メータ覆取替なし 材料明細第25号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.9	給水接続工A	φ200～φ350×メータ口径φ13～φ20 サドル分岐 材料費	1箇所当り
----------	--------	-------------------------------------	-------

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐φ200～φ350（铸铁）×φ20	箇所	1			ポリエチレン管φ20 0.5m含む 材料明細第7号表
公道配管	ポリエチレン管φ20	m	1			材料明細第21号表
給水止水部	φ13～φ20	箇所	1			メータ覆取替なし 材料明細第24号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.10 給水接続工A $\phi 200 \sim \phi 350 \times$ メータ口径 $\phi 25$ サドル分岐材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 200 \sim \phi 350$ (鋳鉄) $\times \phi 25$	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 25$ 0.5m含む 材料明細第8号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 25$	m	1			材料明細第22号表
給水止水部	$\phi 25$	箇所	1			メータ覆取替なし 材料明細第25号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.11	給水接続工A	φ50×メートル口径φ13～φ20 切り落しサドル分岐 材料費	1箇所当り
-----------	--------	------------------------------------	-------

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	切り落しサドル分岐φ50 (ポリエチレン管) × φ20 サドル付分水栓 (HPPE・メカ)	箇所	1			ポリエチレン管φ20 0.5m含む 材料明細第9号表
公道配管	ポリエチレン管φ20	m	1			材料明細第21号表
給水止水部	φ13～φ20	箇所	1			メータ覆取替なし 材料明細第24号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.12	給水接続工A	φ50×メートル口径φ25 切り落としサドル分岐 材料費	1箇所当り
-----------	--------	---------------------------------	-------

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	切り落としサドル分岐φ50 (ポリエチレン管) × φ25 サドル付分水栓 (HPPE・メカ)	箇所	1			ポリエチレン管φ25 0.5m含む 材料明細第10号表
公道配管	ポリエチレン管φ25	m	1			材料明細第22号表
給水止水部	φ25	箇所	1			メータ覆取替なし 材料明細第25号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.13	給水接続工A	φ25×メートル口径φ13～φ20 切り落しチーズ分岐 材料費				1箇所当り
-----------	--------	------------------------------------	--	--	--	-------

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	切り落しチーズ分岐φ25(ポリエチレン管)×φ20	箇所	1			ポリエチレン管φ20 0.4m含む 材料明細第13号表
公道配管	ポリエチレン管φ20	m	1			材料明細第21号表
給水止水部	φ13～φ20	箇所	1			メートル覆取替なし 材料明細第24号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.14 給水接続工A $\phi 25 \times$ メータ口径 $\phi 25$ 切り落としチーズ分岐材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	切落とし $\phi 25$ (ポリエチレン管) $\times \phi 25$	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 25$ 0.4m含む 材料明細第14号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 25$	m	1			材料明細第22号表
給水止水部	$\phi 25$	箇所	1			メータ覆取替なし 材料明細第25号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価№15 給水接続工B $\phi 50 \times \phi 20$ サドル分岐 1箇所当り
材料費

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 50$ (ポリエチレン管) $\times \phi 20$ サドル付分水栓 (HPPE・メカ)	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 20$ 0.5m含む 材料明細第3号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 20$	m	1			材料明細第21号表
給水止水部	私道部接続 $\phi 20$	箇所	1			材料明細第26号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価№16 給水接続工B $\phi 50 \times \phi 25$ サドル分岐 1箇所当り
材料費

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 50$ (ポリエチレン管) $\times \phi 25$ サドル付分水栓 (HPPE・メカ)	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 25$ 0.5m含む 材料明細第4号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 25$	m	1			材料明細第22号表
給水止水部	私道部接続 $\phi 25$	箇所	1			材料明細第27号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価№17 給水接続工B $\phi 50 \times \phi 20$ サドル分岐 1箇所当り
材料費

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 50$ (ポリエチレン管) $\times \phi 20$ サドル付分水栓 (HPPE・EF)	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 20$ 0.5m含む 材料明細第19号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 20$	m	1			材料明細第21号表
給水止水部	私道部接続 $\phi 20$	箇所	1			材料明細第26号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.18	給水接続工B	φ50×φ25 サドル分岐 材料費	1箇所当り			
-----------	--------	----------------------	-------	--	--	--

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐φ50 (ポリエチレン管) × φ25 サドル付分水栓 (HPPE・EF)	箇所	1			ポリエチレン管φ25 0.5m含む 材料明細第20号表
公道配管	ポリエチレン管φ25	m	1			材料明細第22号表
給水止水部	私道部接続 φ25	箇所	1			材料明細第27号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価№19 給水接続工B $\phi 75 \sim \phi 150 \times \phi 20$ サドル分岐 1箇所当り
材料費

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 75 \sim \phi 150$ (鋳鉄) $\times \phi 20$	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 20$ 0.5m含む 材料明細第5号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 20$	m	1			材料明細第21号表
給水止水部	私道部接続 $\phi 20$	箇所	1			材料明細第26号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価№20 給水接続工B $\phi 75 \sim \phi 150 \times \phi 25$ サドル分岐 1箇所当り
材料費

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 75 \sim \phi 150$ (鋳鉄) $\times \phi 25$	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 25$ 0.5m含む 材料明細第6号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 25$	m	1			材料明細第22号表
給水止水部	私道部接続 $\phi 25$	箇所	1			材料明細第27号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.21 給水接続工B $\phi 75 \sim \phi 150 \times \phi 50$ サドル分岐 材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 75 \sim \phi 150$ (鋳鉄) $\times \phi 50$	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 50$ 0.5m含む 材料明細第16号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 50$ (HPPE)	m	1			材料明細第23号表
給水止水部	私道部接続 $\phi 50$	箇所	1			HPPE 材料明細第28号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.22 給水接続工B $\phi 200 \sim \phi 350 \times \phi 20$ サドル分岐材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 200 \sim \phi 350$ (鋳鉄) $\times \phi 20$	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 20$ 0.5m含む 材料明細第7号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 20$	m	1			材料明細第21号表
給水止水部	私道部接続 $\phi 20$	箇所	1			材料明細第26号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.23 給水接続工B $\phi 200 \sim \phi 350 \times \phi 25$ サドル分岐材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 200 \sim \phi 350$ (鋳鉄) $\times \phi 25$	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 25$ 0.5m含む 材料明細第8号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 25$	m	1			材料明細第22号表
給水止水部	私道部接続 $\phi 25$	箇所	1			材料明細第27号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.24 給水接続工B $\phi 200 \sim \phi 350 \times \phi 50$ サドル分岐材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 200 \sim \phi 350$ (鋳鉄) $\times \phi 50$	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 50$ 0.5m含む 材料明細第17号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 50$ (HPPE)	m	1			材料明細第23号表
給水止水部	私道部接続 $\phi 50$	箇所	1			HPPE 材料明細第28号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.25	給水接続工B	φ50×φ20 切り落しサドル分岐 材料費	1箇所当り			
-----------	--------	--------------------------	-------	--	--	--

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	切り落しサドル分岐 φ50 (ポリエチレン管) × φ20 サドル付分水栓 (HPPE・メカ)	箇所	1			ポリエチレン管 φ20 0.5m含む 材料明細第9号表
公道配管	ポリエチレン管 φ20	m	1			材料明細第21号表
給水止水部	私道部接続 φ20	箇所	1			材料明細第26号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.26 給水接続工B $\phi 50 \times \phi 25$ 切り落しサドル分岐 材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	切り落しサドル分岐 $\phi 50$ (ポリエチレン管) $\times \phi 25$ サドル付分水栓 (HPPE・メカ)	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 25$ 0.5m含む 材料明細第10号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 25$	m	1			材料明細第22号表
給水止水部	私道部接続 $\phi 25$	箇所	1			材料明細第27号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.27 給水接続工B $\phi 25 \times \phi 20$ 切り落としチース分岐
材料費

1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	切り落としチース分岐 $\phi 25$ (ポリエチレン管) $\times \phi 20$	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 20$ 0.4m含む 材料明細第13号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 20$	m	1			材料明細第21号表
給水止水部	私道部接続 $\phi 20$	箇所	1			材料明細第26号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.28 給水接続工B $\phi 25 \times \phi 25$ 切り落としチース分岐材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	切落しチース $\phi 25$ (ポリエチレン管) $\times \phi 25$	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 25$ 0.4m含む 材料明細第14号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 25$	m	1			材料明細第22号表
給水止水部	私道部接続 $\phi 25$	箇所	1			材料明細第27号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.29 給水接続工B $\phi 50 \times \phi 50$ 切り落しチーズ分岐 材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	切り落しチーズ分岐 $\phi 50$ (ポリエチレン管) $\times \phi 50$ VB-HPPE用伸縮金属チーズ	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 50$ 0.5m含む 材料明細第15号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 50$ (HPPE)	m	1			材料明細第23号表
給水止水部	私道部接続 $\phi 50$	箇所	1			HPPE 材料明細第28号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.30 給水接続工C $\phi 50 \times \phi 20$ サドル分岐 道路部接続 材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 50$ (ポリエチレン管) $\times \phi 20$ サドル付分水栓 (HPPE・メカ)	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 20$ 0.5m含む 材料明細第3号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 20$	m	1			材料明細第21号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.31 給水接続工C $\phi 50 \times \phi 25$ サドル分岐 道路部接続 材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 50$ (ポリエチレン管) $\times \phi 25$ サドル付分水栓 (HPPE・メカ)	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 25$ 0.5m含む 材料明細第4号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 25$	m	1			材料明細第22号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.32 給水接続工C $\phi 50 \times \phi 20$ サドル分岐 道路部接続 材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 50$ (ポリエチレン管) $\times \phi 20$ サドル付分水栓 (HPPE・EF)	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 20$ 0.5m含む 材料明細第19号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 20$	m	1			材料明細第21号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.33 給水接続工C		φ50×φ25 サドル分岐 道路部接続 材料費				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単価(円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐φ50 (ポリエチレン管) × φ25 サドル付分水栓 (HPPE・EF)	箇所	1			ポリエチレン管φ25 0.5m含む 材料明細第20号表
公道配管	ポリエチレン管φ25	m	1			材料明細第22号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.34 給水接続工C		φ75～φ150×φ20 サドル分岐 道路部接続 材料費				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐φ75～φ150（鋳鉄）×φ20	箇所	1			ポリエチレン管φ20 0.5m含む 材料明細第5号表
公道配管	ポリエチレン管φ20	m	1			材料明細第21号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.35 給水接続工C		φ75～φ150×φ25 サドル分岐 道路部接続 材料費				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単価(円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐φ75～φ150（鋳鉄）×φ25	箇所	1			ポリエチレン管φ25 0.5m含む 材料明細第6号表
公道配管	ポリエチレン管φ25	m	1			材料明細第22号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.36 給水接続工C $\phi 200 \sim \phi 350 \times \phi 20$ サドル分岐 道路部接続 材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 200 \sim \phi 350$ (鋳鉄) $\times \phi 20$	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 20$ 0.5m含む 材料明細第7号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 20$	m	1			材料明細第21号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.37 給水接続工C $\phi 200 \sim \phi 350 \times \phi 25$ サドル分岐 道路部接続 材料費 1箇所当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐 $\phi 200 \sim \phi 350$ (鋳鉄) $\times \phi 25$	箇所	1			ポリエチレン管 $\phi 25$ 0.5m含む 材料明細第8号表
公道配管	ポリエチレン管 $\phi 25$	m	1			材料明細第22号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.38 給水接続工C		φ50×φ20 切り落しサドル分岐 道路部接続 材料費				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単価(円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	切り落しサドル分岐φ50 (ポリエチレン管) × φ20 サドル付分水栓 (HPPE・メカ)	箇所	1			ポリエチレン管φ20 0.5m含む 材料明細第9号表
公道配管	ポリエチレン管φ20	m	1			材料明細第21号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.39 給水接続工C		φ50×φ25 切り落としサドル分岐 道路部接続 材料費				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	切り落としサドル分岐φ50 (ポリエチレン管) × φ25 サドル付分水栓 (HPPE・メカ)	箇所	1			ポリエチレン管φ25 0.5m含む 材料明細第10号表
公道配管	ポリエチレン管φ25	m	1			材料明細第22号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.40 給水接続工C		新設φ50×φ20 サドル分岐 道路部接続材料費				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水分岐工	サドル分岐φ50 (ポリエチレン管) × φ20 サドル付分水栓 (HPPE・EF)	箇所	1			ポリエチレン管φ20 0.3m含む 材料明細第11号表
公道配管	ポリエチレン管φ20	m	1			材料明細第21号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.41 給水接続工C		新設φ50×φ50 チーズ分岐 道路部接続材料費				1箇所当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水止水部	チーズ分岐φ50 (ポリエチレン管) × φ50 HPPEチーズ	箇所	1			ポリエチレン管φ50 0.3m含む 材料明細第18号表
公道配管	ポリエチレン管φ50 (HPPE)	m	1			材料明細第23号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水止水部	φ13～φ20	箇所	1			メータ覆取替なし 材料明細第24号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
給水止水部	φ25	箇所	1			メータ覆取替なし 材料明細第25号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.44 キャップ工 φ13～φ25 1箇所当り
材料費

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
メタ覆	私道部接続 φ13～φ25	箇所	1			φ20 材料明細第29号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.45

給水接続工・加算用

ポリエチレン管 φ 20
材料費

1m当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
公道配管	ポリエチレン管 φ 20	m	1			材料明細第21号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.46 給水接続工・加算用 ポリエチレン管 φ 25 1m当り
材料費

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
公道配管	ポリエチレン管 φ 25	m	1			材料明細第22号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.47 給水接続工・加算用 ポリエチレン管 φ 50 1m当り
材料費

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
公道配管	ポリエチレン管 φ 50 (HPPE)	m	1			材料明細第23号表
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.48 メーター覆 φ13 材料費 1個当たり

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
メ-タ-覆	φ13	個	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.49 メーター覆 φ20 1個当り
材料費

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単価(円)	金額(円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
メタ覆	φ20	個	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

材料単価No.50 メーター覆 φ25
材料費

1個当り

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
〔直接工事費〕						
(工事費)						
メ-タ-覆	φ 25	個	1			
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格						

布設工（材料費のみ）明細

布設工(材料費のみ) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
布設工		ホ°	ポリエチレン管 φ25	m	1							
布設工		ホ°	ポリエチレン管 φ50	m	1							
					1							
					1							

材料明細第1号表

布設工 100m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	100				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	100				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	110				
PP継手 ソケット	φ 25	個	5				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

材料明細第2号表

布設工 100m当り単価表

種別：ホ°リェチレン管 φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°リェチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	100				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	100				
管明示テープ°	20m巻き 1m当り	m	120				
ロケーティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	110				
EFソケット	JWWA K145 φ 50	個	20				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

給水分岐工（材料費のみ）明細

給水分岐工(材料費のみ) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水分岐工	サドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ20 サドル付分水栓（HPPE・メカ）	箇所	1			
給水分岐工	サドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ25 サドル付分水栓（HPPE・メカ）	箇所	1			
給水分岐工	サドル分岐φ75～φ150（铸铁）×φ20	箇所	1			
給水分岐工	サドル分岐φ75～φ150（铸铁）×φ25	箇所	1			
給水分岐工	サドル分岐φ200～φ350（铸铁）×φ20	箇所	1			
給水分岐工	サドル分岐φ200～φ350（铸铁）×φ25	箇所	1			
給水分岐工	切落しサドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ20 サドル付分水栓（HPPE・メカ）	箇所	1			
給水分岐工	切落しサドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ25 サドル付分水栓（HPPE・メカ）	箇所	1			
給水分岐工	サドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ20 サドル付分水栓（HPPE・EF）	箇所	1			
給水分岐工	サドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ25 サドル付分水栓（HPPE・EF）	箇所	1			
給水分岐工	切落しチース分岐φ25（ポリエチレン管）×φ20	箇所	1			
給水分岐工	切落しチースφ25（ポリエチレン管）×φ25	箇所	1			

給水分岐工（材料費のみ）明細

給水分岐工(材料費のみ) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水分岐工	切落しチース [〃] 分岐φ50（ポリエチレン管）×φ50 VB－HPPE用伸縮金属チース [〃]	箇所	1			
給水分岐工	サドル分岐φ75～φ150（铸铁）×φ50	箇所	1			
給水分岐工	サドル分岐φ200～φ350（铸铁）×φ50	箇所	1			
給水分岐工	チース [〃] 分岐φ50（ポリエチレン管）×φ50 HPPEチース [〃]	箇所	1			
給水分岐工	サドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ20 サドル付分水栓（HPPE・EF）	箇所	1			
給水分岐工	サドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ25 サドル付分水栓（HPPE・EF）	箇所	1			

材料明細第3号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：サドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ20
形状：サドル付分水栓（HPPE・メカ）
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・メカ）	φ50×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	2				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	0.6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第4号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：サドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ25
形状：サドル付分水栓（HPPE・メカ）
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・メカ）	φ50×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	2				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	0.6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第5号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：サドル分岐φ75～φ150（鑄鉄）×φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（密着コア含む）	φ150×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	2				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	0.6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第6号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：サドル分岐φ75～φ150（鑄鉄）×φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（密着コア含む）	φ150×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	2				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	0.6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第7号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：サドル分岐φ200～φ350（铸铁）×φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（密着コア含む）	φ200×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	2				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	0.6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第8号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：サドル分岐φ200～φ350（铸铁）×φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（密着コア含む）	φ200×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	2				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	0.6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第9号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：切落しサドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ20
 形状：サドル付分水栓（HPPE・メカ）
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・メカ）	φ50×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
ポリエチレン管(HPPE)	φ50×5000	m	0.8				
VB-HPPE用伸縮金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
VB-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	0.8				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	2				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	1.4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第10号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：切落しサドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ25
 形状：サドル付分水栓（HPPE・メカ）
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・メカ）	φ50×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
ポリエチレン管(HPPE)	φ50×5000	m	0.8				
VB-HPPE用伸縮金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
VB-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	0.8				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	1.4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第11号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：サドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ20
形状：サドル付分水栓（HPPE・EF）
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・EF）	φ50×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.3				
ロケティングワイヤー	1m当り 100m巻	m	0.3				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	0.3				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第12号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：サドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ25
形状：サドル付分水栓（HPPE・EF）
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・EF）	φ50×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.3				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	0.3				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	0.3				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第13号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：切落しチーズ分岐φ25（ポリエチレン管）×φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 チーズ	φ25×20	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ20	m	0.4				
ポリエチレン管 (PP)	φ25	m	0.8				
PP継手 メネジ付ソケット	φ25	個	2				
特殊鋼管管継手ス	φ25	個	2				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	1.7				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	1.3				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第14号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：切落しチースφ25（ポリエチレン管）×φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 チース	φ25×25	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ25	m	1.2				
PP継手 メネジ付ソケット	φ25	個	2				
特殊鋼管管継手オス	φ25	個	2				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	1.7				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	1.3				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第15号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：切落しチズ分岐φ50（ポリエチレン管）×φ50
形状：VB－HPPE用伸縮金属チズ
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
VB-HPPE用伸縮金属チズ		新潟市仕様	φ50×φ50	個	1								
管明示シート		一般	50m巻 W=75	m	2								
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

材料明細第16号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：サドル分岐φ75～φ150（鋳鉄）×φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
都型サドル分水栓（鋳鉄管用）密着コア含む	φ150×φ50	個	1				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
ポリエチレン管（HPPE）	φ50×5000	m	0.5				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	0.6				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	0.6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第17号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：サドル分岐φ200～φ350（铸铁）×φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
都型サドル分水栓（铸铁管用）密着コア含む	φ200×φ50	個	1				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ50	個	1				
ポリエチレン管（HPPE）	φ50×5000	m	0.5				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	0.6				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	0.6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第18号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：チース分岐φ50（ポリエチレン管）×φ50
形状：HPPEチース
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPEチース	PTC K13 φ50×φ50	個	1				
ポリエチレン管 (HPPE)	φ50×5000	m	0.3				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	0.4				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	0.3				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	0.3				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第19号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：サドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ20
形状：サドル付分水栓（HPPE・EF）
備考：ポリエチレン管φ20 0.5m含む

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・EF）	φ50×φ20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ20	m	0.5				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	2				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	0.6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第20号表

給水分岐工 1箇所当り単価表

種別：サドル分岐φ50（ポリエチレン管）×φ25
形状：サドル付分水栓（HPPE・EF）
備考：ポリエチレン管φ25 0.5m含む

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
サドル付分水栓（HPPE・EF）	φ50×φ25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ25	個	1				
ポリエチレン管(PP)	φ25	m	0.5				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	2				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	0.6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水明細（材料費のみ）明細

給水明細(材料費のみ) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
公道配管		ホ	リエチレン管 φ 20 (PP)	m	1							
公道配管		ホ	リエチレン管 φ 25 (PP)	m	1							
公道配管		ホ	リエチレン管 φ 50 (HPPE)	m	1							
給水止水部		φ 13～φ 20	メタ	箇所	1							
給水止水部		φ 25	メタ	箇所	1							
給水止水部		私道部接続	φ 20	箇所	1							
給水止水部		私道部接続	φ 25	箇所	1							
給水止水部		私道部接続	φ 50 (HPPE)	箇所	1							
給水止水部		私道部接続	φ 13～φ 25	箇所	1							

材料明細第21号表

公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ20 (PP)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	1.1				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	1				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

材料明細第22号表

公道配管 1m当り単価表

種別：ポリエチレン管 φ25 (PP)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	1.1				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	1				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

材料明細第23号表

公道配管 1m当り単価表

種別：ホリエチレン管 φ50（HPPE）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管 (HPPE)	φ50×5000	m	1				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	1.1				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	1				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	1.2				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

材料明細第24号表

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ20
形状：メタ覆取替なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1				
フレキシブル継手	φ 20×500	本	1				
逆止 止水栓	φ 20 (JIS)	個	1				
HIVP	φ 20×1000	m	0.7				
HI ユニオンソケット	φ 20	個	1				
HI エルボ	φ 20	個	2				
HIソケット	φ 20	個	2				
ローテイングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	1.9				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 20	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第25号表

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：メタ覆取替なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1				
フレキシブル継手	φ 25×600	本	1				
逆止 止水栓	φ 25 (JIS)	個	1				
HIVP	φ 25×1000	m	0.7				
HI ユニオンソケット	φ 25	個	1				
HI エルボ	φ 25	個	2				
HIソケット	φ 25	個	2				
ローテイングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	1.9				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 25	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第26号表

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：私道部接続
形状：φ20
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	1.5				
PP継手 分止水栓用ソケット	φ 20	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 20	個	1				
ボール止水栓	φ 20 新潟市型	個	1				
PP継手 ソケット	φ 20	個	1				
P 止水栓覆	小 (20)	個	1				
ロケティンクワイヤー	1 m当り 100m巻	m	1.7				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第27号表

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：私道部接続
形状：φ25
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管 (PP)	φ 25	m	1.5				
PP継手 分止水栓用ソケット	φ 25	個	1				
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 25	個	1				
ボール止水栓	φ 25 新潟市型	個	1				
PP継手 ソケット	φ 25	個	1				
P 止水栓覆	大 (25)	個	1				
ロケティンクワイヤー	1 m当り 100m巻	m	1.7				
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	1.5				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第28号表の1

給水止水部 1箇所当り単価表

種別： 私道部接続
形状： φ 50 (HPPE)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ リエチレン管 (HPPE)	φ 50×5000	m	1.9				
HPPE用金属エルボ	新潟市仕様 φ 50	個	2				
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個	2				
ボール止水栓	φ 50 新潟市型	個	1				
PP-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個	1				
仕切弁鉄蓋	新潟市仕様 円形1号 止水栓	個	1				
調整リング	レジンコンクリート製 円形1号、H=100	個	1				
レジンコンクリート	下部壁(CA) H=150 円形1号	個	1				
レジンコンクリート	底版 H=40 円形1号	個	1				
ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×180×3	組	1				
VP直管	φ 150	m	1				
ロケティングワイヤー	1 m当り 100m巻	m	2.6				

材料明細第28号表の2

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：私道部接続
形状：φ 50 (HPPE)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示シート	一般 50m巻 W=75	m	2				
管明示テープ	20m巻き 1m当り	m	2.76				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

材料明細第29号表

給水止水部 1箇所当り単価表

種別：私道部接続
形状：φ13～φ25
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓キャップ	φ20 新潟ｼﾝ	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

メータ覆（材料費のみ）明細

メータ覆(材料費のみ) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
メータ覆		φ 13		個	1							
メータ覆		φ 20		個	1							
メータ覆		φ 25		個	1							