

令和8年1月9日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	債管老送7第1号 送水管布設工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>・質問回答書 管理番号 20 質問事項 6 にて 施工条件総括表Ⅲ 埋め戻し材関係 ②山砂運搬 『土場から施工現場まで』に関する積込機械は <u>BH0.45m3</u> との回答をいただきましたが、本項目に関する官積(『機械埋戻工 山砂 土場から現場 DID 区域内 運搬距離 12km』)では、積込機械を <u>BH0.8m3</u> としていないでしょうか。</p> <p>設計書該当箇所 (第8号明細表の1 発進立坑工、第9号明細表の2 到達立坑工、第13号明細表 φ900 土工、 第20号明細表 φ800 土工)</p> <p>添付資料 自社の積算書</p>	
回 答	
<p>質問回答書 管理番号 20 質問事項 6 について、「土場での積込みでは BH0.8m3 を用いるが現場の埋戻しでは <u>BH0.45m3</u> を用いる」という趣旨で「その通り」と回答しましたが回答内容が不十分でした。</p> <p>なお、『機械埋戻工 山砂 土場から現場 DID 区域内 運搬距離 12km』のバックホウの規格は以下のように積算しています。</p> <p>・土場での積込では BH0.8m3 ・現場の埋戻しでは BH0.45m3</p>	