

令和8年2月19日

各 位

新潟市水道局
総務部経理課
技術部管路課

管老送7第10号 送水管布設工事
の積算内容及び質疑回答について（お知らせ）

令和8年1月28日付け新潟市水道局公告第4号（2）で公告した管老送7第10号 送水管布設工事の積算内容について、下記のとおりお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で2月18日に回答済みですが、「管理番号000007No.26」につきまして、以下のとおり改めて訂正いたします。積算にあたってはご注意くださいようお願いいたします。

記

設計書 P39 第22号明細表 路面本復旧工の「発生土処分工」の条件記載に誤りがありましたので、修正した設計図書データを掲載します。

つきましては、新潟市契約課ホームページの「入札公告・入札情報詳細」からダウンロードできる「設計図書」を差し替えましたので、再度ダウンロードしていただきますようお願いいたします。

誤

名称	規格	単位	数量
発生土処分工(バックホ 山積 0.8 m ³ 排ガス2次)	DID 区域内 処分場 ダンプトラック 10t 積運 搬距離 10km 仮置場から処分場 積込有	m ³	2.8

正

名称	規格	単位	数量
発生土処分工(バックホ 山積 0.45 m ³ 排ガス1次)	DID 区域内 処分場 ダンプトラック 10t 積 運搬距離 10km 現場から処分場	m ³	2.8

質 疑 回 答 書

- 1 工事番号 管老送7第10号
- 2 工事名 送水管布設工事
- 3 管理番号 000007

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
<p>26. 第22号明細表 路面本復旧工 県道歩道 1式当り明細表 発生土処分工（バックホウ山積0.8m³ 排ガス2次）について 発生土土砂の運搬歩掛は、施工条件総括表P2に記載のBH0.45m³ 10t車 DID有10km、それとも明細表に記載のBH0.8m³ 10t車 DID有 10kmのどちらと考えれば宜しいでしょうか。</p>	<p>26. 第22号明細表 路面本復旧工 県道歩道 1式当り明細表 発生土処分工（バックホウ山積0.8m³ 排ガス2次）について、条件記載に誤りがありました。正しくは、施工条件総括表P2に記載のBH0.45m³ 10t車 DID有10kmです。つきましては、修正した設計図書データを新潟市契約課ホームページに掲載いたします。再度ダウンロードしていただきますようお願いいたします。</p>