

新 潟 市 巻 斎 場
施 設 設 備 概 要

令和8年8月

新 潟 市

【前提：整備スケジュールについて】

新斎場の供用開始後（＝指定管理開始）においても、下記スケジュールのとおり、既存斎場の解体や外構工事などが予定されているため、外構にかかる設備や植栽の詳細など、今後決定していく事項があります。

また、駐車場については、令和10年度の外構工事完了まで、新斎場のロータリー等の一部乗降を除き、利用者は隣接地の臨時駐車場を利用することとなります（臨時駐車場は市負担で借り上げています）。

なお、工期の進捗状況によっては、スケジュールが変更となる場合があります。

	区 分	令和8年度	令和9年度	令和10年度
新斎場	建設工事 (外構工事1期含む)			
	運営(指定管理)			
	外構工事設計			
	外構工事(2期)			
既存斎場	運営(市直営)			
	解体設計			
	解体工事			

※現在、建築工事のため、状況により仕様変更となる場合があります。

1. 建築諸室面積等

(1) 1階

室 名	室面積 (㎡)	床仕上げ	備考
風除室	15.84	花崗岩貼	—
エントランスホール	160.95	花崗岩貼	—
展示スペース(飾り棚)	2.71	メラミン化粧板	待合室3前廊下
炉前ホール1	63.23	花崗岩貼	棺入炉の場合
炉前ホール(収納)1	3.65	長尺塩ビシート	同上収納
炉前ホール2	63.23	花崗岩貼	棺入炉の場合
炉前ホール(収納)2	3.62	長尺塩ビシート	同上収納
多目的室(収骨室)	35.00	花崗岩貼	—
霊安室	18.01	長尺塩ビシート	—
炉室	160.00	花崗岩貼・防塵塗装	—
集塵機室	94.04	防塵塗装	—
電気室	70.06	防塵塗装	—
残灰室	11.98	防塵塗装	残骨灰・飛灰保管室
事務室・監視室	26.11	長尺塩ビシート	事務処理全般を行う
炉内台車運搬車収納庫	7.92	花崗岩貼	炉前ホール2に付帯
湯沸室	4.10	長尺塩ビシート	職員用、通路
更衣室1	9.01	長尺塩ビシート	職員用
更衣室2	9.59	長尺塩ビシート	職員用
WC(職員用)1	2.54	長尺塩ビシート	通路
WC(職員用)2	2.53	長尺塩ビシート	通路
物入	5.99	長尺塩ビシート	通路
通路・職員玄関	20.37	長尺塩ビシート	—
待合ロビー	28.88	コンポジットビニル床タイル	—
待合室1	34.45	コンポジットビニル床タイル	—
待合室2	36.74	コンポジットビニル床タイル	—
待合室3	34.45	コンポジットビニル床タイル	—
WC(男子)	13.50	長尺塩ビシート	待合室前
WC(女子)	12.44	長尺塩ビシート	待合室前
WC(多機能)	5.46	長尺塩ビシート	待合室前
多目的室(和室)	11.19	畳敷き・長尺塩ビシート	和室・同室踏み込み
押入	1.75	普通合板	同上押入
授乳室	5.94	長尺塩ビシート	—
収納	1.59	長尺塩ビシート	授乳室前
廊下	58.53	コンポジットビニル床タイル	待合室・ロビー前
計	1,032.69		

(2) 2 階

室 名	室面積 (㎡)	床仕上げ	備考
火葬炉機械室	188.83	防塵塗装	
計	188.83		

(3) P H階

階段室	2.58	防塵塗装	
計	2.58		

(4) その他

ガバナー室	4.83	土間コンクリート	別棟
計	4.83		

(5) 合計

1 階	1,032.69		
2 階	188.83		
P H階	2.58		
その他	4.83		
合計	1,228.93		

2. 火葬炉設備

燃焼設備	台車式寝棺炉（大型炉）		3 基（前室有）
	使用燃料		都市ガス
排ガス処理設備 （除じん装置）	バグフィルタ集塵設備		3 基 （1 炉 1 系列）
火葬予約システム	予約方式	※ 既設斎場は、未導入。	
	機能	※ 来年度より導入予定。	
案内表示システム	なし		
台車管理システム	なし		
自動放送システム	なし		

3. 電気設備

(1) 建築関係

受電方式	3相3線 6, 600V 50Hz 1回線	
変圧器容量	動力	300KVA×1台
	電灯	50KVA×1台 スコット 30KVA×1台
自家発電設備	型式	屋内閉鎖型 低騒音形
	方式	ディーゼルエンジン
	容量	3相3線 200V 300KVA
	燃料	軽油 190Lタンク搭載

(2) 外灯設備

ポール型照明器具	3基(2期外構2基)
庭園灯	無し

4. 空調設備

ガス方式（個別）	ガスヒートポンプパッケージエアコン 範囲：エントランスホール、炉前ホール、待合室 待合ロビー、多目的室（和室）、授乳室
電気方式（個別）	空冷ヒートポンプパッケージエアコン 範囲：事務室、更衣室、収骨室、炉室
床暖房設備	無し

5. 自動ドア

両引き自動ドア	8基：風除室2、炉前ホール2、炉室4
片引き自動ドア	1基：多目的室（収骨室）1

6. ロードヒーティング

受電方式	無し
融雪範囲	無し
制御方式	無し

7. ガラス面積(外部に面する部分)

1階	189 m ²
2階	0 m ²
計	189 m ²

8. 給排水設備

衛生器具設備	便座は温水洗浄便座 多機能トイレはオストメイト流しを設置
給水設備	直結給水方式。量水器 25φ を設置
排水設備	動力排水方式。建物内、屋外共合流式。 小型合併処理浄化槽へ放流。 雨水は道路側溝等へ放流。
給湯設備	局所給湯方式。電気式湯沸器を使用。
消火設備	消火器

9. 小型合併処理浄化槽

処理方式	(メーカー確定後決定します)
人槽	25人
計画汚水量	5.0 m ³ /日

10. 自動火災報知設備

受信機	P型1級20回線 (自火報：8回線 防排煙：2回線 諸警報：4回線 予備6回線)
感知器	有窓階の為熱感知器(埋込型)主体

11. 構内道路・駐車場

道路面積(外構1期)	約 1,270 m ² (職員駐車場含む)	冬期間は要除雪
道路面積(外構2期)	約 254 m ²	
駐車場面積(外構2期)	約 1,350 m ²	
駐車台数	マイクロバス 2台 乗用車 17台 〃 (車いす用) 2台 予定	外構工事(2期)は 未設計のため、予定

12. 植栽(外構1期のみ)

植栽面積	約 140 m ²
高木	イチョウ、シナノキ 3本
中低木	モミジ、サツキツツジ 15本
その他	地被類(センチピードグラス等) 110 m ²

※外構工事2期が未設計のため、庭園などの植栽については未決定。