

別表1 床面積・材質一覧

| 室種別        | 面積<br>m <sup>2</sup> | 床材質               | 室種別         | 面積<br>m <sup>2</sup> | 床材質             |
|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 風除室        | 15.295               | 花崗岩               | WC 2        | 35.51                | 長尺塩ビシート，磁器タイル   |
| エントランスホール  | 385.448              | 〃 (セモニブ・ロムナードを含む) | パントリー       | 11.399               | 長尺塩ビシート         |
| WC1        | 9.882                | 長尺塩ビシート           | WC3(職員用)    | 7                    | 長尺塩ビシート         |
| 告別室 1～4    | 263.523              | 花崗岩               | 待合職員控室      | 10.573               | Pタイル            |
| 炉前ホール      | 344.013              | 〃                 | 売店          | 15.104               | 長尺塩ビシート         |
| 監視室，WC. SW | 28.576               | 長尺塩ビシート           | 風除室 2       | 8.224                | 花崗岩             |
| 休憩室        | 9.723                | タタミ               | ラウンジ 1， 2   | 321.872              | タイルカーペット        |
| 収骨ホール      | 88.204               | 大理石               | 待合室 1， 2， 4 | 122.897              | 踏入，タイルカーペット，他タミ |
| 収骨室 1～4    | 128.274              | 花崗岩               | 待合室 3       | 46.306               | タイルカーペット        |
| 作業スペース 1～3 | 169.743              | 長尺塩ビシート           | ロビー         | 206.252              | 磁器タイル           |
| 収骨廊下       | 70.317               | 大理石               | 式場          | 164.716              | 踏入，タタミ          |
| 水庭         | 32.217               | ステンレス             | 手洗 (WC. SW) | 9.278                | 長尺塩ビシート         |
| 退出ホール      | 21.162               | 花崗岩               | 遺族控室        | 24.294               | タタミ             |
| 炉前職員控室     | 28.222               | Pタイル              | WC 4        | 38.81                | タイルカーペット，磁器タイル  |
| 清掃職員控室     | 21.667               | 〃，タタミ             | 廊下 4        | 3.252                | 磁器タイル           |
| 手洗 (SW)    | 5.088                | 長尺塩ビシート           | 式場廊下        | 29.193               | タイルカーペット        |
| 会議室        | 31.112               | 〒                 | 業者控室        | 22.21                | 長尺塩ビシート         |
| 廊下 3       | 40.128               | 長尺塩ビシート           | 湯沸 2        | 7.36                 | 長尺塩ビシート         |
| 事務室        | 63.264               | 〃                 | 僧侶控室        | 13.704               | タタミ             |
| 湯沸室 1      | 6.92                 | 〃                 | インナーガーデン 1  | 179.56               | 大理石他            |
| 廊下 1       | 38.091               | タイルカーペット          | インナーガーデン 2  | 144                  | 〃 (収骨廊下南側含む)    |
| 廊下 2       | 11.337               | 長尺塩ビシート           | 歩道，車寄せ，駐車場  |                      |                 |