

～ ご挨拶 ～

令和6年能登半島地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
この度、街区単位の液状化対策に向けた取り組みについて、様々な情報を発信する広報紙「あまのみらい通信」を創刊することとなりました。

天野地区の住民の皆様と復興に向けて共に取り組んでいきたいとの願いを込め、今後、随時発行する予定です。

本紙が皆様との橋渡し役となれば幸いです。

都市計画課 街区液状化対策室

≫ 令和8年6月29日から『試験施工』を開始しました

本市が採用する「地下水位低下工法」の安全性や施工性、効果の確実性などを確認することを目的に、曾野木ことぶき公園にて試験施工を実施しています。9月下旬頃まで工事を行い、その後、地下水のくみ上げを行いながら、半年から1年程度観測を行う予定です。

【試験施工場所】 曾野木ことぶき公園



試験施工の詳細内容は、市ホームページに掲載している工事説明会資料をご覧ください！



≫ 『試験施工』の7月の予定スケジュール

工事内容	7月		
	上旬	中旬	下旬
仮囲いの設置 公園内の支障物撤去	6/29～7/10頃		
こうやいた 鋼矢板設置		7/13～7/24頃	
たてこう 立坑設置			7/27～

※スケジュールは工事の進捗により遅れる場合があります。

≫ 『鋼矢板設置』の工事見学会を開催します

実際の対策工事と同じ施工を住民の皆様にご確認いただき、対策工法の懸念や不安の軽減を図るとともに、対策事業への理解を深めていただく機会として、『鋼矢板設置』の工事見学会を開催します。ぜひご参加ください。

【開催期日】

① 7月16日(木) ② 7月22日(水) ③ 7月23日(木)

【開催時間】

※すべての開催日に2回ずつ開催します。

- ・ 午前 9時30分 から 10時まで
- ・ 午前 10時30分 から 11時まで

【参加方法】

申し込みは不要です。ご希望の開催日の開始時間までに、曾野木ことぶき公園入口付近にお越しください。

【参加される方へのお願い】

- ・ 駐車場がありませんので、徒歩での来場をお願いします。
- ・ 服装は動きやすい服、運動靴の着用をお願いします。
- ・ 荒天時は中止となります。



鋼矢板設置のイメージ

【施工業者】

第一建設工業(株)
現場担当者: 中川 誠
TEL: 080-2194-9823



※8月下旬頃に集水管の設置状況をご覧ください工事見学会の開催を予定しています。

【参考】

街区単位の液状化対策事業の概要(令和8年6月末現在)

事業の流れ



期 日	内 容
R6. 1. 1～	令和6年能登半島地震発生、現地調査開始
R6. 4. 1	新潟市宅地等耐震化対応・対策検討会議設置
R6. 5. 22	第1回対策検討会議(検討材料洗出し)
R6. 12. 24	第2回対策検討会議(ボーリング調査箇所選定)
R6. 12 ～R7. 5	ボーリング調査及び土質調査(27カ所)
R7. 7. 30	第3回対策検討会議(地下水位低下工法の妥当性を確認)
R7. 8	第1回全体説明会開催(3地区 355人参加)
R7. 8. 20	都市計画課内に街区液状化対策室を設置
R7. 9～10	住民負担額(5,250円/坪)、同意率100%、減免制度の創設、分割払い(最長8年32回払い)、公的利用の土地の除外など、事業実施要件を決定
R7. 10	第2回全体説明会開催(3地区404人参加)
R7. 11～	自治会単位の説明会開始 (R8. 6末現在: 40自治会・57回開催、1,122人参加)
R8. 3. 11	第4回対策検討会議(試験施工に係る技術的項目確認)
R8. 3. 26～	意向確認アンケートの開始 (R8. 6末現在: 5自治会、約450人)
R8. 6. 29～	天野地区の試験施工開始

HPでの情報発信について

新潟市公式HPで説明会資料等を掲載しています。

https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/tokei/kaihatsuseibi/ekijoka_takuchi/gaikutani/index.html



位置図



地下水位低下工法のイメージ図

