1.植栽工事　　1.植栽

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
アオダモ （コバノトネリコ ）	H=2.0　株立ち　W=0.5 竹八掛け支柱 土壌改良共	36	本			
ソメイヨシノ	H=3.5　C=0.15　W=1.0 二脚鳥居（添え柱付）支柱 土壌改良共	8	本			
ウメ	H=2.5　C=0.18　W=1.2 竹八ツ掛支柱 土壌改良共	2	本			
サツキツツジ	H=0.3　W=0.4 1本/4m2 土壌改良共	86	本			
植生ブロック	野芝 緑化率30%程度 客土　t 70 共	243	㎡			
芝張り	省管理型わい性ノシバ 土壌改良共	128	㎡			
計						