

平成26年10月31日

新潟市建設工事参加業者 各位

東部地域土木事務所建設課
財 務 部 契 約 課

東土第38号 (仮称)赤塚公園整備工事の
積算内容について (お知らせ)

平成26年10月16日公告の「東土第38号 (仮称)赤塚公園整備工事」の設計書
についてお知らせします。

1. 施工第0-0052号内訳表のコルゲートU字リウム(D型)φ500は、物価資料の「板厚1.6mm」で積算しています。
2. 施工第0-0053号内訳表のコルゲートU字リウム(D型)φ300は、物価資料の「板厚1.6mm」で積算しています。
3. 施工第0-0051号内訳表のポンプ運転の日数は65日間で積算しています。
4. 施工第0-0122号内訳表の施工条件の呼び径450~600mmは間違いで正しくは200~400mmです。積算は積算書のとおり呼び径450~600mmで積算して下さい。契約後、変更協議の対象とします。
5. 施工第0-0166号内訳表の仮設材の運搬は製品長12m以内、距離10kmまでで積算しています。
6. 施工第0-0145号内訳書の「長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド)1.0~1.1mm 100g/m²」は、建設物価の標記が「長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド)1.0~1.1mm 175N/5cm 100g/m²」、積算資料の標記が「不織布 長繊維化繊系(スパンボンド不織布)質量100g/m² 147N/5cm」です。
単価の採用は積算基準第I編総則のとおり。
7. 施工第0-0146号内訳書の「ジオグリッド アダム F-80 幅200cm」は、建設物価の標記が「ジオグリッド アダム F-80 幅200cm」、積算資料標記が「ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)強度kN/m 70~90未満」です。
単価の採用は積算基準第I編総則のとおり。