令和４年９月３０日

新潟市建設工事入札参加業者　各位

西部地域土木事務所
財　務　部　契　約　課

西土第３０号　信濃川やすらぎ堤緑地（右岸）整備工事の積算内容について（お知らせ）

令和４年９月２７日公告の「西土第３０号 信濃川やすらぎ堤緑地（右岸）整備工事」の積算内容について下記のとおりお知らせします。

積算にあたってはご注意くださいますようお願いします。

記

１．施工第 0-0037 号内訳表の「備考・雑材料区分・管理費区分」の記載内容を別紙のとおり修正しました。

【修正前】

弾性ゴムチップ舗装

見積　V040205　施工内訳表　施工　第0-0037号内訳表　04年08月20日適用

100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
プライマー 見積：1660円/kg	42	kg			F0008 0 省略
カラーゴムチップ 見積：750円/kg	864	kg			F0007 0 省略
ウレタン樹脂 見積：1660円/kg	216	kg			F0006 0 省略
土木一般世話役 見積：1.0人		人			RR0125 1 0 省略
特殊作業員 見積：1.0人		人			RR0101 1 0 省略
普通作業員 見積：4.0人		人			RR0102 1 0 省略
ミキサー（発電機付き）運転 ﾐｷｻｰ容量（0.1m3） （見積）歩掛：1.0日単価：31000円/日		日			F0009 0 省略
諸雑費		%			#71 0 省略
計	100	m2			
小計	1	m2			

【修正後】

弾性ゴムチップ舗装

見積　V040205　施工内訳表　施工　第0-0037号内訳表　04年08月20日適用

100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
プライマー 見積：1660円/kg	42	kg			F0008 0 省略
カラーゴムチップ 見積：750円/kg	864	kg			F0007 0 省略
ウレタン樹脂 見積：1660円/kg	216	kg			F0006 0 省略
土木一般世話役 見積：1.0人		人			RR0125 1 0 省略
特殊作業員 見積：1.0人		人			RR0101 1 0 省略
普通作業員 見積：4.0人		人			RR0102 1 0 省略
ミキサー（発電機付き）運転 ﾐｷｻｰ容量（0.1m3） （見積）歩掛：1.0日単価：31000円/日		日			F0009 0 省略
諸雑費		%			#71 見積：5%　0 省略
計	100	m2			
小計	1	m2			