

平成31年 2月26日

東建第237号  
新潟市建設工事参加業者 各位

東区役所建設課  
東区役所総務課

東建第237号 東6-90号線歩道改良工事の  
積算内容について（お知らせ）

東建第237号 東6-90号線歩道改良工事の積算内容について、下記のとおりお知らせします。

質疑については電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご留意下さいますようお願い致します。

記

施工第0-0018号内訳表における「a300×c900mm」の表記は誤りで、正しくは「a300×c700mm」となります。当該単価は、新潟市土木工事等設計（公表）単価表（平成31年1月30日以降適用）の「横断用自由勾配側溝（L=2.0m）a300×c700mm」にて積算しています。

30-実施一般-0237-当初  
自由勾配側溝(横断用)300×700  
L=2000mm 1000kg/個以下

SWB821420 施工内訳表

施工 第0-0018号内訳表 31年01月04日適用  
10 m 当り

| 名称・規格など                                    | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考・管理費区分              |
|--|--------|----|----|----|-----------------------|
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無            | 10.000 | m  |    |    | TQJ1366001 1<br>0 省略  |
| 横断用自由勾配側溝 (L=2.0m)<br>a300×c700mm<br>市単価表  | 5.000  | 本  |    |    | TFJA3005039 1<br>0 省略 |
| 生コンクリート<br>18-8-25 (20) 高炉 W/C≤65%<br>物価資料 | 0.329  | m3 |    |    | TFJA3005038 1<br>0 省略 |
| 生コンクリート<br>18-8-40 高炉 W/C≤60%<br>物価資料      | 0.625  | m3 |    |    | TFJA3005037 1<br>0 省略 |
| 再生クワァンヤン RC-40                             | 0.828  | m3 |    |    | TZJ2122003 1<br>0 省略  |
| 諸雑費(まるめ)                                   | 1.00   | 式  |    |    | #80<br>0 省略           |
| 計  | 10     | m  |    |    |                       |

以上