

| | | | | | | | |
|------------|---|------------|-----------|-----|--|----------------|------------|
| 年 度 | 平成24年度 | 工事名 | 仮置収納庫設置工事 | | | 主査 | 設計 |
| 工 事 番 号 | 浄青営24第1号 | 工 事 場 所 | | | | 新潟市西区 青山浄水場 構内 | 工 事 期 間 |
| 設計金額 | | ¥ | 円 | 内 訳 | 1.請負工事費 _____ 円 (1)工事価格 _____ 円 (2)消費税及び 地方消費税相当額 _____ 2.支給材料費 _____ 円 | | |
| 起 工 理 由 | 本工事は、8,000Bq/kg以下の放射性物質を含む浄水発生土を詰めた大型土のう袋を仮置きする収納庫を設置するものである。 | | | | | | |
| 工 事 概 要 | 1 収納庫設置工 | | 一式 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|------|-----------|------|----|
| 使用単価 | 平成24年 2月度 | 使用地区 | 新潟 |
|------|-----------|------|----|

| 工 種 ・ 名 称 | 規格 ・ 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単価 (円) | 金 額 (円) | 摘 要 |
|-------------------|-----------|----|-----|--------|---------|--------|
| 請負工事費内訳 | | | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 収納庫設置工 | | 式 | 1 | | | 明細 1 号 |
| 直接工事費計 | | | | | | |
| 間接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| 間接工事費計 | | | | | | |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | | | | | | |
| 消費税及び 地方消費税相当額 | | | | | | |
| 請負工事費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 工 種 ・ 名 称 | 規格 ・ 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単価 (円) | 金 額 (円) | 摘 要 |
|-------------------|----------------------------------|----------------|---------|--------|---------|----------|
| 明細 1 号 (収納庫設置工) | | | | | | |
| L型擁壁 (大臣認定擁壁) | H2,500 × L2,000 | 個 | 71 | | | |
| L型擁壁 (大臣認定擁壁) | H2,580 × L1,900 | 個 | 1 | | | |
| L型擁壁 (大臣認定擁壁) | H2,500 × L1,400 | 個 | 1 | | | |
| L型擁壁 (大臣認定擁壁) | H2,500 × L1,250 | 個 | 1 | | | |
| L型擁壁 (大臣認定擁壁) | H2,500 × L1,000 | 個 | 1 | | | |
| L型擁壁 (大臣認定擁壁) | H2,500 × L1,414/865 | 個 | 1 | | | |
| L型擁壁 (大臣認定擁壁) | H2,500 × L1,150/645 | 個 | 1 | | | |
| L型擁壁 (大臣認定擁壁) | H2,500 × L1,900/1,245 | 個 | 1 | | | |
| L型擁壁 (大臣認定擁壁) | H2,500 × L1,414/653 | 個 | 1 | | | |
| L型擁壁コーナー (大臣認定擁壁) | H2,500 × L1,900/1,900 | 個 | 4 | | | |
| L型擁壁設置工 | | m | 168.6 | | | 内訳明細 1 号 |
| 柵板 | 1500 × 400 × 50 | 枚 | 2,366 | | | |
| 柵板設置工 | | 枚 | 2,366 | | | 内訳明細 2 号 |
| 遮水シート張工 | t = 1.5mm 溶着込み | m ² | 3,703.3 | | | 内訳明細 3 号 |
| 不織布張工 | PP織布+PP不織布 t = 10mm | m ² | 3,703.3 | | | 内訳明細 4 号 |
| 遮光シート張工 | グリーン超耐候PP + PP織布 +PP不織布 t = 10mm | m ² | 1,654.1 | | | 内訳明細 5 号 |
| アンカーボルト | M10 × 80 SUS | 本 | 339 | | | 材工共 |
| 平鋼 | 2穴/m SUS | m | 168.6 | | | 材工共 |

| 工 種 ・ 名 称 | 規格 ・ 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単価 (円) | 金 額 (円) | 摘 要 |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|
| アンカーボルト | M10 × 100 SUS | 本 | 508 | | | 材工共 |
| 平鋼 | 3穴/m SUS | m | 168.6 | | | 材工共 |
| パレット | 1,100mm t = 150mm | 枚 | 1,149 | | | |
| シーリング | シリコーン系 (SR-2) 30 × 10 | m | 208 | | | |
| 砂敷き均し工 | | 式 | 1 | | | 内訳明細 6 号 |
| 大型土のう集積 | 運搬集積 | 袋 | 3,312 | | | |
| 足場工 | 単管足場 | m ² | 421.5 | | | 内訳明細 7 号 |
| 看板設置工 | | 式 | 1 | | | 内訳明細 8 号 |
| 計 | | | | | | |
| 内訳明細 1 号 (L型擁壁設置工) | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| ブロック工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型 25t吊 | 日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | m | 10 | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |

| 工 種 ・ 名 称 | 規格 ・ 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単価 (円) | 金 額 (円) | 摘 要 |
|----------------------|-----------|----------------|------|--------|---------|-----|
| 内訳明細 2 号 (柵板設置工) | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | 枚 | 10 | | | |
| 1 枚当り | | | | | | |
| 内訳明細 3 号 (遮水シート張工) | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 遮水シート | | m ² | 10.8 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | m ² | 10 | | | |
| 1m ² 当り | | | | | | |
| 内訳明細 4 号 (不織布張工) | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 不織布 | | m ² | 11.2 | | | |

| 工 種 ・ 名 称 | 規格 ・ 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単価 (円) | 金 額 (円) | 摘 要 |
|--------------------|---|----------------|-------|--------|---------|-----|
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | m ² | 10 | | | |
| 1m ² 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| 内訳明細 5号 (遮光シート張工) | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 遮光シート | | m ² | 11.2 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | m ² | 10 | | | |
| 1m ² 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| 内訳明細 6号 (砂敷き均し工) | | | | | | |
| 機械埋戻工 (山砂) 天日内 | クローラ型山積み0.28 m ³ (平積0.2m ³) | m ³ | 30.1 | | | |
| 機械埋戻工 (山砂) L型擁壁内 | クローラ型山積み0.28 m ³ (平積0.2m ³) | m ³ | 136.1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 内訳明細 7号 (足場工) | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |

